


AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ
U Města Chersonu 1429, Most

INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002
	Kozí 4, 110 01 Praha 1–Staré Město	STUPEŇ	DPS
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	–
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015
ODP. PROJEKTANT	Martin Jahoda	FORMÁT	A4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	ČÁST	D.1.4.h
VYPRACOVAL	Bc.Martin Jahoda	OBJEKT	S0 01
VÝKRES	VÝKAZ VÝMĚR		Č.v.
			D.1.4h.05

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ
Místo: U Města Chersonu 1429, Most

Soupis: D.1.4.h - MĚŘENÍ A REGULACE

Datum 03/2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant: Martin Jahoda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH:	0,00 Kč
---------------	---------

REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBŮ

Místo: U Města Chersonu 1429, Most

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

03/2015

Martin Jahoda

NÁKLADY SOUPISU CELKEM

Dodávky a montáž

0,00 Kč

P.Č	Standard	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem
Dodávky včetně montáže						
		Periferie				
1	UT051	Venkovní čidlo teploty Pt1000, -20°C...+70°C, IP43	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2	UT001	Prostorové čidlo teploty Pt1000, -20°C....+70°C, IP20	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
3	ALTR-060	Příložný termostat 0...60°C, hyst5K, IP40	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4	TF65	Ponorné čidlo teploty Ni1000, -30°C...+150°C vč. mosazné jímky l=150mm	ks	11	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ALTF2	Příložné čidlo teploty Ni1000,-30°C...+110°C (IP65) Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6	SHD-U1	Výstup: 0-10V, IP65/ vnější závit G1/2'' Měřicí rozsah dle požadavků UT	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7	SZ2	Snímač hladiny zaplavení Napájení 24VDC/AC, výstup: relé	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
8	GR31	Detektor hořlavých plynů, včetně prvotní kalibrace plyny uhlovodíkového charakteru výstupní proudová smyčka 4..20mA	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
9	GSU2	Detektor CO, včetně prvotní kalibrace plyn: oxid uhelnatý, krytí IP20 Výstupní signál 4...20mA	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
10		Signálka červená/ nástěnné provedení, napájení 230Vst	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
11		Síreňa nástěnná plochá, napájení 230Vst	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
12		Stop tlačítko (OZNAČENÍ: "CENTRAL STOP")	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
13		Zásuvka nástěnná 230V/16A IP44	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozvaděč RA01				
14		Rozvaděč oceloplechový nástěnný vč. příslušenství 120M	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
15		Hlavní vypínač 25/3/B	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
16		Přepět'ová ochrana 3. stupeň	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
17		Jistič 16/1/B (10kA)	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč
19		Zásuvka na DIN lištu 230V/16A	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
20		Jistič 6/1/B (10kA)	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč

21		Trubičková pojistka 1A vč. pouzdra na DIN lištu	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
22		Trafo 230V/24V AC 130VA	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
23		Trafo 230V/24V DC 10W	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
24		Řadová svorka na DIN lištu	ks	50	0,00 Kč	0,00 Kč
25		Pomocné relé 1x16A, přepínací včetně signalizace LED	ks	10	0,00 Kč	0,00 Kč
		DDC				
		DDC regulátor (4porty + displej)				
26	IPLC301	Napájení 10..35Vss/14...24Vst (2xRS232,2xRS485, webserver) displej: 3x16 znaků	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
		Kombinovaný I/O modul (30I/O)				
27	MCIO2	Napájení 10...35Vss/14...24Vst 8AI(0..10V,Pt100,Pt1000,Ni1000,4..20mA) 6AO(0..10V) 8DI (24V) 8DO(230V/5A)	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
28	M560	Modul 8 analogových vstupů Napájení 10V....35Vss/14...24Vst	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
29	M200	Modul 4 reléových výstupů Napájení 10V...35Vss/14...24Vst 4RDO (250Vst/8A, 24Vss)	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
		Kabely a žlaby				
30		Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x4mm	m	15	0,00 Kč	0,00 Kč
31		Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	116	0,00 Kč	0,00 Kč
32		Elektroinstalační kabel JYTY-O 4x1mm	m	85	0,00 Kč	0,00 Kč
33		Elektroinstalační kabel JYTY-O 2x1mm	m	387	0,00 Kč	0,00 Kč
34		Elektroinstalační kabely JYTStY 2x2x0,8mm	m	5	0,00 Kč	0,00 Kč
35		Elektroinstalační kabel CY6ZŽ	m	40	0,00 Kč	0,00 Kč
36		Trubka DN16 vč. příslušenství (bezhalogenová)	m	500	0,00 Kč	0,00 Kč
37		Plastová lišta 60x40 vč. (příchytěk, víka, hmoždinek, vrutů	m	50	0,00 Kč	0,00 Kč
38		Protipožární ucpávky	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
39		Montážní materiál (pásky, svorky)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
		Ostatní dodávka				
40		Aplikační software pro DDC regulátor	db	44	0,00 Kč	0,00 Kč

41	Uvedení do provozu vč. zaregulování	hod	72	0,00 Kč	0,00 Kč
42	Zaškolení obsluhy	hod	3	0,00 Kč	0,00 Kč
43	Vizualizace dispečerského pracoviště	hod	30	0,00 Kč	0,00 Kč
44	Návod na obsluhu	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
45	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
46	Výchozí revize elektroinstalace	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
47	Koordinace s ostatními profesemi	hod	24	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka:

Výkaz výměr předpokládá dodávku položky vč. montáže položky.

Dodavatel ručí za správnost výkazu výměr. Cenová nabídka je brána jako konečná a musí zahrnovat všechny dodávky pro danou akci tak, aby mohlo být zařízení namontováno kompletní a splňovalo danou funkci.