



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č. : MULO 2211/2019
Č.j. č. spisu: OŽP 1027/2018
VPE: I-384, J-347
Vyřizuje: Ing. Feiklová
Tel.: 416 571 133
E-mail: lenka.feiklova@meulovo.cz
Datum: 17. 1. 2019



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 20. 1. 2019

Městský úřad Lovosice
dne 20. 1. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26. 11. 2018 podal stavebník:

1. Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý, IČO 00263796
(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 4 vodního zákona, v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen „nařízení vlády“),

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pro vodní dílo „Kanalizace a ČOV Klapý“, katastrální území Klapý, obec Klapý, kraj Ústecký.

Rozsah povolení k nakládání s vodami:

Popis vypouštění: vypouštění odpadních vod do vod povrchových, předčištěných v ČOV vybudované v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Klapý“, recipient – vodní tok Rosovka, kilometráž výpusti 7,5.

Popis místa vypouštění: HGR 454 – Ohárecká křída, kraj Ústecký, katastrální území Klapý, obec Klapý, pozemek parc.č. 1341/25, číslo hydrologického pořadí ČHP – 1-13-04-045, určení polohy místa výpusti (orientační souřadnice): X = 1000862; Y = 767518.

Údaje o sledování množství vypouštěných odpadních vod:

výpust z ČOV	OV
Q _{max}	3 l/s
Q denní	73,5 m ³ /den
Q roční	26 850 m ³ /rok

počet napojených EO: 500
 Druh odpadních vod: komunální splaškové odpadní vody
 Počet měsíců, ve kterých se vypouští: 12
 Počet dnů v roce, kdy se vypouští: 365
 Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO
 Způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod: přímým měřením – Parshallův žlab
 Četnost měření: kontinuální
 Další navržená měření: měření vod na obtoku ČOV – pomocí ultrazvukové sondy, která bude umístěna v měrném objektu.

Údaje o sledování míry jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	BSK ₅ (mg/l)			CHSK _{Cr} (mg/l)			NL (mg/l)		
	p	m	t/rok	p	m	t/rok	p	m	t/rok
	25	50	0,54	90	150	1,93	25	50	0,54

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO
 Počet kontrolních profilů: 1
 Kontrolní profily: na odtoku z dosazovací nádrže
 Četnost sledování jakosti vypouštěných odp. vod: 4 x ročně
 Typ vzorku: A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
 Doba, na kterou se povolení vydává: 10 let od nabytí právní moci povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových

II. stanovuje podmínky

za kterých se vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Jakékoliv případné změny v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nesmí být provedeny bez povolení vodoprávního úřadu.
2. Jakost vypouštěných odpadních vod bude kontrolována 4 x ročně odběrem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry vzorků odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.
3. Odběry a rozborů vzorků ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod zabezpečuje dle příslušné technické normy oprávněná laboratoř.
4. Výsledky měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod budou provozovatelem zaznamenány, vyhodnocovány a spolu s protokoly o rozbořích vzorků archivovány pro případnou kontrolu. Dále budou výsledky 1x ročně předloženy Povodí Ohře, s.p. a vodoprávnímu úřadu.

III. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona

schvaluje záměr stavby:
„Kanalizace a ČOV Klapý“

(dále jen „stavba“)

na pozemcích parc.č. 788/1 (ostatní plocha), parc.č. 801/2 (trvalý travní porost), parc.č. 1277/1 (ostatní plocha), parc.č. 1277/2 (ostatní plocha), parc.č. 1289/2 (ostatní plocha), parc.č. 1315/1 (ostatní plocha), parc.č. 1315/2 (ostatní plocha), parc.č. 1316/2 (ostatní plocha, parc.č. 1316/3 (ostatní plocha), parc.č. 599/2 (zahrada), parc.č. 600/1 (ostatní plocha), parc.č. 788/3 (ostatní plocha), parc.č. 794/11 (ostatní plocha), parc.č. 1308/1 (ostatní plocha), parc.č. 802/1 (ostatní plocha), parc.č. 1341/25 (vodní plocha) v k.ú. Klapý, HGR 454 – Ohárecká křída, kraj Ústecký, obec Klapý, katastrální území Klapý, č.h.p. 1-13-04-045, určení polohy vodního díla (orientační souřadnice): ČOV X = 1000669, Y = 757123, v souladu s grafickou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozsah stavebního záměru:

Druh vodního díla:	stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů a čistírny odpadních vod
Popis místa:	HGR 454 – Ohárecká křída, kraj Ústecký, obec Klapý, určení polohy vodního díla (orientační souřadnice): ČOV: X = 100669; Y = 757123, číslo hydrologického pořadí 1-13-04-045.
Související stavby:	vodovodní přípojka, oplocení
Popis stavebního záměru:	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury řeší výstavbu nové čistírny odpadních vod v obci Klapý a dostavbu jednotné stokové sítě. Jedná se o stavbu trvalého charakteru, jejímž účelem je likvidace odpadních vod splaškového charakteru v celé obci Klapý. Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odtékat stávajícím odtokovým zařízením do vodního toku Rosovka.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 1 – Stoky splaškové kanalizace

SO 2 – Kanalizační odbočky - přípojky

SO 01.1 – Příprava území a ZS

SO 01.2 – Čistírna odpadních vod

SO 01.3 – Čerpací a svozová jímka čerpací, propojovací potrubí v areálu ČOV

SO 01.4 – Zpevněné plochy v areálu ČOV

SO 01.5 – Terénní a sadové úpravy, oplocení

PS 01 – Strojně-technologické zařízení ČOV

PS 02 – Elektro-technologické zařízení ČOV

Splašková kanalizace – hlavní stoky

Pro stavbu nových stok budou použity kanalizační trouby z polypropylenu PP s proti deformační úpravou o vnitřní světlosti DN 250 v celkové délce 2791 metrů a o vnitřní světlosti DN 300 v celkové délce 604 metrů. Potrubí bude uloženo v pískovém loži s následným obsypem a hutněným zásypem z nezámrzného materiálu. Na trasách stok budou umístěny revizní, lomové a spojné šachty s patřičnými poklopy bez zámku s plným prefabrikovaným vodotěsným dnem.

V jižní části obce Klapý je navržena páteřní stoka A v celkové délce 857 bm se zaústěním do napojovací šachty ČOV NŠ 1, z toho 50 bm DN 300 a 807 bm DN 250. Na tuto stoku jsou postupně napojeny stoky AB, AC, AD, AE, AF, AAG a AI. V západní části obce bude postavena nová stoka AB z plastového potrubí PP DN 300 v celkové délce 335 bm. Tato stoka bude podchycovat nové stoky AB-1, AB-2 a AB-3. Na tuto stoku AB bude navazovat stoka AB-1 v celkové délce 496 bm z trub PP DN 250, která bude podchycovat nemovitosti ve střední části obce. Na tuto stoku budou postupně napojeny stoky AB-1-1 v délce 50 bm, AB-1-2 v délce 33 bm, AB-1-3 v délce 37 bm, AB-1-4 v délce 35 bm, AB-1-5 v délce 33 bm a AB-1-6 v délce 32 bm. Na stoku AB je dále napojena stoka AB-2 v délce 285 bm z trub PP DN 250. Na stoku AB-2 jsou napojeny stoky AB-2-1 v délce 43 bm a AB-2-2 v délce 19 bm. Na stoku AB je v její koncové části napojena stoka AB-3 v celkové délce 458 bm, z toho 219 bm DN 300 a 239 bm DN 250. Tato stoka podchycuje severní část obce. Součástí této stoky AB-3 jsou dvě stávající stoky AB-3-1 a AB-3-2, které

projdou celkovou revizní a úpravou. Na stoku A je postupně napojena stoka AC z PP DN 250 v délce 74 bm, stoka AD z PP DN 250 v délce 53 bm, stoka AE z PP DN 250 v délce 378 bm, stoka AF z PP DN 250 v délce 64 bm, stoka AG z PP DN 250 v délce 20 bm a stoka AI z PP DN 250 v délce 70 bm. Na stoku AE je v její koncové části napojena stoka AE-1 z PP DN 250 v délce 23 bm.

U stávající kanalizace v severní části obce bude provedena pouze úprava stok k minimalizování nátoku dešťových a balastních vod, navrženy jsou tři odlehčovací komory. Jedná se o kanalizaci, která byla vybudována převážně z betonových hrdlových kanalizačních trub a z kanalizačních trub z PVC o dimenzích DN 300 až DN 500 v celkové délce 2500 bm.

Přehled délek liniových tras kanalizačních stok:

Popis - projednané stoky	délka (m)
Stoka AB-1 z PP DN 250	469,0 m
Stoka AB-1-1 z PP DN 250	50,0 m
Stoka AB-1-2 z PP DN 250	33,0 m
Stoka AB-1-3 z PP DN 250	37,0 m
Stoka AB-1-4 z PP DN 250	35,0 m
Stoka AB-1-5 z PP DN 250	33,0 m
Stoka AB-1-6 z PP DN 250	32,0 m
Stoka AB-2 z PP DN 250	285,0 m
Stoka AB-2-1 z PP DN 250	43,0 m
Stoka AB-2-2 z PP DN 250	19,0 m
Stoka AB-3 z PP DN 250, z PP DN 300	458,0 m
Stoka AD z PP DN 250	53,0 m
Stoka A z PP DN 250 a PP DN 300	857,0 m
Stoka AB z PP DN 300	335,0 m
Stoka AC z PP DN 250	74,0 m
Stoka AE z PP DN 250	378,0 m
Stoka AE-1 z PP DN 250	23,0 m
Stoka AF z PP DN 250	64,0 m
Stoka AG z PP DN 250	20,0 m
Stoka AI z PP DN 250	70,0 m
Kanalizační přípojky PVC DN 150 a PVC DN 200	895,0 m

Čistírna odpadních vod - stavební a technologická část

Navržená ČOV je typová, mechanicko-biologická a bude umístěna na pozemku parc.č. 802/1 v k.ú. Klapý, půdorysné rozměry budovy 11 x 7,8 m. Objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou bude vyzdělán jednopatrový objekt z pórabetonových tvárnic, ve kterém bude umístěno technické zázemí (sociální zařízení, provozní místnost) a objekt mechanického předčištění. Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov a krytina. Krov sedlové střechy nad celým objektem bude tvořen dřevěnou nosnou konstrukcí krovu ze sbíjených dřevěných příhradových vazníků. V postranních zdech provedených z porobetonových tvárnic budou osazeny plastové větrací mřížky. Zdivo místnosti obsluhy a umístění el. rozvaděče, toalety uvnitř zastřešení, bude provedeno z pórabetonových příčkových. Dešťové svody budou ukončeny lapačem střešních splavenin a dešťové vody budou svedeny do zeleného pásu vedle delší stěny budovy, kde budou vsakovat do šterkového segmentu cca 1 m³. Vnitřní vodovod bude napojen na nově vybudovanou vodovodní přípojku, veškeré vnitřní rozvody budou vedeny ve stěnách a v podlaze. Ohřev vody bude zajištěn v průtokovém ohřivači, osazeném v místnosti WC s umyvadlem. Odpadní voda z umyvadla bude svedena do denitrifikační části ČOV. Spodní část stavby bude vybavena technologickým zařízením. Vana čistírny bude obdelníkového půdorysu 11,0 x 7,6 m, výšky 4,5 m.

Základová deska je půdorysně o 150 mm na každou stranu rozšířena na 11,3 x 7,9 m. Tloušťka základové desky bude 450 mm. Vana je rozdělena na pět samostatných komor, nad krajními komorami je stropní deska tloušťky 200 mm.

Před ČOV bude instalována ČSOV s bezpečnostním přepadem zaústěným do vodního toku Rosovka. Přечиštěné odpadní vody budou odvedeny stávající kanalizací do vodního toku Rosovka v ř.km cca 7,5. Pro potřeby zaústění stávající kanalizace do vodního toku Rosovka bude nutné na břehu vybudovat nový výústní objekt.

Areál ČOV bude násypem upraven do jedné výškové úrovně, bude zatravněn a oplocen novým drátěným pletivem do výšky 1,5 m (oplocený areál 32 x 13 m). Vjezd do objektu bude opatřen vraty, přístup zajištěn vrátky. Zpevněné plochy kolem objektu ČOV jsou navrženy v minimální konstrukční skladbě (válcovaný štěrk). Součástí stavby je nová vodovodní přípojka, která bude napojena na stávající vodovodní řad PE DN 50 mm, nacházející se na pozemku parc.č. 1316/2. Vodovodní přípojka bude z HDPE 32 PE 100 SDR 17 v délce 145 m, z toho po veřejném prostranství 138 m, bude na stávající vodovod napojena navrtávkou, vodoměrná sestava bude osazena do šachty s vodoměrem Qn 1,5 včetně šoupátkového přípojkového uzávěru s osazením typového držáku se zpětným ventilem. Délka vodovodní přípojky je od řadu k vodoměru cca 15,0 m.

Splašková kanalizace – přípojky

Součástí stavby budou kanalizační přípojky PVC DN 150 a DN 200 včetně provedených odboček na veřejné části pozemků. Každá kanalizační přípojka bude ukončena revizní plastovou šachtou. Celková délka kanalizačních přípojek odpovídajících veřejné části je 895 bm, počet 165 ks.

IIIa. Stanoví podmínky k umístění a provedení stavby vodního díla v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Jeřábek - INDORS, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, autorizovaný projektant pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0401477; č. zakázky 00373, datum: květen 2018 – červenec 2018 a ověřené ve vodoprávním řízení. Podrobnější poloha je zřejmá z výkresu celkové situace stavby na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2000, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Zhotovitel stavby bude vybrán stavebníkem (investorem) na základě výběrového řízení. Podstatné odchylky v provedení vodního díla oproti společnému povolení stavebního záměru a ověřené projektové dokumentaci zhotovitel stavby neprovede bez povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Před zahájením zemních a stavebních prací zhotovitel zajistí prostorové vytýčení polohy stavby vodního díla a bude ověřena platnost vyjádření o existenci podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury v prostoru staveniště. Před započítím výkopových prací na stavbě je povinností stavebníka, nebo osoby vykonávající stavební dozor zajistit vytýčení vedení všech dotčených správců sítí, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek a povinností stanovených k jejich ochraně. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny v úvahu přicházející platné právní předpisy a platné ČSN, týkající se vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a technických látek, či jiných škodlivin na okolní terén a do povrchových či podzemních vod.
5. Vytýčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilou osobou. Stavba bude provedena právníkem nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu odborného dozoru.
6. Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn

- štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla.
8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena vždy na začátku každé etapy stavby, v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dál pokračovat.
9. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem:
- ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“
 - ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
 - ČSN 73 6006 „Výstražné folie k identifikaci pozemních vedení technického vybavení“
 - ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“
 - ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“
 - ČSN EN 476 „Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů“
 - ČSN EN 752 „Odvodňovací systémy vně budov – vedení kanalizace“
 - ČSN EN 1401-1 „Plastové potrubní systémy pro beztlaké kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi“
 - ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“
 - ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“
 - ČSN TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“
 - ČSN TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“
 - ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“
 - ČSN 50423-3 „Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně“
 - PNE 33 0000-6 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie“
 - PNE 33 3301 „Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně“
 - ČSN EN 50341-3 „Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV“
 - ČSN 33 2000 – 5 – 52 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52“
 - PNE 34 1050 „Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích energetiky“
 - ČSN EN 50 423 – 1 „Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV vč. - část 1“
10. Po dokončení stavby musí být pozemky dotčené stavbou kanalizace a ČOV uvedeny do původního, resp. řádného stavu.
11. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby vodního díla požádá stavebník vodoprávní úřad o povolení trvalého užívání stavby kanalizace a o povolení ročního zkušebního provozu ČOV.
12. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy; doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě; protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky; protokol o zkoušce těsnosti podle ČSN 756909; protokol o zkoušce vodotěsnosti podle ČSN 75 0905; smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci shrabků a kalů z ČOV; provozní řád ČOV; provozní řád kanalizace; kanalizační řád; protokol o provedení proplachu a desinfekci, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí; doklady prokazující zdravotní nezávadnost použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou a protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky kráceného rozboru pitné vody z koncové části nové vodovodní přípojky; doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty); výsledky hutnicích zkoušek zásypů; dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně přípojek do katastrální mapy - v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv),; kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, atd.).

Budou splněny podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice, zn.: O18610335995/ÚTPCUL/Tu ze dne 27. 12. 2018 a zn.: O18610305340/ÚTPCUL/Tu ze dne 23.

11. 2018, zejména

13. Napojení vod. přípojky navrtávkou a osazení vodoměrné sestavy do šachty s vodoměrem Qn 1,5 včetně šoupátkového přípojkového uzávěru s osazením typového držáku se zpětným ventilem bude provedeno provozem vodovodů Litoměřice, střed. Lovosice.
14. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby.
15. Skutečné umístění zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. je nutno zjistit vytýčením přímo na místě. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.
16. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, bude plně respektováno toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
17. Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Budou splněny podmínky souhlasu a vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn.: 1100884275/977 ze dne 15. 10. 2018 a zn.: 110778118/976 ze dne 15. 10. 2018, zejména:

18. Při realizaci stavby bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy - elektrické stanice, nadzemní vedení vysokého napětí, nadzemní a kabelové vedení nízkého napětí v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s., které se v lokalitě nachází nebo jehož výstavba se v dané lokalitě připravuje a je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami.
19. Pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí ČEZ Distribuční služby, s.r.o., kontakt na Call centrum tel.: 840 840 840.
20. Při poškození energetického zařízení, je nutné kontaktovat Call centrum na tel.: 800 850 850.
21. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek v tomto vyjádření.
22. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení veškerých kabelových vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
23. Ochranné pásmo vedení VN a elektrické stanice bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“, „POZOR – ochranné pásmo elektrické stanice“.
24. Práce v ochranném pásmu VN a elektrické stanice budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby s.r.o.
25. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou následně opraveny. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
26. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
27. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
28. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
29. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené

stavby.

30. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
31. Bude respektováno umístění stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí.
32. Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech.
33. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 850 nebo včas oznámeny naší společností.
34. Při provádění stavby bude respektováno umístění nadzemního vedení nízkého napětí.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

35. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže na 2 metry.
36. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
37. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
38. Je zakázáno, provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
39. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod., přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
40. Pokud není možné dodržet výše uvedené podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemních vedení, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.).
41. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

V ochranných pásmech elektrických stanic je třeba dále dodržovat následující podmínky:

42. Je zakázáno provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice.
43. Je zakázáno skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
44. V ochranném pásmu je zakázáno umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
45. V ochranném pásmu je dále zakázáno zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Budou splněny podmínky vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha č.j.: 741265/18 ze dne 4. 10. 2018, zejména

46. V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelity terénu. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem (pažení výkopů, výstavba mechanické ochrany na našem vedení, zavěšení kabelové trasy, atd.). Nesmí dojít k umístění šachet nad naše vedení. Nesmí dojít k umístění kanalizace a vodovodní přípojky souběžně nad naši trasu vedení SEK. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve „Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p.Přistoupil, tel.: 606 037 871). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku.
47. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět.
48. Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě.

49. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
50. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK, je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelity terénu, nebo k výsadbě trvalých porostů, nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
51. Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS d pokračováním prací.
52. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
53. Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
Budou splněny podmínky vyjádření Správy a údržby silnic ÚK, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zn.: SUSUKLT/JK/0/2018 ze dne 9. 10. 2018, zejména:
54. Navrhovaná nová kanalizační stoka A bude umístěna jedním protlakem, a to kolmo k ose vozovky. Startovací jámy budou umístěny mimo zpevněnou část komunikace. Dále bude stoka umístěna mimo zpevněnou část komunikace, a to v přilehlém zeleném pásu průjezdního úseku komunikace.
55. navrhovaná nová kanalizační stoka AB-3-1 bude umístěna podélně, mimo zpevněnou část komunikace, v přilehlém zeleném pásu průjezdního úseku obce. Dále jedním protlakem, kolmo k ose vozovky. Startovací jámy budou umístěny mimo zpevněnou část komunikace.
56. Hloubka uložení sítě bude min. 120 cm od nivelity vozovky a 100 cm od nivelity terénu (přilehlý zelený pás průjezdního úseku obce). Sít bude uložena při protlaku v chrániče.
57. Výstavbou kanalizačních přípojek nedojde k zásahu do zpevněné části komunikace.
58. Podélně umístěná síť i umístěná protlakem, bude mít mechanickou ochranu. Na podsypovou vrstvu bude uložen identifikační vodič.
59. Umístěná síť musí být řádně hutněna neseďavým materiálem.
60. Hrany výkopů nebudou zatěžovány 0,5m od hrany výkopu.
61. Při výkopu hlubším než 1,3m bude použito pažení.
62. Veškerá měřicí zařízení požadujeme umístit mimo pozemky ve správě SÚS.
63. Poklopy kanalizačních šachet budou umístěny mimo zpevněnou část komunikace, v nivelitě terénu přilehlého zeleného pásu průjezdního úseku obce.
64. Při zásahu do zpevněné části komunikace budeme požadovat obnovu AB povrchu v rozsahu jednoho jízdního pruhu, v případě zásahu do obou jízdních pruhů, obnovu obou jízdních pruhů v rozsahu umístěné sítě.

65. Při realizaci výkopu pro uložení IS bude veškerý výkopek ihned odvážen. Žádný vytěžený materiál nesmí být ukládán na tělese komunikace ani jiné části silničního pozemku. Stávající výkopek nesmí být použit zpět do výkopu.
66. V rámci této akce nejsou povoleny žádné jiné kontrolní sondy ve zpevněné části komunikace.
67. Změna trasy nebo jiné změny v PD požadujeme v předstihu konzultovat se zástupcem SÚS ÚK. Do doby realizace stavby bude zajištěno vytýčení sítí, které mohou být v místě uloženy a při vyzvání budou předloženy správci komunikace.
68. Během stavebních prací nesmí dojít k poškození žádného silničního zařízení a příslušenství jako jsou propustky, mosty, svodidla, zábradlí apod. V případě, že trasa vedení bude naše zařízení křížit, bude IS umístěna min. 2m od jakékoliv stavební části tohoto zařízení. Přechod u mostních objektů a propustků přes příkop, vodoteč apod. bude proveden na samostatné vysuté konzoli. IS nebude umístěna-přichycena na našem zařízení. Při zahájení výkopových prací u mostů a propustků, požadujeme kontaktovat zástupce SÚS.
69. Výstavbou kanalizačního řadu nesmí dojít k narušení nivelity vozovky, zhoršení odvodnění.
70. Místo stavby bude řádně označeno přenosným DZ a investor (zhotovitel) bude ručit po celou dobu stavebních prací za jeho správné osazení a údržbu.
71. Bude předloženo DIO, kde bude vyznačena objízdná trasa nebo jak budou zajištěny stavební práce s částečnou uzavírkou (semafony), schválené Policií ČR DI v Ltm. DIO bude předáno na vědomí integrovanému záchrannému systému a předloženo správci komunikace před zahájením stavebních prací, resp. před vydáním souhlasu s vydáním Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací (stavební práce).
72. Upozorňujeme, že v období od 1. 11. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku nejsou povoleny žádné zásahy do zpevněné části komunikace, z důvodu probíhající zimní údržby.
73. Stavebník převezme před zahájením prací protokolárně od správce komunikace silniční pozemek pro účely stanovené příslušným ÚR, SP a rozhodnutím o zvláštním užívání silnice. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden protlak, překop, výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole splnění našich podmínek. Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora se pozemek protokolárně předá zpět SÚS Ú Dubí – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním pozemku a provede se výpočet náhrady za zřízení věcného břemene, včetně záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce minimálně 60 měsíců. Při převzetí bude vizuálně zhodnocena kvalita pokládky vrstvy ACO, celistvost povrchů, úprava napojení na stávající živičný kryt (spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná) a ošetření spár dilatační živičnou páskou v celé délce spáry. Rovnost povrchů se hodnotí dle ČSN 736175 (přípustná nerovnost povrchu je 5 mm pod latí o délce 4m).
- Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS Ústeckého kraje, pracoviště Litoměřice, č.j.: KHSUL 56018/2018 ze dne 21. 11. 2018, zejména:**
74. Pro vydání kolaudačního souhlasu bude předložen protokol z měření hluku z provozu čistírný odpadních vod, prokazující splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor stavby nejbližší obytné zástavby.
- Budou splněny podmínky stanoviska Oblastního muzea v Litoměřicích, p.o., č.j.: 607/2018/OML ze dne 12. 10. 2018**
75. Protože se výše plánovaná stavba nachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami a v lokalitě 1.řádu, požadujeme, aby byl na stavbě (při zemních pracích) přítomen archeologický dozor, a to ve smyslu zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., § 22 a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Na stavbě musí být umožněno příp. záchranného archeologického výzkumu, jak ukládají výše citované právní normy.
76. Přesné datum počátku výkopových prací bude ohlášeno OM Litoměřice s měsíčním předstihem.
- Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice, Evid.č.: MULO 42458/2018 ze dne 29. 11. 2018, zejména:**
77. Při stavebních pracích bude stavebník z hlediska ochrany dřevin postupovat podle arboristických

standardů SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“, a to s důrazem na ochranu kmene, koruny, kořenů a kořenové zóny (zejm. zamezit pojezdům stavební techniky a skladování stavebního materiálu a výkopových zemin v kořenové zóně stromů). Pokud nebude možné zajistit pro stromy podmínky plynoucí z výše uvedených standardů, je potřeba podat žádost o povolení kácení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k čemuž je příslušný OÚ Klapý.

Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn.: POH/50537/2018-2/301100 ze dne 28. 11. 2018

78. Do kanalizace nebudou svedeny žádné balastní ani dešťové vody.
79. Oddělovací poměr na ČSOV bude minimálně $(1 + 4) Q_d$. Odlehčené vody budou mechanicky předčištěny.
80. Množství vypouštěných vod bude měřeno a bude umožněn odběr vzorků (šachta s volným paprskem přepadající vody za ČOV).
81. K uvedení do zkušebního provozu budu předloženy k odsouhlasení: Provozní řád ČOV, Provozní řád kanalizace a Kanalizační řád celého kanalizačního systému.
82. Do uvedení ČOV do provozu bude vyřešena likvidace shrabků a kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
83. Po dokončení osazení ČOV bude provedena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.
84. U nové a rekonstruované kanalizace bude provedena a zdokumentována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.
85. Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
86. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s.p., v Terezíně.
87. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: ODSH 4662/2018, zn.: MULO 30572/2018 ze dne 28. 8. 2018

88. Minimálně 3 týdny před samotnou realizací stavby – fyzické provádění stavebních prací (pokládka inženýrských sítí) bude zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství zažádán zhotovitelem o vydání „Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací“ – pro provádění stavebních prací.
89. Vyžádá-li si realizace stavby na pozemních komunikacích (i na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích) omezení silničního nebo pěšího provozu, zažádá zhotovitel prací před realizací zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Lovosice o vydání „Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích“, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky a povinnosti pro provedení stavby:

90. Budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Lovosice, úseku památkové péče č.j.: 24378/2007/OŠKT ze dne 3. 1. 2008.
91. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Lovosice, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: ODSH 30421/2018, zn.: MULO 39376/2018 ze dne 5. 11. 2018.
92. Stavba bude dokončena do 12/2020.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Podaným návrhům účastníků řízení: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.; Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s., Děčín; Správa a údržba silnic ÚK a Povodí Ohře, s.p., bylo **vyhověno v rozsahu povolované stavby.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (zn.:

- O18610305340/ÚTPCUL/Tu ze dne 23. 11. 2018)
2. Správa a údržba silnic ÚK, p.o., provoz Litoměřice, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice (zn.: SUSUKLT/JK/0/2018 ze dne 9. 10. 2018)
 3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.: 1100884275/977 ze dne 15. 10. 2018 a zn.: 1100778118/976 ze dne 15. 10. 2018)
 4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (č.j.: 741265/18 ze dne 4. 10. 2018)
 5. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/50537/2018-2/301100 ze dne 28. 11. 2018)

Odůvodnění

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 26. 11. 2018 žádost stavebníka o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o vydání společného územního a stavebního povolení ke stavbě „Kanalizace a ČOV Klapý“. Podáním žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury řeší výstavbu nové čistírny odpadních vod v obci Klapý a dostavbu jednotné stokové sítě. Jedná se o stavbu trvalého charakteru, jejímž účelem je likvidace odpadních vod splaškového charakteru v celé obci Klapý. Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odtékat stávajícím odtokovým zařízením do vodního toku Rosovka. V případě stávající stoky AB-3-1 se jedná o stavební úpravu zařízení ve stávající trase, která nepodléhá v souladu s ust. § 15 odst. 2 vodního zákona, povolení. Součástí stavby není elektropřípojka.

Byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 94i stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a to:

- projektová dokumentace
- souhrnné stanovisko OŽP MěÚ Lovosice (Evid.č.: MULO 42458/2018 ze dne 29. 11. 2018)
- stanovisko KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice (č.j.: KHSUL 56018/2018 ze dne 21. 11. 2018)
- závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice (č.j.: HSUL-6491-4/LT-2018 ze dne 7. 1. 2019)
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., závod Terezín (č.j.: POH/50537/2018-2/301100 ze dne 28. 11. 2018)
- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Lovosice (zn.: MULO 34336/2018 ze dne 25. 10. 2018)
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Lovosice (Evid.č.: MULO 41375/2018 ze dne 21. 11. 2018)
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (zn.: 1100884275/977 ze dne 15. 10. 2018)
- sdělení Telco Pro Services, a.s., Praha (zn.: 0200835780 ze dne 20. 11. 2018)
- stanovisko GridServices, s.r.o., Brno (zn.: 5001802938 ze dne 4. 10. 2018)
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice (zn.: O18610335995/ÚTPCUL/Tu ze dne 27. 12. 2018 a O18610305340/ÚTPCUL/Tu ze dne 23. 11. 2018)
- vyjádření odboru dopravy MěÚ Lovosice (zn.: MULO 30572/2018 ze dne 28. 8. 2018) a rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Lovosice (MULO 39376/2018 ze dne 5. 11. 2018)
- vyjádření odboru památkové péče MěÚ Lovosice (E.Č.: MULO 31471/2018 ze dne 21. 9. 2018)
- stanovisko Oblastního muzea v Litoměřicích, p.o. (č.j.: 607/2018/OML ze dne 12. 10. 2018)
- vyjádření Správy a údržby silnic ÚK, p.ú., Dubí (zn.: SUSUKLT/JK/0/2018 ze dne 9. 10. 2018)
- vyjádření CETIN a.s., Praha (č.j.: 741265/18 ze dne 4. 10. 2018)
- prohlášení Obce Klapý ze dne 5. 11. 2018

Podané žádosti na předepsaných formulářích obsahovaly požadované náležitosti a byly doloženy přílohami a doklady, které byly směrodatné pro posouzení stavebního záměru a vypouštění odpadních vod. Stavební záměr přezkoumatelný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací, cíly a úkoly územního plánování, byl shledán přípustným. Speciální stavební úřad

konstatoval, že stanoviska dotčených orgánů nebyla záporná ani protichůdná. Stanovené podmínky ve výroku rozhodnutí vyplývají z příslušných ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, předložená stanoviska dotčených orgánů včetně jejich požadavků, byla rovněž zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Dále byly do podmínek tohoto rozhodnutí zahrnuty i podmínky správců technické a dopravní infrastruktury.

Ve společném územním a stavebním řízení v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona speciální stavební úřad komplexně posoudil soulad stavebního záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky správců dotčené technické infrastruktury a se závaznými stanovisky dotčených orgánů a zvláštními právními předpisy. Dále vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a zahrnuje v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu a další náležitosti. K pozemkům dotčeným předmětným záměrem byly doloženy souhlasy jejich vlastníků.

Jelikož se jedná o rozsáhlou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 25 a § 144 správního řádu dotčeným orgánům a účastníkům řízení, veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 14. 12. 2018, E.Č.: MULO 44585/2018, č.j.: OŽP 1027/2018 a upozornil je na právo vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jejímu provádění.

V rámci řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení:

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení je dán § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad proto vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona:

1. Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

2. Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý

Účastníci řízení dle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona, osoby, jejichž práva mohou být prováděním stavby dotčena:

3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
4. Správa a údržba silnic ÚK, p.o., provoz Litoměřice, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
7. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

parc.č.: 802/2, 804/21, 805, 1316/3, 1341/19, 1341/32, 822/3, 822/2, 800/2, 800/5, 800/4, 1332, 799/1, 798/5, 798/3, 798/6, 794/2, 1350, 798/7, 792/1, 792/2, 805, 792/3, 788/37, 773/2, 773/3, 773/4, 801/7, 801/6, 801/5, 801/8, 801/4, 788/42, 788/43, 795/7, 795/6, 795/1, 794/12, 794/10, 794/5, 794/6, 794/13, ½, 119/1, 1277/24, 122/4, 120/1, 122/2, 120/5, 120/12, 120/13, 120/18, 103/2, 106, 108, 110/1, 114, 115, 1372/1, 1368, 1369, 116/3, 1370, 1371, 1277/33, 13/2, 13/1, 1277/36, 1361, 1277/8, 120/19, 120/24, 120/25, 120/26, 120/35, 1366, 170, 181/2, 181/4, 181/3, 190/1, 1277/17, 92/1, 93, 1277/29, 100, 1277/26, 110/1, 109, 1277/25, 113/1, 1277/30, 1374, 1375, 112/2, 19, 21, 24, 26, 1279/2, 1279/1, 1376, 1277/15, 35/2, 37/2, 40, 41/2, 43, 44/1, 1277/19, 44/2, 1277/20, 1277/31, 1277/21, 46/2, 1277/27, 1277/28, 45, 596/2, 597/1, 601, 603/2, 600/1, 600/2, 599/1, 1277/22, 1277/10, 783, 784/4,

784/14, 1360, 784/7, 784/8, 784/10, 784/13, 784/16, 784/1, 788/13, 787/12, 787/5, 787/3, 787/4, 787/6, 788/28, 788/27, 788/16, 788/12, 1367, 788/34, 788/45, 794/2, 795/3, 1373, 788/46, 794/1, 788/8, 788/9, 788/11, 788/7, 788/6, 788/5, 788/4, 788/20, 788/19, 788/16, 788/17, 788/18, 788/27, 788/26, 788/25, 788/24, 1308/1 a st.p.č.: 276, 288, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 228, 229, 245/1, 246/1, 244/2, 244/1, 243, 242/1, 241/1, 241/2, 240, 239/1, 238, 237, 236, 235/3, 235/4, 235/1, 227, 234/1, 226, 225, 224/1, 243, 224/2, 253, 252, 212, 267/1, 267/2, 388, 314, 315, 322, 320, 306, 317, 316, 312, 313, 3, 2/1, 1/1, 1/2, 122, 282, 32, 42, 39, 30, 28/3, 349, 27/1, 27/2, 23, 24/1, 25, 26, 401, 15, 13/1, 51, 52, 124, 53, 50, 49, 47, 45, 43, 19/2, 19/1, 18, 30, 33, 35, 167, 38, 37/2, 37/1, 36, 114/1, 113, 110/1, 110/2, 111, 109, 105/2, 105/1, 104, 103/1, 103/2, 101, 100, 99, 46, 128, 86, 114/2, 270, 378, 279, 280, 395, 263, 255, 256, 257, 266, 259, 311, 269, 287, 275, 268, 296, 211/1, 211/2, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 182, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 183, 184, 197/2, 197/1, 196, 185, 181, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 301, 310, 305, 316, 230, 232, 233, 173, 174, 175, 176, 231, 222/2, 177, 178, 179, 180, 173, 192, 191, 190, 189/2, 188, 187, 186, 185, 11/2, 193, 194, 195, 196, 200, 199, 198, 197/2, 197/1, 323, 12 v k.ú. Klapý.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

1. Požadavkům účastníka **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, vyplývajícím z vyjádření zn.: O18610335995/ÚTPCUL/Tu ze dne 27. 12. 2018 a zn.: O18610305340/ÚTPCUL/Tu ze dne 23. 11. 2018, **vodoprávní úřad vyhověl podmínkami č. 9, 13 - 17 ve výroku IIIa. tohoto rozhodnutí.**
2. Požadavkům účastníka **ČEZ Distribuce, a.s.**, vyplývajícím ze souhlasu zn.: 1100884275/977 ze dne 15. 10. 2018 a zn.: 110778118/976 ze dne 15. 10. 2018, **vodoprávní úřad vyhověl podmínkami č. 9, 18 – 45 ve výroku IIIa. tohoto rozhodnutí.**
3. Požadavkům účastníka **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, vyplývajícím z vyjádření č.j.: 741265/18 ze dne 4. 10. 2018, **vodoprávní úřad vyhověl podmínkami č. 9, 46 - 53 ve výroku IIIa. tohoto rozhodnutí.**
4. Požadavkům účastníka **Správa a údržba silnic ÚK, p.o.**, vyplývajícím z vyjádření zn.: SUSUKLT/JK/0/2018 ze dne 9. 10. 2018, **vodoprávní úřad vyhověl podmínkami č. 9, 54 – 73 ve výroku IIIa. tohoto rozhodnutí.**
5. Požadavkům účastníka **Povodí Ohře, s.p.**, vyplývajícím z vyjádření zn.: POH/50537/2018-2/301100 ze dne 28. 11. 2018, **vodoprávní úřad vyhověl ve výroku I. tohoto rozhodnutí, podmínkami č. 1 – 4 ve výroku II. tohoto rozhodnutí a podmínkami č. 78 - 87 ve výroku IIIa. tohoto rozhodnutí .**

Ostatní požadavky účastníků, správců sítí, popř. dotčených orgánů neuvedené ve výroku, vycházejí z obecně závazných předpisů, případně jsou zahrnuty do samostatných rozhodnutí, či projektové dokumentace. Podmínky jsou stanoveny v rozsahu povolované stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřeného doložkou právní moci, ověřenou projektovou dokumentací a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto společnému povolení odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se

rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích. Odvolání se podává v počtu 6 vyhotovení originálu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Lovosicích odbor životního prostředí. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení byl vyměřen v souladu s položkou č. 18 odst.1 písm. h) sazebníku správních poplatků – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000 Kč a byl uhrazen dne 19. 12. 2018.


Ing. Vojtěch Hamerník
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Lovosice, OÚ Klapý a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce je dnem doručení. Upozorňujeme, že podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, v tomto případě MěÚ Lovosice.

Vyvěšeno dne: 20-02-2019



- 6 -03- 2019
Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

Veřejnou vyhláškou zveřejněním po dobu 15 dnů na úřední desce: zde
OÚ Klapý

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (doručenky, DS):

1. Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (zn.: O18610305340/ÚTPCUL/Tu ze dne 23. 11. 2018)
3. Správa a údržba silnic ÚK, p.o., provoz Litoměřice, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice (zn.: SUSUKLT/JK/0/2018 ze dne 9. 10. 2018)
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.: 1100884275/977 ze dne 15. 10. 2018 a zn.: 1100778118/976 ze dne 15. 10. 2018)
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (č.j.: 741265/18 ze dne 4. 10. 2018)

6. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/50537/2018-2/301100 ze dne 28. 11. 2018)

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a pozemkům parc.č.: 802/2, 804/21, 805, 1316/3, 1341/19, 1341/32, 822/3, 822/2, 800/2, 800/5, 800/4, 1332, 799/1, 798/5, 798/3, 798/6, 794/2, 1350, 798/7, 792/1, 792/2, 805, 792/3, 788/37, 773/2, 773/3, 773/4, 801/7, 801/6, 801/5, 801/8, 801/4, 788/42, 788/43, 795/7, 795/6, 795/1, 794/12, 794/10, 794/5, 794/6, 794/13, ½, 119/1, 1277/24, 122/4, 120/1, 122/2, 120/5, 120/12, 120/13, 120/18, 103/2, 106, 108, 110/1, 114, 115, 1372/1, 1368, 1369, 116/3, 1370, 1371, 1277/33, 13/2, 13/1, 1277/36, 1361, 1277/8, 120/19, 120/24, 120/25, 120/26, 120/35, 1366, 170, 181/2, 181/4, 181/3, 190/1, 1277/17, 92/1, 93, 1277/29, 100, 1277/26, 110/1, 109, 1277/25, 113/1, 1277/30, 1374, 1375, 112/2, 19, 21, 24, 26, 1279/2, 1279/1, 1376, 1277/15, 35/2, 37/2, 40, 41/2, 43, 44/1, 1277/19, 44/2, 1277/20, 1277/31, 1277/21, 46/2, 1277/27, 1277/28, 45, 596/2, 597/1, 601, 603/2, 600/1, 600/2, 599/1, 1277/22, 1277/10, 783, 784/4, 784/14, 1360, 784/7, 784/8, 784/10, 784/13, 784/16, 784/1, 788/13, 787/12, 787/5, 787/3, 787/4, 787/6, 788/28, 788/27, 788/16, 788/12, 1367, 788/34, 788/45, 794/2, 795/3, 1373, 788/46, 794/1, 788/8, 788/9, 788/11, 788/7, 788/6, 788/5, 788/4, 788/20, 788/19, 788/16, 788/17, 788/18, 788/27, 788/26, 788/25, 788/24, 1308/1 a st.p.č.: 276, 288, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 228, 229, 245/1, 246/1, 244/2, 244/1, 243, 242/1, 241/1, 241/2, 240, 239/1, 238, 237, 236, 235/3, 235/4, 235/1, 227, 234/1, 226, 225, 224/1, 243, 224/2, 253, 252, 212, 267/1, 267/2, 388, 314, 315, 322, 320, 306, 317, 316, 312, 313, 3, 2/1, 1/1, ½, 122, 282, 32, 42, 39, 30, 28/3, 349, 27/1, 27/2, 23, 24/1, 25, 26, 401, 15, 13/1, 51, 52, 124, 53, 50, 49, 47, 45, 43, 19/2, 19/1, 18, 30, 33, 35, 167, 38, 37/2, 37/1, 36, 114/1, 113, 110/1, 110/2, 111, 109, 105/2, 105/1, 104, 103/1, 103/2, 101, 100, 99, 46, 128, 86, 114/2, 270, 378, 279, 280, 395, 263, 255, 256, 257, 266, 259, 311, 269, 287, 275, 268, 296, 211/1, 211/2, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 182, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 183, 184, 197/2, 197/1, 196, 185, 181, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 301, 310, 305, 316, 230, 232, 233, 173, 174, 175, 176, 231, 222/2, 177, 178, 179, 180, 173, 192, 191, 190, 189/2, 188, 187, 186, 185, 11/2, 193, 194, 195, 196, 200, 199, 198, 197/2, 197/1, 323, 12 v k.ú. Klapý.

Dotčené orgány a ostatní (doručenky, DS):

1. MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování (zn.: MULO 34336/2018 ze dne 25. 10. 2018)
2. MěÚ Lovosice, památková péče (zn.: MULO 31471/2018 ze dne 21. 9. 2018)
3. MěÚ Lovosice, odbor dopravy (zn.: MULO 30572/2018 ze dne 28. 8. 2018, zn.: MULO 39376/2018 ze dne 5. 11. 2018)
4. MěÚ Lovosice – OŽP
5. Oblastní muzeum v Litoměřicích p.o., Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice (č.j.: 607/2018/OML ze dne 12. 10. 2018)
6. KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 412 01 Litoměřice (č.j.: KHSUL 56018/2018 ze dne 21. 11. 2018)
7. HZS ÚK, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice

2 x spis

Příloha č.1 – situační výkres ČOV a kanalizace Klapý

