

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. R5/2014-KOR ze dne 10.3.2014 a dodatku č.1 ze dne 13.6.2014 a dodatku č.2 ze dne 30.10.2014

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na dodávku stavby: „Oprava fasády kostela sv. Štěpána v Hrušovanech n.Jev.“

mezi

Zhotovitelem: Roman Arbeiter, stavební huť s r.o.

Sídlo: Tasovice 195, 671 25 Hodonice
Zastoupen: Romanem Arbeiterem, jednatelem
IČ: 60740817
DIČ: CZ60740817
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18328, KS v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 4470687001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatelem: Římskokatolická farnost Hrušovany nad Jevišovkou

Sídlo: Litobratřická 98, 671 61 Hrušovany n. Jev.
Zastoupen: Mgr. Janem Pouchlým, farářem
IČ: 45658731

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2015 v návaznosti na finanční možnosti objednatele a současně zahrnuje vícepráce zjištěné podle skutečného stavu objektu. Dodatek s ohledem na etapizaci a rozsah víceprací nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se upřesňuje takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

		Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena včetně DPH:
cena díla celkem		1 335 990,- Kč	280 558,- Kč	1 616 548,- Kč
I. etapa v roce 2014	Dotace z MK ČR	658 314,- Kč	138 246,- Kč	796 560,- Kč
	Pronájem lešení a jiné práce	167 555,- Kč	35 187,- Kč	202 742,- Kč

II. etapa v roce 2015	Dotace z MK ČR	468 320,- Kč	98 347,- Kč	566 667,- Kč
	Pronájem lešení a jiné práce	41 801,- Kč	8 778,- Kč	50 579,- Kč

2. Ostatní články SOD č.R5/2014-KOR ze dne 10.3.2014 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

-Položkový rozpočet - Oprava fasády – Dodatek č.3 (cena celkem)

-Položkový rozpočet - Oprava fasády – II. etapa - dotace z MK ČR

-Položkový rozpočet - Oprava fasády – II. etapa - pronájem lešení a jiné práce

V Hrušovanech dne 10. 3. 2015

Římskokatolická farnost
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Litobratřická 98
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou


.....
za objednatele:



Roman Arbeiter, stavební huf a.s.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -1-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice




.....
za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kostel sv. Štěpána	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava fasády -Dodatekč.3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
			3 996
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
		0	
R	Montáž celkem		
		1 179 221	
N	HSV celkem		
		152 772	
	PSV celkem		
		1 331 994	
	ZRN celkem		
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 331 994	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	1 335 990	VRN celkem
			3 996

Vypracoval Ing. Urdová Pavlína	Za zhotovitele Jméno : Roman Arbeiter Datum : Podpis :   Roman Arbeiter, stavební hut s.r.o. Váš stavební partner www.ra-sh.cz tel.: +420 515 234 159 e-mail: info@ra-sh.cz sídlo: Tasovice 195 671 25 Hodonice -1 IČ 607 408 17 DIČ: CZ60740817 provozovna: Nádražní 322 Hodonice	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :  Rímskokatolická farnost HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Litobratřická 98 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
-----------------------------------	---	---

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 335 989,81 Kč
DPH	21 % činí :	280 558,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 616 548,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava fasády -Dodatekč.3
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	94 380	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	734 610	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	217 299	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	79 224	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	53 709	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 730	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	40 021	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	32 803	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	13 164	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	33 300	0	0	0
783	Nátěry	0	29 753	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 179 221	152 772	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,3	1 331 994	3 996
CELKEM VRN				3 996

Položkový rozpočet

Stavba: Oprava fasády - Dodatek č. 3
Objekt: Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhnot / MJ	demhnot celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	380 94-1113.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdvoje VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdvoje	m	132,00	715,00	94 380,00	0,01013	1,33716		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				94 380,00		1,33716		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
2	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	1 413,50	40,00	56 540,00	0,00002	0,02827		
VP	602-380	Injektáž trhlín	m	60,00	250,00	15 000,00	0,00500	0,30000		
3	602 01-6121.RT5	Omitka stěn PROFIL WTA Ausgleichsputz, ručně tlušťka vrstvy 20 mm hrubá- vyrovnávací	m2	138,60	228,79	31 710,57	0,02730	3,78378		
4	612 43-3322.RT8	Omitka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm	m2	277,20	363,20	100 679,04	0,03782	10,48370		
5	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFIL Putzgrund	m2	1 136,30	23,60	26 816,68	0,00016	0,18181		
6	622 42-3322.R00	Oprava vněj. omítek III, do 30%, štuk na 100% plochy lodi, presbýterie a oratoří	m2	617,20	216,00	133 315,20	0,02452	15,13374		
7	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 10%, štuk na 100% plochy podokapní římsa lodi, presbýterie, oratoří	m2	94,20	307,21	28 938,99	0,01449	1,36496		
8	622 42-3522.R00	Oprava vněj. omítek III, do 50%, štuk na 100% plochy průčelí	m2	327,00	260,40	85 150,80	0,03772	12,33444		
9	622 42-6522.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 50%, štuk na 100% plochy římsy a profilace průčelí	m2	97,90	482,40	47 226,96	0,04528	4,43291		
10	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm parapety	m2	10,00	160,80	1 608,00	0,07426	0,74260		
11	622 42- R00	Zatežení a zapravení omítky u terénu	m	102,00	40,00	4 080,00				
12	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmoty silikátová Keim barevná skupina II	m2	1 413,50	144,00	203 544,00	0,00046	0,65021		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				734 610,24		49,43643		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
13	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 721,00	36,04	62 030,00	0,03338	57,44698		
14	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 442,00	32,58	112 140,36	0,00095	3,26990		
15	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 721,00	25,06	43 128,26		60,71688		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				217 298,62				
Díl: 97		Prorážení otvorů								
16	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	617,00	11,70	7 218,90			-0,01600	-9,87200
17	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	94,20	9,71	914,78			-0,01600	-1,50720
18	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	327,00	19,44	6 355,88			-0,02900	-9,48300
19	978 01-5361.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	97,90	25,29	2 475,89			-0,04600	-4,50340
20	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	277,20	38,89	10 780,03			-0,05900	-16,35480
21	978 02-3251.R00	Vysekaní a úprava spár zdiva kamenného rezného	m2	277,20	35,01	9 704,77			-0,01400	-3,88080
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	48,30	190,81	9 216,03				
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	48,30	162,79	7 862,85				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády - Dodatek č. 3
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	144,90	18,15	2 630,22				
25	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	48,30	201,60	9 737,28				
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	724,50	11,68	8 462,16				
27	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	48,30	80,00	3 864,00				-45,60120
	Celkem za					79 223,79				
Díl: 99		97 Provrážení otvorů								
28	999 28-1111.R00	Přesunutí přesun hmot	t	111,51	481,65	53 708,79				
	Celkem za					53 708,79				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
29	762 13-1811.R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	11,00	29,01	319,11	0,00016	0,00176	-0,01400	-0,15400
30	762 34-1210.R00	Montáž bednění střež rovných, prkna hrubá na sraz	m2	11,00	74,70	821,70				
31	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,35	1 117,00	390,95	0,02357	0,00825		
32	605-19-200	Fošna SM/JD tl. do 40 mm	m3	0,35	5 600,00	1 960,00	0,55000	0,19250		
33	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,20	1 193,01	238,60				
	Celkem za					3 730,36		0,20251		-0,15400
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
34	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	11,00	37,53	412,83			-0,00732	-0,08052
35	764 35-2800.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	3,60	18,72	67,39			-0,00286	-0,01030
36	764 45-1801.R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str. 75 mm	m	6,20	15,04	93,24			-0,00280	-0,01736
37	764 35-1836.R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	6,00	17,11	102,65			-0,00096	-0,00576
38	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	21,00	29,96	629,18			-0,00135	-0,02835
39	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	18,30	33,75	617,63			-0,00287	-0,05252
40	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	6,00	13,68	82,08			-0,00205	-0,01230
41	764 91-8101.R00	Z+M Krytiny hladké z ocel. popl. plechu do 30°	m2	11,00	458,50	5 043,50				
42	764 91-8910.R00	Z+M závětné lišty z ocel. popl. plechu rš 250 mm	m	5,40	222,99	1 204,15	0,00105	0,00567		
43	764 91-8331.R00	Z+M lemov. z popl. plech. na plochých střech. rš 250	m	5,40	204,50	1 104,30	0,00158	0,00853		
44	764 91.R00	Žlaby z popl. plechu podokapní půlkruh., rš 250 mm	m	3,60	363,00	1 306,80	0,00249	0,00896		
45	764 91.R00	Kotlík z popl. plechu kónický pro trouby Ddo 100 mm	kus	2,00	242,00	484,00	0,00165	0,00330		
46	764 55.R00	Odpadní trouby z popl. plechu, kruhové, D 75 mm	m	6,20	308,00	1 909,60	0,00207	0,01283		
47	764 42-1230.RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm nalepení Enkolitem	m	9,90	213,60	2 114,64	0,00161	0,01594		
48	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	33,70	278,41	9 382,35	0,00345	0,11627		
49	764 41-0010.RAD	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 500 mm	m	29,90	328,01	9 807,44	0,00437	0,13066		
VP		Lem zdi CU-oprava a doplnění	m	8,90	585,00	5 206,50	0,00297	0,02643		
50	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,33	1 372,99	453,09				
	Celkem za					40 021,37		0,32860		-0,20711
Díl: 765		Krytiny tvrdé								
51	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do sutí	m2	33,94	55,12	1 870,77			-0,07300	-2,47762

Položkový rozpočet

Stavba : Oprava fasády -Dodatekč.3

Objekt : Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
52	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod krytinu říms	m2	33,94	224,40	7 616,14	0,12310	4,17801		
53	765 61-1251.R00	Pokrytí říms zdi do 30 cm krytinou bobrovkou	m	9,80	198,45	1 944,81	0,02285	0,22393		
54	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdi do 60 cm krytinou bobrovkou	m	30,00	331,20	9 936,00	0,04560	1,36800		
55	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdi do 100 cm krytinou bobrovkou	m	13,00	464,40	6 037,20	0,06800	0,88400		
56	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	6,65	811,80	5 398,47		6,65394		-2,47762
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				32 803,39				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
57	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	15,60	153,50	2 394,60	0,00028	0,00437		
58	766 66-1912.R00	Oprava dřevěných křidel kompl., s výměnou prvků	m2	26,80	388,51	10 412,07				
59	766 66-7931.R00	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových	kus	4,00	89,30	357,20		0,00437		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				13 163,87				
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene								
60	78200-0001	Oprava kamenných prvků průčelí- portál očištění, zpevnění, doplnění	ks	1,00	16 500,00	16 500,00				
61	78200-0002	Oprava kamenných prvků průčelí -vázy očištění, zpevnění, doplnění	ks	2,00	8 400,00	16 800,00				
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				33 300,00				
Díl: 783		Nátěry								
62	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email Kovové rámy oken	m2	47,82	101,25	4 841,78	0,00025	0,01196		
63	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email kovanné mříže	m2	61,68	134,55	8 299,04	0,00031	0,01912		
64	783 52-2100.RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulin email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2	25,80	109,00	2 812,20	0,00033	0,00851		
65	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email +2x tmel Dveře	m2	27,36	262,35	7 177,90	0,00054	0,01477		
66	783 62-2900.R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x dřevěné žaluzie věže	m2	22,80	126,50	2 884,20	0,00026	0,00593		
67	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel dřevěná okna	m2	20,36	183,61	3 738,28	0,00042	0,00855		
	Celkem za	783 Nátěry				29 753,39		0,06884		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kostel sv. Štěpána	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava fasády-II.etapa (dotace z MK ČR)	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	1 401
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	449 211		
N	PSV celkem	17 708		
	ZRN celkem	466 919		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	466 919	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	468 320	VRN celkem	1 401

Vypracoval Ing. Urdová Pavlína Datum :	Za zhotovitele Jméno : Roman Arbeiter Datum : Podpis:   Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o. Váš stavební partner www.ra-sh.cz tel.: +420 615 234 159 e-mail: info@ra-sh.cz sídlo: Tasovice 195 671 25 Hodonice -1 IČ 607 408 17 DIČ: CZ60740817 provozovna: Nádražní 322 Hodonice	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :  Římskokatolická farnost HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Litobratřická 98 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
--	---	--

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	468 319,96 Kč
DPH	21 % činí :	98 347,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		566 667,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava fasády-II.etapa (dotace z MK ČR)
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	42 900	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	320 581	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	39 081	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	26 014	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	20 634	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	5 114	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	1 643	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	10 951	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	449 211	17 708	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,3	466 919	1 401
CELKEM VRN				1 401

Položkový rozpočet

Stavba : Oprava fasády-II.etapa (dotace z MK ČR)										
Objekt : Kostel sv. Štěpána										
P.č.	o poř.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	380	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdivo	m	60,00	715,00	42 900,00	0,01013	0,60780		
		Celk 3 Svislé a kompletní konstrukce				42 900,00		0,60780		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější	m2	602,00	40,00	24 080,00	0,00002	0,01204		
2	216	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m	60,00	250,00	15 000,00	0,00500	0,30000		
VP	602	Injectáž trhlín								
		Omítka stěn PROFIL WTA Ausgleichsputz, ručně tluštěna	m2	90,00	228,79	20 591,28	0,02730	2,45700		
3	602	Upravy povrchů vnější	m2	180,00	363,20	65 376,00	0,03782	6,80760		
4	612	Omítka Profi Ausgleichsputz 25 mm + Sanierplus 10 mm	m2	422,00	23,60	9 959,20	0,00016	0,06752		
5	602	Penetrační nátěr stěn PROFIL Putzgrund	m2	360,00	216,00	77 760,00	0,02452	8,82720		
6	622	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy	m2	62,00	307,21	19 046,90	0,01449	0,89838		
7	622	Oprava vněj. omítek VI,do 10%, štuk na 100% plochy	m2	62,00	260,40	16 225,20	0,03772	2,26644		
8	622	Oprava vněj. omítek III,do50%, štuk na 100% plochy	m2	62,00	260,40	16 225,20	0,03772	2,26644		
9	622	Oprava vněj. omítek VI,do 50%, štuk na 100% plochy	m2	62,00	260,40	16 225,20	0,03772	2,26644		
10	632	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm parapety	m2	52,00	160,80	8 361,60	0,04528	2,35456		
11	622	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	52,00	40,00	2 080,00	0,07426	3,86152		
12	622	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota	m2	602,00	144,00	86 688,00	0,00046	0,27692		
		Celk 62 Upravy povrchů vnější				320 581,38		19,64666		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	m2	639,60	36,04	23 053,10	0,03338	21,34985		
13	941	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	639,60	32,58	20 734,08	0,00095	6,09095		
14	941	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	639,60	25,06	16 028,38				
15	941	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	639,60	25,06	16 028,38				
		Celk 94 Lešení a stavební výtahy				39 081,48		21,34985		
Díl: 97		Prorážení otvorů	m2	360,00	11,70	4 212,00				
16	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	62,00	9,71	602,08			-0,01600	-5,76000
17	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	62,00	9,71	602,08			-0,01600	-5,76000
18	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	76,20	19,44	1 485,28			-0,02900	-1,15320
19	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	76,20	25,29	1 925,28			-0,04600	-1,75320
20	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	180,00	38,89	6 999,20			-0,05900	-2,28200
21	978	Vysekaní a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	180,00	35,01	6 301,80			-0,01400	-4,95800

Položkový rozpočet

Oprava fasády-II.etapa (dotace z MK ČR)										
Kostel sv. Štěpána										
P.č.	o pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.
22	979	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,80	190,81	2 633,15				
23	979	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,80	162,79	2 246,53				
24	979	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,40	18,15	751,49				
25	979	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,80	201,60	2 782,08				
26	979	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	207,00	11,68	2 417,76				
27	979	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	13,80	80,00	1 104,00				
		Celk 97 Prorážení otvorů				26 014,24				-13,76780
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
28	999	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	42,84	481,65	20 633,89				
		Celk 99 Staveništní přesun hmot				20 633,89				
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
29	762	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2		29,01		0,00016		-0,01400	
30	762	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2		74,70					
31	762	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3		1 117,00		0,02357			
32	605	Fošna SMI/JD tl. do 40 mm	m3		5 600,00		0,55000			
33	998	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		1 193,01					
		Celk 762 Konstrukce tesařské								
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
34	764	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2		37,53				-0,00732	
35	764	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m		18,72				-0,00286	
36	764	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.75 mm	m		15,04				-0,00280	
37	764	Demontáž háků, sklon do 30°	kus		17,11				-0,00096	
38	764	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	4,00	29,96	119,84			-0,00135	-0,00540
39	764	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m		33,75				-0,00287	-0,03014
40	764	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	10,50	13,68	354,38			-0,00205	
41	764	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°	m2		458,50					
42	764	Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 250 mm	m		222,99		0,00105			
43	764	Z+M lemov. z popl.plech. na plochých střech. rš 250	m		204,50		0,00158			
44	764	Žlaby z popl. plechu podokapní půlkruh., rš 250 mm	m		363,00		0,00249			
45	764	Kotlík z popl.plechu kónický pro trouby Ddo 100 mm	kus		242,00		0,00165			
46	764	Odpadní trouby z popl. plechu, kruhové, D 75 mm	m		308,00		0,00207			
		Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm nalepení								
47	764	Enkolitem	m		213,60		0,00161			
48	764	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	4,00	278,41	1 113,63		0,01380		
49	764	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 500 mm	m	10,50	328,01	3 444,08		0,04589		
VP	VP	Lem zdi CU-oprava a doplnění	m		585,00		0,00297			

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády-II.etapa (dotace z MİK ČR)
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	o. pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
50	998	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,06	1 372,99	82,38				
	Celky	764 Konstrukce klempířské				5 114,31		0,05969		-0,03554
Díl:	765	Krytiny tvrdé	m2							
51	765	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do sutí	m2		55,12					
52	632	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod krytinu	m2		224,40		0,12310			
53	765	Pokrytí říms zdí do 30 cm krytinou bobrovkou	m		198,45		0,02285			
54	765	Pokrytí říms zdí do 60 cm krytinou bobrovkou	m		331,20		0,04560			
55	765	Pokrytí říms zdí do 100 cm krytinou bobrovkou	m		464,40		0,06800			
56	998	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t		811,80					
	Celky	765 Krytiny tvrdé								
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	m2							
57	766	Oprava oken jednod. otevíracích bez výměny prvků	m2		153,50		0,00028			
58	766	Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků	m2	4,00	388,51	1 554,04				
59	766	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových	kus	1,00	89,30	89,30				
	Celky	766 Konstrukce truhlářské				1 643,34				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene	ks							
60	7820	Oprava kamenných prvků průčelí- portál očištění, zpevnění, doplnění	ks		16 500,00					
61	7820	Oprava kamenných prvků průčelí -vázy očištění, zpevnění, doplnění	ks		8 400,00					
	Celky	782 Konstrukce z přírodního kamene								
Díl:	783	Nátěry	m2							
62	783	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email Kovové rámy oken	m2	26,90	101,25	2 723,63	0,00025	0,00673		
63	783	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email kovanné mříže	m2	31,90	134,55	4 292,15	0,00031	0,00989		
64	783	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulin email Nuovo Zincolac 2 x, fedidlo C 6000, parapety	m2	7,10	109,00	773,90	0,00033	0,00234		
65	783	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel Dveře	m2	4,00	262,35	1 049,40	0,00054	0,00216		
66	783	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x dřevěné žaluzie věže	m2		126,50		0,00026			
67	783	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel dřevěná okna	m2	11,50	183,61	2 111,50	0,00042	0,00483		
	Celky	783 Nátěry				10 950,57		0,02595		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kostel sv. Štěpána	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava fasády-II.etapa (pronájem lešení a jiné práce)	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	125
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	41 676		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		41 676		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		41 676	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		41 801	VRN celkem	125

Vypracoval Ing. Urdová Pavlína Datum :	Za zhotovitele Jméno : Roman Arbeiter Datum : Podpis:   Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o. Váš stavební partner www.ra-sh.cz tel.: +420 515 234 159 e-mail: info@ra-sh.cz sídlo: Tasovice 195 671 25 Hodonice IČ: 607 408 17 DIČ: CZ60740817 provozovna: Nádražní 322 Hodonice	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis:  Římskokatolická farnost HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Litobratřická 98 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
--	---	---

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	41 801,37 Kč
DPH	21 % činí :	8 778,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		50 579,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava fasády-II.etapa (pronájem lešení a jiné práce)
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	41 676	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 676	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,3	41 676	125
CELKEM VRN				125

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády-II.etapa (pronájem lešení a jiné práce)
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	o pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk.
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	380	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdívu VAH 1 x 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdívu	m		715,00		0,01013			
		Celk 3 Svislé a kompletní konstrukce								
Díl:	62	Upravy povrchů vnější								
2	216	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2		40,00		0,00002			
VP	602-3	Injektáž trhlín	m		250,00		0,00500			
3	602	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka 20 mm hrubá- vyrovnávací	m2		228,79		0,02730			
4	612	Omítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm								
5	602	Omítka Profi Ausgleichsputz 25 mm + Sanierplus 10 mm	m2		363,20		0,03782			
		Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2		23,60		0,00016			
6	622	Oprava vněj. omítek III, do 30%, štuk na 100% plochy								
		lodi, presbytáře a oratoří	m2		216,00		0,02452			
7	622	Oprava vněj. omítek VI, do 10%, štuk na 100% plochy								
		podokapní římsa lodi, presbytáře, oratoří	m2		307,21		0,01449			
8	622	Oprava vněj. omítek III, do 50%, štuk na 100% plochy								
		průčelí	m2		260,40		0,03772			
9	622	Oprava vněj. omítek VI, do 50%, štuk na 100% plochy								
		římsy a profilace průčelí	m2		482,40		0,04528			
10	632	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm parapety	m2		160,80		0,07426			
11	622	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m		40,00					
12	622	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota								
		silikátová Keim barevná skupina II	m2		144,00		0,00046			
		Celk 62 Upravy povrchů vnější								
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
13	941	Lešení leh. řad.s podlahami š. 1,2 m, H 30 m	m2		36,04		0,03338			
14	941	Montáž lešení leh. řad.s podlahami š. 1,2 m, H 30 m	m2	1 279,20	32,58	41 676,34	0,00095	1,21524		
15	941	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2		25,06					
		Demontáž lešení leh. řad.s podlahami š. 1,2 m, H 30 m								
		Celk 94 Lešení a stavební výtahy								
Díl:	97	Prorážení otvorů								
16	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2		11,70				-0,01600	
17	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 20 %	m2		9,71				-0,01600	
18	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2		19,44				-0,02900	
19	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2		25,29				-0,04600	
20	978	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2		38,89				-0,05900	
21	978	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného rezného	m2		35,01				-0,01400	

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády-II. etapa (pronájem lešení a jiné práce)
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	o pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk.
22	979	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		190,81					
23	979	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		162,79					
24	979	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		18,15					
25	979	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		201,60					
26	979	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		11,68					
27	979	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t		80,00					
		Celk. 97 Prorážení otvorů								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
28	999	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t		481,65					
		Celk. 99 Staveništní přesun hmot								
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
29	762	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2		29,01		0,00016			
30	762	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na straz	m2		74,70				-0,01400	
31	762	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3		1 117,00		0,02357			
32	605	Fošna SM/JD tl. do 40 mm	m3		5 600,00		0,55000			
33	998	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		1 193,01					
		Celk. 762 Konstrukce tesařské								
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
34	764	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2		37,53				-0,00732	
35	764	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m		18,72				-0,00286	
36	764	Demontáž odpadních trub čtvercových o str. 75 mm	m		15,04				-0,00280	
37	764	Demontáž háků, sklon do 30°	kus		17,11				-0,00096	
38	764	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m		29,96				-0,00135	
39	764	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m		33,75				-0,00287	
40	764	Demontáž temování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m		13,68				-0,00205	
41	764	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°	m2		458,50		0,00105			
42	764	Z+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 250 mm	m		222,99		0,00158			
43	764	Z+M lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 250	m		204,50		0,00249			
44	764	Žlaby z popl. plechu podokapní půlkruh., rš 250 mm	m		363,00		0,00165			
45	764	Kotlík z popl.plechu kónický pro trouby Ddo 100 mm	kus		242,00		0,00207			
46	764	Odpadní trouby z popl. plechu, kruhové, D 75 mm	m		308,00					
		Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm nalepení								
47	764	Enkolitem	m		213,60		0,00161			
48	764	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m		278,41		0,00345			
49	764	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 500 mm	m		328,01		0,00437			
VP	VP	Lem zdí CU-oprava a doplnění	m		585,00		0,00297			

Položkový rozpočet

Stavba : Oprava fasády-II.etapa (pronájem lešení a jiné práce)
Objekt : Kostel sv. Štěpána

P.č.	lo polí	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhnot / MJ	demhnot celk.
50	998	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t		1 372,99					
Celk 764 Konstrukce klempířské										
Díl:	765	Krytiny tvrdé								
51	765	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2		55,12				-0,07300	
52	632	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod krytinu	m2		224,40					
53	765	Pokrytí říms zdí do 30 cm krytinou bobrovkou	m		198,45		0,12310			
54	765	Pokrytí říms zdí do 60 cm krytinou bobrovkou	m		331,20		0,02285			
55	765	Pokrytí říms zdí do 100 cm krytinou bobrovkou	m		464,40		0,04560			
56	998	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t		811,80		0,06800			
Celk 765 Krytiny tvrdé										
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
57	766	Oprava oken jednoduch. otevíracích bez výměny prvků	m2		153,50					
58	766	Oprava dveřních křidel kompl., s výměnou prvků	m2		388,51		0,00028			
59	766	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových	kus		89,30					
Celk 766 Konstrukce truhlářské										
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene								
60	7820	Oprava kamenných prvků průčelí- portál očištění, zpevnění, doplnění	ks		16 500,00					
61	7820	Oprava kamenných prvků průčelí -vázy očištění, zpevnění, doplnění	ks		8 400,00					
Celk 782 Konstrukce z přírodního kamene										
Díl:	783	Nátěry								
62	783	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email Kovové rámy oken	m2		101,25		0,00025			
63	783	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email kovanné mříže	m2		134,55		0,00031			
64	783	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín email	m2		109,00		0,00033			
65	783	Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2		262,35		0,00054			
66	783	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email +2x tmel Dveře	m2		126,50		0,00026			
67	783	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x dřevěné žaluzie	m2		183,61		0,00042			
Celk 783 Nátěry										