

Číslo smlouvy objednatele: 04/04/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: ---

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Stochov**
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČO: 00234923
DIČ: CZ00234923
číslo účtu: 0388146339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
jednající prostřednictvím: Ing. Roman Foršt, starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **ABISKO stavební s.r.o.**
sídlo: Huřviny 2528, 270 36 Rakovník II
IČO: 07731931
DIČ: CZ07731931
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 306587
číslo účtu: 286882511/0300
bankovní spojení: ČSOB
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Roubal, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „**Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov**“ (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II. Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce na objektu Sportovní haly Stochov (dále jen „budova“), které spočívají především v opravě střechy a zateplení fasády (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Zateplení fasády, oprava střechy a oprava podlahy haly“ zpracované v r. 2023 spol. DEKPROJEKT s.r.o. IČO: 27642411, zodpovědný projektant Ing. David Tesař (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatel poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov*

- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „*Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov*“

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Kladno

Obec: Stochov

Místo plnění: Sportovní hala, U Stadionu 531, 273 03 Stochov

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	11.997.907,99 Kč
DPH z celkové ceny:	2.519.560,68 Kč
Celková cena včetně DPH:	14.517.468,67 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 2. 2024, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov*

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen ve stejné cenové soustavě, v níž byla oceněna nabídka zhotovitele, s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov*

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov“.
9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli.
12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. **Termín zahájení díla: 16.5.2024**
Termín ukončení díla: 12.10.2024
Závazná maximální doba plnění díla:
Oprava střechy: 90 kalendářních dnů (termín dokončení opravy střechy: 13.8.2024)
Zateplení fasády: 150 kalendářních dnů (termín dokončení zateplení fasády: 12.10.2024)
2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě e) tohoto článku.
 - b) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

- c) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce.
 - d) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - e) Práce způsobující nadměrný hluk mohou být prováděny v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Mimo pracovní dny jsou hlučné práce povoleny v čase od 9:00 do 14:00 hodin.
 - f) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
- 3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
 - 4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
 - 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
 - 6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
 - 7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
 - 8. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

VII.

Staveniště, stavební deník

- 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
- 2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
- 3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov*

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav

je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - další doklady předem vyžádané objednatel.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatel určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatel před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nedodržení maximální doby plnění díla je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to za nedodržení maximální doby provádění opravy střechy objektu i za nedodržení maximální doby provádění zateplení fasády objektu.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín předání originálu záruční listiny k bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 500 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý i započatý den, kdy je zhotovitel s předložením záruční listiny objednateli v prodlení.
7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
8. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
9. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu konečného protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 2 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
 - a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

XVI.

Pojištění

1. **Pojištění zhotovitele (odpovědnost)**

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
2. **Pojištění poddodavatelů**

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
3. **Doklady o pojištění**

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Roman Foršt, starosta města

Za zhotovitele: Ing. Pavel Roubal, jednatel společnosti

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Bc. Daniel Skrčený, vedoucí odboru investic a majetku

Za zhotovitele: Ing. Pavel Roubal, jednatel společnosti

Ing. Adam Fencel, stavbyvedoucí

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup

možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve třech originálech, z toho ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Stochov dne 18. 3. 2024, č. usnesení: 617/24, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov“.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Usnesení RM

Ve Stochově dne

V Rakovníku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Stochov
Ing. Roman Foršt
Starosta

.....
ABISKO stavební s.r.o. Huřviny
Ing. Pavel Roubal
jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

Zadavatel

Název:	město Stochov
Sídlo:	Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
Jednající:	Ing. Roman Foršt, starosta města
IČO:	00234923

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník ZŘ“)

Název:	ABISKO stavební, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Huřviny 2528, Rakovník II 270 36
Tel./fax:	603 473 483
E-mail:	abisko@abisko.cz
IČO / DIČ:	077 31 931
ID datové schránky:	V2wrf5q
Osoba oprávněná za účastníka ZŘ jednat:	Ing. Pavel Roubal – jednatel
Kontaktní osoba (jméno a příjmení):	Ing. Pavel Roubal
Kontaktní osoba (tel./fax):	603 473 483
Kontaktní osoba (e-mail):	pavel.roubal@abisko.cz

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK

	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v Kč)	Cena celkem (včetně DPH)
Celková nabídková cena účastníka ZŘ:	11 997 907,99 Kč	2 519 560,68 Kč	14 517 468,67 Kč

Osoba oprávněná za účastníka ZŘ jednat

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka ZŘ:	Ing. Pavel Roubal – jednatel
--	------------------------------

Datum podpisu, podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka ZŘ:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231129/A
Stavba: SEN Sportovní haly Stochov

KSO:
Místo: Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531

CC-CZ:
Datum: 14.02.2024

Zadavatel:
Město Stochov

IČ: 00234923
DIČ: CZ00234923

Uchazeč:
ABISKO stavební s.r.o.

IČ: 077 31 931
DIČ: CZ077 31 931

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 997 907,99
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 997 907,99	Výše daně 2 519 560,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 517 468,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20231129/A

Stavba:

SEN Sportovní haly Stochov

Místo:

Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531

Datum:

14.02.2024

Zadavatel:

Město Stochov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

ABISKO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 997 907,99	14 517 468,67	
SO-01	Zateplení fasády	6 333 560,24	7 663 607,89	STA
SO-02	Oprava střechy	5 664 347,75	6 853 860,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Sportovní haly Stochov

Objekt:

SO-01 - Zateplení fasády

KSO:

Místo: Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531

CC-CZ:

Datum: 14.02.2024

Zadavatel:

Město Stochov

IČ:

00234923

DIČ:

CZ00234923

Uchazeč:

ABISKO stavební s.r.o.

IČ:

077 31 931

DIČ:

CZ077 31 931

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

27642411

DIČ:

CZ699000797

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

27642411

DIČ:

CZ699000797

Poznámka:

Cena bez DPH

6 333 560,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 333 560,24	21,00%	1 330 047,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 663 607,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SEN Sportovní haly Stochov	
Objekt:		SO-01 - Zateplení fasády	
Místo:	Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:	Město Stochov	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	ABISKO stavební s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	6 333 560,24
HSV - Práce a dodávky HSV	4 269 857,16
1 - Zemní práce	97 768,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	289 587,55
31 - Zdi pozemních staveb	287 633,20
34 - Stěny a příčky	1 954,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 300 043,72
61 - Úprava povrchů vnitřních	136 231,98
62 - Úprava povrchů vnějších	2 971 008,66
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	192 803,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	323 486,61
94 - Lešení a stavební výtahy	269 040,00
96 - Bourání konstrukcí	31 834,70
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	22 611,91
997 - Přesun sutě	127 301,78
998 - Přesun hmot	131 669,38
PSV - Práce a dodávky PSV	1 869 103,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	81 216,57
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 800,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	42 456,75
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 820,40
751 - Vzduchotechnika	22 124,40
763 - Konstrukce suché výstavby	17 419,20
764 - Konstrukce klempířské	132 695,82
766 - Konstrukce truhlářské	652 746,60
767 - Konstrukce zámečnické	885 582,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 164,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 075,97
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	194 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 700,00
VRN6 - Územní vlivy	126 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SEN Sportovní haly Stochov			Datum:	14.02.2024
Objekt:	SO-01 - Zateplení fasády			Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Místo:	Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531			Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zadavatel:	Město Stochov				
Uchazeč:	ABISKO stavební s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 333 560,24

D HSV Práce a dodávky HSV

4 269 857,16

D 1 Zemní práce

97 768,12

1	K	113107112	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	87,005	182,00	15 834,91	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107112	
VV	stávající okapový chodník	
VV	délka dle detailu A; šířka dle řezu	
VV	PJ	
VV	0,5*(5,3+0,44+2,65+6,15)	7,270
VV	PS	
VV	0,5*(2,75+32,85-1,8-2,8)	15,500
VV	PV	
VV	0,5*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)	31,335
VV	PZ	
VV	0,5*(65,8)	32,900
VV	Součet	87,005

2	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	17,401	1 212,00	21 090,01	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112131	
VV	detail A - sokl	
VV	- mělký výkop	
VV	pohled jižní	
VV	0,25*0,8*(5,3+0,44+2,65+6,15)	2,908
VV	pohled severní	
VV	0,25*0,8*(2,75+32,85-1,8-2,8)	6,200
VV	pohled východní	
VV	0,25*0,8*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)	12,534
VV	pohled západní	
VV	0,25*0,8*65,8	13,160
VV	odečet objemu stávajícího okapového chodníku	
VV	-0,2*87,005	-17,401
VV	Součet	17,401

3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,480	1 212,00	4 217,76	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101	
VV	detail A - sokl	
VV	- zpětný zásyp kolem obruby	
VV	pohled jižní	
VV	$(0,2*0,2/2)*(5,3+0,44+2,65+6,15)$	0,291
VV	pohled severní	
VV	$(0,2*0,2/2)*(2,75+32,85-1,8-2,8)$	0,620
VV	pohled východní	
VV	$(0,2*0,2/2)*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)$	1,253
VV	pohled západní	
VV	$(0,2*0,2/2)*65,8$	1,316
VV	Součet	3,480

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,322	606,00	18 981,13	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117		
P	Poznámka k položce:		
	předpoklad odvozu do 20 km		
VV	stávající okapový chodník		
VV	0,2*87,005		17,401
VV	rozdíl mezi výkopem a zásypem		
VV	17,401-3,48		13,921
VV	Součet		31,322

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	313,220	24,00	7 517,28	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119	
P	Poznámka k položce:	
	předpoklad odvozu do 20 km	
VV	31,322*10 'Přepočtené koeficientem množství	313,220

6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,984	545,00	25 606,28	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
			VV stávající okapový chodník					
			VV (0,2*87,005)*1,5		26,102			
			VV rozdíl mezi výkopem a zásypem					
			VV (17,401-3,48)*1,5		20,882			
			VV Součet		46,984			
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	87,005	45,00	3 915,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
			VV detail A - sokl					
			VV - zatravnění kolem obrubníku					
			VV pohled jižní					
			VV 0,5*(5,3+0,44+2,65+6,15)		7,270			
			VV pohled severní					
			VV 0,5*(2,75+32,85-1,8-2,8)		15,500			
			VV pohled východní					
			VV 0,5*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)		31,335			
			VV pohled západní					
			VV 0,5*65,8		32,900			
			VV Součet		87,005			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,740	348,00	605,52	CS ÚRS 2023 02
			VV 87,005*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,740			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				289 587,55	
	D	31	Zdi pozemních staveb				287 633,20	
9	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	106,560	2 370,00	252 547,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235211					
			VV zazdivka pod okny O1					
			VV - pohled západní					
			VV 8*(3,6*3,7)		106,560			
10	K	311238941	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 380 do 440 mm	m	28,800	215,00	6 192,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238941					
			VV zazdivka pod okny O1					
			VV - pohled západní					
			VV 8*(3,6)		28,800			
11	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	59,200	230,00	13 616,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
			VV zazdivka pod okny O1					
			VV - pohled západní					
			VV 8*(3,7)*2		59,200			
12	K	317168061	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm	kus	5,000	2 945,00	14 725,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168061					
			VV dodatečný překlad nad O3					
			VV 5		5,000			
13	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	3,500	158,00	553,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998114					
			VV mezi dodatečně vsazené překlady					
			VV 3,5		3,500			
	D	34	Stěny a příčky				1 954,35	
14	K	349231811	Přizdivka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	0,645	3 030,00	1 954,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811					
			VV v místě nových automatických dveří posuvných O4					
			VV 2*(0,15*2,15)		0,645			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 300 043,72	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				136 231,98	
15	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	106,560	130,00	13 852,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
			VV zazdivka pod okny O1					
			VV - pohled západní					
			VV 8*(3,6*3,7)		106,560			
16	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	106,560	523,00	55 730,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
			VV zazdivka pod okny O1					
			VV - pohled západní					
			VV 8*(3,6*3,7)		106,560			
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	195,900	298,00	58 378,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
			VV kolem oken O1					
			VV 8*(0,8+3,6)*2		70,400			
			VV kolem oken O2					
			VV 7*(1,8+3,6)*2		75,600			
			VV kolem dveří O3					
			VV 1*(3,4+2,8)*2		12,400			
			VV kolem dveří O4					
			VV 1*(2,15+1)*2		6,300			
			VV kolem dveří O6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1*(2,4+5,4)*2		15,600	
			VV		kolem dveří O7			
			VV		1*(2,4+5,4)*2		15,600	
			VV		Součet		195,900	
18	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	118,950	38,00	4 520,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011			
			VV		okna O1			
			VV		8*(0,8*3,6)		23,040	
			VV		okna O2			
			VV		7*(1,8*3,6)		45,360	
			VV		dveře O3			
			VV		1*(3,4*2,8)		9,520	
			VV		dveře O4			
			VV		1*(2,15*1)		2,150	
			VV		dveře O6			
			VV		1*(2,4*5,4)*2		25,920	
			VV		dveře O7			
			VV		1*(2,4*5,4)		12,960	
			VV		Součet		118,950	
19	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000	25,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001			
			VV		zakrytí podlah při výměně otvorů - zakrytí vnitřních ploch -			
			VV		podlah - předpoklad			
			VV		150		150,000	
			D 62		Úprava povrchů vnějších		2 971 008,66	
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 529,041	24,00	36 696,98	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101			
			VV		očištění povrchů			
			VV		dle výměr nových skladeb			
			VV		- skladba S01'			
			VV		1385,198		1 385,198	
			VV		- skladba S02'			
			VV		128,907		128,907	
			VV		- skladba S03'			
			VV		10,795+4,141		14,936	
			VV		Součet		1 529,041	
21	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 529,041	49,00	74 923,01	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325101			
			VV		vyspravení a vyrovnání povrchů - předpoklad do 10%			
			VV		dle výměr nových skladeb			
			VV		- skladba S01'			
			VV		1385,198		1 385,198	
			VV		- skladba S02'			
			VV		128,907		128,907	
			VV		- skladba S03'			
			VV		10,795+4,141		14,936	
			VV		Součet		1 529,041	
22	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plnění podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	106,560	316,00	33 672,96	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001			
			VV		zazdívká pod okny O1			
			VV		- pohled západní			
			VV		8*(3,6*3,7)		106,560	
23	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	192,200	146,00	28 061,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251211			
			VV		1 m nad terénem			
			VV		1*(65,8+37,75)*2		207,100	
			VV		-2,4-5,4-1,8-2,8-1,5-1		-14,900	
			VV		Součet		192,200	
24	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	241,300	25,00	6 032,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012			
			VV		pro veškeré výplně ve fasádě			
			VV		- pohled jižní			
			VV		- okna			
			VV		1*(1,5*1,5)		2,250	
			VV		8*(2,4*2)		38,400	
			VV		1*(5,4*2,25)		12,150	
			VV		- dveře			
			VV		1*(2,4*2,4)		5,760	
			VV		1*(5,4*2,4)		12,960	
			VV		- pohled severní			
			VV		- dveře			
			VV		1*(2,8*3,4)		9,520	
			VV		1*(1,8*2,4)		4,320	
			VV		- pohled východní			
			VV		- okna			
			VV		2*(1,8*1,5)		5,400	
			VV		7*(1,8*0,9)		11,340	
			VV		2*(3,6*0,9)		6,480	
			VV		14*(3,6*1,8)		90,720	
			VV		- dveře			
			VV		1*(1,5*2,4)		3,600	
			VV		1*(1*2,4)		2,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- pohled západní					
	VV		- okna					
	VV		8*(3,6*0,8)		23,040			
	VV		8*(1,8*0,9)		12,960			
	VV		Součet		241,300			
25	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	620,000	22,00	13 640,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991001					
	VV		zakrytí pod lešením - předpoklad v pruhu 3 m					
	VV		3*(65,8+35,75)*2		609,300			
	VV		zaokrouhlení					
	VV		10,7		10,700			
	VV		Součet		620,000			
26	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1 385,198	14,00	19 392,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
27	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1 385,198	874,00	1 210 663,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021					
	VV		skladba S01' - skladba obvodové stěny + MW 100 mm					
	VV		- odměřeno v dwg					
	VV		pohled jižní					
	VV		- plocha bez dveří a soklu					
	VV		353,817		353,817			
	VV		- odečet ke balkonů					
	VV		-2*(1,04*0,4)		-0,832			
	VV		-1*(0,3*5,7)		-1,710			
	VV		- odečet oken					
	VV		-1*(1,5*1,5)		-2,250			
	VV		-8*(2,4*2)		-38,400			
	VV		-1*(5,4*2,25)		-12,150			
	VV		pohled severní					
	VV		- plocha bez dveří a soklu					
	VV		344,889		344,889			
	VV		pohled východní					
	VV		- plocha bez dveří a soklu					
	VV		453,225		453,225			
	VV		- odečet oken					
	VV		-2*(1,5*1,8)		-5,400			
	VV		-7*(1,8*0,9)		-11,340			
	VV		-2*(3,6*0,9)		-6,480			
	VV		-14*(3,6*1,8)		-90,720			
	VV		pohled západní					
	VV		- plocha bez dveří a soklu					
	VV		438,549		438,549			
	VV		- odečet oken					
	VV		-8*(3,6*0,8)		-23,040			
	VV		-8*(1,8*0,9)		-12,960			
	VV		Součet		1 385,198			
28	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	1 454,458	353,00	513 423,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		1385,198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 454,458			
29	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	1 385,198	36,00	49 867,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
30	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 385,198	332,00	459 885,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
31	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	128,907	14,00	1 804,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
32	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	128,907	1 157,00	149 145,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021					
	VV		skladba S02' - skladba obvodové stěny + perimetr 100 mm					
	VV		- odměřeno v dwg					
	VV		pohled jižní					
	VV		5,125+5,16+3,603		13,888			
	VV		pohled severní					
	VV		2,082+3,992+7,163+0,375+8,287		21,899			
	VV		pohled východní					
	VV		5,994+0,28+38,126		44,400			
	VV		pohled západní					
	VV		48+0,72		48,720			
	VV		Součet		128,907			
33	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	135,352	267,00	36 138,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		128,907*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		135,352			
34	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	128,907	36,00	4 640,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
35	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn	m2	128,907	533,00	68 707,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	10,795	14,00	151,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
37	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	10,795	678,00	7 319,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221101					
	VV		skladba S03' - skladba obvodové stěny + MW 40 mm kolmá					
	VV		- odměřeno v dwg					
	VV		pohled jižní					
	VV		1,04*(1,76+6,86+1,76)		10,795			
38	M	63151507	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\Lambda=0,040-0,041$ tl 40mm	m2	11,335	171,00	1 938,29	CS ÚRS 2023 02
VV			10,795*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,335			
39	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	10,795	36,00	388,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
40	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	10,795	332,00	3 583,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
41	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	4,141	36,00	149,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121					
42	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	4,141	687,00	2 844,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221101					
	VV		skladba S03' - skladba obvodové stěny + MW 40 mm kolmá					
	VV		- odměřeno v dwg					
	VV		pohled jižní - podhledová část					
	VV		4,141		4,141			
43	M	63151507	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\Lambda=0,040-0,041$ tl 40mm	m2	4,348	171,00	743,51	CS ÚRS 2023 02
VV			4,141*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,348			
44	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	4,141	36,00	149,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151031					
45	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	4,141	345,00	1 428,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531012					
46	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	144,000	265,00	38 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622222051					
	VV		detail B - parapet, nadpraží, ostění					
	VV		- parapety					
	VV		- dle délky parapetů K.01					
	VV		144		144,000			
47	M	631.Rpol.30	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 30mm	m2	36,432	126,00	4 590,43	
VV			144*0,23		33,120			
VV			33,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,432			
48	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	328,100	274,00	89 899,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622222051					
	VV		detail B - parapet, nadpraží, ostění					
	VV		- nadpraží + ostění					
	VV		- pohled jižní					
	VV		- okna					
	VV		1*(1,5+1,5+1,5)		4,500			
	VV		8*(2,4+2+2)		51,200			
	VV		1*(5,4+2,25+2,25)		9,900			
	VV		- dveře					
	VV		1*(2,4+2,4+2,4)		7,200			
	VV		1*(5,4+2,4+2,4)		10,200			
	VV		- pohled severní					
	VV		- dveře					
	VV		1*(2,8+3,4+3,4)		9,600			
	VV		1*(1,8+2,4+2,4)		6,600			
	VV		- pohled východní					
	VV		- okna					
	VV		2*(1,8+1,5+1,5)		9,600			
	VV		7*(1,8+0,9+0,9)		25,200			
	VV		2*(3,6+0,9+0,9)		10,800			
	VV		14*(3,6+1,8+1,8)		100,800			
	VV		- dveře					
	VV		1*(1,5+2,4+2,4)		6,300			
	VV		1*(1+2,4+2,4)		5,800			
	VV		- pohled západní					
	VV		- okna					
	VV		8*(3,6+0,8+0,8)		41,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*(1,8+0,9+0,9)		28,800			
	VV		Součet		328,100			
49	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	83,009	165,00	13 696,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		328,1*0,23		75,463			
	VV		75,463*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		83,009			
50	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	75,463	36,00	2 716,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623151031					
	VV		ostění + nadpraží					
	VV		328,1*0,23		75,463			
51	K	623531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	75,463	332,00	25 053,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623531012					
	VV		ostění + nadpraží					
	VV		328,1*0,23		75,463			
52	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	328,100	36,00	11 811,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		detail B - parapet, nadpraží, ostění					
	VV		- nadpraží + ostění					
	VV		- pohled jižní					
	VV		- okna					
	VV		1*(1,5+1,5+1,5)		4,500			
	VV		8*(2,4+2+2)		51,200			
	VV		1*(5,4+2,25+2,25)		9,900			
	VV		- dveře					
	VV		1*(2,4+2,4+2,4)		7,200			
	VV		1*(5,4+2,4+2,4)		10,200			
	VV		- pohled severní					
	VV		- dveře					
	VV		1*(2,8+3,4+3,4)		9,600			
	VV		1*(1,8+2,4+2,4)		6,600			
	VV		- pohled východní					
	VV		- okna					
	VV		2*(1,8+1,5+1,5)		9,600			
	VV		7*(1,8+0,9+0,9)		25,200			
	VV		2*(3,6+0,9+0,9)		10,800			
	VV		14*(3,6+1,8+1,8)		100,800			
	VV		- dveře					
	VV		1*(1,5+2,4+2,4)		6,300			
	VV		1*(1+2,4+2,4)		5,800			
	VV		- pohled západní					
	VV		- okna					
	VV		8*(3,6+0,8+0,8)		41,600			
	VV		8*(1,8+0,9+0,9)		28,800			
	VV		Součet		328,100			
53	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	344,505	47,00	16 191,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		328,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		344,505			
54	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	23,460	222,00	5 208,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		detail B - parapet, nadpraží, ostění					
	VV		- parapety					
	VV		- dle počtu parapetů K.01					
	VV		2*(17+24+1+1+8)*0,23		23,460			
55	M	622.Rpol.SPP	spojovací parapetní profil 2 m	m	24,633	210,00	5 172,93	
	VV		23,46*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		24,633			
56	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	32,280	103,00	3 324,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
	VV		dle detailu J - napojení na stěnu z nezateplené střechy					
	VV		32,28		32,280			
57	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	33,894	120,00	4 067,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		32,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		33,894			
58	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	245,643	36,00	8 843,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		dle detailu C - okap zateplené střechy					
	VV		2*48,71		97,420			
	VV		dle detailu D - štít zateplené střechy					
	VV		4*17,411		69,644			
	VV		dle detailu G - okap nezateplené střechy					
	VV		2*15,38		30,760			
	VV		dle detailu I - štít nezateplené střechy					
	VV		(2*(17,412))+2,615		37,439			
	VV		v místě napojení na oplechování balkonu					
	VV		6,86+1,76+1,76		10,380			
	VV		Součet		245,643			
59	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	257,925	36,00	9 285,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		245,643*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		257,925			
60	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	54,150	36,00	1 949,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		rohové profily na objektu					
	VV		- dle pohledů					
	VV		4,35+6,75+8,7+8,1+8+8+6,05+4,2		54,150			
61	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	56,858	17,00	966,59	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			54,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	56,858				
62	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	6,860	36,00	246,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
VV			parapetní profil					
VV			- přesah balkonu					
VV			6,86	6,860				
63	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	7,203	29,00	208,89	CS ÚRS 2023 02
VV			6,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	7,203				
64	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	234,600	18,00	4 222,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011					
VV			mezi mozaikovou a tenkovrstvou omítkou					
VV			2*(65,8+35,75)	203,100				
VV			-2,4-5,4-1,8-2,8-1,5-1	-14,900				
VV			rozdíl v barvách - dle barevného řešení					
VV			2*(3,8+1,2+0,6+0,6+0,55)	13,500				
VV			1*(5,4+5,9)	11,300				
VV			12*2*0,9	21,600				
VV			Součet	234,600				
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce	192 803,08				
65	K	637211131	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm	m2	69,604	704,00	49 001,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211131					
P			Poznámka k položce: vč. ložní vrstvy tl. 50 mm					
VV			detail A - sokl					
VV			- dlaždice 600/400/40					
VV			pohled jižní					
VV			0,4*(5,3+0,44+2,65+6,15)	5,816				
VV			pohled severní					
VV			0,4*(2,75+32,85-1,8-2,8)	12,400				
VV			pohled východní					
VV			0,4*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)	25,068				
VV			pohled západní					
VV			0,4*65,8	26,320				
VV			Součet	69,604				
66	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	87,005	468,00	40 718,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730101					
VV			detail A - sokl					
VV			- kamenivo 16/32 tl. 100 mm, včetně dosypání pod seřiznutý izolant					
VV			pohled jižní					
VV			0,5*(5,3+0,44+2,65+6,15)	7,270				
VV			pohled severní					
VV			0,5*(2,75+32,85-1,8-2,8)	15,500				
VV			pohled východní					
VV			0,5*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)	31,335				
VV			pohled západní					
VV			0,5*65,8	32,900				
VV			Součet	87,005				
67	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	121,807	82,00	9 988,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
VV			detail A - sokl					
VV			- geotextilie pod kamenivem					
VV			pohled jižní					
VV			(0,15+0,4+0,15)*(5,3+0,44+2,65+6,15)	10,178				
VV			pohled severní					
VV			(0,15+0,4+0,15)*(2,75+32,85-1,8-2,8)	21,700				
VV			pohled východní					
VV			(0,15+0,4+0,15)*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)	43,869				
VV			pohled západní					
VV			(0,15+0,4+0,15)*(65,8)	46,060				
VV			Součet	121,807				
68	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	174,010	535,00	93 095,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131					
VV			detail A - sokl					
VV			- lemování okapového chodníku					
VV			pohled jižní					
VV			5,3+0,44+2,65+6,15	14,540				
VV			pohled severní					
VV			2,75+32,85-1,8-2,8	31,000				
VV			pohled východní					
VV			10,9+3,4+1,76+1,43+45,18	62,670				
VV			pohled západní					
VV			65,8	65,800				
VV			Součet	174,010				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	323 486,61				
D 94			Lešení a stavební výtahy	269 040,00				
69	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 900,000	60,00	114 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
VV			dle pohledů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- pohled jižní					
	VV		385		385,000			
	VV		- pohled severní					
	VV		378		378,000			
	VV		- pohled východní					
	VV		500		500,000			
	VV		- pohled západní					
	VV		483		483,000			
	VV		zaokrouhlení - rohy budovy, štíty					
	VV		154		154,000			
	VV		Součet		1 900,000			
70	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	228 000,000	0,24	54 720,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212							
	P Poznámka k položce: předpoklad 120 dnů							
	VV		1900*120 'Přepočtené koeficientem množství		228 000,000			
71	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 900,000	36,00	68 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812							
72	K	944511111	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 900,000	6,00	11 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111							
73	K	944511211	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	228 000,000	0,06	13 680,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211							
	P Poznámka k položce: předpoklad 120 dnů							
	VV		1900*120 'Přepočtené koeficientem množství		228 000,000			
74	K	944511811	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 900,000	3,60	6 840,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811							
	D	96	Bourání konstrukcí				31 834,70	
75	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	852,00	2 685,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455							
	VV		demontáž dveří v místě nových automatických posuvných dveří O4					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		demontáž dveří z příčky v zádveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Součet		3,152			
76	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	129,600	110,00	14 256,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072357							
	VV		okna v místě nových oken O1					
	VV		8*(3,6*4,5)		129,600			
77	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	75,600	197,00	14 893,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082022							
	VV		vybourání výplní v místě nových výplní O2					
	VV		7*(3,6*1,8)		45,360			
	VV		vybourání dveří v místě nových O3					
	VV		1*(1,8*2,4)		4,320			
	VV		vybourání výplní v místě nových výplní O6 a O7					
	VV		2*(5,4*2,4)		25,920			
	VV		Součet		75,600			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				22 611,91	
78	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,340	1 575,00	3 685,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651							
	VV		zvětšení otvoru pro dveře O3					
	VV		((2,8*3,4)-(1,8*2,4))*0,45		2,340			
79	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	2,000	1 818,00	3 636,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971034471							
	VV		vybourání otvoru pro vsazení překladů nad O3					
	VV		- předpoklad z jedné, poté z druhé strany					
	VV		2		2,000			
80	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	1 529,041	10,00	15 290,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321							
	VV		otlučení nesoudružných částí omítek - předpoklad do 10%					
	VV		dle výměr nových skladeb					
	VV		- skladba S01'					
	VV		1385,198		1 385,198			
	VV		- skladba S02'					
	VV		128,907		128,907			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- skladba S03'					
	VV		10,795+4,141		14,936			
	VV		Součet		1 529,041			
D		997	Přesun sutě				127 301,78	
81	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	28,283	485,00	13 717,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154					
82	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	28,283	424,00	11 991,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
83	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	537,377	36,00	19 345,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
P			Poznámka k položce:					
VV			předpoklad odvozu do 20 km					
			28,283*19 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	28,283	2 908,00	82 246,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D		998	Přesun hmot				131 669,38	
85	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	150,997	872,00	131 669,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 869 103,08	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				81 216,57	
86	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	125,170	24,00	3 004,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
VV			detail A - sokl					
VV			pohled jižní					
VV			(0,7)*(5,3+0,44+2,65+6,15)					
VV			pohled severní					
VV			(0,7)*(2,75+32,85-1,8-2,8)					
VV			pohled východní					
VV			(0,7)*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)					
VV			pohled západní					
VV			(0,7)*(65,8)					
VV			detail A2 - založení ETICS u soklu v úrovni terénu					
VV			- pohled jižní					
VV			(0,1+0,15)*(18,85-5,4)					
VV			Součet					
87	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	42,558	53,00	2 255,57	CS ÚRS 2023 02
VV			125,17*0,34 'Přepočtené koeficientem množství					
88	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	125,170	175,00	21 904,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
VV			detail A - sokl					
VV			pohled jižní					
VV			(0,7)*(5,3+0,44+2,65+6,15)					
VV			pohled severní					
VV			(0,7)*(2,75+32,85-1,8-2,8)					
VV			pohled východní					
VV			(0,7)*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)					
VV			pohled západní					
VV			(0,7)*(65,8)					
VV			detail A2 - založení ETICS u soklu v úrovni terénu					
VV			- pohled jižní					
VV			(0,1+0,15)*(18,85-5,4)					
VV			Součet					
89	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	152,833	158,00	24 147,61	CS ÚRS 2023 02
VV			125,17*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
90	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	130,508	220,00	28 711,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161122					
VV			detail A - sokl					
VV			- nopová fólie s nakaširovanou textilií					
VV			pohled jižní					
VV			(0,65+0,1)*(5,3+0,44+2,65+6,15)					
VV			pohled severní					
VV			(0,65+0,1)*(2,75+32,85-1,8-2,8)					
VV			pohled východní					
VV			(0,65+0,1)*(10,9+3,4+1,76+1,43+45,18)					
VV			pohled západní					
VV			(0,65+0,1)*(65,8)					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,994	1 200,00	1 192,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103								
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 800,00	
92	K	735.Rpol.001	Přemístění otopného tělesa a nastavení potrubí	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
P Poznámka k položce: "Dále je třeba zajistit přemístění otopného tělesa, které zahrnuje nastavení příznaného měděného potrubí přívodu a vratky cca o 1m." VV přesazení otopného tělesa dle technické zprávy: "D.3.4 VV Výměna výplní otvorů" strana 8 VV 1								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				42 456,75	
93	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	65,000	15,00	975,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421813 VV přesazení hromosvodu VV - dle pohledů VV 8,2+11,3+6,6+8+8+7,9+7,9+5,9 VV - zaokrouhlení VV 1,2 VV Součet								
94	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného	kus	56,000	12,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421861 VV podpěry á 1,2m VV 65/1,2 VV zaokrouhlení VV 1,833 VV Součet								
95	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421873 VV ochranný úhelník VV 8								
96	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	8,000	12,00	96,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421843 VV zkušební svorka VV 8								
97	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	65,000	164,00	10 660,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420001 VV přesazení hromosvodu VV - dle pohledů VV 8,2+11,3+6,6+8+8+7,9+7,9+5,9 VV - zaokrouhlení VV 1,2 VV Součet								
98	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez	kus	56,000	62,00	3 472,00	CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce: VV přesný typ volit dle tl. izolantu, typu pokladu VV podpěry á 1,2m VV 65/1,2 VV zaokrouhlení VV 1,833 VV Součet								
99	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420051 VV zpětná montáž ochranných úhelníků po odsazení od fasády VV 8								
100	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021 VV zkušební svorka VV 8								
101	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	8,000	52,00	416,00	CS ÚRS 2023 02
102	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	8,000	24,00	192,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420083 VV označení čísla svodu VV 8								
103	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	8,000	18,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
104	K	741375863	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	3,000	363,00	1 089,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741375863 VV Z.04 - přesazení 3 ks stávajících svítidel VV 3								
105	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	3,000	1 333,00	3 999,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372063 P Poznámka k položce: VV včetně kotevní techniky a elektroinstalace VV Z.04 - přesazení 3 ks stávajících svítidel VV 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372063					
		P	Poznámka k položce: včetně kotevní techniky a elektroinstalace; přesný typ svítidel bude upřesněn v průběhu výstavby					
		VV	Z.04 - montáž - doplnění 1 ks svítidel					
		VV	1		1,000			
		VV	Z.05 - montáž zcela nových svítidel 2 ks					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		3,000			
107	M	34845005	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce: včetně kotevní techniky a elektroinstalace; přesný typ svítidel bude upřesněn v průběhu výstavby					
108	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 360,00	4 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001					
		P	Poznámka k položce: revize přisazeného hromosvodu					
109	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,050	40 435,00	2 021,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741203					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 820,40	
110	K	742230803	Demontáž kamery venkovní	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230803					
		VV	Z.06 - dočasná demontáž					
		VV	3		3,000			
111	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230003					
		P	Poznámka k položce: vč. kotevní techniky a potřebné úpravy elektroinstalace !!!					
		VV	Z.06 - zpětná montáž					
		VV	3		3,000			
112	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,030	4 680,00	140,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203					
	D	751	Vzduchotechnika				22 124,40	
113	K	751721811	Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721811					
		VV	Z.02 - dočasná demontáž					
		VV	1		1,000			
114	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721111					
		P	Poznámka k položce: vč. kotevní techniky a potřebné úpravy elektroinstalace !!!					
		VV	Z.02 - zpětná montáž					
		VV	1		1,000			
115	K	751398812	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398812					
		VV	Z.16					
		VV	DN 150					
		VV	1		1,000			
116	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398821					
		VV	Z.16					
		VV	mřížka 150/150					
		VV	8		8,000			
117	K	751398832	Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398832					
		VV	Z.16					
		VV	mřížka 250/250					
		VV	2		2,000			
118	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398012					
		VV	Z.16					
		VV	DN 150					
		VV	1		1,000			
119	M	55341428	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce: rozměr bude ověřen na stavbě					
120	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398021					
		VV	Z.16					
		VV	mřížka 150/150					
		VV	8		8,000			
121	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	8,000	375,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: rozměr bude ověřen na stavbě					
122	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398022					
VV			Z.16					
VV			mřížka 250/250					
VV			2					
123	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: rozměr bude ověřen na stavbě					
124	K	751398856	Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398856					
VV			Z.17 - demontáž stávající					
VV			1					
125	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398056					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. kotevní techniky !!!					
VV			Z.17 - montáž nové					
VV			1					
126	M	42972926	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 900x900mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
127	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,030	21 480,00	644,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751202					
D 763			Konstrukce suché výstavby					17 419,20
128	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111811					
VV			příčka v zádveři					
VV			2*3					
129	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	6,000	1 450,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111314					
VV			příčka v zádveři					
VV			2*3					
130	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111751					
131	K	763111719	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem	m	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111719					
132	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311					
VV			dveře O5					
VV			1					
133	M	55331589	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
134	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,166	1 200,00	199,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
D 764			Konstrukce klempířské					132 695,82
135	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	144,000	99,00	14 256,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
VV			dle výměry K.01					
VV			144					
136	K	764.Rpol.K.01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 380 mm	m	144,000	640,00	92 160,00	
VV			K.01					
VV			144					
137	K	764.Rpol.K.01.BK	D+M plastové boční krytky paretů K.01	kus	102,000	122,00	12 444,00	
VV			K.01 - boční palstové krytky					
VV			2*(17+24+1+1+8)					
138	K	764215407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	10,600	1 070,00	11 342,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215407					
VV			K.02 - r.š. dle výkresu 660 mm					
VV			10,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	764215446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215446					
VV			součást K.02					
VV			2					
					2,000			
140	K	764511464	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	287,00	574,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511464					
VV			K.06 - kotlík cca 240x240 pro DN 100					
VV			2					
					2,000			
141	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,010	131 382,00	1 313,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203					
D	766	Konstrukce truhlářské					652 746,60	
142	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	23,040	1 600,00	36 864,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131					
VV			okno O1					
VV			8*(0,8*3,6)					
					23,040			
143	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	23,040	10 175,00	234 432,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: cenit dle specifikace O1: D.1.1.b) 17 - Výpis výplní otvorů; tj. vč. elektrického ovládání					
144	K	766.Rpol.OS	D+M vnitřních ochranných sítí pro okna O1 - 3 600 x 800 mm	m	23,040	1 127,00	25 966,08	
VV			pro okna O1					
VV			8*(3,6*0,8)					
					23,040			
145	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	45,360	638,00	28 939,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132					
VV			okno O2					
VV			7*(1,8*3,6)					
					45,360			
146	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	45,360	4 600,00	208 656,00	CS ÚRS 2023 02
147	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	28,800	340,00	9 792,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
VV			pro okna O1					
VV			8*3,6					
					28,800			
148	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	28,800	363,00	10 454,40	CS ÚRS 2023 02
149	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	8,000	42,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
150	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	25,200	339,00	8 542,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126					
VV			pro okno O2					
VV			7*3,6					
					25,200			
151	M	61140081	parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá	m	5,400	412,00	2 224,80	CS ÚRS 2023 02
152	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	7,000	84,00	588,00	CS ÚRS 2023 02
153	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	165,800	119,00	19 730,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627306					
VV			pro nové výplně					
VV			O1					
VV			8*(3,6+0,8)*2					
					70,400			
VV			O2					
VV			7*(3,6+1,8)*2					
					75,600			
VV			O3					
VV			1*(2,8+3,4+3,4)					
					9,600			
VV			O7					
VV			1*(5,4+2,4+2,4)					
					10,200			
VV			Součet					
					165,800			
154	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska	m	471,200	119,00	56 072,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627307					
VV			pro veškeré výplně ve fasádě					
VV			- pohled jižní					
VV			- okna					
VV			1*(1,5+1,5)*2					
					6,000			
VV			8*(2,4+2)*2					
					70,400			
VV			1*(5,4+2,25)*2					
					15,300			
VV			- dveře					
VV			1*(2,4+2,4+2,4)					
					7,200			
VV			1*(5,4+2,4+2,4)					
					10,200			
VV			- pohled severní					
VV			- dveře					
VV			1*(2,8+3,4+3,4)					
					9,600			
VV			1*(1,8+2,4+2,4)					
					6,600			
VV			- pohled východní					
VV			- okna					
VV			2*(1,8+1,5)*2					
					13,200			
VV			7*(1,8+0,9)*2					
					37,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(3,6+0,9)*2		18,000			
	VV		14*(3,6+1,8)*2		151,200			
	VV		- dveře					
	VV		1*(1,5+2,4+2,4)		6,300			
	VV		1*(1+2,4+2,4)		5,800			
	VV		- pohled západní					
	VV		- okna					
	VV		8*(3,6+0,8)*2		70,400			
	VV		8*(1,8+0,9)*2		43,200			
	VV		Součet		471,200			
155	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001					
	VV		O5					
	VV		1		1,000			
156	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	CS ÚRS 2023 02
157	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728					
158	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	303,00	303,00	CS ÚRS 2023 02
159	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729					
160	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
161	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
162	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720					
163	M	42972191	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
164	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,010	646 283,76	6 462,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203					
D 767			Konstrukce zámečnické				885 582,89	
165	K	767642111	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky do 1000 mm	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767642111					
	VV		dveře O4					
	VV		1		1,000			
166	M	55329110	dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídle 1000x2200mm	kus	1,000	74 250,00	74 250,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: dle specifikace z výkresu D.1.1.b) 17 Výpis výplní otvorů, otvor O4					
167	K	767.Rpol.O3	D+M dveře dvoukřídle, rozměr 2800x3400 mm, hliníkový rám s izolačním trojsklem, dle specifikace z výkresu D.1.1.b) 17 Výpis výplní otvorů, otvor O3	kus	1,000	138 100,00	138 100,00	
	VV		O3					
	VV		1		1,000			
168	K	767.Rpol.O6	D+M automatické posuvné dveře vnitřní jednokřídle + pevné zasklení s mléčnou výplní, dle specifikace z výkresu D.1.1.b) 17 Výpis výplní otvorů, otvor O6	kus	1,000	178 050,00	178 050,00	
	VV		O6					
	VV		1		1,000			
169	K	767.Rpol.O7	D+M automatické posuvné dveře vnější dvoukřídle + boční pevné světlíky + pevné zasklení s mléčnou výplní, dle specifikace z výkresu D.1.1.b) 17 Výpis výplní otvorů, otvor O7	kus	1,000	184 590,00	184 590,00	
	VV		O7					
	VV		1		1,000			
170	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	142,880	51,00	7 286,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
	VV		západní pohled					
	VV		8*(3,8*4,7)		142,880			
171	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	20,700	123,00	2 546,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832802					
	VV		Z.01 - dočasná demontáž					
	VV		1*4		4,000			
	VV		1*7,3		7,300			
	VV		1*9,4		9,400			
	VV		Součet		20,700			
172	K	767.Rpol.Z.01	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem	m	20,700	703,00	14 552,10	
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky kotevní techniky !!!					
	VV		Z.01 - zpětná montáž + úprava a dodávka kotevních prvků					
	VV		1*4		4,000			
	VV		1*7,3		7,300			
	VV		1*9,4		9,400			
	VV		Součet		20,700			
173	K	767.Rpol.Z.10	D+M přesazení informačních cedulí na fasádě, včetně kotevní techniky	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky kotevní techniky !!!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	767161833	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	16,800	230,00	3 864,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161833					
		VV	dočasná demontáž					
		VV	Z.12					
		VV	4*2,4		9,600			
		VV	Z.13					
		VV	4*1,8		7,200			
		VV	Součet		16,800			
175	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	16,800	462,00	7 761,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161111					
		P	Poznámka k položce:					
			vč. dodávky kotevní techniky !!!					
		VV	zpětná montáž + úprava kotvení, včetně kotevní techniky					
		VV	Z.12					
		VV	4*2,4		9,600			
		VV	Z.13					
		VV	4*1,8		7,200			
		VV	Součet		16,800			
176	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	30,400	727,00	22 100,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662110					
		VV	Z.14					
		VV	8*(3,8*1)		30,400			
177	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	30,400	2 550,00	77 520,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce:					
			dle specifikace Z.14					
178	K	767.Rpol.Z.15	Demontáž + ekologická likvidace dvířek elektro 600x600 mm	kus	2,000	240,00	480,00	
		VV	Z.15					
		VV	2		2,000			
179	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	2,000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646411					
		VV	Z.15					
		VV	2		2,000			
180	M	56245702	dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2023 02
181	K	767893116	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	4,000	8 750,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893116					
		VV	Z.07					
		VV	1		1,000			
		VV	Z.08					
		VV	1		1,000			
		VV	Z.09					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
182	M	634.Rpol.Z.07,08,09	stříška z pozinkované/hliníkové nosné konstrukce s výplní z bezpečnostního skla třídy 3.3.1	m2	9,360	10 480,00	98 092,80	
		VV	Z.07					
		VV	1*0,9*2,8		2,520			
		VV	Z.08					
		VV	1*0,9*3,2		2,880			
		VV	Z.09					
		VV	2*0,9*2,2		3,960			
		VV	Součet		9,360			
183	M	28319029	kotvící sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x plastové sítko, 2x mixér	balení	4,000	785,00	3 140,00	CS ÚRS 2023 02
184	K	767893192	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m skleněné	m	10,400	360,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893192					
		VV	Z.07					
		VV	1*2,8		2,800			
		VV	Z.08					
		VV	1*3,2		3,200			
		VV	Z.09					
		VV	2*2,2		4,400			
		VV	Součet		10,400			
185	K	767626103	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn těsnění oken namačkaním	m	13,450	80,00	1 076,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767626103					
		VV	pro účel detailu A2 - založení ETICS u soklu v úrovni terénu					
		VV	- pohled jižní					
		VV	18,85-5,4		13,450			
186	M	59071026	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 8-33x58mm	m	14,795	165,00	2 441,18	CS ÚRS 2023 02
		VV	13,45*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,795			
187	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,015	872 495,46	13 087,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 164,48	
188	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	7,712	205,00	1 580,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
		VV	Z.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*(0,2*10)		2,000			
	VV		Z.12					
	VV		4*(0,25*2,4)		2,400			
	VV		Z.13					
	VV		4*(0,46*1,8)		3,312			
	VV		Součet		7,712			
189	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,712	165,00	1 272,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317105					
	VV		Z.11					
	VV		1*(0,2*10)		2,000			
	VV		Z.12					
	VV		4*(0,25*2,4)		2,400			
	VV		Z.13					
	VV		4*(0,46*1,8)		3,312			
	VV		Součet		7,712			
190	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,712	170,00	1 311,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		Z.11					
	VV		1*(0,2*10)		2,000			
	VV		Z.12					
	VV		4*(0,25*2,4)		2,400			
	VV		Z.13					
	VV		4*(0,46*1,8)		3,312			
	VV		Součet		7,712			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				21 075,97	
191	K	784181106	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	115,802	29,00	3 358,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181106					
	VV		zazdivka pod okny O1					
	VV		- pohled západní					
	VV		8*(3,6*3,7)		106,560			
	VV		SDK příčka					
	VV		2*(2*3)		12,000			
	VV		-2*(0,7*1,97)		-2,758			
	VV		Součet		115,802			
192	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	115,802	153,00	17 717,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211105					
	VV		zazdivka pod okny O1					
	VV		- pohled západní					
	VV		8*(3,6*3,7)		106,560			
	VV		SDK příčka					
	VV		2*(2*3)		12,000			
	VV		-2*(0,7*1,97)		-2,758			
	VV		Součet		115,802			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				194 600,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 500,00	
193	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000					
	P		Poznámka k položce: dle B. Souhrnná technická zpráva: strana 9: "Před započítím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek."					
D		VRN3	Zařízení staveniště				32 400,00	
194	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	P		Poznámka k položce: dle B. Souhrnná technická zpráva: strana 4: "Kolem lešení bude dvoutýčovým zábradlím opatřeným cedulí „zákaz vstupu“ vymezeno ochranné pásmo šířky min. 2 m. Dále bude při lešení tímto způsobem vymezena ohrazená plocha pro další zařízení staveniště (stavební výtah, dočasná skládka materiálu, kontejner na odpad, mobilní WC)."					
195	K	034.Rpol.NSV	Náklady na stavební výtah	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	
196	K	033103000	Připojení energií	kpl.	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000					
	P		Poznámka k položce: dle B. Souhrnná technická zpráva: strana 13: "Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě s investorem. Pro provedení navržených stavebních prací je nutné zajistit dodávky napětí 400 V (připojení z hlavního rozvaděče provede realizační firma) a 230 V. Voda bude odebírána z objektu v odběrném místě určeném investorem. Doporučujeme osazení přes samostatné měřidlo spotřeby vod."					
D		VRN4	Inženýrská činnost				21 700,00	
197	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl.	1,000	9 700,00	9 700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000					
198	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	P		Poznámka k položce: dle D.1.1. a) Technická zpráva: strana 3: "Průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení zamýšlené rekonstrukce fasády objektu. Po montáži lešení (před provedením prací) je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem."					
199	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl.	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
dle D.1.1. a) Technická zpráva: strana 9: "Před započítím zateplení objektu je nutno provést kontrolu vlhkosti zdiva. Podklad nesmí vykazovat zvýšenou ustálenou hmotnostní vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován. Normové ustálené vlhkosti materiálů jsou uvedeny v ČSN 73 0540-3. Pro cihelné zdivo se udává hmotnostní vlhkost v rozmezí 3-5%."
dle D.1.1. a) Technická zpráva: strana 9: "S ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít minimální počet kotev 8 a 6ks/m2. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS hmoždinkami na účinky sání větru je nutné provést dle ČSN EN 73 2902. Návrh počtu kotev předpokládá použití certifikovaných hmoždinek dle ETAG 014. Únosnost je třeba ověřit na stavbě provedením výtahných zkoušek, které zajistí dodavatel stavby."

D

VRN6

Územní vlivy

126 000,00

200	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	126 000,00	126 000,00	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SEN Sportovní haly Stochov
Objekt:
SO-02 - Oprava střechy

KSO:
Místo: Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531

Zadavatel:
Město Stochov

Uchazeč:
ABISKO stavební s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.02.2024

IČ: 00234923
DIČ: CZ00234923

IČ: 077 31 931
DIČ: CZ077 31 931

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Cena bez DPH		5 664 347,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 664 347,75	21,00%	1 189 513,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 853 860,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Sportovní haly Stochov

Objekt: SO-02 - Oprava střechy

Místo: Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531

Zadavatel: Město Stochov

Uchazeč: ABISKO stavební s.r.o.

Datum: 14.02.2024

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 664 347,75
HSV - Práce a dodávky HSV		350 521,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		161 419,06
997 - Přesun sutě		189 102,16
PSV - Práce a dodávky PSV		5 130 826,53
712 - Povlakové krytiny		1 811 626,96
713 - Izolace tepelné		1 885 837,24
741 - Elektroinstalace - silnoproud		329 260,00
762 - Konstrukce tesařské		471 595,92
764 - Konstrukce klempířské		612 287,47
765 - Krytina skládaná		20 218,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		183 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		6 000,00
VRN6 - Územní vlivy		117 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		SEN Sportovní haly Stochov			
Objekt:		SO-02 - Oprava střechy			
Místo:		Sportovní hala města Stochov, U Stadionu 531		Datum: 14.02.2024	
Zadavatel:		Město Stochov		Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.	
Uchazeč:		ABISKO stavební s.r.o.		Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 664 347,75

DHSVPráce a dodávky HSV

350 521,22

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

161 419,06

1	K	966073122	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	526,308	73,00	38 420,48	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073122						
VV		střecha menšího objektu						
VV		2*17,256*15,25			526,308			

2	K	966073123	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 12 do 24 m	m2	1 684,912	73,00	122 998,58	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073123						
VV		střecha velké tělocvičny						
VV		2*17,306*48,68			1 684,912			

D997Přesun sutě

189 102,16

3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	63,597	102,00	6 486,89	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	63,597	250,00	15 899,25	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 208,343	25,00	30 208,58	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
P		Poznámka k položce:						
		předpoklad odvozu do 20 km						
VV		63,597*19 'Přepočtené koeficientem množství			1 208,343			

6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	40,438	2 684,00	108 535,59	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814						
VV		minerální vaty střechy						
VV		40,438			40,438			

7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,579	1 670,00	2 636,93	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811						
VV		laťování střechy						
VV		1,579			1,579			

8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	21,580	1 174,00	25 334,92	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631						
VV		ostatní						
VV		63,597-40,438-1,579			21,580			

DPSVPráce a dodávky PSV

5 130 826,53

D712Povlakové krytiny

1 811 626,96

9	K	712363511	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	1 050,000	291,00	305 550,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363511						
VV		skladba St01' - šikmá střecha nad tělocvičnou						
VV		- dle kotveního plánu střechy						
VV		- oblast plocha						
VV		528+522			1 050,000			

10	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	1 223,775	243,00	297 377,33	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

VV		1050*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			1 223,775			
----	--	---	--	--	-----------	--	--	--

11	K	712363512	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	353,000	297,00	104 841,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363512						
VV		skladba St01' - šikmá střecha nad tělocvičnou						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- dle kotevního plánu střechy					
	VV		- oblast okraj					
	VV		353		353,000			
12	M	28322011	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	411,422	243,00	99 975,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		353*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		411,422			
13	K	712363513	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení folie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	310,000	302,00	93 620,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363513					
	VV		skladba St01' - šikmá střecha nad tělocvičnou					
	VV		- dle kotevního plánu střechy					
	VV		- oblast roh					
	VV		310		310,000			
14	M	28322011	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	361,305	243,00	87 797,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		310*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		361,305			
15	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	1 649,262	79,00	130 291,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111					
	VV		skladba St01' - šikmá střecha nad tělocvičnou					
	VV		2*17,306*(48,71-0,53-0,53)		1 649,262			
16	M	62856003	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vrchní spráženou speciální nosnou vložkou z hliníkové folie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm	m2	1 922,215	105,00	201 832,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		1649,262*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 922,215			
17	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	1 649,262	20,00	32 985,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712411101					
	VV		skladba St01' - šikmá střecha nad tělocvičnou					
	VV		2*17,306*(48,71-0,53-0,53)		1 649,262			
18	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	494,779	53,00	26 223,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		1649,262*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		494,779			
19	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	536,000	268,00	143 648,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712461701					
	VV		skladba St02' - šikmá střecha nad menším objektem					
	VV		- plocha dle kotevního plánu					
	VV		536		536,000			
20	M	28322011	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	624,708	243,00	151 804,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		536*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		624,708			
21	K	712491176	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° - ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči	kus	3 128,000	4,00	12 512,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491176					
	VV		skladba St02' - šikmá střecha nad menším objektem					
	VV		- plocha dle kotevního plánu					
	VV		- oblast - okraj hřebene					
	VV		110*7		770,000			
	VV		- oblast - okraj okapu					
	VV		76*8		608,000			
	VV		- oblast - plocha hřebene					
	VV		350*5		1 750,000			
	VV		Součet		3 128,000			
22	M	31121044	ocelová izolační podložka oblá typ A 40x80mm	100 kus	31,280	125,00	3 910,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3128*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		31,280			
23	M	30909103	šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů zápusná hlava, D 4,8x35mm	100 kus	31,280	113,00	3 534,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		3128*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		31,280			
24	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	536,000	16,00	8 576,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491171					
	VV		skladba St02' - šikmá střecha nad menším objektem					
	VV		- plocha dle kotevního plánu					
	VV		536		536,000			
25	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační folie	m2	619,080	21,00	13 000,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		536*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		619,080			
26	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	70,266	14,00	983,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101					
	VV		detail C - okap zateplené střechy					
	VV		2*0,35*(48,71-0,53-0,53)		33,355			
	VV		detail D - štít zateplené střechy					
	VV		0,53*4*17,411		36,911			
	VV		Součet		70,266			
27	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	84,319	26,00	2 192,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		70,266*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		84,319			
28	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	38,304	20,00	766,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		detail D - štít zateplené střechy (0,15+0,4)*4*17,411		38,304			
29	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	13,406	53,00	710,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		38,304*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		13,406			
30	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	38,304	83,00	3 179,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101					
	VV		detail D - štít zateplené střechy (0,15+0,4)*4*17,411		38,304			
31	M	62856003	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spáženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm	m2	45,965	101,00	4 642,47	CS ÚRS 2023 02
	VV		38,304*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		45,965			
32	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	14,298	14,00	200,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101					
	VV		detail H - hřeben nezateplené střechy 2*0,15*15,38		4,614			
	VV		detail J - napojení na stěnu z nezateplené střechy 0,3*32,28		9,684			
	VV		Součet		14,298			
33	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	17,158	21,00	360,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,298*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		17,158			
34	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	14,298	314,00	4 489,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861705					
	VV		detail H - hřeben nezateplené střechy 2*0,15*15,38		4,614			
	VV		detail J - napojení na stěnu z nezateplené střechy 0,3*32,28		9,684			
	VV		Součet		14,298			
35	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	17,158	243,00	4 169,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,298*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		17,158			
36	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115					
	VV		detail M- kabelový prostup nezateplené střechy 1		1,000			
37	M	28342066	prostup pro kabely s integrovanou manžetou z PVC DN 70	kus	1,000	1 272,00	1 272,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	16,000	960,00	15 360,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115					
	VV		detail F nahrazení stávajících odvětrávacích komínků kanalizace min. DN 110 - střecha velké tělocvičny 6		6,000			
	VV		detail K nahrazení stávajících odvětrávacích komínků kanalizace min. DN 110 - střecha menšího objektu 10		10,000			
	VV		Součet		16,000			
39	M	28342060	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	16,000	1 188,00	19 008,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363116					
	VV		detail F opravování stávajícího prostupu DN 500 - střecha velké tělocvičny 1		1,000			
	VV		detail K opravování stávajícího prostupu DN 400 - střecha menšího objektu 5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
41	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	3,964	527,00	2 089,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		detail F opravování stávajícího prostupu DN 500 - střecha velké tělocvičny 1*(3,14*0,5)*0,2		0,314			
	VV		1*(3,14*0,4)*0,4		0,502			
	VV		-1*(3,14*0,25*0,25)		-0,196			
	VV		detail K opravování stávajícího prostupu DN 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - střecha menšího objektu					
			VV 5*(3,14*0,4)*0,2		1,256			
			VV 5*(3,14*0,35*0,35)		1,923			
			VV -5*(3,14*0,2*0,2)		-0,628			
			VV Součet		3,171			
			VV 3,171*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,964			
42	K	712363117	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 500 mm do 1000 mm	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363117					
			VV detail K					
			VV opracování stávajícího prostupu DN 600					
			VV - střecha menšího objektu					
			VV 4		4,000			
43	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	3,650	527,00	1 923,55	CS ÚRS 2023 02
			VV detail K					
			VV opracování stávajícího prostupu DN 600					
			VV - střecha menšího objektu					
			VV 4*(3,14*0,6)*0,2		1,507			
			VV 4*(3,14*0,45*0,45)		2,543			
			VV -4*(3,14*0,3*0,3)		-1,130			
			VV Součet		2,920			
			VV 2,92*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,650			
44	K	712363119	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363119					
			VV detail L					
			VV opracování stávajícího prostupu 400/400					
			VV - střecha menšího objektu					
			VV 1		1,000			
45	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	0,813	527,00	428,45	CS ÚRS 2023 02
			VV detail L					
			VV opracování stávajícího prostupu 400/400					
			VV - střecha menšího objektu					
			VV 1*(4*0,4)*0,2		0,320			
			VV 1*(0,7*0,7)		0,490			
			VV -1*(0,4*0,4)		-0,160			
			VV Součet		0,650			
			VV 0,65*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,813			
46	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363120					
			VV detail L					
			VV opracování stávajícího prostupu 500/800					
			VV - střecha menšího objektu					
			VV 2		2,000			
47	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	2,500	527,00	1 317,50	CS ÚRS 2023 02
			VV detail L					
			VV opracování stávajícího prostupu 500/800					
			VV - střecha menšího objektu					
			VV 2*(0,5+0,8+0,5+0,8)*0,2		1,040			
			VV 2*(0,8*1,1)		1,760			
			VV -2*(0,5*0,8)		-0,800			
			VV Součet		2,000			
			VV 2*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		2,500			
48	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341715					
			VV detail F					
			VV nahrazení stávajících odvětrávacích komínků kanalizace min. DN 110					
			VV - střecha velké tělocvičny					
			VV 6		6,000			
49	M	62856003	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spáženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm	m2	0,706	101,00	71,31	CS ÚRS 2023 02
			VV detail F					
			VV nahrazení stávajících odvětrávacích komínků kanalizace min. DN 110					
			VV - střecha velké tělocvičny					
			VV 6*(3,14*0,15)*0,2		0,565			
			VV 0,565*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,706			
50	K	712341716	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341716					
			VV detail F					
			VV opracování stávajícího prostupu DN 500					
			VV - střecha velké tělocvičny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
51	M	62856003	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spáženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm	m2	0,393	101,00	39,69	CS ÚRS 2023 02
VV			detail F					
VV			opracování stávajícího prostupu DN 500					
VV			- střecha velké tělocvičny					
VV			1*(3,14*0,5)*0,2	0,314				
VV			0,314*1,25 *Přepočtené koeficientem množství	0,393				
52	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,105	2 900,00	23 504,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103					
D 713			Izolace tepelné	1 885 837,24				
53	K	713140833	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	1 684,912	57,00	96 039,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140833					
VV			střecha velké tělocvičny					
VV			2*17,306*48,68	1 684,912				
54	K	713190833	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén	kus	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713190833					
VV			detail F					
VV			nahrazení stávajících odvětrávacích komínků kanalizace min. DN 110					
VV			- střecha velké tělocvičny					
VV			6	6,000				
VV			detail K					
VV			nahrazení stávajících odvětrávacích komínků kanalizace min. DN 110					
VV			- střecha menšího objektu					
VV			10	10,000				
VV			Součet	16,000				
55	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 616,860	80,00	129 348,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151					
VV			skladba St01' - šikmá střecha nad tělocvičnou					
VV			16,966*(48,71-0,53-0,53)*2	1 616,860				
56	M	28376534	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm	m2	1 697,703	548,00	930 341,24	CS ÚRS 2023 02
VV			1616,86*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	1 697,703				
57	K	713141242	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	1 616,860	14,00	22 636,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141242					
P			Poznámka k položce: pracovní kotvení PIR desek					
58	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	1 649,262	85,00	140 187,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152					
VV			skladba St01' - šikmá střecha nad tělocvičnou					
VV			2*17,306*(48,71-0,53-0,53)	1 649,262				
59	M	631.Rpol.30	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 30mm	m2	3 463,450	126,00	436 394,70	
VV			1649,262*2,1 *Přepočtené koeficientem množství	3 463,450				
60	K	713141222	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	1 649,262	6,50	10 720,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141222					
P			Poznámka k položce: pracovní kotvení dvojice MW desek					
61	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	95,300	60,00	5 718,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
VV			detail C - okap zateplené střechy					
VV			2*(48,71-0,53-0,53)	95,300				
62	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	100,065	48,00	4 803,12	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: velikost upravena/seřiznuta dle potřeb detailu					
VV			95,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	100,065				
63	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	95,300	186,00	17 725,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141358					
VV			detail C - okap zateplené střechy					
VV			2*(48,71-0,53-0,53)	95,300				
64	M	28376515	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 90mm	m2	46,125	358,00	16 512,75	CS ÚRS 2023 02
VV			2*0,44*(48,71-0,53-0,53)	41,932				
VV			41,932*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	46,125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	69,644	186,00	12 953,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141356					
		VV	detail D - štít zateplené střechy					
		VV	4*17,411		69,644			
66	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	1,463	8 785,00	12 852,46	CS ÚRS 2023 02
		VV	69,644*0,4*0,05		1,393			
		VV	1,393*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,463			
67	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	9,684	620,00	6 004,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141396					
		VV	detail J - napojení na stěnu z nezateplené střechy					
		VV	0,3*32,28		9,684			
68	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm	m2	10,168	368,00	3 741,82	CS ÚRS 2023 02
		VV	9,684*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,168			
69	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,020	1 848 860,04	36 977,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713203					
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud				329 260,00	
70	K	741124646	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 230 V, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko	m	264,000	56,00	14 784,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124646					
		VV	dle délky K.03 - žlab X 2 kabely					
		VV	132*2		264,000			
71	M	55344071	příchytka topného kabelu plastová do žlabu 150	kus	528,000	8,00	4 224,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce:					
			4 ks/m žlabu					
		VV	132*4 *Přepočtené koeficientem množství		528,000			
72	M	34191010	kabel topný dvoužilový okruh 1070W 53,5m	kus	4,000	2 697,00	10 788,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce:					
			pro žlaby délky 48+ m					
73	M	34191004	kabel topný dvoužilový okruh 340W 17,2m	kus	4,000	1 197,00	4 788,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce:					
			pro žlaby délky 15+ m					
74	K	741.Rpol.PTK	D+M příslušenství vyhřívání podokapních žlabů, napojení na stávající elektrický rozvod apod.	kpl.	1,000	9 400,00	9 400,00	
		P	Poznámka k položce:					
			dle D.1.1. a) Technická zpráva: strana 17: odstavec: "Montáž vyhřívání do podokapních žlabů"					
75	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421833					
		VV	- předpoklad dle stávajícího stavu 1 x hřeben; 2 x u okapu; při štítové hraně					
		VV	střecha velké tělocvičny					
		VV	(3*48,65)+(4*17,306)		215,174			
		VV	střecha menšího objektu					
		VV	(3*15,25)+(4*17,256)		114,774			
		VV	zaokrouhlení					
		VV	0,052		0,052			
		VV	Součet		330,000			
76	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	330,000	2,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421843					
77	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	335,000	154,00	51 590,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420001					
		VV	- předpoklad dle stávajícího stavu 1 x hřeben; 2 x u okapu; při štítové hraně					
		VV	střecha velké tělocvičny					
		VV	(3*48,71)+(4*17,683)		216,862			
		VV	střecha menšího objektu					
		VV	(3*15,38)+(4*17,484)		116,076			
		VV	zaokrouhlení					
		VV	2,062		2,062			
		VV	Součet		335,000			
78	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	217,750	8,00	1 742,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	335*0,65 *Přepočtené koeficientem množství		217,750			
79	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem. 1 kg	kus	335,000	156,00	52 260,00	CS ÚRS 2023 02
80	K	741711001	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce	kus	40,000	480,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741711001					
		VV	dle technické zprávy					
		VV	40		40,000			
81	M	354.Rpol.ZKB	základna pro kotvení bod - dle technické zprávy	kus	40,000	2 148,00	85 920,00	
82	M	354.Rpol.KB	kotvení bod - dle technické zprávy	kus	40,000	1 584,00	63 360,00	
83	M	31122001	podložka taliřová pro hydroizolace D 40mm	100 kus	0,800	180,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	2*40		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		80*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,800			
84	M	30909039	šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů zápuštná hlava, D 4,8x220mm	100 kus	0,800	300,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*40		80,000			
	VV		80*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,800			
85	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002					
	P		Poznámka k položce: revize hromosvod					
86	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,010	326 000,00	3 260,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741203					
	D	762	Konstrukce tesařské				471 595,92	
87	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklону do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	526,308	142,00	74 735,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342813					
	VV		střecha menšího objektu					
	VV		2*17,256*15,25		526,308			
88	K	762341044	Bednění střeš střeš rovných sklону do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	520,213	337,00	175 311,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341044					
	VV		skladba St02' - šikmá střecha nad menším objektem					
	VV		2*(17,412-0,5)*15,38		520,213			
89	K	762341670	Montáž bednění střeš štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz	m2	94,479	399,00	37 697,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341670					
	VV		detail C - okap zateplené střechy					
	VV		2*(0,33+0,5)*(48,71-0,53-0,53)		79,099			
	VV		detail G - okap nezateplené střechy					
	VV		0,5*15,38*2		15,380			
	VV		Součet		94,479			
90	M	60621154	překlíčka vodovzdorná protisk/hladká bříza tl 21mm	m2	103,927	689,00	71 605,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		94,479*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,927			
91	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	139,288	85,00	11 839,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511					
	VV		detail D - štít zateplené střechy					
	VV		2*4*17,411		139,288			
92	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,367	7 768,00	2 850,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		139,288*(0,04*0,06)		0,334			
	VV		0,334*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,367			
93	K	762341670	Montáž bednění střeš štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz	m2	36,911	399,00	14 727,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341670					
	VV		detail D - štít zateplené střechy					
	VV		0,53*4*17,411		36,911			
94	M	60624134	překlíčka stavební s fólií hladkou tl 21mm	m2	40,602	689,00	27 974,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		36,911*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,602			
95	K	762351110	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	15,380	475,00	7 305,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762351110					
	VV		detail H - hřeben nezateplené střechy					
	VV		- pomocná konstrukce větraného hřebene					
	VV		15,38		15,380			
96	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,013	7 770,00	101,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		lať					
	VV		18*0,24*(0,04*0,06)		0,010			
	VV		0,01*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
97	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,008	12 874,00	102,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		vrchní prkno seřiznuté dle sklону střešních rovin					
	VV		18*(0,25*0,06)*0,024		0,006			
	VV		0,006*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
98	K	762341610	Montáž bednění střeš štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm	m2	4,306	2 743,00	11 811,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341610					
	VV		detail H - hřeben nezateplené střechy					
	VV		- vrchní bednění větraného hřebene					
	VV		2*0,14*15,38		4,306			
99	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,129	12 874,00	1 660,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,306*0,024		0,103			
	VV		0,103*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,552	6 217,00	22 082,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		dle m3 použitých materiálů:					
	VV		103,927*0,021		2,182			
	VV		0,367		0,367			
	VV		40,602*0,021		0,853			
	VV		0,013		0,013			
	VV		0,008		0,008			
	VV		0,129		0,129			
	VV		Součet		3,552			
101	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,630	1 366,00	11 788,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
D		764	Konstrukce klempířské				612 287,47	
102	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	63,900	60,00	3 834,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001861					
	VV		střecha velké tělocvičny					
	VV		1*48,65		48,650			
	VV		střecha menšího objektu					
	VV		1*15,25		15,250			
	VV		Součet		63,900			
103	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	106,298	60,00	6 377,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
	VV		střecha velké tělocvičny					
	VV		4*17,306		69,224			
	VV		střecha menšího objektu					
	VV		(2*17,256)+2,562		37,074			
	VV		Součet		106,298			
104	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	127,800	60,00	7 668,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
	VV		střecha velké tělocvičny					
	VV		2*48,65		97,300			
	VV		střecha menšího objektu					
	VV		2*15,25		30,500			
	VV		Součet		127,800			
105	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	125,000	60,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		dle K.04 - předpoklad					
	VV		125		125,000			
106	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	132,000	777,00	102 564,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511404					
	VV		K.03					
	VV		132		132,000			
107	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	125,000	817,00	102 125,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518422					
	VV		K.04					
	VV		125		125,000			
108	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	16,000	240,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511444					
	VV		K.05					
	VV		16		16,000			
109	K	764.Rpol.K.12	D+M okapnice DHV r.š. 290 mm, FeZn plech přírodní tl. 0,5 mm	m	99,000	318,00	31 482,00	
		VV	K.12					
	VV		99		99,000			
110	K	764.Rpol.K.13	D+M krycí lišta r.š. 120 mm, FeZn plech přírodní tl. 0,5 mm	m	99,000	308,00	30 492,00	
		VV	K.13					
	VV		99		99,000			
111	K	764.Rpol.K.14	D+M krycí plech r.š. 300 mm, FeZn plech přírodní tl. 0,5 mm	m	49,000	273,00	13 377,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764.Rpol.K.14					
	VV		K.14					
	VV		49		49,000			
112	K	764.Rpol.K.15	D+M oplechování pomocné konstrukce hřebene r.š. 550 mm, FeZn plech přírodní tl. 0,5 mm	m	17,000	908,00	15 436,00	
		VV	K.15					
	VV		17		17,000			
113	K	764.Rpol.K.16	D+M krycí lišta r.š. 135 mm, FeZn plech přírodní tl. 0,5 mm	m	8,000	353,00	2 824,00	
		VV	K.16					
	VV		8		8,000			
114	K	764203156	Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytáče průběžného dvoutrubkového	m	126,000	172,00	21 672,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764203156					
	VV		Z.18					
	VV		252/2		126,000			
115	M	55351067	trubka sněholamu 28x2x3000mm pro falcované Al střechy	m	252,000	288,00	72 576,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	126*2 'Přepočtené koeficientem množství		252,000			
116	M	553.Rpol.Z.18	držák z nerezové oceli pro dvoutrubkový zachytávač sněhu s manžetou z mPVC fólie	kus	130,000	1 403,00	182 390,00	
		VV	pro délku 48 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*49		98,000			
	VV		pro délku 15 m					
	VV		2*16		32,000			
	VV		Součet		130,000			
117	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	4,306	188,00	809,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414						
	VV		detail H - hřeben nezateplené střechy					
	VV		2*0,14*15,38		4,306			
118	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	4,952	254,00	1 257,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,306*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		4,952			
119	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,010	606 225,22	6 062,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203						
	D	765	Krytina skládaná				20 218,94	
120	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 30°	m2	1 684,912	12,00	20 218,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191901						
	VV		střecha velké tělocvičny					
	VV		2*17,306*48,68		1 684,912			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				183 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				60 000,00	
122	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
	P		Poznámka k položce: dle B. Souhrnná technická zpráva: strana 4: "Kolem lešení bude dvoutýčovým zábradlím opatřeným cedulí „zákaz vstupu“ vymezeno ochranné pásmo šířky min. 2 m. Dále bude při lešení tímto způsobem vymezena ohrazená plocha pro další zařízení staveniště (stavební výtah, dočasná skládka materiálů, kontejner na odpad, mobilní WC)."					
121	K	033103000	Připojení energií	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000						
	P		Poznámka k položce: dle B. Souhrnná technická zpráva: strana 13: "Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě s investorem. Pro provedení navržených stavebních prací je nutné zajistit dodávky napětí 400 V (připojení z hlavního rozvaděče provede realizační firma) a 230 V. Voda bude odebírána z objektu v odběrném místě určeném investorem. Doporučujeme osazení přes samostatné měřidlo spotřeby vod."					
123	K	034.Rpol.NSV	Náklady na stavební výtah	kpl.	1,000	36 000,00	36 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00	
124	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000						
	D	VRN6	Územní vlivy				117 000,00	
125	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	117 000,00	117 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						

[illegible]

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov				
1.		Dodávka a montáž oken	508 891 Kč	4,3
Název	VORLÍČEK – PLAST s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	K Vypichu 551, 273 71 Zlonice			
IČO	25 11 56 26			
DIČ	CZ 25 11 56 26			
Tel./Fax	800 555 339			
E-mail	info@vorlicek-plast.cz			

Zápis
z 28. řádného zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 18. března 2024 v 16.30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Ing. Roman Foršt, v. r.

Mgr. Robert Filip, v. r.

Mgr. Miloslava Becherová OMLUVENA

Ing. Petra Danková, MPA OMLUVENA

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D., v. r.

Tomáš Kratina, v. r.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA, v. r.

Tajemník Roman Klusák, v. r.

Ověřovatel: Tomáš Kratina

Program:

1. Kontrola usnesení
2. VŘ – Stavební úpravy a nástavba pavilonu č.p. 434 v areálu ZŠ Stochov
3. VŘ – Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov
4. Navýšení nájemného u smluv na pronájem pozemků
5. Zrušení vyhlášení záměru na odprodej části pozemku – parc.č. 830/39, k.ú. Stochov
6. Provoz sdílených elektrokol
7. SAMS
8. Rozpočtové opatření č. 2/2024
9. Program 11. zasedání Zastupitelstva města
10. Technické služby Stochov, s.r.o.
11. Organizační záležitosti
12. Bytové a nebytové záležitosti
13. Různé

K bodu č. 3 – VŘ – Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov

Vedoucí odboru investic a majetku, Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, na základě vyhlášeného výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení 616/24

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a podmínkami VŘ, schvaluje hodnocení nabídek na akci „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov“, viz příloha.

Přít. 5 pro: 5

Usnesení 617/24

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Stochov“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy, s uchazečem č. 6, firmou ABISKO stavební s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník, IČ 07731931, za částku 11.997.907,99 Kč bez DPH, tj. 14.517.468,67 Kč včetně DPH, viz příloha.

Přít. 5 pro: 5