

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 49/2013 dne 1. 3. 2013
na dodávku stavby „Kostel Panny Marie Bolestné – obnova střechy“
mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 61729710
Zastoupený: P. Mgr. Milan Vavro, farář

a

Zhotovitelem: Tesařství Drápal s.r.o.
Se sídlem: Viničné Šumice 179, 664 06 Viničné Šumice
IČ: 26936178
Zastoupený: Ing. Lukáš Drápal, jednatel

Preambule

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 49/2013 ze dne 1. 3. 2013 je sjednán v souladu s článkem 3.5 cit. smlouvy a specifikuje rozsah prací pro rok 2014 na základě finančních možností žadatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	659.754,00 Kč	138.548,00 Kč	798.302,00 Kč
práce v roce 2013:	181.818,18 Kč	38.181,82 Kč	220.000,00 Kč
práce v roce 2014:	477.935,82 Kč	100.366,18 Kč	578.302,00 Kč

Bod č. 2 4. Doba plnění, Oddíl 4. Doba plnění se doplňuje o článek 4.4:

4.4 doba plnění etapy prací pro rok 2014:
Zahájení prací: 5. 5. 2014
Ukončení prací: 17. 10. 2014

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 3: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

Ve Viničných Šumicích, 20. 4. 2014
TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o.
sítělní konstrukce, stavby, zahradařské objekty
664 06 Viničné Šumice 179
IČ: 269 36 178, DIČ: C726936178
tel: 544 251 226, fax: 544 251 016
za zhotovitele: Ing. Lukáš Drápal

Ve Slavkově u Brna, 20. 4. 2014
Římskokatolická farnost
SLAVKOV U BRNA
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna
za objednatele: Mgr. Milan Vavro



POLOŽKOVÝ ROZPOČETcenová soustava **ÚRS PRAHA**

Rozpočet:	2013-02-11-31 Kostel_Němčany		
Akce:	Kostel Panny Marie Bolesné - obnova střechy		
Stavba:	Kostel Panny Marie Bolesné, Němčany		
Projektant:		Základní rozpočet	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Slavkov u Brna Malinovského 2, 68401 Slavkov u Brna		JKSO:
Počet listů:	4		SKP:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Tesařství Drápal, s.r.o., Viničné Šumice 179, 66406 IČ: 26936178	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady

HSV celkem:	12933	
PSV celkem:	460103	
MONTÁŽE celkem:	4900	
Směrná cena ÚRS celkem:	477936	
NUS celkem:	0	
inženýrská činnost:	0	
VRN celkem:	0	

vypracoval:	za zhotovitele:	za objednatele:
jméno: Ing. Lukáš Drápal TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. střešní konstrukce, stavby, zateplení objektů datum: 664 06 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: C726936178 tel.: 544 251 226, fax: 544 251 019 podpis:  20.1. 2014	jméno: Ing. Lukáš Drápal TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. střešní konstrukce, stavby, zateplení objektů datum: 664 06 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: C726936178 tel.: 544 251 226, fax: 544 251 019 podpis:  20.1. 2014	jméno: Římskokatolická farnost SLAVKOV U BRNA Malinovského 2 684 01 Slavkov u Brna datum:  20.1. 2014

základ pro DPH:	477936 Kč
DPH 21%:	100366 Kč
Cena za objekt:	578302 Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA

Cenová soustava ÚRS PRAHA 2011.

vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	stavební díl	VRN	HSV	PSV	MONTÁŽE	
9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOUR		12933			Kč
94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY		0			Kč
99	PŘESUN HMOT		0			Kč
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ			145222		Kč
764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ			46964		Kč
765	KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ			253795		Kč
767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ			3000		Kč
783	NÁTĚRY			11122		Kč
74-M	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				4900	Kč
						Kč
CELKEM:		0	12933	460103	4900	Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA
Cenová soutava ÚRS PRAHA 2011.
vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.

POLOŽKY ROZPOČTU

p.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
	HSV	Práce a dodávky HSV				
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE- BOURÁNÍ				
1	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro t t		35	20	700
2	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezist t		35	50	1750
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku t		525	9,3	4883
4	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skl t		35	160	5600
	PSV	Práce a dodávky PSV				
		762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ				
5	762331911	Vyřezání části střešní vazby do 120cm2, do 3m	m	30	95,4	2862
6	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 3m	m	24,2	122	2952
7	762331922	Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 5m	m	15	102	1530
8	762331923	Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 8m	m	15	92	1380
9	762331942	Vyřezání části střešní vazby do 450cm2, do 5m	m	10	156	1560
10	762331951	Vyřezání části střešní vazby přes 450cm2, do 3m	m	2,5	186	465
11	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 224cm2	m	104,4	197	20567
12	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 288cm2	m	4,2	264	1109
13	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do450cm2	m	27	373	10071
14	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hr.přes450cm2	m	2,5	428	1070
15	762342811	Demontáž laťování střech z laťí do 0,22m	m2	300	16	4800
16	762341610	Montáž bednění okapových říms z hrubých prken	m2	1,4	90	126
17	762342311	Montáž laťování na střechách do 60st., do 150mm	m2	300	71,1	21330
18	762361114	Montáž přílozek pro vyrovnaní střešního pláště	m	199,2	10	1992
19	762395000	Spojovací prostřecky pro tesařské konstrukce	m3	8,8	864	7603
20	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované 4/6	m3	5,5	6800	37400
21	605151210	řezivo jehličnaté prkno	m3	1,1	4800	5280
22	605121130	řezivo jehličnaté SM hranol	m3	2,2	7600	16720
23	998762103	Přesun hmot pro tesařské kce v do 24m	t	4,9	1300	6405

p.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ						
24	764331240	Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 400mm K1	m	7	221	1547
25	764336250	Lem. Pz plech zdí ze segmentů - proložek rš 400mm K1	m	12	363	4356
26	764359219	Montáž žlab Pz - kotlík K5	ks	4	61	244
27	764352211	Montáž žlab Pz podokapní půlkruhový K4	m	76	214	16264
28	764352215	Montáž žlab Pz podokapní háky půlkruhové K4	ks	82	56	4592
29	764392240	Střešní prvky Pz - úžlabí ze seg. - proložek rš 500mm	m	21,8	460	10028
30	764455202	Montáž Pz odpad trouby kruhové D120 mm K6	m	29	46	1334
31	764456211	Montáž Pz objímka kruhová K6	ks	34	62	2108
32	764392851	Demontáž střešní úžlabí	m	21,8	30	654
33	764352819	Demontáž žlab podokapní pro zpětné použití	m	76	35	2660
34	764359810	Demontáž kotlík kónický pro zpětné použití	ks	4	25	100
35	764331831	Demontáž lemování zdí tvrdá krytina	m	45	30	1350
36	764454802	Demontáž trouby kruhové pro zpět použití	m	29	30	870
37	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v do 24m	t	0,612	1400	857
765 KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ						
38	765114021	Krytina keramická bobrovka režná, šupinové krytí	m2	300	484	145200
39	765114351	Hřeben z hřebenáčů	m	58,1	909	52813
40	765718433	Krytina keramická bobrovka režná, do malty na zed'	m2	4,2	862	3620
41	765313692	Přířezání tašek bobrovek	m	163,2	127	20726
42	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do suti	m2	300	25	7500
43	765318871	Demontáž hřebenáče a nároží s maltou do suti	m	58,1	18	1046
44	765718810	Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do suti	m2	4,1	56	230
45	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané v do 24m	t	20,6	1100	22660
767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ						
46	759211210	Vrcholný kříž - dmtž,očištění,Pz,nátěr,mtž	ks	1	3000	3000
783 NÁTĚRY						
47	783101801	Očištění a odstr. zvětralých částí nátěrů z klemp. kcí	m2	23,6	38	897
48	783595112	Nátěry klempířských kcí, barva Alkyton 2x	m2	26,4	110	2904
49	783601815	Očištění tesařských kcí před provedením impregnace	m2	76	12	912
50	783783311	Ošetření proti dřevokazným škůdcům, FB,P,IP,1,2,SP	m2	152,6	42	6409
M Práce a dodávky M						
74-M ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE						
51	743621110	Oprava lanového bleskosvodu FeZn	ks	1	2500	2500
52	744331211	Demontáž a zpětná montáž el. rozvodů	Nh	20	120	2400

477936