

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_Babice
Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa



KSO:
Místo: Babice u Šternberka

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

IČ:
DIČ: 00635260

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ:
DIČ: 74276361

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			276 377,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 276 377,14	Výše daně 58 039,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			334 416,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Dana Haasová
Digitálně podepsal Dana Haasová
DN: c=CZ, 2.5.4.97-ANTRCZ-00635260,
o=Obec Babice, ou=3, cn=Dana
Haasová, sn=Haasová,
givenName=Dana,
serialNumber=P499527
Datum: 2026.07.31 14:28:52 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2026.001.21691

Digitálně podepsal
Zdeněk Černocký
Datum: 2026.07.31
14:17:59 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026 Babice

Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Místo: Babice u Šternberka

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 3. 2025

ing. Linda Šmídová -
Atelie
Čiklová



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		276 377,14	334 416,34
ZL	Vícepráce, méněpráce	276 377,14	334 416,34
SO 01	Rozšíření základů pod oplocení	119 759,74	144 909,29
SO 01 VCP	Vícepráce	119 759,74	144 909,29
SO 02	Bourání stávajícího živичného krytu	45 350,27	54 873,83
SO 02 MNP	Méněpráce	-37 105,76	-44 897,97
SO 02 VCP	Vícepráce	82 456,03	99 771,80
SO 03	Dvorní vpust'	4 322,54	5 230,27
SO 03 VCP	Vícepráce	4 322,54	5 230,27
SO 04	Oplocení	66 886,95	80 933,21
SO 04 MNP	Méněpráce	-54 540,85	-65 994,43
SO 04 VCP	Vícepráce	121 427,80	146 927,64
SO 05	Bourání stávajících zídek	8 085,02	9 782,87
SO 05 VCP	Vícepráce	8 085,02	9 782,87
SO 06	Předláždění vjezdu č. p. 158	11 994,40	14 513,22
SO 06 VCP	Vícepráce	11 994,40	14 513,22
SO 07	Úprava HUP	10 300,00	12 463,00
SO 07 VCP	Vícepráce	10 300,00	12 463,00
SO 08	SO 401 Veřejné osvětlení	-285,10	-344,97
SO 08 MNP	Méněpráce	-28 952,00	-35 031,92
SO 08 VCP	Vícepráce	28 666,90	34 686,95
SO 09	Brány a branky	-9 590,90	-11 604,99
SO 09 MNP	Méněpráce	-17 290,90	-20 921,99
SO 09 VCP	Vícepráce	7 700,00	9 317,00
SO 10	Zábradlí	14 740,00	17 835,40
SO 10 VCP	Vícepráce	14 740,00	17 835,40
SO 11	Dešťová kanalizace	18 130,72	21 938,17
SO 11 VCP	Vícepráce	18 130,72	21 938,17
SO 12	Nové teleskopy	16 715,00	20 225,15
SO 12 VCP	Vícepráce	16 715,00	20 225,15
SO 13	Zeleň, strom	-17 640,00	-21 344,40
SO 13 MNP	Méněpráce	-20 350,00	-24 623,50
SO 13 VCP	Vícepráce	2 710,00	3 279,10
SO 14	Povrchy komunikací	-12 391,50	-14 993,72
SO 14 MNP	Méněpráce	-12 391,50	-14 993,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 01 - Rozšíření základů pod oplocení

Úroveň 3: **SO 01 VCP - Vícepráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 119 759,74

D HSV Práce a dodávky HSV 119 759,74

D 1 Zemní práce 39 110,67

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	34,200	56,50	1 932,30
VV		sd	0,2*171,0		34,200		

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	27,360	806,90	22 076,78
VV		hlr	0,2*171,0*0,8		27,360		

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,780	59,90	1 843,72
VV			"sejmutý drn - viz pol. 111301111" sd*0,10		3,420		
VV			"výkopy - viz pol. 132251101" hlr		27,360		
VV		vp	Součet		30,780		

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,988	207,50	8 090,01
VV			"viz pol. 162351104" vp*1,90*(2/3)		38,988		

5	K	171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	19,494	265,10	5 167,86
VV			"viz pol. 162351104" vp*1,90*(1/3)		19,494		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 649,07

6	K	327323126	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20	m3	27,360	2 947,70	80 649,07
VV			"beton C16/20 XC2 - základ"				
VV			0,2*0,8*171,0		27,360		
VV			Součet		27,360		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 02 - Bourání stávajícího živičného krytu

Úroveň 3: **SO 02 MNP - Méněpráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -37 105,76

D HSV Práce a dodávky HSV -37 105,76

D 1 Zemní práce -6 351,00

1	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-43,000	109,50	-4 708,50
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"				
	VV		"Odstranění asfaltu tl. 12 cm"				
	VV		-43,0		-43,000		

2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-15,000	109,50	-1 642,50
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"				
	VV		"Odstranění asfaltu tl. 12 cm"				
	VV		-15,0		-15,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -23 867,10

3	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	-207,000	115,30	-23 867,10
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"				
	VV		"Seřiznutí asfaltu tl. 12 cm"	-207,0	-207,000		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot -6 887,66

4	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	-13,588	30,00	-407,64
	VV		"viz pol. 113107183 - živice tl. 150 mm"	-43,0*0,316	-13,588		
	VV		Součet		-13,588		

5	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	-4,740	30,00	-142,20
	VV		"viz pol. 113107183 - živice tl. 150 mm"	-15,0*0,316	-4,740		
	VV		Součet		-4,740		

6	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-13,588	345,80	-4 698,73
	VV		"viz pol. 113107183 - živice tl. 150 mm"	-43,0*0,316	-13,588		

7	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-4,740	345,80	-1 639,09
	VV		"viz pol. 113107183 - živice tl. 150 mm"	-15,0*0,316	-4,740		

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt:

ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis:

SO 02 - Bourání stávajícího živičného krytu

Úroveň 3:

SO 02 VCP - Vícepráce

Místo:

Babice u Šternberka

Datum:

17. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 456,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

82 456,03

D 1

Zemní práce

23 246,28

1	K	113107184	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,980	186,00	23 246,28
VV		živ	0,6*208,3		124,980		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 367,90

2	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	208,300	213,00	44 367,90
VV			208,3		208,300		

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

14 841,85

3	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,494	30,00	1 184,82
VV			"viz pol. 113107184 - živice tl. 200 mm" živ*0,316		39,494		
VV			Součet		39,494		

4	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,494	345,80	13 657,03
VV			"viz pol. 113107184 - živice tl. 200 mm" živ*0,316		39,494		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 03 - Dvorní vpust'

Úroveň 3: **SO 03 VCP - Vícepráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 322,54

D HSV Práce a dodávky HSV 4 322,54

D 1 Zemní práce 4 322,54

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,125	460,00	57,50
	VV		vsak				
	VV		0,5*0,5*0,5		0,125		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,315	806,90	254,17
	VV		napojení dvorní vpusti				
	VV		0,3*0,3*3,5		0,315		
	VV	hlr	Součet		0,315		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,440	115,30	50,73
	VV		zásyp vyteženou zeminou				
	VV	zem	hlr		0,315		
	VV		zásyp vsaku				
	VV	šd	0,5*0,5*0,5		0,125		
	VV		Součet		0,440		
4	M	103715-R	zemina vhodná do zásypu - nákup, naložení, dovoz a složení na místě stavby	m3	0,315	345,80	108,93
	VV		"viz pol. 174151101"				
	VV		zem		0,315		
5	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0,225	642,00	144,45
	VV		šd*1,8		0,225		
9	K	721219621.R	Dodávka a montáž dvorní vpusti	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
6	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	3,500	14,40	50,40
	VV		3,5		3,500		
7	M	28611290	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	3,535	28,00	98,98
	VV		3,5		3,500		
	VV		3,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,535		
10	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1,250	45,90	57,38
	VV		5*0,5*0,5		1,250		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 04 - Oplocení

Úroveň 3: **SO 04 MNP - Méněpráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -54 540,85

D HSV Práce a dodávky HSV -54 540,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -54 540,85

1	K	966333-R2	Oplocení z drátěného pletiva výšky 1,5 m vč. ocelových sloupků a vzpěr do betonové opěrné zídky - kompletní provedení, dodávka a montáž	m	-23,800	1 371,70	-32 646,46
	VV		skutečné délky - délky v rozpočtu				
	VV		"viz plot B - drátěný z pletiva"				
	VV		"Opěrná zeď OZ1 podél p.č. 996/4 - Machačka Petr, Mondeková Nikola"				
	VV		(0,0-8,30)		-8,300		
	VV		"Opěrná zeď OZ1 podél p.č. 996/3 - Hájek Petr Ing., Hájková Renáta Ing."				
	VV		(0,0-29,50)		-29,500		
	VV		"Opěrná zeď OZ1 podél p.č. 996/2, 996/6 - Holoubková Dana"				
	VV		(24,0-22,30)		1,700		
	VV		"Opěrná zeď OZ1 podél p.č. 997/1 - Nykl Milan, Nyklová Adéla"				
	VV		(18,50-6,20)		12,300		
	VV		Součet		-23,800		
2	K	966333-R3	Oplocení z betonových dílců výšky 1,5 m vč. ocelových sloupků kotvených do betonové opěrné zídky - kompletní provedení, dodávka a montáž	m	-6,300	3 475,30	-21 894,39
	VV		skutečná délka - délka v rozpočtu				
	VV		"viz plot A - z betonových dílců"				
	VV		"Opěrná zeď OZ1 podél p.č. 997/1 - Nykl Milan, Nyklová Adéla"				
	VV		(0,0-11,30)		-11,300		
	VV		"Opěrná zeď OZ2 podél p.č. 997/2 - Žižka Petr Dis, Žižková Yveta Bc."				
	VV		(0,0-28,50)		-28,500		
	VV		"Opěrná zeď OZ2 podél p.č. 990/1 - Kilkovská Danuše"				
	VV		(49,0-48,50)		0,500		
	VV		"Opěrná zeď OZ1 podél p.č. 996/3 - Hájek Petr Ing., Hájková Renáta Ing."				
	VV		(33,0-0,0)		33,000		
	VV		Součet		-6,300		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa
 Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce
 Soupis: SO 04 - Oplocení
 Úroveň 3: **SO 04 VCP - Vícepráce**

Místo: Babice u Šternberka Datum: 17. 3. 2025
 Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis
 Zhotovitel: Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 121 427,80

D HSV Práce a dodávky HSV 121 427,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 427,80

1	K	966333-R4	Dřevěný laťkový plot výšky 1,5 m vč. ocelových sloupků kotvených do betonové opěrné zídky - kompletní provedení, dodávka a montáž	m	3,000	3 760,00	11 280,00
	VV		skutečná délka - délka z rozpočtu				
	VV		"viz plot C - dřevěný plot, plaňkový"				
	VV		"Opěrná zeď OZ2 podél p.č. 990/3, 990/2, st. 148 - Krmela Jakub, Krmelová Nikola"				
	VV		(29,50-26,50)		3,000		
2	K	966333-R5	Oplocení z betonových dílců okrových výšky 1,5 m vč. ocelových sloupků kotvených do betonové opěrné zídky - kompletní provedení, dodávka a montáž	m	29,000	3 798,20	110 147,80
	VV		skutečná délka - délka z rozpočtu				
	VV		"viz plot A - z betonových dílců"				
	VV		"Opěrná zeď OZ2 podél p.č. 997/2 - Žižka Petr Dis, Žižková Yveta Bc."				
	VV		(29,0-0,0)		29,000		
	VV		Součet		29,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 05 - Bourání stávajících zídek

Úroveň 3: **SO 05 VCP - Vícepráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 085,02

D HSV Práce a dodávky HSV 8 085,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 916,32

1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,400	2 881,80	6 916,32
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	----------

VV bourání stávajících zídek - 997/2 SJM Žižka Petr DiS. a
Žižková Yveta Bc.

VV žb 0,3*0,8*2*5,0 2,400

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 1 168,70

2	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	5,760	30,00	172,80
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

VV "viz pol. 961055111 - bourání žb" žb*2,40 5,760

VV Součet 5,760

3	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5,760	172,90	995,90
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV "viz pol. 961055111 - bourání žb" žb*2,40 5,760

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 06 - Předláždění vjezdu č. p. 158

Úroveň 3:
SO 06 VCP - Vícepráce

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 994,40

D HSV Práce a dodávky HSV 11 994,40

D 1 Zemní práce 1 838,60

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	29,000	63,40	1 838,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV rozebrání betonové zámkové dlažby - vjezd SJM Žižka Petr DiS. a Žižková Yveta Bc.

VV 5,0*5,8 29,000

D 5 Komunikace pozemní 10 155,80

3	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	29,000	254,50	7 380,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV SJM Žižka Petr DiS. a Žižková Yveta Bc.

VV vjezd - zámková dlažba tl. 8 cm, šedá

VV 5,0*5,8 29,000

VV Součet 29,000

2	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	29,000	95,70	2 775,30
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV rozebrání betonové zámkové dlažby - vjezd SJM Žižka Petr DiS. a Žižková Yveta Bc.

VV 5,0*5,8 29,000

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa
Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce
Soupis: SO 07 - Úprava HUP
Úroveň 3:
SO 07 VCP - Vícepráce

Místo:	Babice u Šternberka	Datum:	17. 3. 2025
Zadavatel:	Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk	Projektant:	Ing. Linda Smítalová - Atelis
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							10 300,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 300,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 300,00
1	K	312231115.R	Úprava HUP	komple t	1,000	10 300,00	10 300,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 08 - SO 401 Veřejné osvětlení

Úroveň 3: **SO 08 MNP - Méněpráce**

Místo:		Datum:	17. 3. 2025
Zadavatel:	Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk	Projektant:	Ing. Linda Smítalová - Atelis
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -28 952,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
---	-----	---------------------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-11 308,00
---	-----	---------------------	------------

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	-11 308,00
---	-----	-------------------------------	------------

1	M	R_92_03_15	Výložník - 3,5m	kus	-4,000	2 827,00	-11 308,00
---	---	------------	-----------------	-----	--------	----------	------------

D	M	Práce a dodávky M	-17 644,00
---	---	-------------------	------------

D	21-M	Elektromontáže	-17 644,00
---	------	----------------	------------

2	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	-4,000	1 584,00	-6 336,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

3	M	R_1010043054	Výložník 3500mm pro montáž na bet stožár	kus	-4,000	2 827,00	-11 308,00
---	---	--------------	--	-----	--------	----------	------------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 08 - SO 401 Veřejné osvětlení

Úroveň 3: **SO 08 VCP - Vícepráce**

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant: Ing. Linda Smítalová -
Zhotovitel: Atelis
Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 666,90

D HSV Práce a dodávky HSV 858,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 858,00

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	0,100	8 580,00	858,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 118,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 118,10

2	K	K	R_7410_102		1,000	667,50	667,50
3	K	M	R_92_03_15		1,000	1 104,30	1 104,30
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	18,000	53,90	970,20
5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,000	17,60	316,80
6	M	R_710_01	Řemínek stahovací - 3ks	kus	9,000	5,50	49,50
7	M	R_710_02	Páska Bandimex B250/16mm - 3ks - pro 1 výložník	kus	9,000	71,50	643,50
8	M	R_7010_03	Spona Bandimex S253 - S255 - 3ks - pro 1 výložník	kus	9,000	13,20	118,80
9	M	R710_04	Pojistkové spodky s propichovacími svorkami	kus	1,000	104,50	104,50
10	M	R_710_13	Svorka propich AES 16-120/10-120,5212/3 (7x4)	kus	2,000	71,50	143,00

D M Práce a dodávky M 23 690,80

D 21-M Elektromontáže 23 690,80

11	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	4,000	1 711,50	6 846,00
12	M	R_1010043054	Výložník 3500mm pro montáž na bet stožár VBO 3500	kus	4,000	4 211,20	16 844,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa
Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce
Soupis: SO 09 - Brány a branky
Úroveň 3: SO 09 MNP - Méněpráce

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant: Ing. Linda Smítalová -
Zhotovitel: Atelis
Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -17 290,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-17 290,90
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-17 290,90
1	K	966444-R1	Posun stávající vjezdové brány, včetně pomocných konstrukcí a prací	kus	-1,000	17 290,90	-17 290,90
	VV	"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV	"Posun stávající vjezdové brány p. č. st. 140 Holoubková Dana"					
	VV	-1,0			-1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa
Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce
Soupis: SO 09 - Brány a branky
Úroveň 3: **SO 09 VCP - Vícepráce**

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant: Ing. Linda Smítalová -
Zhotovitel: Atelis
Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 700,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 700,00

1	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
	VV		1,0		1,000		
2	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000	6 050,00	6 050,00
	VV		1,0		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt:

ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis:

SO 10 - Zábradlí

Úroveň 3:

SO 10 VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

17. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 740,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 740,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

14 740,00

1	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	2,000	1 650,00	3 300,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

VV

"ocelové zábradlí v. 1,10 m"

VV

2*1,0

2,000

2	M	34822-R1	ocelové zábradlí v. 1,10 m se svislou výplní, včetně povrchové úpravy, kotvení do římsy, včetně výrobní dokumentace	m	2,000	5 720,00	11 440,00
---	---	----------	---	---	-------	----------	-----------

VV

"viz pol. 348171111"

VV

2*1,0

2,000

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 11 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3: **SO 11 VCP - Vícepráce**

Místo:
 Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk
 Zhotovitel:

Datum: 17. 3. 2025
 Projektant: Ing. Linda Smítalová -
 Atelis
 Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 130,72

D HSV Práce a dodávky HSV 18 130,72

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 18 130,72

1	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	8,000	149,40	1 195,20
	VV		2 ks Kilkovská				
	VV		2*2,0		4,000		
	VV		1 ks Žižka				
	VV		1*4,0		4,000		
	VV		Součet		8,000		
2	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	8,120	251,00	2 038,12
	VV		"viz pol. 871263121 + ztráté 1,5%"				
	VV		8,0*1,015		8,120		
3	K	877310330	Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	264,60	793,80
	VV		"těsnící manžeta DN 150/100"				
	VV		3,0		3,000		
4	M	28611504	redukce kanalizační PVC KG 160/110	kus	3,000	109,00	327,00
	VV		"viz pol. 877310330"				
	VV		3,0		3,000		
5	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	219,50	658,50
	VV		"koleno 87 st. DN 100"				
	VV		3,0		3,000		
6	M	28617190	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x87°	kus	3,000	138,00	414,00
	VV		"viz pol. 877260310"				
	VV		3,0		3,000		
7	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	3,000	536,00	1 608,00
	VV		"tvarovka 300/160/87 st." 3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
8	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	3,000	3 698,70	11 096,10
	VV		"viz pol. 877370320" 3,0		3,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 12 - Nové teleskopy

Úroveň 3: **SO 12 VCP - Vícepráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 715,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 715,00

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 16 715,00

1	M	28661672	roura šachtová teleskopická PVC (bez.těsnění) dno DN 315 dl 750mm	kus	5,000	929,00	4 645,00
2	M	28661762	poklop šachtový šedá litina plný do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 270,00	3 270,00
3	M	28661757	poklop šachtový litinový čtvercový do teleskopické roury DN 315 pro třídu zatížení B125	kus	4,000	2 200,00	8 800,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa
Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce
Soupis: SO 13 - Zeleň, strom
Úroveň 3: **SO 13 MNP - Méněpráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 350,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					-20 350,00
D		1	Zemní práce					-20 350,00
1	K	181-R-003	Habr - dodávka a výsadba, včetně hloubení jamky, hnojení, zálivky, péstebná péče	kus	-100,000	203,50		-20 350,00
	VV		"viz TZ"					
	VV		"náhradní výsadba habrů - 48 m"					
	VV		-100,0		-100,000			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa
Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce
Soupis: SO 13 - Zeleň, strom
Úroveň 3: SO 13 VCP - Vícepráce

Místo: Babice u Šternberka Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis
Zhotovitel: Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 710,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 710,00	
D	1	Zemní práce				2 710,00	
1	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 710,00	2 710,00
	VV		Krmela - ořech				
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Objekt: ZL - Vícepráce, méněpráce

Soupis: SO 14 - Povrchy komunikací

Úroveň 3: **SO 14 MNP - Méněpráce**

Místo: Babice u Šternberka

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk

Projektant: Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -12 391,50

D HSV Práce a dodávky HSV -12 391,50

D 5 Komunikace pozemní -12 391,50

1	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	-10,000	57,60	-576,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

VV "G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"

VV "spojovací postřik PS-C 0,30 - 0,60 kg / m2"

VV "Konstrukce 1 - místní komunikace - asfaltobeton" - -10,000

2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,000	1 037,50	-5 187,50
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV "G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"

VV "ACO 11+"

VV "Konstrukce 1 - místní komunikace - asfaltobeton" -5,0 -5,000

3	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,000	1 325,60	-6 628,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV "G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"

VV "ACL 16+"

VV "Konstrukce 1 - místní komunikace - asfaltobeton" -5,0 -5,000

SEZNAM FIGUR

Kód: 2026_Babice
Stavba: Chodník podél II/444 – II. etapa

Datum: 17. 3. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL/ SO 01 Rozšíření základů pod oplocení			
hlr	hloubení rýh	m3	27,360
hlr	0,2*171,0*0,8		27,360
sd	sejmutí drnu	m2	34,200
sd	0,2*171,0		34,200
vp	vodorovné přemístění	m3	30,780
	"sejmutý drn - viz pol. 111301111" sd*0,10		3,420
	"výkopy - viz pol. 132251101" hlr		27,360
vp	Součet		30,780
ZL/ SO 01/ SO 01 Vícepráce			
hlr	hloubení rýh	m3	27,360
hlr	0,2*171,0*0,8		27,360
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	27,360
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,780
sd	sejmutí drnu	m2	34,200
sd	0,2*171,0		34,200
Použití figury:			
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	34,200
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,780
vp	vodorovné přemístění	m3	30,780
	"sejmutý drn - viz pol. 111301111" sd*0,10		3,420
	"výkopy - viz pol. 132251101" hlr		27,360
vp	Součet		30,780
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,780
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,988
171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	19,494
ZL/ SO 02 Bourání stávajícího živičného krytu			
hr	hloubení rýh		12,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky" 0,60*0,50*16,0+0,60*1,0*12,0		12,000
hr	Součet		12,000
hš	hloubení šachet		4,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro UV"		0,000
	1,0*4		4,000
hš	Součet		4,000
ob	obsyp		8,400
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Obsyp přípojky PVC DN 150, DN 200 štěrkopískem fr. 0-32 mm"		0,000
	0,60*0,50*(16,0+12,0)		8,400
ob	Mezisoučet		8,400
odk	odkopávky		336,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"výkop" 208,0		208,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
odk	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,40*(4,50+57,0+27,0+14,0+2,50)		42,000
	"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně" 0,40*215,0		86,000
	Součet		336,000
odk_1	odkopávky		73,780
odk_1	"výkop" 0,40*(5,0+55,0)+0,20*44,50+0,70*(1,30+6,10)+0,50*(9,40+10,0+4,0)		49,780
	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,40*(5,0+55,0)		24,000
	Součet		73,780
odv	odvoz		353,700
odv	"sejmutý drn - viz pol. 111301111" 747,0*0,10		74,700
	"výkopy - viz pol. 122252204" odk		336,000
	"výkopy - viz pol. 132251101" hr		12,000
	"výkopy - viz pol. 133251101" hš		4,000
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-73,000
odv	Mezisoučet		353,700
odv_1	odvoz		69,710
odv_1	"sejmutý drn - viz pol. 111301111" 24,0*0,10		2,400
	"výkopy - viz pol. 122252204" odk_1		73,780
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz_1		-6,470
	Mezisoučet		69,710
ohu	ohumusování		234,000
ohu	"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"tl. 100 mm" 234,0		234,000
	Součet		234,000
sa	sanace		640,000
sa	"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"		0,000
	(4,50+57,0+27,0+14,0+2,50)*2		210,000
	"Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"		0,000
	215,0*2		430,000
	Součet		640,000
sa_1	sanace		120,000
sa_1	"G.1 Situace výměr navrhovaných ploch + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90"		0,000
	(5,0+55,0)*2		120,000
	Součet		120,000
zšd	zásyp ŠD		2,800
zšd	"Zásyp UV ŠD fr. 0-8" 0,70*4		2,800
	Mezisoučet		2,800
zz	zásyp zeminou		73,000
zz	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"zásyp vyteženou zeminou" 73,0		73,000
	Mezisoučet		73,000
zz_1	zásyp zeminou		6,470
zz_1	"zásyp vyteženou zeminou" 0,40*(1,30+6,10)+0,150*(9,40+10,0+4,0)		6,470
	Mezisoučet		6,470
ZL/ SO 02/ SO 02 VCP Vícepráce			
živ	živice	m2	124,980
živ	0,6*208,3		124,980
Použití figury:			
113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,980
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,494
997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,494
ZL/ SO 03 Dvorní vpust'			
hlr	hloubení rýh	m3	0,315

Kód	Popis	MJ	Výměra
	napojení dvorní vpusti		0,000
	0,3*0,3*3,5		0,315
hlr	Součet		0,315
šd	štěrkodrt'	m3	0,125
	zásyp vsaku		0,000
šd	0,5*0,5*0,5		0,125
zem	zásyp zeminou	m3	0,315
	zásyp vyteženou zeminou		0,000
zem	hlr		0,315
ZL/ SO 03/ SO 03 VCP Vícepráce			
hlr	hloubení rýh	m3	0,315
	napojení dvorní vpusti		0,000
	0,3*0,3*3,5		0,315
hlr	Součet		0,315
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,315
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,440
šd	štěrkodrt'	m3	0,125
	zásyp vsaku		0,000
šd	0,5*0,5*0,5		0,125
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,440
58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0,225
zem	zásyp zeminou	m3	0,315
	zásyp vyteženou zeminou		0,000
zem	hlr		0,315
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,440
103715-R	zemina vhodná do zásypu - nákup, naložení, dovoz a složení na místě stavby	m3	0,315
ZL/ SO 05 Bourání stávajících zídek			
žb	železobeton	m3	2,400
	bourání stávajících zídek - 997/2 SJM Žižka Petr DiS. a Žižková Yveta Bc.		0,000
žb	0,3*0,8*2*5,0		2,400
ZL/ SO 05/ SO 05 VCP Vícepráce			
žb	železobeton	m3	2,400
	bourání stávajících zídek - 997/2 SJM Žižka Petr DiS. a Žižková Yveta Bc.		0,000
žb	0,3*0,8*2*5,0		2,400
Použití figury:			
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,400
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,760
997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5,760