

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo,

uzavřené dne 30.8.2018, mezi :

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel **Obec Velký Beranov**, 588 21 Velký Beranov 58

Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce

IČ: 00286834 DIČ CZ00286834

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1466049329/0800

I.2. Zhotovitel : **SKLÁDKY VHS Jihlava, s.r.o.**, Pávovská 5, 586 01 Jihlava

Zastoupen jednatelem společnosti p. Vladimírem Kalným,

IČ: 27726983 DIČ: CZ27726983

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-9015260297/0100

Ve smluvních věcech jedná za :

- objednatel: Pulicar Milan - starosta obce
- zhotovitele : Vladimír Kalný – jednatel společnosti

V technických věcech jedná za :

- objednatel: Pulicar Milan, Plevčík Ján,
- za zhotovitele: Vladimír Kalný, Vladimír Musil

Vzhledem ke změnám hydrogeologických podmínek, které se vyskytly v průběhu prováděných prací, se odpovědní zástupci smluvních stran dohodli na tomto dodatku k uzavřené smlouvě:

1) A) Původní znění :

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou provedeny ve 2 etapách:

- 1.etapa zahrnuje výstavbu inženýrských sítí pod zpevněnými plochami
2. etapa zahrnuje terénní úpravy, provedení svrchních vrstev chodníků a vozovek, zeleň a sadové úpravy.

Termíny realizace:	1. etapa	1. 9. 2018 - 31. 12. 2018
	2. etapa	1. 1. 2019 - 30. 4. 2019

B) Znění v dodatku č.1 :

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou provedeny ve 2 etapách:

1. etapa zahrnuje výstavbu inženýrských sítí pod zpevněnými plochami.
Termín dokončení prací v rozsahu etapy č.1 bude z důvodu změny odvodnění staveniště, a následných sanačních prací pod komunikací - **do 31.7.2019.**
Podmínkou pro dokončení prací v tomto termínu je včasné zpracování dodatečné projektové dokumentace k odvodnění staveniště a projekt sanačních prací pod komunikací, který zajistí objednatel.
2. etapa zahrnuje terénní úpravy, provedení svrchních vrstev chodníků a vozovek, zeleň a sadové úpravy.
Termín dokončení prací v rozsahu etapy č.2 bude z důvodu rozestavěnosti rodinných domů dokončen do 3 měsíců od žádosti investora o dokončení stavby (vyjma prací v zimním období, kdy není možné tyto práce provádět).

Č) Nové znění :

ZMĚNA CENY DÍLA

Na základě dodatku č. 1 byly dohodnuty sanační práce pod komunikací a snížení původního rozsahu prací z cenové nabídky a smlouvy o dílo ze dne 30.8.2018. Položkový rozpočet více a méně prací je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

Vícepráce:

sanace komunikace

1 846 522 - Kč

Méně práce:

odpočet manipulační, odstavné a parkovací plochy

-1 247 516,67 - Kč

Cenový rozdíl:

navýšení ceny o dílo

599 005,33 - Kč

Původní cena dle SOD:

9 936 219,24 - Kč

Nová cena stanovená dodatkem č.2:

10 535 224,57 - Kč

DPH 21%

2 212 397,16 - Kč

Cena vč. DPH


12 747 621,73 - Kč

- 3) Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a tímto dodatkem se nemění.
- 4) Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Ve Velkém Beranově dne : 24.6.2019

Za objednatele :

Za zhotovitele:



Milan Pulicar
starosta obce



Vladimír Kalný
jednatel společnosti

IC: 277 26 983
DIČ: CZ27726983
www.skladkajihlava.cz



Položkový rozpočet

Stavba :	VÝSTAVBA IS A KOMUNIKACÍ PRO 10 + 10 RD VE VELKÉM BERANOVĚ
	Bilance víceprací a méněprací

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 020,00	220,00	224 400,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3, 30%	m3	306,00	27,00	8 262,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1 020,00	200,00	204 000,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	1 020,00	10,00	10 200,00
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	1 836,00	160,00	293 760,00
15	564851111R00	Sanace ŠD fr. 0/63 tl. 100 mm	m2	2 550,00	106,00	270 300,00
16	564861111R00	Sanace ŠD fr. 63/125 300 mm	m2	2 550,00	312,00	795 600,00
Celkem za sanace I. + II. etapa						1 806 522,00
		Obrubníky po stranách vjezdů	mb	80,00	500,00	40 000,00
Vícepráce celkem						1 846 522,00

Méněpráce (podrobné odpočty v příloze)

IO 101 Komunikace a manipulační plochy I. etapa (méněpráce)	-440 028,10
IO 102 Parkovací a odstavné plochy I. etapa (méněpráce)	-97 635,97
IO 1 Komunikace, odstavné plochy, chodníky (méněpráce)	-709 852,60
Méněpráce celkem	-1 247 516,67

Rozdíl VCP a MNP

599 005,33

Pávovská 5, Jihlava 586 01
IČ: 277 26 983
DIČ: CZ27726983
www.skladkajihlava.cz

Skládky VHS Jihlava
s.r.o.

Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba :	470 IS A KOMUNIKACE PRO 10RD -VELKÝ BERANOV	Rozpočet:
Objekt :	IO 101 Komunikace a manipulační plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 50% v hor 3: -manipulační a ZP (tl.47 cm-ornice):373,0*(0,47-0,15)*50/100	m3	59,68	220,00	13 129,60
5	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 dtto -hor 3:59,68	m3	59,68	320,00	19 097,60
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dtto odkopávky:59,68+59,68	m3	119,36	200,00	23 872,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m dtto vod.přem.výkopku:59,68+59,68	m3	119,36	10,00	1 193,60
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním manipulační a ZP :533,0-160(vjezdy)	m2	373,00	20,00	7 460,00
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dtto -uložení na skládku:59,68+59,68	m3	119,36	100,00	11 936,00
Celkem za		1 Zemní práce				76 688,80
Díl: 5		Komunikace				
15	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 16-32 mm manipulační a ZP :533,0-160,0(vjezdy)	m2	373,00	140,00	52 220,00
16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 32-63 mm manipulační a ZP :533,0-160(vjezdy)	m2	373,00	180,00	67 140,00
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm manipulační a ZP :533,0-160(vjezdy)	m2	373,00	240,00	89 520,00
19	592452	Dlažba betonová s distančníky 20x20x8, barva hnědá manipulační a ZP :373,0*101/100	m2	376,73	410,00	154 459,30
Celkem za		5 Komunikace				363 339,30
méněpráce celkem						440 028,10

Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba :	470 IS A KOMUNIKACE PRO 10RD -VELKÝ BERANOV	Rozpočet:
Objekt :	IO 102 Parkovací a odstavné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 50% v hor 3: -(tl.0,47 cm-ornice):65,0*(0,47-0,15)*50/100	m3	10,40 10,40	220,00	2 288,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 30%:10,4*30/100	m3	3,12 3,12	30,00	93,60
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 dtto hor 3:10,4	m3	10,40 10,40	320,00	3 328,00
4	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 30%:10,4*30/100	m3	3,12 3,12	40,00	124,80
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dtto -odkopávky:10,4+10,4	m3	20,80 20,80	200,00	4 160,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m dtto -vodorov.přem.výkopku:10,4+10,4	m3	20,80 20,80	10,00	208,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,00	20,00	1 300,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dtto -uložení sypaniny:20,8	m3	20,80 20,80	100,00	2 080,00
	Celkem za	1 Zemní práce				13 582,40
Díl: 5		Komunikace				
9	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 16-32 mm	m2	65,00	140,00	9 100,00
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 32-63 mm	m2	65,00	180,00	11 700,00
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	65,00	240,00	15 600,00
12	592452	Dlažba betonová s distančníky 20x20x8, barva hnědá 65,0*101/100	m2	65,65 65,65	410,00	26 916,50
	Celkem za	5 Komunikace				63 316,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
14	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
15	40445243	Značka dopravní informativní IP 12 500x700mm poz.tř.1	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
16	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
17	40445967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	1,00	700,00	700,00
18	40445968.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová spodní 27	kus	1,00	700,00	700,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				7 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	58,91	150,00	8 837,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 837,07
Díl: SL		Služby a ostatní dodávky a práce				
20	900 R14	HZS - stavební práce	h	20,00	200,00	4 000,00
	Celkem za	SL Služby a ostatní dodávky a práce				4 000,00
méněpráce celkem						97 635,97

ROZPOČET - méněpráce

Stavba:

IO 1 Komunikace, odstavné plochy, chodníky

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce						709 852,60

3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	95,680	220,00	21 049,60
5	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	95,680	220,00	21 049,60
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	191,360	200,00	38 272,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	191,360	10,00	1 913,60
9	1712012R1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	191,360	100,00	19 136,00
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	598,000	30,00	17 940,00

533		
Mezisoučet	533,000	
65	533,000	
odstavné plochy	65,000	
Mezisoučet	65,000	
Součet	598,000	

18	564851111	Podklad ze šlěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	598,000	140,00	83 720,00
----	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

533		
Mezisoučet	533,000	
65	533,000	
odstavné plochy	65,000	
Mezisoučet	65,000	

19	564861111	Součet	Podklad ze šěrškoditě ŠD tl 200 mm	m2	598,000	180,00	107 640,00
		533			533,000		
		komunikace					
		65			65,000		
		odstavné plochy					
		Mezisoučet			598,000		
20	596211213		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	598,000	250,00	149 500,00
		533			533,000		
		komunikace					
		Mezisoučet			533,000		
		65			65,000		
		odstavné plochy					
		Mezisoučet			65,000		
		Součet			598,000		
21	592449990		dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm písková	m2	603,980	410,00	247 631,80
		538,33			538,330		
		Mezisoučet			538,330		
		65*1,01			65,650		
		Mezisoučet			65,650		
		Součet			603,980		
33	9141111R1		Montáž a dodávka kompletní svislé dopravní značky IP 12 500x700 mm poz.tř.1 vč. dodat.E 8d-e 500x150 fol 1,EG 7letá, sloupku, patky, krytek a veškerého příslušenství dle ČSN	kus	1,000	2 000,00	2 000,00