

## Krycí list rozpočtu -rekonstrukce kabinetu I.stupeň -II.NP

|                   |                                    |                 |                    |          |            |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | <b>Rekonstrukce učeben ZŠ Zliv</b> | Objednatel:     | Město Zliv         | IČO/DIČ: |            |
| Druh stavby:      |                                    | Projektant:     |                    | IČO/DIČ: |            |
| Lokalita:         | Zliv                               | Zhotovitel:     | CB Building s.r.o. | IČO/DIČ: | 48203181   |
| Začátek výstavby: | 01.07.2026                         | Konec výstavby: |                    | Položek: | 39         |
| JKSO:             |                                    | Zpracoval:      | Trobl Václav       | Datum:   | 24.06.2026 |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>                  | Náklady na umístění stavby (NUS) |           |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 14 866,40  | Práce přesčas           |                   | 0,00 | Zařízení staveniště       |                                  | 5 359,56  |
|                           | Montáž                      | 47 002,70  | Bez pevné podl.         |                   | 0,00 | Mimostav. doprava         |                                  | 15 500,00 |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 37 162,09  | Kulturní památka        |                   | 0,00 | Územní vlivy              |                                  | 0,00      |
|                           | Montáž                      | 35 782,01  |                         |                   |      | Provozní vlivy            |                                  | 0,00      |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 19 882,35  |                         |                   |      | Ostatní                   |                                  | 0,00      |
|                           | Montáž                      | 13 562,70  |                         |                   |      | NUS z rozpočtu            |                                  | 0,00      |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00       |                         |                   |      |                           |                                  |           |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 10 393,75  |                         |                   |      |                           |                                  |           |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 178 652,00 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0,00 | <b>NUS celkem</b>         |                                  | 20 859,56 |
|                           |                             |            | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b>  |                                  | 0,00      |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>VORN celkem</b>        |                                  | 0,00      |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>VORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00      |

|                   |                   |                |                  |                          |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                |                  |                          |                   |
| <b>Základ 12%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 12%</b> | <b>0,00</b>      | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>199 512,00</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>199 512,00</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>41 897,52</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>241 410,00</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
|                         | Radek                   | Václav                  |
|                         | Rothschedl              | Trobl                   |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Stavební rozpočet

|               |                                    |                   |            |             |                                                  |
|---------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Název stavby: | <b>Rekonstrukce učeben ZŠ Zlív</b> | Doba výstavby:    |            | Objednatel: | Město Zlív                                       |
| Druh stavby:  | Kompletní rekonstrukce učebny      | Začátek výstavby: | 01.07.2026 | Projektant: |                                                  |
| Lokalita:     | Zlív                               | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: | CB Building s.r.o. ,Truskovice 87 ,38901 Vodňany |
| JKSO:         |                                    | Zpracováno dne:   | 24.06.2026 | Zpracoval:  | Trobl Václav                                     |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                             | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |           | Náklady (Kč)   | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|----|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|    |        |              |                                                                       |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem    | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                    |
|    |        | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                |     |          |                 |           | 8 189,00     | 33 254,40 | 41 443,40 | 50 146,51      |              | 3,00   |                    |
| 1  |        | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                     | m2  | 3,96     | 115,00          | 21        | 152,14       | 303,26    | 455,40    | 551,03         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 2  |        | 611481211RT2 | omítká tenkovrstvá štuková stropů                                     | m2  | 16,10    | 350,00          | 21        | 2 495,50     | 3 139,50  | 5 635,00  | 6 818,35       | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 3  |        | 612403382RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS                    | m   | 15,00    | 99,70           | 21        | 370,20       | 1 125,30  | 1 495,50  | 1 809,56       | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 4  |        | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.                               | m   | 3,00     | 116,50          | 21        | 79,47        | 270,03    | 349,50    | 422,90         | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 5  |        | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                    | m2  | 57,50    | 522,00          | 21        | 3 938,75     | 26 076,25 | 30 015,00 | 36 318,15      | 0,05         | 2,74   | RTS II / 2023      |
| 6  |        | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                             | m2  | 3,50     | 998,00          | 21        | 1 152,93     | 2 340,07  | 3 493,00  | 4 226,53       | 0,03         | 0,12   | RTS II / 2023      |
|    |        | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                        |     |          |                 |           | 5 471,23     | 3 716,27  | 9 187,50  | 11 116,88      |              | 2,99   |                    |
| 7  |        | 631312621RT9 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm                                        | m3  | 1,25     | 5 880,00        | 21        | 5 471,23     | 1 878,77  | 7 350,00  | 8 893,50       | 2,39         | 2,99   | RTS II / 2023      |
| 8  |        | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm                    | m3  | 1,25     | 1 470,00        | 21        | 0,00         | 1 837,50  | 1 837,50  | 2 223,38       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    |        | 713          | Izolace tepelné                                                       |     |          |                 |           | 3 980,20     | 2 461,20  | 6 441,40  | 7 794,09       |              | 0,02   |                    |
| 9  |        | 713121111RV1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá tl 50 mm EPS 150S | m2  | 16,10    | 227,50          | 21        | 2 937,12     | 725,63    | 3 662,75  | 4 431,93       | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 10 |        | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn                                   | m   | 16,50    | 84,00           | 21        | 921,19       | 464,81    | 1 386,00  | 1 677,06       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 11 |        | 713134211R00 | Montáž parozábrany s přelepením spojů                                 | m2  | 16,10    | 86,50           | 21        | 121,88       | 1 270,77  | 1 392,65  | 1 685,11       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    |        | 735          | Otopná tělesa                                                         |     |          |                 |           | 11 492,76    | 3 557,04  | 15 049,80 | 18 210,26      |              | 0,07   |                    |
| 12 |        | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových                         | m2  | 1,10     | 848,00          | 21        | 0,00         | 932,80    | 932,80    | 1 128,69       | 0,02         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 13 |        | 735141816R00 | Otopné těleso 333K/550/1600 včetně ventilu                            | kus | 1,00     | 11 560,00       | 21        | 11 167,90    | 392,10    | 11 560,00 | 13 987,60      | 0,04         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 14 |        | 735110913R00 | Montáž otopných těles nastávající rozvod ,úprava autogen              | kus | 1,00     | 2 557,00        | 21        | 324,86       | 2 232,14  | 2 557,00  | 3 093,97       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    |        | 775          | Podlahy vlysové a parketové                                           |     |          |                 |           | 0,00         | 2 448,70  | 2 448,70  | 2 962,93       |              | 0,34   |                    |
| 15 |        | 775411820R00 | Demontáž lišt                                                         | m   | 16,50    | 44,00           | 21        | 0,00         | 726,00    | 726,00    | 878,46         | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 16 |        | 775521800R00 | Demontáž podlah -linoleum                                             | m2  | 16,10    | 107,00          | 21        | 0,00         | 1 722,70  | 1 722,70  | 2 084,47       | 0,02         | 0,32   | RTS II / 2023      |
|    |        | 776          | Podlahy povlakové                                                     |     |          |                 |           | 16 908,23    | 10 905,35 | 27 813,58 | 33 654,43      |              | 0,08   |                    |
| 17 |        | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy                     | m2  | 16,10    | 16,00           | 21        | 0,00         | 257,60    | 257,60    | 311,70         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 18 |        | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy                       | m2  | 16,10    | 46,80           | 21        | 0,00         | 753,48    | 753,48    | 911,71         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 19 |        | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                               | m2  | 16,10    | 274,00          | 21        | 0,00         | 4 411,40  | 4 411,40  | 5 337,79       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 20 |        | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu                             | m   | 16,50    | 132,00          | 21        | 774,82       | 1 403,18  | 2 178,00  | 2 635,38       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 21 |        | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)                    | m2  | 16,10    | 321,00          | 21        | 1 088,40     | 4 079,70  | 5 168,10  | 6 253,40       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 22 |        | 776520030RAC | PVC Vinyl homogení ,tl. 2 mm,zátěž 34/43,protiskluz                   | m2  | 17,70    | 850,00          | 21        | 15 045,00    | 0,00      | 15 045,00 | 18 204,45      | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
|    |        | 783          | Nátěry                                                                |     |          |                 |           | 2 753,95     | 9 511,45  | 12 265,40 | 14 841,13      |              | 0,01   |                    |
| 23 |        | 783801811R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním                         | m2  | 16,10    | 142,00          | 21        | 91,69        | 2 194,51  | 2 286,20  | 2 766,30       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 24 |        | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním olej                      | m2  | 26,40    | 196,00          | 21        | 360,30       | 4 814,10  | 5 174,40  | 6 261,02       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

|    |              |                                                                         |     |       |           |    |                  |                  |                   |                   |      |             |               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------|
| 25 | 783812100R00 | Nátěr olejový omítek stěn                                               | m2  | 26,40 | 182,00    | 21 | 2 301,96         | 2 502,84         | 4 804,80          | 5 813,81          | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2023 |
|    | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                                            |     |       |           |    | <b>2 026,96</b>  | <b>6 898,26</b>  | <b>8 925,22</b>   | <b>10 799,52</b>  |      | <b>0,02</b> |               |
| 26 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                      | m2  | 31,30 | 106,00    | 21 | 8,67             | 3 309,13         | 3 317,80          | 4 014,54          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
| 27 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akрил Emulze, 1 x                       | m2  | 47,40 | 27,70     | 21 | 445,56           | 867,42           | 1 312,98          | 1 588,71          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
| 28 | 784125412R00 | Malba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr.2x                              | m2  | 47,40 | 90,60     | 21 | 1 572,73         | 2 721,71         | 4 294,44          | 5 196,27          | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2023 |
|    | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                         |     |       |           |    | <b>1 175,11</b>  | <b>1 706,79</b>  | <b>2 881,90</b>   | <b>3 487,10</b>   |      | <b>0,03</b> |               |
| 29 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                            | m2  | 16,10 | 179,00    | 21 | 1 175,11         | 1 706,79         | 2 881,90          | 3 487,10          | 0,00 | 0,03        | RTS II / 2023 |
|    | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>       |     |       |           |    | <b>31,08</b>     | <b>2 206,82</b>  | <b>2 237,90</b>   | <b>2 707,86</b>   |      | <b>0,00</b> |               |
| 30 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                  | m2  | 16,10 | 139,00    | 21 | 31,08            | 2 206,82         | 2 237,90          | 2 707,86          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
|    | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                               |     |       |           |    | <b>0,00</b>      | <b>6 118,40</b>  | <b>6 118,40</b>   | <b>7 403,26</b>   |      | <b>4,36</b> |               |
| 31 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2                         | m3  | 1,10  | 512,00    | 21 | 0,00             | 563,20           | 563,20            | 681,47            | 1,40 | 1,54        | RTS II / 2023 |
| 32 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2                          | m3  | 1,28  | 4 340,00  | 21 | 0,00             | 5 555,20         | 5 555,20          | 6 721,79          | 2,20 | 2,82        | RTS II / 2023 |
|    | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalace</b>                                                 |     |       |           |    | <b>19 882,35</b> | <b>13 562,70</b> | <b>33 445,05</b>  | <b>40 468,51</b>  |      | <b>0,00</b> |               |
| 33 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného                                 | kus | 3,00  | 151,50    | 21 | 0,00             | 454,50           | 454,50            | 549,95            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
| 34 | 650711621R00 | Demontáž stávajících zásuvek ,vypínačů                                  | kus | 5,00  | 98,11     | 21 | 0,00             | 490,55           | 490,55            | 593,57            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
| 35 | 650051114R00 | Dodávka a montáž elektroinstalace -viz samostatný soupis                | kus | 1,00  | 32 500,00 | 21 | 19 882,35        | 12 617,65        | 32 500,00         | 39 325,00         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
|    | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                     |     |       |           |    | <b>43,88</b>     | <b>10 349,87</b> | <b>10 393,75</b>  | <b>12 576,44</b>  |      | <b>0,00</b> |               |
| 36 | 979990181R00 | Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t   | 0,35  | 3 415,00  | 21 | 0,00             | 1 195,25         | 1 195,25          | 1 446,25          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
| 37 | 979990162R00 | Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904            | t   | 0,10  | 2 309,00  | 21 | 0,00             | 230,90           | 230,90            | 279,39            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
| 38 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m                          | t   | 2,65  | 1 532,00  | 21 | 43,88            | 4 015,92         | 4 059,80          | 4 912,36          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
| 39 | 979087312R00 | přemístění vyb. hmot nošením                                            | t   | 2,65  | 1 852,00  | 21 | 0,00             | 4 907,80         | 4 907,80          | 5 938,44          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2023 |
|    |              |                                                                         |     |       |           |    | <b>Celkem:</b>   |                  | <b>178 652,00</b> | <b>216 169,00</b> |      |             |               |

Poznámka: