Krycí list rozpočtu - rekonstrukce učebny IV.B

Název stavby:	**Rekonstrukce učeben ZŠ Zliv**	Objednatel:	Město Zliv	IČO/DIČ:	245721
Druh stavby:	Kompletní rekonstrukce učebny	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Zliv	Zhotovitel:	CB Building s.r.o.	IČO/DIČ:	48203181
Začátek výstavby:	01.07.2026	Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:	Trobl Václav	Datum:	24.06.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	106 894,54	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		21 020,64
	Montáž	172 776,26	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		25 000,00
PSV	Dodávky	130 388,80	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	110 374,13				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	70 352,94				Ostatní		0,00
	Montáž	47 778,06				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		62 123,55						
ZRN celkem		700 688,00	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		46 020,64
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 12%	**0,00**	**DPH 12%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**746 709,00**
Základ 21%	**746 709,00**	**DPH 21%**	**156 808,89**	**Celkem včetně DPH**	**903 518,00**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Radek Rothschedl Digitálně podepsal Radek Rothschedl Datum: 2026.07.15 12:14:41 +02'00'	Václav Trobl Digitálně podepsal Václav Trobl Datum: 2026.07.14 09:51:22 +02'00'
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Rekonstrukce učeben ZŠ Zliv**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Zliv
Druh stavby:	Kompletní rekonstrukce učebny	Začátek výstavby:	01.07.2026	Projektant:	
Lokalita:	Zliv	Konec výstavby:		Zhotovitel:	CB Building s.r.o.,Truskovice 87 ,389 01 Truskovice
JKSO:		Zpracováno dne:	24.06.2026	Zpracoval:	Trobl Václav

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč) Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t) Jednot.	Hmotnost (t) Celkem	Cenová soustava
		61	**Úprava povrchů vnitřní**					**85 166,00**	**120 417,50**	**205 583,50**	**248 756,04**		**6,28**	
1		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,00	115,00	21	461,03	918,97	1 380,00	1 669,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
2		611481211RT2	Akustický podhled Cleaneo UFF Weis-komplet	m2	65,10	1 950,00	21	71 610,00	55 335,00	126 945,00	153 603,45	0,00	0,27	RTS II / 2023
3		612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	75,00	99,70	21	1 851,00	5 626,50	7 477,50	9 047,78	0,00	0,32	RTS II / 2023
4		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	18,00	116,50	21	476,82	1 620,18	2 097,00	2 537,37	0,00	0,04	RTS II / 2023
5		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	111,50	522,00	21	7 637,75	50 565,25	58 203,00	70 425,63	0,05	5,31	RTS II / 2023
6		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	9,50	998,00	21	3 129,39	6 351,61	9 481,00	11 472,01	0,03	0,33	RTS II / 2023
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**					**16 851,37**	**11 446,13**	**28 297,50**	**34 239,98**		**9,20**	
7		631312621RT9	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm	m3	3,85	5 880,00	21	16 851,37	5 786,63	22 638,00	27 391,98	2,39	9,20	RTS II / 2023
8		631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	3,85	1 470,00	21	0,00	5 659,50	5 659,50	6 848,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		713	**Izolace tepelné**			227,5		**14 200,22**	**8 996,38**	**23 196,60**	**28 067,89**		**0,08**	
9		713121111RV1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá tl 50 mm EPS 150S	m2	65,10	227,50	21	11 876,19	2 934,06	14 810,25	17 920,40	0,00	0,07	RTS II / 2023
10		713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	32,80	84,00	21	1 831,22	923,98	2 755,20	3 333,79	0,00	0,01	RTS II / 2023
11		713134211R00	Montáž parozábrany s přelepením spojů	m2	65,10	86,50	21	492,81	5 138,34	5 631,15	6 813,69	0,00	0,00	RTS II / 2023
		735	**Otopná tělesa**					**34 478,28**	**11 137,52**	**45 615,80**	**55 195,12**		**0,22**	
12		735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,85	848,00	21	0,00	3 264,80	3 264,80	3 950,41	0,02	0,09	RTS II / 2023
13		735141816R00	Otopné těleso 333K/550/1600 včetně ventilu	kus	3,00	11 560,00	21	33 503,71	1 176,29	34 680,00	41 962,80	0,04	0,13	RTS II / 2023
14		735110913R00	Montáž otopných těles nastávající rozvod ,úprava autogen	kus	3,00	2 557,00	21	974,57	6 696,43	7 671,00	9 281,91	0,00	0,00	RTS II / 2023
		775	**Podlahy vlysové a parketové**					**0,00**	**8 408,90**	**8 408,90**	**10 174,77**		**1,33**	
15		775411820R00	Demontáž lišt	m	32,80	44,00	21	0,00	1 443,20	1 443,20	1 746,27	0,00	0,03	RTS II / 2023
16		775521800R00	Demontáž podlah -linoleum	m2	65,10	107,00	21	0,00	6 965,70	6 965,70	8 428,50	0,02	1,30	RTS II / 2023
		776	**Podlahy povlakové**					**66 801,18**	**41 211,20**	**108 012,38**	**130 694,98**		**0,31**	
17		776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	65,10	16,00	21	0,00	1 041,60	1 041,60	1 260,34	0,00	0,00	RTS II / 2023
18		776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	65,10	46,80	21	0,00	3 046,68	3 046,68	3 686,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
19		776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	65,10	274,00	21	0,00	17 837,40	17 837,40	21 583,25	0,00	0,00	RTS II / 2023
20		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	32,80	132,00	21	1 540,26	2 789,34	4 329,60	5 238,82	0,00	0,00	RTS II / 2023
21		776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	65,10	321,00	21	4 400,93	16 496,17	20 897,10	25 285,49	0,00	0,02	RTS II / 2023
22		776520030RAC	PVC Vinyl homogení ,tl. 2 mm,zátěž 34/43,protiskluz	m2	71,60	850,00	21	60 860,00	0,00	60 860,00	73 640,60	0,00	0,29	RTS II / 2023
		781	**Obklady (keramické)**					**5 131,36**	**4 416,14**	**9 547,50**	**11 552,48**		**0,03**	
23		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,20	47,50	21	81,19	118,31	199,50	241,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
24		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	4,20	186,00	21	0,00	781,20	781,20	945,25	0,00	0,00	RTS II / 2023

25	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	4,20	789,00	21	0,00	3 313,80	3 313,80	4 009,70	0,00	0,00	RTS II / 2023
26	781497131RT1	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	3,00	501,00	21	1 300,17	202,83	1 503,00	1 818,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
27	781410014RAI	Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm	m2	5,00	750,00	21	3 750,00	0,00	3 750,00	4 537,50	0,00	0,02	RTS II / 2023
	783	**Nátěry**					**4 969,09**	**20 654,91**	**25 624,00**	**31 005,04**		**0,02**	
28	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	58,00	142,00	21	330,31	7 905,69	8 236,00	9 965,56	0,00	0,00	RTS II / 2023
29	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním olej	m2	46,00	196,00	21	627,80	8 388,20	9 016,00	10 909,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
30	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn	m2	46,00	182,00	21	4 010,98	4 361,02	8 372,00	10 130,12	0,00	0,02	RTS II / 2023
	784	**Malby**					**4 808,67**	**15 549,08**	**20 357,75**	**24 632,88**		**0,05**	
31	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	66,50	106,00	21	18,42	7 030,58	7 049,00	8 529,29	0,00	0,00	RTS II / 2023
32	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x	m2	112,50	27,70	21	1 057,50	2 058,75	3 116,25	3 770,66	0,00	0,01	RTS II / 2023
33	784125412R00	Malba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr.2x	m2	112,50	90,60	21	3 732,75	6 459,75	10 192,50	12 332,93	0,00	0,03	RTS II / 2023
	94	**Lešení a stavební výtahy**					**4 751,52**	**6 901,38**	**11 652,90**	**14 100,01**		**0,10**	
34	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,10	179,00	21	4 751,52	6 901,38	11 652,90	14 100,01	0,00	0,10	RTS II / 2023
	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**					**125,65**	**8 923,25**	**9 048,90**	**10 949,17**		**0,00**	
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	65,10	139,00	21	125,65	8 923,25	9 048,90	10 949,17	0,00	0,00	RTS II / 2023
	96	**Bourání konstrukcí**					**0,00**	**24 232,00**	**24 232,00**	**29 320,72**		**15,99**	
36	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,25	512,00	21	0,00	1 664,00	1 664,00	2 013,44	1,40	4,55	RTS II / 2023
37	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,20	4 340,00	21	0,00	22 568,00	22 568,00	27 307,28	2,20	11,44	RTS II / 2023
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**					**0,00**	**856,00**	**856,00**	**1 035,76**		**0,27**	
38	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	4,00	214,00	21	0,00	856,00	856,00	1 035,76	0,07	0,27	RTS II / 2023
	M65	**Elektroinstalace**					**70 352,94**	**47 778,06**	**118 131,00**	**142 938,51**		**0,00**	
39	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	11,00	151,00	21	0,00	1 661,00	1 661,00	2 009,81	0,00	0,00	RTS II / 2023
40	650711621R00	Demontáž stávajích zásuvek ,vypínačů	kus	15,00	98,00	21	0,00	1 470,00	1 470,00	1 778,70	0,00	0,00	RTS II / 2023
41	650051114R00	Dodávka a montáž elektroinstalace -viz samostatný soupis	kus	1,00	115 000,00	21	70 352,94	44 647,06	115 000,00	139 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
	S	**Přesuny sutí**					**176,36**	**61 947,19**	**62 123,55**	**75 169,50**		**0,00**	
42	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	1,35	3 415,00	21	0,00	4 610,25	4 610,25	5 578,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
43	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	9,30	2 309,00	21	0,00	21 473,70	21 473,70	25 983,18	0,00	0,00	RTS II / 2023
44	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,65	1 532,00	21	176,36	16 139,44	16 315,80	19 742,12	0,00	0,00	RTS II / 2023
45	979087312R00	přemístění vyb. hmot nošením	t	10,65	1 852,00	21	0,00	19 723,80	19 723,80	23 865,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
							Celkem:		**700 688,00**	**847 833,00**			

Poznámka: