# Krycí list rozpočtu - rekonstrukce učebny V.A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Název stavby: | **Rekonstrukce učeben ZŠ Zliv** | Objednatel: | Město Zliv | IČO/DIČ: | 245721 |
| Druh stavby: | Kompletní rekonstrukce učebny | Projektant: | | IČO/DIČ: | |
| Lokalita: | Zliv | Zhotovitel: | CB Building s.r.o. | IČO/DIČ: | 48203181 |
| Začátek výstavby: | 01.07.2026 | Konec výstavby: | | Položek: | 45 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Trobl Václav | Datum: | 24.06.2026 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSV** | Dodávky | 106 894,54 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 21 020,64 |
| | Montáž | 172 776,26 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 25 000,00 |
| **PSV** | Dodávky | 130 388,80 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 110 374,13 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 70 352,94 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 47 778,06 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| **Ostatní materiál** | | 0,00 | | | | | | |
| **Přesun hmot a sutí** | | 62 123,55 | | | | | | |
| **ZRN celkem** | | 700 688,00 | **DN celkem** | | 0,00 | **NUS celkem** | | 46 020,64 |
| | | | **DN celkem z obj.** | | 0,00 | **NUS celkem z obj.** | | 0,00 |
| | | | | | | **VORN celkem** | | 0,00 |
| | | | | | | **VORN celkem z obj.** | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Základ 0%** | **0,00** | | | | |
| **Základ 12%** | **0,00** | **DPH 12%** | **0,00** | **Celkem bez DPH** | **746 709,00** |
| **Základ 21%** | **746 709,00** | **DPH 21%** | **156 808,89** | **Celkem včetně DPH** | **903 518,00** |

| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
|---|---|---|
| Datum, razítko a podpis | Radek Rothschedl Digitálně podepsal Radek Rothschedl Datum: 2026.07.15 12:15:29 +02'00'<br>Datum, razítko a podpis | Václav Trobl Digitálně podepsal Václav Trobl Datum: 2026.07.14 09:53:35 +02'00'<br>Datum, razítko a podpis |

*Poznámka:*

# Stavební rozpočet

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Název stavby: | **Rekonstrukce učeben ZŠ Zliv** | Doba výstavby: | | Objednatel: | Město Zliv |
| Druh stavby: | Kompletní rekonstrukce učebny | Začátek výstavby: | 01.07.2026 | Projektant: | |
| Lokalita: | Zliv | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | CB Building s.r.o.,Truskovice 87 ,389 01 Truskovice |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 24.06.2026 | Zpracoval: | Trobl Václav |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč)<br>Dodávka | Náklady (Kč)<br>Montáž | Náklady (Kč)<br>Celkem | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t)<br>Jednot. | Hmotnost (t)<br>Celkem | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** | | | | | **85 166,00** | **120 417,50** | **205 583,50** | **248 756,04** | | **6,28** | |
| 1 | | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 12,00 | 115,00 | 21 | 461,03 | 918,97 | 1 380,00 | 1 669,80 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 2 | | 611481211RT2 | Akustický podhled Cleaneo UFF Weis-komplet | m2 | 65,10 | 1 950,00 | 21 | 71 610,00 | 55 335,00 | 126 945,00 | 153 603,45 | 0,00 | 0,27 | RTS II / 2023 |
| 3 | | 612403382RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 75,00 | 99,70 | 21 | 1 851,00 | 5 626,50 | 7 477,50 | 9 047,78 | 0,00 | 0,32 | RTS II / 2023 |
| 4 | | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 18,00 | 116,50 | 21 | 476,82 | 1 620,18 | 2 097,00 | 2 537,37 | 0,00 | 0,04 | RTS II / 2023 |
| 5 | | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 111,50 | 522,00 | 21 | 7 637,75 | 50 565,25 | 58 203,00 | 70 425,63 | 0,05 | 5,31 | RTS II / 2023 |
| 6 | | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 9,50 | 998,00 | 21 | 3 129,39 | 6 351,61 | 9 481,00 | 11 472,01 | 0,03 | 0,33 | RTS II / 2023 |
| | | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | | **16 851,37** | **11 446,13** | **28 297,50** | **34 239,98** | | **9,20** | |
| 7 | | 631312621RT9 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm | m3 | 3,85 | 5 880,00 | 21 | 16 851,37 | 5 786,63 | 22 638,00 | 27 391,98 | 2,39 | 9,20 | RTS II / 2023 |
| 8 | | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 3,85 | 1 470,00 | 21 | 0,00 | 5 659,50 | 5 659,50 | 6 848,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | **713** | **Izolace tepelné** | | | 227,5 | | **14 200,22** | **8 996,38** | **23 196,60** | **28 067,89** | | **0,08** | |
| 9 | | 713121111RV1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá tl 50 mm EPS 150S | m2 | 65,10 | 227,50 | 21 | 11 876,19 | 2 934,06 | 14 810,25 | 17 920,40 | 0,00 | 0,07 | RTS II / 2023 |
| 10 | | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn | m | 32,80 | 84,00 | 21 | 1 831,22 | 923,98 | 2 755,20 | 3 333,79 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2023 |
| 11 | | 713134211R00 | Montáž parozábrany s přelepením spojů | m2 | 65,10 | 86,50 | 21 | 492,81 | 5 138,34 | 5 631,15 | 6 813,69 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | **735** | **Otopná tělesa** | | | | | **34 478,28** | **11 137,52** | **45 615,80** | **55 195,12** | | **0,22** | |
| 12 | | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 3,85 | 848,00 | 21 | 0,00 | 3 264,80 | 3 264,80 | 3 950,41 | 0,02 | 0,09 | RTS II / 2023 |
| 13 | | 735141816R00 | Otopné těleso 333K/550/1600 včetně ventilu | kus | 3,00 | 11 560,00 | 21 | 33 503,71 | 1 176,29 | 34 680,00 | 41 962,80 | 0,04 | 0,13 | RTS II / 2023 |
| 14 | | 735110913R00 | Montáž otopných těles nastávající rozvod ,úprava autogen | kus | 3,00 | 2 557,00 | 21 | 974,57 | 6 696,43 | 7 671,00 | 9 281,91 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | **775** | **Podlahy vlysové a parketové** | | | | | **0,00** | **8 408,90** | **8 408,90** | **10 174,77** | | **1,33** | |
| 15 | | 775411820R00 | Demontáž lišt | m | 32,80 | 44,00 | 21 | 0,00 | 1 443,20 | 1 443,20 | 1 746,27 | 0,00 | 0,03 | RTS II / 2023 |
| 16 | | 775521800R00 | Demontáž podlah -linoleum | m2 | 65,10 | 107,00 | 21 | 0,00 | 6 965,70 | 6 965,70 | 8 428,50 | 0,02 | 1,30 | RTS II / 2023 |
| | | **776** | **Podlahy povlakové** | | | | | **66 801,18** | **41 211,20** | **108 012,38** | **130 694,98** | | **0,31** | |
| 17 | | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 65,10 | 16,00 | 21 | 0,00 | 1 041,60 | 1 041,60 | 1 260,34 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 18 | | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 65,10 | 46,80 | 21 | 0,00 | 3 046,68 | 3 046,68 | 3 686,48 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 19 | | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 65,10 | 274,00 | 21 | 0,00 | 17 837,40 | 17 837,40 | 21 583,25 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 20 | | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 32,80 | 132,00 | 21 | 1 540,26 | 2 789,34 | 4 329,60 | 5 238,82 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 21 | | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) | m2 | 65,10 | 321,00 | 21 | 4 400,93 | 16 496,17 | 20 897,10 | 25 285,49 | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2023 |
| 22 | | 776520030RAC | PVC Vinyl homogení ,tl. 2 mm,zátěž 34/43,protiskluz | m2 | 71,60 | 850,00 | 21 | 60 860,00 | 0,00 | 60 860,00 | 73 640,60 | 0,00 | 0,29 | RTS II / 2023 |
| | | **781** | **Obklady (keramické)** | | | | | **5 131,36** | **4 416,14** | **9 547,50** | **11 552,48** | | **0,03** | |
| 23 | | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 4,20 | 47,50 | 21 | 81,19 | 118,31 | 199,50 | 241,40 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 24 | | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 4,20 | 186,00 | 21 | 0,00 | 781,20 | 781,20 | 945,25 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 781230111R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm | m2 | 4,20 | 789,00 | 21 | 0,00 | 3 313,80 | 3 313,80 | 4 009,70 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 26 | 781497131RT1 | Lišta nerezová ukončovacích k obkladům | m | 3,00 | 501,00 | 21 | 1 300,17 | 202,83 | 1 503,00 | 1 818,63 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 27 | 781410014RAI | Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm | m2 | 5,00 | 750,00 | 21 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 4 537,50 | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2023 |
| | **783** | **Nátěry** | | | | | **4 969,09** | **20 654,91** | **25 624,00** | **31 005,04** | | **0,02** | |
| 28 | 783801811R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním | m2 | 58,00 | 142,00 | 21 | 330,31 | 7 905,69 | 8 236,00 | 9 965,56 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 29 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním olej | m2 | 46,00 | 196,00 | 21 | 627,80 | 8 388,20 | 9 016,00 | 10 909,36 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 30 | 783812100R00 | Nátěr olejový omítek stěn | m2 | 46,00 | 182,00 | 21 | 4 010,98 | 4 361,02 | 8 372,00 | 10 130,12 | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2023 |
| | **784** | **Malby** | | | | | **4 808,67** | **15 549,08** | **20 357,75** | **24 632,88** | | **0,05** | |
| 31 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 66,50 | 106,00 | 21 | 18,42 | 7 030,58 | 7 049,00 | 8 529,29 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 32 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x | m2 | 112,50 | 27,70 | 21 | 1 057,50 | 2 058,75 | 3 116,25 | 3 770,66 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2023 |
| 33 | 784125412R00 | Malba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr.2x | m2 | 112,50 | 90,60 | 21 | 3 732,75 | 6 459,75 | 10 192,50 | 12 332,93 | 0,00 | 0,03 | RTS II / 2023 |
| | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | | **4 751,52** | **6 901,38** | **11 652,90** | **14 100,01** | | **0,10** | |
| 34 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 65,10 | 179,00 | 21 | 4 751,52 | 6 901,38 | 11 652,90 | 14 100,01 | 0,00 | 0,10 | RTS II / 2023 |
| | **95** | **Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách** | | | | | **125,65** | **8 923,25** | **9 048,90** | **10 949,17** | | **0,00** | |
| 35 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 65,10 | 139,00 | 21 | 125,65 | 8 923,25 | 9 048,90 | 10 949,17 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | | **0,00** | **24 232,00** | **24 232,00** | **29 320,72** | | **15,99** | |
| 36 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 3,25 | 512,00 | 21 | 0,00 | 1 664,00 | 1 664,00 | 2 013,44 | 1,40 | 4,55 | RTS II / 2023 |
| 37 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 5,20 | 4 340,00 | 21 | 0,00 | 22 568,00 | 22 568,00 | 27 307,28 | 2,20 | 11,44 | RTS II / 2023 |
| | **97** | **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** | | | | | **0,00** | **856,00** | **856,00** | **1 035,76** | | **0,27** | |
| 38 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 4,00 | 214,00 | 21 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 1 035,76 | 0,07 | 0,27 | RTS II / 2023 |
| | **M65** | **Elektroinstalace** | | | | | **70 352,94** | **47 778,06** | **118 131,00** | **142 938,51** | | **0,00** | |
| 39 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 11,00 | 151,00 | 21 | 0,00 | 1 661,00 | 1 661,00 | 2 009,81 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 40 | 650711621R00 | Demontáž stávajích zásuvek ,vypínačů | kus | 15,00 | 98,00 | 21 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 778,70 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 41 | 650051114R00 | Dodávka a montáž elektroinstalace -viz samostatný soupis | kus | 1,00 | 115 000,00 | 21 | 70 352,94 | 44 647,06 | 115 000,00 | 139 150,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | **S** | **Přesuny sutí** | | | | | **176,36** | **61 947,19** | **62 123,55** | **75 169,50** | | **0,00** | |
| 42 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 1,35 | 3 415,00 | 21 | 0,00 | 4 610,25 | 4 610,25 | 5 578,40 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 43 | 979990162R00 | Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 | t | 9,30 | 2 309,00 | 21 | 0,00 | 21 473,70 | 21 473,70 | 25 983,18 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 44 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 10,65 | 1 532,00 | 21 | 176,36 | 16 139,44 | 16 315,80 | 19 742,12 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 45 | 979087312R00 | přemístění vyb. hmot nošením | t | 10,65 | 1 852,00 | 21 | 0,00 | 19 723,80 | 19 723,80 | 23 865,80 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | | | | | **Celkem:** | | **700 688,00** | **847 833,00** | | | |

*Poznámka:*