

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova u kostela sv. Vavřince
v Bohdalově“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: LS MONT s.r.o.

Sídlo: Brněnská 1146/8, 59101 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: p. František Lavický
IČ: 28 28 55 31
DIČ: CZ 28 28 55 31
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 58634, KS Brno
bankovní spojení: GE MONEY BANK, č.ú. 187195388

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních p. František Lavický, tel. 733682202
b) technických Ing. Pavel Lavický, tel. 739971412

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Bohdalov

Sídlo: 592 13 Bohdalov 44
Zastoupen: Mgr. RNDr. Miroslav Kazík
IČ: 48898821
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. RNDr. Miroslav Kazík, tel. 566 667 136, Mob. 732 371 789
b) technických Ing. Josef Švoma, tel. 566 667 308, Mob. 739 389 224

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „**Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova u kostela sv. Vavřince v Bohdalově**“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- tesařské
- zámečnické

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace, zpracované Ing. Josefem Švomou, datce 03.2016 a položkového rozpočtu v příloze.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je Bohdalov, parc. č. 30 pro k.ú. Bohdalov a obec Bohdalov (dále jako „předmět díla“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	648 182,-Kč
Cena DPH 21%	136 118,-Kč
CENA CELKEM	784 300,-Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31. 08. 2016

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady.;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet

V Bohdalově

dne 1.6.2016

Ve Žďáru nad Sázavou dne 1.6.2016

Mgr. RNDr. Miroslav Kazík

.....
za objednatele:

P. M. Kazík
Římskokatolická farnost
BOHDALOV 44
PSČ 592 13

Čj: BB - 1496/2016
BISKUPSTVÍ JIHOVÝCHODNÍ
ŽITO ŠKLOV
PRO JIHOVÝCHODNÍ SCHVÁLUJI
V Brně dne: 8.6.2016
ordinář

p. František Lavický



.....
za zhotovitele:

1
LS MONT Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sáz.
IČ: 28285531 DIČ: CZ28285531
tel. 733 682 202
e-mail: lavicky@lsmont.net

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Obnova ohradní zdi r.2016-uznateln	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
61071	OZ bývalého hřbitova u kostela svVavřince Bohdal		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Josef Švoma		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Josef Švoma			
Objednatel	Římskokatolická farnost Bohdalov			
Dodavatel	LS MONT s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	623 519			
Z PSV celkem	24 662			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	648 182			
HZS	0			
ZRN+HZS	648 182	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	648 182	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : p. Fr. Lavický		Jméno : p. Fr. Lavický		Jméno : Mgr.RNDr.Kazík
Datum : 1.6.2016		Datum : 1.6.2016		Datum : 3.3.2016
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 
				Římskokatolická farnost BOHDALOV 44 PSČ 592 13
Základ pro DPH	21,0 %			648 182 Kč
DPH	21,0 %			136 118 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				784 300 Kč

Poznámka :

Stavba :	61071 OZ bývalého hřbitova u kostela svVavřince Bohdal	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova	Obnova ohradní zdi r.2016-uznatelné vý

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	77 780	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	35 810	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	287 498	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	45 174	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	21 696	0	0	0	0
90 Oplocení	26 629	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	12 967	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 711	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 565	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	67 690	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 236	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	12 006	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 420	0	0	0
CELKEM OBJEKT	623 519	24 662	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	61071 OZ bývalého hřbitova u kostela svVavřince Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova	Obnova ohradní zdi r.2016-uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m z vnitřní strany v šířce 2m:75,05*2 z vnější strany v šířce 1m:75,05*1	m2	225,15 150,10 75,05	46,20	10 401,93
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	201,70	201,70
3	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty Zdivo nad přilehlým terénem: severní strana: vyrovnání stávajícího základu:72,85*9*15 š. zdi 0,60 m:79,7035*60	m3	57,66 9,83 47,82	125,90	7 258,99
4	130901111R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu vápennou vyrovnání stávajícího základu:72,85*9*15	m3	9,83 9,83	636,90	6 263,72
5	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ odkrytí zdiva nad přilehlým terénem od kostela: Začátek provozního součtu po vstupní branku:(1,6+1,4)*5*8,3 (1,82+1,3)*5*10,2 (1,3+0,95)*5*12,2 (,95+1,08)*5*16,2 (,67+0,87)*5*4,1 od vstupní branky:(,75+0,95)*5*4,05 (,5+1,1)*5*10,3 (,72+1,16)*5*8,5 odpočet snížení terénu od kostela:-72,85*15 odpočet 0,6m v krajních rozích:-(1,16*6+1,6*6) Konec provozního součtu 68,776*6	m3	41,27 12,45 15,91 13,73 16,44 3,16 3,44 8,24 7,99 -10,93 -1,66 68,78 41,27	355,50	14 669,92
6	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 lepivost z 20%:41,2656*2	m3	8,25 8,25	51,80	427,51
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,27	76,30	3 148,57
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tam a zpět:41,2656*2	m3	82,53 82,53	33,70	2 781,30
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	41,27	163,10	6 730,42
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	41,27	92,00	3 796,44
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině z vnitřní strany v šířce 2m:75,05*2 z vnější strany v šířce 1m:75,05*1	m2	225,15 150,10 75,05	15,10	3 399,77
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	225,15	5,00	1 125,75
13	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 z vnitřní strany v šířce 2m:75,05*2 z vnější strany v šířce 1m:75,05*1	m2	225,15 150,10 75,05	7,20	1 621,08
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	225,15	20,50	4 615,58
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	225,15	3,40	765,51
16	00572420	Směs travní parková okrasná 225,1500*0,05*1,05	kg	11,82 11,82	114,20	1 349,89
17	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy -úprava, naložení dovoz 225,1500*1	m3	22,52 22,52	409,60	9 222,14
	Celkem za	1 Zemní práce				77 780,21
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
18	175203102R00	Upevnění těsnicí fólie stěn svislých z vnitřní strany:	m2	125,07	63,60	7 954,42

Položkový rozpočet

Stavba :	61071 OZ bývalého hřbitova u kostela svVavřince Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova	Obnova ohradní zdi r.2016-uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*,5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*,5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*,5*12,2		13,73		
		(.95+1,08)*,5*16,2		16,44		
		(.67+.87)*,5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(.75+.95)*,5*4,05		3,44		
		(.5+1,1)*,5*10,3		8,24		
		(.72+1,16)*,5*8,5		7,99		
		Konec provozního součtu		81,36		
		81,3595		81,36		
		na spádový beton:72,85*,3		21,86		
		okapový chodník z vnitřní strany:72,85*,3		21,86		
19	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným	m3	9,01	782,90	7 050,80
		severní strana:				
		kolem drenáže u paty zdi:75,05*0,3*0,4		9,01		
20	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	80,65	60,80	4 903,52
		Drenážní vývody přes zeď ukončit chříči z přírodního kamene.				
		75,05+0,8*7		80,65		
21	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	75,05	15,90	1 193,30
		u trativodu:75,05*1		75,05		
22	28325031.V	Nopová folie	m2	131,32	97,00	12 738,33
		125,0695*1,05		131,32		
23	67390526	Dodávka geotextilie	m2	78,80	25,00	1 970,06
		u trativodu:75,05*1*1,05		78,80		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				35 810,43
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
24	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	34,80	684,90	23 831,37
25	311311912R00	Beton nadzákladových zdí C 20/25	m3	24,01	2 562,30	61 515,44
		Zdivo nad přilehlým terénem:				
		severní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*,5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*,5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*,5*12,2		13,73		
		(.95+1,08)*,5*16,2		16,44		
		(.67+.87)*,5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(.75+.95)*,5*4,05		3,44		
		(.5+1,1)*,5*10,3		8,24		
		(.72+1,16)*,5*8,5		7,99		
		odpočet 0,6m v krajních rozích:-(1,16*,6+1,6*,6)		-1,66		
		Konec provozního součtu		79,70		
		79,7035*(,2+.12)*,5		12,75		
		vyrovnání stávajícího základu:72,85*,9*,15		9,83		
		spádový beton:72,85*,3*(,05+.08)*,5		1,42		
26	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	94,55	484,50	45 807,29
		Zdivo nad přilehlým terénem:				
		severní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*,5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*,5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*,5*12,2		13,73		

Položkový rozpočet

Stavba :	61071 OZ bývalého hřbitova u kostela svVavřince Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova	Obnova ohradní zdi r.2016-uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,95+1,08)*,5*16,2		16,44		
		(,67+.87)*,5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(,75+.95)*,5*4,05		3,44		
		(,5+1,1)*,5*10,3		8,24		
		(,72+1,16)*,5*8,5		7,99		
		odpočet 0,6m v krajních rozích:-(1,16*.6+1,6*.6)		-1,66		
		Konec provozního součtu		79,70		
		79,7035		79,70		
		krycí stříška:72,85*(,04+.06)*2+.68*.08*5		14,84		
27	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	94,55	176,40	16 677,83
28	313221211R00	Provedení zdiva obkladového z kamene	m3	34,80	3 478,40	121 032,32
		Včetně nutného přisekání kamene do spár nebo do líce zdiva.				
		Kámen bude použit stávající, případný chybějící je na dvoře protější fary.				
		Zdivo nad přilehlým terénem:				
		severní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*,5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*,5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*,5*12,2		13,73		
		(,95+1,08)*,5*16,2		16,44		
		(,67+.87)*,5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(,75+.95)*,5*4,05		3,44		
		(,5+1,1)*,5*10,3		8,24		
		(,72+1,16)*,5*8,5		7,99		
		odpočet 0,6m v krajních rozích:-(1,16*.6+1,6*.6)		-1,66		
		Konec provozního součtu		79,70		
		š. zdi 0,40m:79,7035*.40		31,88		
		z vnitřní strany:72,85*.2*.2		2,91		
29	327361101R00	Výztuž opěrných zdí do 12 mm	t	0,67	27 778,40	18 633,75
		Zdivo nad přilehlým terénem:				
		severní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*,5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*,5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*,5*12,2		13,73		
		(,95+1,08)*,5*16,2		16,44		
		(,67+.87)*,5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(,75+.95)*,5*4,05		3,44		
		(,5+1,1)*,5*10,3		8,24		
		(,72+1,16)*,5*8,5		7,99		
		odpočet 0,6m v krajních rozích:-(1,16*.6+1,6*.6)		-1,66		
		Konec provozního součtu		79,70		
		79,7035*.0045*1,1		0,39		
		trny z bet.výztuže prof.16mm,dl.1,2m po 0,5m:				
		propojení stávajícího základu s novou zdí:72,85/0,5*1,2*1,58*.001		0,28		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				287 498,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
30	627452101RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene cementovou maltou	m2	108,03	418,16	45 173,62
		Zdivo nad přilehlým terénem:				
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	61071 OZ bývalého hřbitova u kostela svVavřince Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova	Obnova ohradní zdi r.2016-uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*,5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*,5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*,5*12,2		13,73		
		(.95+1,08)*,5*16,2		16,44		
		(.67+.87)*,5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(.75+.95)*,5*4,05		3,44		
		(.5+1,1)*,5*10,3		8,24		
		(.72+1,16)*,5*8,5		7,99		
		Konec provozního součtu		81,36		
		ze strany od ulice:81,3595		81,36		
		od kostela:(75,05-1,6)*,3		22,04		
		boky u branky:(.87+.75)*,6		0,97		
		schodiště u branky:(.35+.2)*2,22*3		3,66		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				45 173,62
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
31	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	3,96	2 581,90	10 232,07
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		krycí stříška:72,85*68*0,08		3,96		
32	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	3,96	939,70	3 724,03
33	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,96	250,80	993,92
34	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,16	28 238,90	4 617,06
		0				
		72,85*68*0,003*1,1		0,16		
35	631571004V00	Násyp ze šterku	m3	2,19	974,00	2 128,68
		severní strana:				
		okapový chodník z vnitřní strany:72,85*3*1		2,19		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				21 695,76
Díl:	90	Oplocení				
36	900100001RA0	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,74	36 058,00	26 628,83
		Položka zahrnuje opravu stávajícího zdemontovaného oplocení včetně očištění, nátěrů a zpětné montáže.				
		stávající oplocení:(72,85+.5*2)/100		0,74		
	Celkem za	90 Oplocení				26 628,83
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
37	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	145,70	89,00	12 967,30
		trny z bet.výztuže prof.16mm,dl.1m po 0,5m:				
		propojení stávajícího základu s novou zdí:72,85/0,5		145,70		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				12 967,30
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
38	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	47,82	561,40	26 847,33
		Zdivo nad přilehlým terénem:				
		severní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*,5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*,5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*,5*12,2		13,73		
		(.95+1,08)*,5*16,2		16,44		
		(.67+.87)*,5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(.75+.95)*,5*4,05		3,44		
		(.5+1,1)*,5*10,3		8,24		
		(.72+1,16)*,5*8,5		7,99		

Položkový rozpočet

Stavba :	61071 OZ bývalého hřbitova u kostela svVavřince Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova ohradní zdi kolem bývalého hřbitova	Obnova ohradní zdi r.2016-uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet 0,6m v krajních rozích:-(1,16*,6+1,6*.6)		-1,66		
		Konec provozního součtu		79,70		
		š. zdi 0,60 m:79,7035*,60		47,82		
39	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,96	1 984,20	7 863,38
		krycí deska:72,85*,68*,08		3,96		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				34 710,71
Díl: 97		Prorážení otvorů				
40	971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	145,70	93,10	13 564,67
		trny z bet.výztuže prof.16mm,dl.1,2m po 0,5m:				
		propojení stávajícího základu s novou zdi:72,85/0,5		145,70		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				13 564,67
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	166,48	406,60	67 689,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				67 689,62
Díl: 711		Izolace proti vodě				
42	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	90,54	23,80	2 154,88
		Zdivo nad přilehlým terénem:				
		Začátek provozního součtu				
		po vstupní branku:(1,6+1,4)*.5*8,3		12,45		
		(1,82+1,3)*.5*10,2		15,91		
		(1,3+.95)*.5*12,2		13,73		
		(.95+1,08)*.5*16,2		16,44		
		(.67+.87)*.5*4,1		3,16		
		od vstupní branky:(.75+.95)*.5*4,05		3,44		
		(.5+1,1)*.5*10,3		8,24		
		(.72+1,16)*.5*8,5		7,99		
		odpočet 0,6m v krajních rozích:-(1,16*,6+1,6*.6)		-1,66		
		odpočet od kostela:-(75,05+1,6)*.15		-11,02		
		Konec provozního součtu		68,69		
		68,686		68,69		
		spádový beton:72,85*,3		21,86		
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	21,55	3,75	80,81
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 235,68
Díl: 712		Živičné krytiny				
44	712378001R00	Okapnice RŠ do 150 mm	m	72,85	159,70	11 634,15
		Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice na ukončení nopové folie RŠ do 150 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem, úpravu délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.				
		z vnitřní strany:72,85		72,85		
45	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	116,34	3,20	372,29
	Celkem za	712 Živičné krytiny				12 006,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
46	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	73,85	141,10	10 420,24
		stávající oplocení:72,85+.5*2		73,85		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				10 420,24