Stavba : Vzdělávání aktivně par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště	Soupis prací
Investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1	duben 2018

Rekapitulace nákladů	
001: Zemní práce	**482092**
002: Základy	**31875**
003: Svislé konstrukce	**134899**
004: Vodorovné konstrukce	**426648**
005: Komunikace	**452765**
006: Úpravy povrchu	**481000**
008: Trubní vedení	**138835**
009: Ostatní konstrukce a práce	**735711**
009: A Bourací práce	**518505**
099: Přesun hmot HSV	**225201**
711: Izolace proti vodě	**247164**
712: Povlakové krytiny	**110562**
713: Izolace tepelné	**572891**
762: Konstrukce tesařské	**761618**
763: Konstrukce montované	**323701**
764: Konstrukce klempířské	**133712**
765: Krytiny tvrdé	**553248**
766: Konstrukce truhlářské	**2203389**
767: Konstrukce zámečnické	**1165001**
771: Podlahy z dlaždic	**157510**
775: Podlahy dřevěné	**273617**
781: Obklady keramické	**82722**
783: Nátěry	**145586**
784: Malby	**65967**
721 : Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	**545536**
722 : Zdravotechnika - Vnitřní vodovod	**207403**
731 : Ústřední vytápění	**878202**
741 : Elektroinstalace - silnoproud	**971851**
742 : Elektroinstalace - slaboproud	**0**
751 : Vzduchotechnika	**15042**
součet A	**13042254**
Vedlejší náklady	
V03: Zařízení staveniště	**61500**
V04: Kompletační činnost	**1125**
součet B	**62625**
Celkem (bez DPH) A + B	**13104879**
DPH 21%	2752025
Celkem včetně DPH	**15856903**

Stavba : Vzdělávání aktivně par.č.153,284,285/1 k.ú. Bmistě | Soupis prací
Investor : ZOD Bmistě a.s. Jáchymov 1 | duben 2018

Rekapitulace nákladů

001: Zemní práce	482092
002: Základy	31875
003: Svislé konstrukce	1348[illegible]9
004: Vodorovné konstrukce	42[illegible]648
005: Komunikace	45[illegible]765
006: Úpravy povrchu	48[illegible]000
008: Trubní vedení	13[illegible]836
009: Ostatní konstrukce a práce	735711
099: A Bourací práce	51[illegible]506
099: Přesun hmot HSV	225201
711: Izolace proti vodě	247164
712: Povlakové krytiny	110562
713: Izolace tepelné	572891
762: Konstrukce tesařské	781618
763: Konstrukce montované	323701
764: Konstrukce klempířské	133712
765: Krytiny tvrdé	553248
766: Konstrukce truhlářské	2203389
767: Konstrukce zámečnické	1165001
771: Podlahy z dlaždic	157510
775: Podlahy dřevěné	273617
781: Obklady keramické	82722
783: Nátěry	146588
784: Malby	65987
721 : Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	645536
722 : Zdravotechnika - Vnitřní vodovod	207403
731 : Ústřední vytápění	878202
741 : Elektroinstalace - silnoproud	871851
742 : Elektroinstalace - slaboproud	0
751 : Vzduchotechnika	15042
soupis A	**13042254**
Vedlejší náklady	
V03: Zařízení staveniště	61500
V04: Kompletační činnost	1125
soupis B	**62625**
Celkem (bez DPH) A + B	**13104879**
DPH 21%	2752025
Celkem včetně DPH	**15856903**

stavba : **Vzdělávání aktivně** par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště
investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1

Soupis prací
Stavební práce

Duben 2018

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
			001: Zemní práce				**482 092**		**–**		**100,8**	
1	SP	139711101/00	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	84,87	750,00	63 650		–		–	URS
	m2	*752,76*	*dle bourání podlah - beton+zemina =0,5-0,05=hl.0,45*	*m3*	*37,64*							
	m2	*136,64*	*Beton + dlažba =0,5-0,15=hl.0,35*	*m3*	*13,66*							
	m2	*31,8*	*cemen.dlažba = 0,5-0,2= hl.0,3*	*m3*	*9,54*							
	m2	*240,24*	*beton+PVC =0,5-0,1= hl.0,4*	*m3*	*24,02*							
2	SP	113105111/00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	210,0	90,00	18 900		–	0,48000	100,8	URS
3	SP	121101101/00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	84,0	80,00	6 720		–		–	URS
4	SP	122101102/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	133,0	88,00	11 704		–		–	URS
5	SP	122201109/00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	66,5	27,50	1 829		–		–	URS
6	SP	131201101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	74,0	290,00	21 460		–		–	URS
7	SP	131201109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	37,0	27,50	1 018		–		–	URS
8	SP	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	155,8	380,00	59 204		–		–	URS
9	SP	132201109/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	77,9	33,00	2 571		–		–	URS
10	SP	175111101/00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	108,0	345,00	37 260		–		–	URS
11	SP	181111111/00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	315,0	27,50	8 663		–		–	URS
12	SP	181301103/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	420,0	49,50	20 790		–		–	URS
13	SP	181411141/00	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	315,0	34,50	10 868		–		–	URS
14	M	181001	Parková směs	kg	7,88	132,00	1 040		–		–	
15	SP	162701103/00	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	339,7	210,00	71 330		–		–	URS
16	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 7x	m3	2 377,7	13,95	33 168		–		–	URS
17	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	339,7	14,50	4 925		–		–	URS
18	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	611,4	175,00	106 995		–		–	URS
			002: Základy				***31 875***		***25,002***		**–**	
19	SP	274313711/00	Základové patky,pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,7	2 794,00	7 544	2,45329	6,62		–	URS
			*základ sloupu 1,5*1,5*1,2*									
20	SP	275362021/00	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	28 600,00	134	1,05306	0,005		–	URS
21	SP	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových patek,pasů	m2	1,8	324,50	584	0,00103	0,002		–	URS
22	SP	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových patek, pasů	m2	1,8	55,00	99		–		–	URS
23	SP	212752212/00	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	81,0	159,50	12 920	0,22657	18,4		–	URS
24	SP	213141111/00	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	194,4	54,50	10 595	0,00010	0,0		–	URS
			003: Svislé konstrukce				**134 899**		**20,5**		**–**	
25	SP	311272223/00	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	22,0	4 280,00	94 160	0,70068	15,4		–	URS
26	SP	317944323/00	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,62	32 400,00	20 091	1,09000	0,7		–	URS
27	SP	317141214/00	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	10,0	450,00	4 500	0,02443	0,2		–	URS
28	SP	317141217/00	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 2000 mm	kus	2,0	750,00	1 500	0,03548	0,1		–	URS
29	SP	317143525/00	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1750 mm	kus	1,0	2 480,00	2 480	0,12084	0,1		–	URS
30	SP	342241162/00	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	8,5	675,00	5 738	0,23458	2,0		–	URS
31	SP	342273323/00	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,6	552,00	2 539	0,06951	0,3		–	URS
32	SP	310238411/00	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,8	3 970,00	3 176	1,87750	1,5		–	URS
33	SP	310278842/00	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,18	3 970,00	715	1,07965	0,2		–	URS
			004: Vodorovné konstrukce				**426 648**		**172,4**		**–**	
34	SP	417321515/00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,8	2 915,00	8 162	2,45340	6,9		–	URS
35	SP	417351115/00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	22,45	365,00	8 195	0,00519	0,1		–	URS
36	SP	417351116/00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,45	71,50	1 605		–		–	URS
37	SP	417361821/00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,378	28 600,00	10 818	1,05256	0,4		–	URS
38	SP	451573111/00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	63,0	980,00	61 740	1,89077	119,1		–	URS
39	SP	451541111/00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	19,3	1 085,00	20 941	1,70340	32,9		–	URS
40	SP	452311141/00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,35	2 728,00	3 683	2,23400	3,0		–	URS
41	SP	441171131/00	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 80 kg/m dl do 12 m	t	1,459	63 800,00	93 059	–	–		–	URS
42	SP	441171133/00	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 80 kg/m dl do 24 m	t	0,758	58 500,00	44 314	–	–		–	URS
43	M	441001	Dodávka ocel.konstrukcí z válcovaných nosníků - *NO1-5*	kg	2 216,1	26,95	59 724		2,2		–	
44	SP	413232221/00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	76,0	245,00	18 620	0,05900	4,5		–	URS
45	SP	413941123/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	2,3	7 370,00	17 067	0,01709	0,0		–	URS
46	SP	413941125/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,8	7 480,00	6 122	0,01221	0,0		–	URS
47	M	441001	Stropní ocelový nosník HEA 220	kg	360,4	24,75	8 919		0,4		–	
48	M	441002	Stropní ocelový nosník HEA 240	kg	859,3	25,42	21 844		0,9		–	
49	M	441003	Stropní ocelový nosník IPE 140	kg	2 071,1	20,20	41 837		2,1		–	
			005: Komunikace				**452 765**		**367,4**		**–**	
50	SP	564851111/00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	346,0	185,00	64 010	0,27994	96,9		–	URS
51	SP	564811111/00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4/6 tl. 50 mm	m2	346,0	86,50	29 929	0,09820	34,0		–	URS
52	SP	594111111/sr	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého tl.50 mm - *čedičové štěpky ,kompletní provedení (dodávka+montáž)*	m2	136,0	1 435,00	195 160	0,58020	78,9		–	URS

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
52a	SP	594111000	Kladení dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého tl.50 mm - *očištěné stávající čedičové štěpky*	m2	210,0	555,00	116 550	0,58020	121,8		–	
52b	SP	979000000	Deponie stávající dlažby z čedičových štěpků (navazuje na pol.č. 2)	m2	210,0	111,50	23 415		–			
53	SP	599432111/00	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	346,0	68,50	23 701	0,10354	35,8		–	URS
			006: Úpravy povrchu				**481 000**		**122,7**		**–**	
54	SP	631311116/00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19,18	3 845,00	73 747	2,45329	47,1		–	URS
			*dle tabulky podlah = 65,9*0,06+289,8*0,05+9,2*0,08*									
55	SP	631311126/00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,56	3 690,00	20 507	2,45329	13,6		–	URS
			*dle tabulky podlah = 58,5*0,095*									
56	SP	631319171/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,18	219,00	4 200		–		–	URS
57	SP	631319173/00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,56	164,00	911		–		–	URS
58	SP	631362021/00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,48	28 600,00	42 449	1,05306	1,6		–	URS
			*dle tabulky podlah = 100/100/5=3,12kg*211,7 +2,11kg*390,4=150/150/5*									
59	SP	632459000	Příplatek k potěrům za plastifikátor P	m3	5,56	385,00	2 140	0,00041	0,0		–	
60	SP	632481212/00	Separační vrstva z asfaltové lepenky	m2	74,3	63,00	4 681	0,00070	0,1		–	URS
61	SP	632481213/00	Separační vrstva z PE fólie	m2	78,1	24,50	1 913	0,00012	0,0		–	URS
62	SP	635111241/00	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	20,44	1 078,00	22 034	2,16000	44,2		–	URS
			dle tabulky podlah = tl.100=190,6m2 tl.150=9,2m2									
63	SP	635211121/sr	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	2,97	2 795,00	8 307	0,42000	1,2		–	
			dle tabulky podlah = tl.40mm = 74,3m2									
64	SP	631341000	Násyp pod podlahy z liaporu zpevněného cementem	m3	1,19	4 215,00	5 016	0,20250	0,2		–	
			dle tabulky podlah = tl.100mm = 11,9 3m2									
65	SP	633111111/00	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou křemíku lehký provoz	m2	67,7	124,50	8 429	0,00320	0,2		–	URS
			dle tabulky podlah = 58,5+9,2 m2									
66	SP	612821012/00	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	41,00	793,50	32 534	0,03450	1,4		–	URS
67	SP	612821051/00	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	41,00	234,50	9 615	0,01550	0,6		–	URS
68	SP	611325422/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	149,00	153,00	22 797	0,01700	2,5		–	URS
69	SP	612325422/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	218,00	142,00	30 956	0,01700	3,7		–	URS
70	SP	612631011/00	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z kamene - *pískovec*	m2	60,00	134,50	8 070	0,00140	0,1		–	URS
71	SP	612341121/00	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - *stěrka na Ytong*	m2	112,0	218,00	24 416	0,01103	1,2		–	URS
72	SP	612311141/00	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,00	252,00	17 640	0,01733	1,2		–	URS
73	SP	612600000	Vyspravení spárování (vymazávka hlínou), nátěr dřeva - *Roubené stěny*	m2	49,00	147,50	7 228	0,00150	0,1		–	
74	SP	622211021/00	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - *F3*	m2	61,50	549,00	33 764	0,00832	0,5		–	URS
75	M	622001	Dodávka fasádního polystyrenu např.Baumit open plus tl. 120mm	m2	64,58	354,30	22 879	0,00180	0,1			
76	SP	622252001/00	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	31,38	49,50	1 553	0,00006	0,0		–	URS
77	SP	622252002/00	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	30,53	37,50	1 145	0,00025	0,0		–	URS
78	M	622002	Dodávka soklová lišta Al s okapničkou 12cm	m	32,64	54,50	1 779					
79	M	622003	Dodávka ukončovací profil omítky zateplení, pro omítky 3mm	m	31,75	26,75	849					
80	SP	622321141/00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - *komín*	m2	3,00	321,50	965	0,02636	0,1		–	URS
81	SP	622381031/00	Tenkovrstvá minerální zmitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - *F3 např.Baumit Nanopor Top*	m2	61,50	323,50	19 895	0,00400	0,2		–	URS
82	SP	629991011/00	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	74,82	36,50	2 731	0,00012	0,0		–	URS
83	SP	629900000	Oprava stáv.ající roubené stěny (po otlučení omítky) spárování,nátěr *F5*	m2	48,00	321,50	15 432					
84	SP	622325312/00	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% - *F1*	m2	182,50	173,00	31 573	0,01455	2,7		–	URS
85	SP	629995101/00	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - *F1 sokl*	m2	22,00	38,50	847	–	–		–	URS
			008: Trubní vedení				**138 835**		**23,8**		**–**	
86	SP	895170303/00	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1200 mm	kus	3,0	10 845,00	32 535	0,01990	0,1		–	URS
87	SP	894201213/00	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,6	10 275,00	78 090	2,27868	17,3		–	URS
88	SP	894302251/00	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,6	10 850,00	28 210	2,47758	6,4		–	URS
			009: Ostatní konstrukce a práce				**735 711**		**0,06**		**–**	
89	SP	226121111x	Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, vyhl. č. 239/1998 příloha č. 1	kpl	1,0	3 850,00	3 850		0,000		–	
90	SP	226121112x	Hlášení prací na OBÚ	kpl	1,0	1 650,00	1 650		0,000		–	
91	SP	226121113x	Doprava materiálu, techniky na stavbu, ubytování pracovníků, spotřeba pomocných energií	kpl	1,0	28 600,00	28 600		0,000		–	
92	SP	226121114x	Autorský dozor projektanta, hydrogeologický dozor (pasport, monitoring) - bude účtováno dle skutečnosti	kpl	1,0	9 900,00	9 900		0,000		–	
93	SP	226121211x	Vrtné práce - 5 x 100m - vrtaný průměr cca do 200mm s dočasným Fe pažením, instalace geotermální vertikální sondy, tlaková a průt zkouška ,vystrojení vrtů - sonda 5x100m, litin závaží (12,5;5ks) , injekční potrubí 5x102m, tlak. injektáž vrtu(500m)	m	500,0	979,00	489 500		0,015		–	
94	SP	226121212x	Redukce počtu větví vrtů (redukce HOSE 2x32 - 1 x 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16	ks	10,0	1 144,00	11 440		0,000		–	
95	SP	226121213x	POtrubí pro napojení vrtu PE 100 RC (40x3,7 mm, odolnost 16 bar, vnější ochr. vrstva zelené barvy, dle normy PAS 1075 typ 2	m	200,0	55,00	11 000		0,008		–	
96	SP	226121214x	Elektrotvarovka - spojka 40mm, PE 100, SDR 11	ks	10,0	115,50	1 155		0,000		–	

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
97	SP	226121215x	Jímka s vývody 5/5 - 410x835 mm, varianta nevodotěsná, zelený poklop s protiskluz. úpravou, pochůzný, rozdělovač 90x19,5mm, sběrač 90x19,5mm, 5x PVC vyvažovací ventil, ,2x napouštěcí / odvzduš. ventil, 10x vývod z jímky potrubí 40mm + 2x63 mm,	ks	1,0	28 120,40	28 120		0,000		–	
98	SP	226121216x	Potrubí RC Protect (63x5,8 mm, odolnost 16 bar, SDR11, PN16, dle normy PAS 1075 typ 2, 6m tyč,	m	42,0	146,30	6 145		0,003		–	
99	SP	226122111x	Elektrospojka 63mm, PE 100, SDR 11	ks	10,0	181,50	1 815		0,000		–	
100	SP	226122112x	Elektrokoleno 90° 63mm, PE100, SDR11	ks	2,0	449,90	900		0,000		–	
101	SP	226122113x	Vložka k přechodce 63 - 2", PE 100 - mosaz, vnější závit, SDR 11	ks	2,0	1 119,80	2 240		0,000		–	
102	SP	226122114x	Nemrznoucí směs - koncentrát, monoethylenglykol, 1:2,2 (koncentrát/voda), teplonosná antikorozní kapalina, pro primární okruh	l	425,0	74,80	31 790		0,017		–	
103	SP	226122115x	Izolace potrubí 60x13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou	m	20,0	64,57	1 291		0,001		–	
104	SP	226122117x	Chránička izolace potrubí 125mm, vnější, PEHD	m	20,0	132,00	2 640		0,001		–	
105	SP	226225111x	Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. do 500-600mm, hl. 1,2-1,5 m pro horizontální potrubí a sběrnou jímku	m	55,0	385,00	21 175		0,007		–	
106	SP	226225112x	Zemní práce- zásyp rýh vytříděným výkopem do fr. 63mm, základná hutnění	m	55,0	220,00	12 100		0,007		–	
107	SP	226225113x	Pokládka a elektrosvařování potrubí, horizontální rozvody od vrtu k jímce, napojení na sběrnou jímku, vedení a svařování páteřního vedení od jímky do technické místnosti	kpl	1,0	22 000,00	22 000		0,000		–	
108	SP	226225114x	Osazení sběrné jímky, vč. zhutnění podkladní vrstvy 150mm, hutněný obsyp potrubních výstupů pískem	kpl	1,0	5 500,00	5 500		0,000		–	
109	SP	226225211x	Tlaková zkouška systému po napojení na sběrnou jímku - před záhrnem a po záhrnu výkopů	kpl	2,0	1 650,00	3 300		0,000		–	
110	SP	226225212x	Tepelně izolační potrubí, osazení chráničky	m	20,0	275,00	5 500		0,003		–	
111	SP	226225213x	Plnění celého systému vč. sběrné jímky a páteřního vedení nemrznoucí kapalinou	kpl	1,0	7 700,00	7 700		0,000		–	
112	SP	226225214x	Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů, skládkovné, 5 kontejnerů x 4 m3	kontejner	5,0	5 280,00	26 400		0,001		–	
113	SP	226225215x	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.geometrického zaměření	soubor	1,0	6 500,00	6 500		0,001		–	
114	SP	2262252146x	Vytyčení stávajících sítí	soubor	1,0	5 200,00	5 200		0,001		–	

			009: A Bourací práce				**518 505**		**4 636,99**		**105,26**	
115	SP	965042141/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,09	1 645,00	23 181		–	2,20000	31,0	URS
	m2	*83,64*	*dle bourání podlah - beton+zemina =(24,13+42,21+17,3)*0,05*	*m3*	*4,18*							
	m2	*39,04*	*Beton + dlažba =(13,61+13,53+11,9)*0,1*	*m3*	*3,90*							
	m2	*31,8*	*cemen.dlažba = 0*	*m3*	*0*							
	m2	*60,06*	*beton+PVC =(43,81+16,25)*0,1*	*m3*	*6,006*							
116	SP	965082923/00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,77	485,00	2 313		–	1,40000	6,7	URS
			*cemen.dlažba = 31,8*0,15*	*m3*	*4,77*							
117	SP	962031132/00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,47	74,50	1 376		–	0,13100	2,4	URS
			2,5(1,83+0,93+1,6)+2,6*(1,8+1,11)*									
118	SP	962031133/00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	28,24	86,00	2 429		–	0,26100	7,4	URS
			*2,6*5,74+3*(3,24+1,2)*									
119	SP	962032230/00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1	m3	6,93	768,00	5 321		–	1,80000	12,5	URS
			*1,83*3*0,3+(1,45+1,83)*0,5*0,85*2,6+1,13*2*0,386+1,1*2,3*0,31*									
120	SP	963031532/00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m2	23,34	175,00	4 085		–	0,27900	6,5	URS
			dle bourání 23,34 m2									URS
121	SP	964072221/00	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do	t	0,403	5 120,00	2 062		–	1,25800	0,5	URS
			*odhadem I č 160 =((3,4+0,5)*2+(4,04+0,5)*3)*0,0188*									
122	SP	978012191/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	8,92	110,00	981		–	0,05000	0,4	URS
123	SP	962022491/00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	2,84	1 245,00	3 530		–	2,50000	7,1	URS
			*dle bourání 6,3m3*0,45*									URS
124	SP	*965081213/00*	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	39,04	62,50	2 440		–	0,03500	1,4	URS
125	SP	*965081353/00*	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	31,8	92,50	2 942		–	0,19000	6,0	URS
126	SP	985131311/00	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	109,0	74,50	8 121		–		–	URS
			Pískovcové stěny =60 roubené = 49									URS
127	SP	981011316/00	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	13,1	329,00	4 296		–	0,65000	8,5	URS
		přístavek	*2,32*2,01*(2,5+0,3)*									
128	SP	978011141/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	149,0	26,50	3 949		–	0,01000	1,5	URS
129	SP	978013141/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	218,0	24,50	5 341		–	0,01000	2,2	URS
130	SP	978013191/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	49,00	64,50	3 161			0,04600	2,3	URS
131	SP	968062354/00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	23,98	224,50	5 385		–	0,07500	1,8	URS
			*03 0,74*0,67*	*m2*	*0,50*							
			*06 0,57*1,1*	*m2*	*0,63*							
			*09 1,1*1,56*5*	*m2*	*8,58*							
			*015 1,04*1,17*2*	*m2*	*2,43*							
			*016 1,03*1,38*3*	*m2*	*4,26*							
			*017 0,92*1,25*3*	*m2*	*3,45*							
			*018 0,9*1,23*2*	*m2*	*2,21*							
			*022 1,1*0,6*	*m2*	*0,66*							
			*023 0,7*0,9*2*	*m2*	*1,26*							
132	SP	968062356/00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 - *stěna*	m2	9,145	145,00	1 326		–	0,05400	0,5	URS
		stěna	*04 3,1*2,95 stě*	*m2*	*9,15*							
133	SP	968062455/00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,70	152,50	1 174		–	0,08800	0,7	URS
		dv	*07 1,185*1,89 d*	*m2*	*2,24*							
		dv	*08 0,99*1,11*3 d*	*m2*	*3,30*							
		dv	*010 1,08*2 d*	*m2*	*2,16*							
134	SP	978015341/00	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% - *F1*	m2	182,5	24,50	4 471		–	0,01600	2,9	URS

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
135	SP	978015391/00	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% - F5	m2	48,0	64,50	3 096		–	0,04800	2,3	URS
135a	SP	977331113/00	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	24,0	945,00	22 680		–	0,02200	0,5	URS
136	SP	968072455/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,8	216,00	389		–	0,07600	0,1	URS
137	SP	973031151/00	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,05	3 135,00	157		–	1,80000	0,1	URS
138	SP	941211111/00	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	500,33	26,80	13 409		–		–	URS
139	SP	949101112/00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	597,6	69,50	41 533	0,00021	0,1		–	URS
140	SP	941111211/00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití *50dnů*	m2	29 880,0	0,98	29 282		–		–	URS
141	SP	941111811/00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 *kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m*	m2	500,33	25,60	12 808		–		–	URS
142	SP	953946121/00	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m - *konstrukce sloupů SLO1 - 06*	t	1,311	54 000,00	70 817		–		–	URS
143	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podl.do 4 m	m2	597,6	42,50	25 398	0,00004	0,024		–	URS
144	M	953001	Dodávka ocel.konstrukce sloupů	kg	1 311,4	39,20	51 408		1,3		–	
145	M	953002	Dodávka cel.nosník 7 x UPE 180 dl. 640 mm vyvařené mezi sloupy z UPE 180	kg	98,11	90,30	8 860	1,05000	103,0		–	
146	SP	953735112/sr	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 80 mm vč. 18 kolen	m	11,0	465,00	5 115	0,01200	0,1		–	
147	SP	979071121/sr	Očištění dlažebních čedičových štěpků	m2	210,0	92,50	19 425		–		–	
148	SP	985131311/00	Ruční dočištění ploch stěn *(sokl z pískovce)* ocelových kartáči	m2	22,0	86,50	1 903		–		–	URS
149	SP	9970000	Likvidace azbestové krytiny dle příslušného předpisu	kpl	1,0	24 500,0	24 500		–		–	
150	SP	953001	Vložení izolovaného komína prům. 200 mm do stávajícího kouřovodu vč. 2X revizní dvířka, 2x jímka kondenzátu, 2x Meidingerova hlavice	bm	24,0	2 460,0	59 040		–		–	
151	SP	953845214/00	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm v 3 m vč. 2X revizní dvířka, 2x jímka kondenzátu, 2x Meidingerova	soubor	1,0	19 895,0	19 895	0,22606	4 497		–	URS
152	SP	953845224/00	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1m výšky *=11,5-3*	m	8,5	2 460,0	20 910	0,00167	35		–	URS
			099: Přesun hmot HSV				**225 201**		–		–	
153	SP	997013151/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace - 50%	t	69,385	425,00	29 489		–		–	URS
			HSV	*t*	*104,73*							
			Krytiny	*t*	*12,5*							
			Klempířské konstr,	*t*	*0,5*							
			Tesařské konstr.	*t*	*19,98*							
154	SP	997013211/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - 50%	t	68,86	465,00	32 018		–		–	URS
155	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	137,71	287,50	39 593		–		–	URS
156	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14x	t	1 928,0	14,60	28 149		–		–	URS
157	SP	997013803/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	117,23	520,00	60 959		–		–	URS
158	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,98	920,00	6 425		–		–	URS
159	SP	997013811/00	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,98	1 430,00	28 569		–		–	URS
			711: Izolace proti vodě				**247 164**		34,7		–	
1	SP	711111001/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - dle bourání podlah 214,54m2	m2	214,54	9,40	2 017		–		–	URS
2	SP	711112001/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním - odhadem 55m2	m2	55,0	14,80	814		–		–	URS
3	M	711001	Dodávka za studena zpracovatelná asfaltová penetrační emulze na beton	kg	80,86	49,35	3 991	0,00100	0,1		–	
4	SP	711141559/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	214,54	48,50	10 405	0,00040	0,1		–	URS
5	SP	711142559/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	55,0	69,50	3 823	0,00040	0,0		–	URS
6	M	711002	Dodávka modifik.asfal. pás s vložkou ze skelné tkaniny	m2	312,72	128,00	40 028	0,00019	0,1		–	
7	SP	711211115/00	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 200 mm se zabetonováním - *P1+2+4+5*	m2	190,6	745,00	141 997	0,17993	34,3		–	URS
8	SP	711193121/00	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K - *P4*	m2	24,2	395,00	9 559	0,00350	0,1		–	URS
9	SP	711193131/00	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K - *vytažení 30cm na stěnu*	m2	11,23	420,00	4 717	0,00350	0,0		–	URS
			*((2,37+1,1+1,45+3,4-1,03+0,97+0,94+1,84+1,2+1,3+1,31+0,2+2,17+3,4+1,9)*2-0,7*4-0,8*6)*0,3*									
10	SP	998711102/00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	34,667	860,00	29 813		–		–	URS
			712: Povlakové krytiny				**110 562**		1,1		–	
11	SP	712631111/00	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící - *parozábrana*	m2	378,0	51,50	19 467		–		–	URS
12	SP	712631101/00	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP - *pojistná*	m2	385,0	51,50	19 828		–		–	URS
13	M	712001	Dodávka difuzně propustná folie (faktor odporu 105,210 g/m2)	m2	442,75	39,70	17 577	0,00021	0,1			
14	M	712002	Dodávka samolepicí pás z modif.asfaltu s AL vložkou	m2	434,7	121,30	52 729	0,00230	1,0			
15	SP	998712102/00	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,093	880,00	962		–		–	URS
			713: Izolace tepelné				**572 891**		13,6		–	
16	SP	713121111/00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	474,6	18,95	8 994		–		–	URS
		tabulka podlah	*polystyren EPS 100 S tl.140 mm*	*m2*	*34,3*				–		–	
		tabulka podlah	*polystyren EPS 100 S tl.80 mm*	*m2*	*124,4*				–		–	
		tabulka podlah	*polystyren EPS 100 S tl.100 mm*	*m2*	*43,8*				–		–	
		tabulka podlah	*Kročejová izolace 30 mm*	*m2*	*102,8*				–		–	
		tabulka podlah	*Kročejová izolace 20 mm*	*m2*	*74,3*				–		–	
		P7 (učebny)	*Kročejová izolace 80 mm*	*m2*	*95,0*							
17	M	713001	Dodávka polystyren EPS 100 S tl.140 mm	m2	35,67	210,00	7 491	0,00280	0,1		–	
18	M	713002	Dodávka polystyren EPS 100 S tl.80 mm	m2	129,38	121,20	15 680	0,00160	0,2		–	
19	M	713003	Dodávka polystyren EPS 100 S tl.100 mm	m2	45,55	152,50	6 947	0,00200	0,1		–	
20	M	713004	Dodávka kročejová izolace z minerál.vlny např.ISOVER 30 mm	m2	106,91	112,50	12 028	0,01200	1,3		–	

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
21	M	713005	Dodávka kročejová izolace z minerál.vlny např.ISOVER 20 mm	m2	77,27	78,50	6 066	0,01200	0,9		–	
	M	713006	Dodávka minerální vata – zvuková izolace tl. 80 mm	m2	98,8	65,00	6 422	0,00960	0,9		–	
22	SP	713151154/00	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 140 mm	m2	378,0	94,50	35 721		–		–	URS
23	M	713005	Dodávka izolace PIR 140 mm, pero/drážka (2400x1200 mm)	m2	396,9	846,30	335 896	0,02100	8,3		–	
24	SP	713131141/00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - *F4*	m2	126,0	295,00	37 170	0,00600	0,8		–	URS
25	M	713006	Dodávka minerální vlna fasádní tl.80 mm - 2x	m2	264,6	217,50	57 551	0,00256	0,7		–	
26	SP	713291222/00	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	389,5	52,50	20 449	0,00004	0,0		–	URS
			*Difuzní folie +parotěsná folie =126*2m2+parotěsná folie SDK přestěny 137,5m2*				–				–	
27	M	713006	Dodávka - Difuzní fólie Guttafol DO 135 Plus	m2	144,9	21,60	3 130	0,00065	0,1		–	
28	M	713007	Dodávka - Polyethylenová fólie armovaná výztužnou mřížkou	m2	303,0	21,20	6 424	0,00065	0,2		–	
29	SP	998713102/00	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	13,632	948,00	12 923	–	–		–	URS
			762: Konstrukce tesařské				**761 618**		**12,4**		**19,98**	
30	SP	762511282/00	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených - *dle podlah*	m2	177,1	410,00	72 611	0,01567	2,8		–	URS
31	SP	762810013/00	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy - *dle podlah*	m2	102,8	285,00	29 298	0,00978	1,0		–	URS
32	SP	762523104/00	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	52,0	138,50	7 202		–			URS
33	M	762001	Dodávka hoblovaných prken tl. 25 mm *52*1,1*	m2	57,2	325,00	18 590	0,01375	0,8			
34	SP	762595001/00	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	331,9	34,50	11 451	0,00019	0,1		–	URS
35	SP	762822110/00	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	224,5	68,50	15 378		–		–	URS
36	M	762002	Dodávka hranolů 80/80 mm	m	246,95	47,50	11 730	0,00352	0,9		–	
36a	M	762003	Dodávka řeziva - fošen 60/240 mm *1,9*1,1*	m3	2,09	6 980,00	14 588	0,55000	1,1			
37	SP	762332131/00	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	21,7	167,50	3 635		–		–	URS
38	SP	762332132/00	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	301,6	178,00	53 685		–		–	URS
39	SP	762332133/00	*Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy* do 288 cm2	m	*116,8*	*182,50*	*21 316*		–		–	URS
40	SP	762332134/00	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	10,0	210,00	2 100		–		–	URS
41	SP	762332135/00	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	74,8	222,00	16 606		–		–	URS
42	M	762004	Dodávka řeziva - hranolů *5,114*1,1*	m3	5,63	6 980,00	39 265	0,55000	3,1			
43	M	762005	Dodávka hranolů KVH 120/160 mm	bm	216,48	285,00	61 697	0,01056	2,3			
44	SP	762081150/00	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	5,63	1 145,00	6 441		–		–	URS
45	SP	762083111/00	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,3	1 850,00	555	0,00122	0,0		–	URS
46	SP	762081410/00	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	1,0	1 460,00	1 460		–		–	URS
47	SP	762395000/00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	9,782	1 340,00	13 108	0,02337	0,2			URS
48	SP	762341260/00	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek - *záklop střechy*	m2	385,0	425,00	163 625		–		–	URS
49	SP	762342214/00	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	385,0	87,50	33 688		–		–	URS
50	SP	762342441/00	Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	416,4	41,20	17 156		–		–	URS
51	M	762001	Dodávka latí 60/40 mm impegnovaných	m3	6,18	6 450,00	39 869					
52	SP	762086112/00	Montáž KDK hmotnosti prvku do 10 kg - Z16 =7,1*7	kg	49,7	75,00	3 728		–		–	URS
53	SP	762086113/00	Montáž KDK hmotnosti prvku do 15 kg - Z17=13,7*7	kg	95,9	110,00	10 549		–		–	URS
54	M	762901	Ocelový prvek kotvení krokve Z16 - 7,1kg	ks	7,0	496,00	3 472	0,00710	0,0			
55	M	762902	Ocelový prvek kotvení krokve Z17 - 13,7kg	ks	7,0	853,50	5 975	0,01370	0,1			
56	SP	998762102/00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	12,403	1 685,00	20 900		–		–	URS
57	SP	762085811/00	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	8,0	37,50	300		–	0,00500	0,0	URS
58	SP	762331813/00	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - *sloupky+pásky 150/150 mm =57bm*	m	57,0	59,50	3 392		–	0,02400	1,4	URS
59	SP	762331813/00	Dtto , ale krokve,kleštiny pro další použití - *150/150 mm =145 bm*	m	145,0	58,50	8 483		–	0,02400	3,5	URS
60	SP	762331814/00	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - *vaznice,vaz.trámy 180/220mm = 174mb*	m	174,0	80,50	14 007		–	0,03200	5,6	URS
61	SP	762341811/00	Demontáž bednění střech z prken	m2	15,0	43,00	645		–	0,01500	0,2	URS
62	SP	762342811/00	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	325,0	27,50	8 938		–	0,00700	2,3	URS
63	SP	762811811/00	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	23,4	27,50	644		–	0,01400	0,3	URS
			odhadem 40% z 41,21+17,3 m2									
64	SP	762822830/00	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	57,89	65,00	3 763		–	0,02500	1,4	URS
			*4,8*3+(3,78+2,74+1,28+0,53+3,04+0,71+0,3)*3+2,4+3,95*									
65	SP	762841812/00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou - *podhled*	m2	8,92	48,50	433		–	0,04000	0,4	URS
66	SP	762132811/00	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	136,0	48,50	6 596		–	0,01400	1,9	URS
67	SP	762751820/00	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	255,1	54,50	13 903		–	0,01000	2,6	URS
68	SP	762112000	Vyřezání otvoru v roubené stěně *tl.307 mm- 1,11*2,3*	m2	2,55	329,50	841		–	0,17050	0,4	URS
												URS
			764: Konstrukce klempířské				**133 712**		**0,7**		**0,504**	URS
69	SP	764212607/00	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 560 mm -označ. K18	m	15,2	582,00	8 846	0,00586	0,1		–	URS
70	SP	764212633/00	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 215 mm - označ. K16	m	36,0	355,00	12 780	0,00218	0,1		–	URS
71	SP	764212662/00	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 175 mm - označ. K17	m	49,0	320,00	15 680	0,00184	0,1		–	URS
72	SP	764216600/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm -označ. K11	m	1,85	265,00	490	0,00093	0,0		–	URS
73	SP	764216601/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm -označ. K12	m	1,3	335,00	436	0,00136	0,0		–	URS
74	SP	764216602/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm -označ. K13	m	1,4	350,00	490	0,00179	0,0		–	URS
74	SP	764216603/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 220 mm -označ. K1+2	m	1,47	375,00	551	0,00222	0,0		–	URS
75	SP	764216603/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm -označ. K3+4+6+7+8	m	12,82	395,00	5 064	0,00222	0,0		–	URS

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
76	SP	764216604/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 270 mm -označ. K9	m	3,0	445,00	1 335	0,00291	0,0		–	URS
77	SP	764216604/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 320 mm -označ. K5	m	5,35	475,00	2 541	0,00291	0,0		–	URS
78	SP	764218605/00	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 350 mm K24	m	7,2	485,00	3 492	0,00400	0,0		–	URS
79	SP	764218626/00	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm -označ. K14+15	m	14,0	575,00	8 050	0,00538	0,1		–	URS
80	SP	764311617/00	Lemování komínů střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 560 mm-označ. K19	m	7,0	645,00	4 515	0,00582	0,0		–	URS
81	SP	764314654/00	Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x500mm-označ. K23	kus	14,0	756,00	10 584	0,00196	0,0		–	URS
82	SP	764511602/00	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm-označ. K20	m	49,0	465,00	22 785	0,00174	0,1		–	URS
83	SP	764518623/00	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm-označ. K21	m	29,0	460,00	13 340	0,00286	0,1		–	URS
84	SP	764990000	Mřížka proti hmyzu a hlodavcům hliník tahokov rš = 120 mm -označ. K22	m	83,0	86,50	7 180	0,00063	0,1		–	URS
85	SP	764511632/00	Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 33	kus	2,00	320,00	640		–		–	URS
86	SP	764511643/00	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330	kus	5,00	380,00	1 900		–		–	URS
87	SP	764216604/00	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 270 mm -označ. K10	m	2,7	375,00	1 013	0,00291	0,0		–	URS
88	SP	998764102/00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,062	66 500,00	4 145		–		–	URS
89	SP	764002801/00	Demontáž závětrné lišty do suti	m	36,00	36,50	1 314		–	0,00170	0,1	URS
90	SP	764001891/00	Demontáž úžlabí do suti	m	13,00	42,50	553		–	0,00348	0,0	URS
91	SP	764002812/00	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	49,00	36,50	1 789		–	0,00177	0,1	URS
92	SP	764002851/00	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	27,19	42,50	1 156		–	0,00167	0,0	URS
93	SP	764002871/00	Demontáž lemování zdí do suti	m	7,00	42,50	298		–	0,00175	0,0	URS
94	SP	764002861/00	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	5,00	42,50	213		–	0,00223	0,0	URS
95	SP	764004801/00	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	49,00	32,50	1 593		–	0,00260	0,1	URS
96	SP	764004861/00	Demontáž svodu do suti	m	29,00	32,50	943		–	0,00394	0,1	URS
			763: Konstrukce montované				**323 701**		**9,5**		**–**	
97	SP	763153000	SDK deska tl 12,5 mm na podsyp Liaporem 1-4/500 tl.40 mm - podlaha P9	m2	74,3	1 140,00	84 702	0,03088	2,3		–	URS
98	SP	763111421/00	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	10,4	1 095,00	11 388	0,05040	0,5		–	URS
99	SP	763112325/sr	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60+60 mm EI 90 Rw 64 dB	m2	37,66	1 495,00	56 302	0,05593	2,1		–	
100	SP	763111441/00	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	26,02	1 145,00	29 793	0,05040	1,3		–	URS
101	SP	763111445/00	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 53 dB	m2	10,48	1 495,00	15 668	0,05372	0,6		–	URS
102	SP	763111447/sr	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	9,02	1 136,00	10 247	0,05249	0,5		–	
103	SP	763112315/sr	SDK příčka mezibytová tl 185 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 64 dB	m2	5,18	1 520,00	7 874	0,04963	0,3		–	
104	SP	763121473/00	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 15 bez TI EI 60	m2	11,2	860,00	9 632	0,03116	0,3		–	URS
105	SP	763121411/sr	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 2xA 12,5 bez TI EI 15 - *předstěna v podkroví*	m2	26,1	690,00	18 009	0,01181	0,3		–	
106	SP	763131471/00	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,2	745,00	21 009	0,01379	0,4		–	URS
107	SP	763131411/00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	71,5	630,00	45 045	0,01223	0,9		–	URS
108	SP	998763302/00	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	9,45	1 485,00	14 034		–		–	URS
			765: Krytiny tvrdé				**553 248**		**6,6**		**12,5**	
109	SP	765133001/00	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	385,0	865,00	333 025	0,01350	5,2		–	URS
110	SP	765133091/00	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování	m2	385,0	76,50	29 453		–		–	URS
111	SP	765133011/00	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	42,76	178,50	7 633	0,00401	0,2		–	URS
			22,7+2,93+2,1+15,03								–	
112	SP	765133021/00	Nároží vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon povrchem hladkým	m	24,47	410,00	10 034	0,00401	0,1		–	URS
			*(2,4*2+3,8*2+1,4*2)*1,61*								–	
113	SP	765133029/00	Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	52,47	220,00	11 543	0,00571	0,3		–	URS
			24,47+18,5+5,2+4,3								–	
114	SP	765133043/00	Úžlabí vláknocementové krytiny vložené ze šablon s povrchem hladkým	m	16,8	420,00	7 056	0,05078	0,9		–	URS
			(4,2+6,3)*1,6								–	
115	SP	998765102/00	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	6,62	3 158,00	20 905		–		–	URS
116	SP	765131801/00	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	325,0	274,50	89 213		–	0,01778	5,8	URS
117	SP	765131821/00	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	52,47	36,50	1 915		–	0,00463	0,2	URS
118	SP	765162801/00	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	379,0	98,50	37 332		–	0,01536	5,8	URS
119	SP	765151801/00	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	69,0	74,50	5 141		–	0,00950	0,7	URS
			766: Konstrukce truhlářské				**2 203 389**		**–**		**–**	
			Jednotková cena = *kompletní cena za dodávku,montáž či osazení včetně všech nutných pomocných konstrukcí ,prací a přesunů.*									
			Podrobná specifikace prvku je uvedená v příslušné tabulce výrobků.									
120	SP	76660001	Nová prosklená stěna"euro" se vstupními dveřmi 3300/2950 mm označ.O1	ks	1,0	89 700,00	89 700	–	–		–	
121	SP	76660002	Nová prosklená stěna "euro" se vstupními dveřmi 2870/2460 mm označ.O2	ks	1,0	75 325,00	75 325	–	–		–	
122	SP	76660003	Nové okno "euro" jednokřídlé 740/670 mm označ.O3	ks	1,0	6 819,50	6 820	–	–		–	
123	SP	76660004	Nové okno "euro" jednokřídlé 530/670 mm označ.O4	ks	1,0	6 049,00	6 049	–	–		–	
124	SP	76660005	Nová prosklená stěna"euro" se vstupními dveřmi 3100/2950 mm označ.O5	ks	1,0	96 105,50	96 106	–	–		–	
125	SP	76660006	Nové dvojité špaletové dřevěné okno jednokřídlé 570/1100 mm označ.O6	ks	1,0	13 167,50	13 168	–	–		–	
126	SP	76660007	Nové dvojkřídlé vstupní dveře 1185/1890 mm označ.O7	ks	1,0	57 120,50	57 121	–	–		–	
127	SP	76660008	Nové dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 990/1100 mm označ.O8	ks	3,0	24 748,00	74 244	–	–		–	
128	SP	76660009	Nové dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 1100/1560 mm označ.O9	ks	5,0	31 671,00	158 355	–	–		–	
129	SP	76660010	Nové vstupní dveře 1080/2000 mm do stáv.dřev.zárubně označ.O10	ks	1,0	40 836,50	40 837	–	–		–	

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
130	SP	76660011	Doplnění stávajícího jednokřídlého okna 300/840 mm druhým vnitřním oknem označ.O11	ks	1,0	11 327,50	11 328	–	–		–	
131	SP	76660012	Doplnění stávajícího jednokřídlého okna 850/880 mm druhým vnitřním oknem označ.O12	ks	1,0	17 767,50	17 768	–	–		–	
132	SP	76660013	Nové okno "euro" jednokřídlé 1100/1450 mm označ.O13	ks	5,0	12 673,00	63 365	–	–		–	
133	SP	76660014	Nové okno "euro" jednokřídlé 700/800 mm označ.O14	ks	2,0	7 912,00	15 824	–	–		–	
134	SP	76660015	Nové dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 1040/1170 mm označ.O15	ks	2,0	25 817,50	51 635	–	–		–	
135	SP	76660016	Nové dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 1030/1380 mm označ.O16	ks	3,0	28 255,50	84 767	–	–		–	
136	SP	76660017	*Nové dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 920/1250 mm označ.O17*	ks	3,0	26 450,00	79 350	–	–		–	
137	SP	76660018	Nové dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 900/1230 mm označ.O18	ks	2,0	26 174,00	52 348	–	–		–	
138	SP	76660019	Repase - dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 950/1250 mm označ.O19	ks	1,0	23 000,00	23 000	–	–		–	
139	SP	76660020	Repase - dvojité špaletové dřevěné okno dvoukřídlé 970/1250 mm označ.O20	ks	1,0	23 000,00	23 000	–	–		–	
140	SP	76660021	Nové okno s pevným zasklením 1800/2400 mm označ.O21	ks	1,0	23 626,75	23 627	–	–		–	
141	SP	76660022	Nové okno dvoukřídlé okno obloukové 1200/600 mm označ.O22	ks	1,0	25 817,50	25 818	–	–		–	
142	SP	76660023	Nové dvoukřídlé okno 700/900 mm označ.O23	ks	2,0	12 305,00	24 610	–	–		–	
143	SP	76660024	Sestava 2x střešní okno 780/1600 mm označ.O24+25	ks	4,0	15 703,25	62 813	–	–		–	
144	SP	76660025	Střešní okno 780/1180 mm označ.O26	ks	1,0	13 402,10	13 402	–	–		–	
145	SP	76660026	Parapet vnitřní dřevěný, spárovka, š = 220 mm, tl. 24 mm dl.570 mm O6	ks	1,0	908,50	909	–	–		–	
146	SP	76660027	Dtto,ale š = 350 mm, tl. 24 mm dl. 1100 mm O8	ks	3,0	1 196,00	3 588	–	–		–	
147	SP	76660028	Dtto,ale š = 220 mm, tl. 24 mm dl. 1100 mm O9	ks	5,0	1 380,00	6 900	–	–		–	
148	SP	76660029	Dtto,ale š = 50 mm, tl. 24 mm dl. 300 mm O11	ks	1,0	287,50	288	–	–		–	
149	SP	76660030	Dtto,ale š = 50 mm, tl. 24 mm dl. 850 mm O12	ks	1,0	586,50	587	–	–		–	
150	SP	76660031	Dtto,ale š = 270 mm, tl. 24 mm dl. 1100 mm O13	ks	5,0	1 391,50	6 958	–	–		–	
151	SP	76660032	Dtto,ale š = 270 mm, tl. 24 mm dl. 700 mm O14	ks	2,0	885,50	1 771	–	–		–	
152	SP	76660033	Dtto,ale š = 200 mm, tl. 24 mm dl. 1040 mm O15	ks	2,0	1 316,75	2 634	–	–		–	
153	SP	76660034	Dtto,ale š = 200 mm, tl. 24 mm dl. 1030 mm O16	ks	3,0	1 305,25	3 916	–	–		–	
154	SP	76660035	Dtto,ale š = 260 mm, tl. 24 mm dl. 920 mm O17	ks	3,0	1 161,50	3 485	–	–		–	
155	SP	76660036	Dtto,ale š = 50 mm, tl. 24 mm dl. 900 mm O18	ks	2,0	828,00	1 656	–	–		–	
156	SP	76660037	Dtto,ale š = 400 mm, tl. 24 mm dl. 1800 mm O21	ks	1,0	9 476,00	9 476	–	–		–	
157	SP	76660038	Dtto,ale š = 250 mm, tl. 24 mm dl. 1200 mm O22	ks	1,0	1 518,00	1 518	–	–		–	
158	SP	76660039	Dtto,ale š = 150 mm, tl. 24 mm dl. 1700 mm O23	ks	2,0	885,50	1 771	–	–		–	
159	SP	766412214/sr	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 prkny z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	126,0	138,00	17 388		–		–	
160	SP	766417211/00	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	252,0	92,00	23 184		–		–	URS
161	M	76660040	Dodávka obkladu z prken SM jemně řezaná tl.25mm š.min.180 mm	m2	132,3	189,75	25 104		–		–	
162	M	76660041	Dodávka prken SM tl.25mm š.100 mm	m3	0,83	7 130,00	5 929		–		–	
163	M	76660042	Dodávka latí SM 40/60 mm	m3	0,8	6 497,50	5 187		–		–	
164	M	76660043	Nové jednokřídlé dveře 800/1970 mm označ.D1+D2	ks	2,0	21 850,00	43 700	–	–		–	
165	M	76660044	Nové jednokřídlé dveře 800/1970 mm označ.D3+D4	ks	2,0	21 850,00	43 700	–	–		–	
166	M	76660045	Nové jednokřídlé dveře 700/1970 mm označ.D5+D6	ks	2,0	21 850,00	43 700	–	–		–	
167	M	76660046	Nové svlakové dveře do původního kamenného ostění 1050/1860 mm označ.D7	ks	1,0	12 247,50	12 248	–	–		–	
168	M	76660047	Dtto , ale 1030/1820 mm označ.D9	ks	1,0	12 247,50	12 248	–	–		–	
169	M	76660048	Nové svlakové dveře replika,tesař.zárubeň 860/1800 mm označ.D10	ks	1,0	21 735,00	21 735	–	–		–	
170	M	76660049	Repase stávající dřevěné dveře 750/1850 mm označ.D11	ks	1,0	21 735,00	21 735	–	–		–	
171	M	76660050	Repase stávající dřevěné dveře 800/1960 mm označ.D13	ks	1,0	22 942,50	22 943	–	–		–	
172	M	76660051	Repase stávající dřevěné dveře 1020/1860 mm označ.D12	ks	1,0	29 785,00	29 785	–	–		–	
173	M	76660052	Repase stávající svlakové dveře 895/1780 mm označ.D14	ks	1,0	12 247,50	12 248	–	–		–	
174	M	76660053	Nové svlakové dveře tesař.zárubeň 800/1970 mm označ.D15+D16	ks	2,0	11 500,00	23 000	–	–		–	
175	M	76660054	Nové jednokřídlé dveře 700/1970 mm označ.D17	ks	1,0	21 850,00	21 850	–	–		–	
176	M	76660055	Nové svlakové dveře tesař.zárubeň 800/1970 mm označ.D18	ks	1,0	11 500,00	11 500	–	–		–	
177	M	76660056	Nové jednokřídlé dveře 800/1970 mm označ.D19	ks	1,0	21 850,00	21 850	–	–		–	
178	M	76660057	Nové jednokřídlé dveře 900/1970 mm označ.D20	ks	1,0	21 850,00	21 850	–	–		–	
179	M	76660058	Posuvná vrata 3500/2900 mm označ.T1	ks	1,0	63 825,00	63 825	–	–		–	
180	M	76660059	Posuvná vrata 3100/2900 mm označ.T2	ks	1,0	61 525,00	61 525	–	–		–	
181	M	76660060	Posuvná vrata 3400/2900 mm označ.T3	ks	1,0	63 825,00	63 825	–	–		–	
182	M	76660061	Okenice v rámci fasády F6 1000/1450 mm označ.T4	ks	5,0	12 075,00	60 375	–	–		–	
183	M	76660062	Krycí dvířka rozvaděče RE 800/500 mm označ.T5	ks	1,0	5 635,00	5 635	–	–		–	
184	M	76660063	Madlo zábradlí - dub kulatina prům. 40 mm označ.T6	bm	12,0	1 426,00	17 112	–	–		–	
185	M	76660064	Parapetní deska zábradlí spárovka smrk tl. 24 mm š.180 mm dl. 1100 + 3900 mm označ.T21	ks	1,0	6 716,00	6 716	–	–		–	
186	M	76660065	Parapetní deska zábradlí spárovka smrk tl. 24 mm š.230 mm dl. 690 mm označ.T22	ks	1,0	966,00	966	–	–		–	
187	M	76660066	Parapetní deska zábradlí spárovka smrk tl. 24 mm š.100 mm, délka 2700 mm označ.T23	ks	1,0	3 335,00	3 335	–	–		–	

pol.č.	kod		popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
188	M	76660067	Parapetní deska zábradlí spárovka smrk tl. 24 š. 100 mm, délka 1200 mm v označ.T24	ks	1,0	1 633,00	1 633	–	–		–	
189	M	76660068	Dřevěná zástěna niky s výlevkou 1165/2300 mm označ.T25	ks	1,0	25 875,00	25 875	–	–		–	
190	M	76660069	WC příčka 2 x dveře + mezistěna - dvt laminovaná deska tl. 30 mm označ.T26	ks	1,0	36 915,0	36 915	–	–		–	
191	M	76660070	Výlez na střechu izolovaný 500/550 mm označ. O27	ks	1,0	5 347,5	5 348					
192	M	76660071	Nové svlakové dveře 1030/1920 mm označ.D8	ks	1,0	12 247,50	12 248					
193	M	76660072	Repase stávající dvoukřídlé dveře 920/1780 mm označ.D24	ks	1,0	29 785,00	29 785	–	–		–	
194	M	76660073	Nové jednokřídlé dveře 980/2400 mm označ.D 25	ks	1,0	29 785,00	29 785	–	–		–	
195	M	76660074	Nové posuvné dveře 2000/2450 mm označ.D 26	ks	1,0	63 250,00	63 250	–	–		–	
196	M	76660072	Čajová kuchyňka, délka 1800 mm označ.T27	ks	1,0	38 525,00	38 525	–	–		–	
			767: Konstrukce zámečnické				**1 165 001**		–		–	
			Jednotková cena = *kompletní cena za dodávku,montáž či osazení včetně všech nutných pomocných konstrukcí ,prací a přesunů.*									
			Podrobná specifikace prvku je uvedená v příslušné tabulce výrobků.									
197	SP	7670001	Nová prosklená stěna 500/2470 mm pevné jednoduché zasklení označ.D21	ks	1,0	7 480,0	7 480	–	–		–	
198	SP	7670002	Sestava prosklených stěn 11580/2590 mm označ.D22	ks	1,0	113 560,0	113 560	–	–		–	
199	SP	7670003	Sestava prosklených stěn 11580/5340 mm označ.D23	ks	1,0	170 850,0	170 850	–	–		–	
200	SP	7670004	Stávající předokenní mříž 700/800 mm – repase označ.Z1	ks	1,0	2 530,00	2 530	–	–		–	
201	SP	7670005	Krycí plech výplně D21 tl. 5 mm, š 240, v 2450 mm označ.Z2	ks	1,0	2 535,75	2 536	–	–		–	
202	SP	7670006	Krycí plech výplně D22 tl. 5 mm, š 240, v 2590mm označ.Z3	ks	2,0	2 812,90	5 626	–	–		–	
203	SP	7670007	Krycí plech výplně D22 tl. 5 mm, š 640, v 2590mm označ.Z4	ks	2,0	5 916,75	11 834	–	–		–	
204	SP	7670008	Krycí plech výplně D23 tl. 5 mm, š 240, v 2090mm označ.Z5	ks	2,0	2 281,60	4 563	–	–		–	
205	SP	7670009	Krycí plech výplně D23 tl. 5 mm, š 640, v 2590mm označ.Z6	ks	2,0	6 158,25	12 317	–	–		–	
206	SP	7670010	Krycí plech výplně D23 tl.5 mm v 240 dl. 7235mm označ.Z7	ks	1,0	7 728,00	7 728	–	–		–	
207	SP	7670011	Ventilační fasádní hliníková mřížka 100/100 mm označ.Z8	ks	6,0	598,00	3 588	–	–		–	
208	SP	7670012	Ventilační fasádní hliníková mřížka 200/200 mm označ.9	ks	3,0	839,50	2 519	–	–		–	
209	SP	7670013	Tyčový zachytávač sněhu označ.Z10	m	47,0	1 748,00	82 156	–	–		–	
210	SP	7670014	Komínová lávka rám z L profilů 40/40/5 + pororošt označ.Z11	ks	1,0	61 985,00	61 985	–	–		–	
211	SP	7670015	Ocelové jednoramenné schodiště označ.Z12	ks	1,0	105 765,50	105 766	–	–		–	
212	SP	7670016	Ocelové dvouramenné schodiště označ.Z13	ks	1,0	210 105,0	210 105	–	–		–	
213	SP	7670017	Ocelové zábradlí označ.Z14	ks	1,0	31 510,00	31 510	–	–		–	
214	SP	7670018	Zdvihací plošina pro invalidy označ.Z15	ks	1,0	328 350,0	328 350	–	–		–	
			771: Podlahy z dlaždic				**157 510**		**5,9**		–	
215	SP	771531047/00	Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	65,9	620,00	40 858	0,00737	0,5		–	URS
216	SP	771531105/00	Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za dvojnásobný ochranný voskový nátěr	m2	65,9	275,00	18 123	0,00020	0,0		–	URS
217	M	771001	Dodávka Ruční cihelná dlažba	m2	69,2	920,00	63 659	0,05400	3,7			
218	SP	771574112/00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	24,2	595,00	14 399	0,00366	0,1		–	URS
219	M	771002	Dodávka Slinutá dlažba 600x600 mm tl.10 mm vč.soklíků	m2	29,52	450,00	13 282	0,05400	1,6			
220	SP	771591185/00	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	25,0	18,50	463		–		–	URS
221	SP	771474113/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	16,9	159,50	2 696	0,00062	0,0		–	URS
222	SP	998771102/00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	5,928	680,00	4 031		–		–	URS
			775: Podlahy dřevěné				**273 617**		**4,5**		–	
223	SP	775530003/00	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky do 120 mm - *dle podlah*	m2	231,0	460,00	106 260	0,01109	2,6		–	URS
224	SP	775591411/00	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	130,0	516,50	67 145	0,00010	0,0		–	URS
225	M	775001	Dodávka podlahové prkno smrk tl. 15 mm	m2	140,4	325,00	45 630	0,00825	1,2			
226	M	775002	Dodávka podlahová lamela bělený dub tl. 15 mm	m2	109,08	460,00	50 177	0,00720	0,8			
227	SP	998775102/00	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	4,518	975,00	4 406		–		–	URS
			781: Obklady keramické				**82 722**		**1,4**		–	
228	SP	781474119/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	75,0	550,00	41 250	0,00295	0,2		–	URS
229	SP	781494511/00	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	45,0	32,50	1 463	0,00026	0,0		–	URS
230	SP	781495141/00	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	6,0	280,00	1 680		–		–	URS
231	SP	781495185/00	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	30,0	12,50	375		–		–	URS
232	SP	781674113/00	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	0,32	174,50	55	0,00104	0,0		–	URS
233	M	781001	Dodávka obkladu 100/100 mm bílý	m2	79,09	462,00	36 541	0,01440	1,1		–	
234	SP	998781102/00	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,372	990,00	1 358		–		–	URS
			783: Nátěry				**145 586**		**0,2**		–	
235	SP	783228111/00	Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	128,0	139,50	17 856	0,00033	0,0		–	URS
236	SP	783267101/00	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	136,0	143,50	19 516	0,00013	0,0		–	URS
237	SP	783263101/00	Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	136,0	136,50	18 564	0,00016	0,0		–	URS
238	SP	783324101/00	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	195,0	72,50	14 138	0,00017	0,0		–	URS
239	SP	783327101/00	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	195,0	145,00	28 275	0,00017	0,0		–	URS
240	SP	783201201/00	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	264,0	96,80	25 555	0,00002	0,0		–	URS
241	SP	783201403/00	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	264,0	13,20	3 485		–		–	URS
241a	SP	783000000	Nátěr stávajícího dřevěného schodiště vč. úpravy podkladu	m2	15,0	325,00	4 875		–		–	
242	SP	783827427/00	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 *F1+F2*	m2	244,00	54,60	13 322		–		–	URS
			784: Malby				**65 967,0**		**0,264**		–	
243,	SP	784211101/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	799,60	82,50	65 967	0,00033	0,264		–	URS

stavba : **Vzdělávání aktivně** par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště — **Soupis prací** — březen 2018

investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1 — Vnitřní kanalizace

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**505 480,34**	**14,804**
		1	**Zemní práce**				**91 802,62**	**0,000**
33	001	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 včetně pažení	m3	54,204	760,00	41 195,04	0,000
34	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,204	495,00	26 830,98	0,000
35	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,611	132,00	6 152,65	0,000
37	001	175101201	Uvedení terénu do původního stavu	m2	120,300	146,50	17 623,95	0,000
		2	**Zakládání**				**6 507,07**	**0,000**
36	011	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním pískem	m3	5,688	1 144,00	6 507,07	12,286
		8	**Trubní vedení**				**407 170,65**	**0,000**
41	271	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 160	m	33,400	289,50	9 669,30	0,000
38	271	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z polypropylenu DN 160	m	74,400	291,50	21 687,60	0,001
39	*286*	*28611130.OSM*	*KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4*	*m*	*74,400*	*198,00*	14 731,20	*0,238*
40	*286*	*28611165.OSM*	*KGEM troubaDN160x4,7/3000 SN8*	*m*	*33,400*	*159,50*	5 327,30	*0,089*
48	271	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 200	m	12,500	367,50	4 593,75	0,000
49	*286*	*28617004*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 8*	*m*	*12,500*	*825,00*	10 312,50	*0,058*
27	271	877181112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	7,000	572,00	4 004,00	0,000
28	271	877260330	Redukce DN110 a DN50	kus	1,000	286,00	286,00	0,000
31	*426*	*42610403*	*čerpadlo ponorné kalové*	*kus*	*1,000*	*825,00*	825,00	*0,014*
32	*551*	*55161772*	*vpusť podlahová DN 110*	*kus*	*1,000*	*2 200,00*	2 200,00	*0,003*
29	*286*	*28615637.OSM*	*HTR redukce dlouhá DN110/ 50*	*kus*	*1,000*	*38,50*	38,50	*0,000*
30	*286*	*28615638.OSM*	*HTR redukce dlouhá DN110/75*	*kus*	*1,000*	*38,50*	38,50	*0,000*
24	271	877261112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	9,000	511,50	4 603,50	0,000
25	*286*	*28615619.OSM*	*HTB koleno110/87st*	*kus*	*9,000*	*38,50*	346,50	*0,002*
26	*286*	*28615617.OSM*	*HTB koleno 50/87st*	*kus*	*7,000*	*16,50*	115,50	*0,000*
18	271	877265212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	269,50	269,50	0,000
19	*286*	*28615698*	*připojovací koleno dvojité HTDSW*	*kus*	*1,000*	*55,00*	55,00	*0,001*
20	271	877265223	Montáž odboček	kus	12,000	269,50	3 234,00	0,000
23	*286*	*28615572*	*odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50*	*kus*	*2,000*	*49,50*	99,00	*0,000*
21	*286*	*28615592*	*odbočka dvojitá HTDA úhel 87° DN110/50/50*	*kus*	*2,000*	*247,50*	495,00	*0,001*
22	*286*	*28615575*	*odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110*	*kus*	*8,000*	*66,00*	528,00	*0,003*
46	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	5,000	265,00	1 325,00	0,000
47	*552*	*55244101.TPS*	*lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm*	*kus*	*5,000*	*715,00*	3 575,00	*0,128*
6	271	877275210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 125	kus	13,000	253,00	3 289,00	0,000
7	*286*	*28614843*	*koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 125mm*	*kus*	*13,000*	*1 265,00*	16 445,00	*0,017*
8	*286*	*28614828*	*koleno 90° SDR 17 PE 100 PN 10 D 125mm*	*kus*	*8,000*	*1 265,00*	10 120,00	*0,004*
9	271	877275212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 125	kus	8,000	291,50	2 332,00	0,000
42	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 160	kus	12,000	192,50	2 310,00	0,000
43	*286*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KGB 160x45°*	*kus*	*12,000*	*176,00*	2 112,00	*0,008*
3	271	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	328,00	2 624,00	0,000
4	*286*	*28611914*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°*	*kus*	*7,000*	*181,50*	1 270,50	*0,010*
5	*286*	*28611910*	*odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45°*	*kus*	*1,000*	*148,50*	148,50	*0,001*
44	271	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	9,000	328,00	2 952,00	0,000
45	*286*	*28612221*	*odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160/45° SN 12/16*	*kus*	*9,000*	*1 298,00*	11 682,00	*0,020*
10	271	877325217	Montáž elektroredukcí na kanalizačním potrubí z PE trub d 125/110	kus	8,000	328,00	2 624,00	0,000
11	*286*	*28614979*	*elektroredukce PE 100 PN 16 d 125-110*	*kus*	*8,000*	*1 298,00*	10 384,00	*0,003*
59	271	892381111	*Tlaková zkouška potrubí*	*kpl*	*1,000*	4 960,00	4 960,00	0,000
60	271	891351222x	*žabí klapky DN 200, obetonování*	*kpl*	*1,000*	4 950,00	4 950,00	0,000
13	271	894812111	Čistící kus	kus	*3,000*	*636,00*	*1 908,00*	*0,117*
50	271	894812411x	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 - Š1	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,162
51	271	894812435x	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 - Š2	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,048
52	271	894812451x	Revizní a čistící šachta - Š3	kus	1,000	14 850,00	14 850,00	0,297
53	271	894812461x	Revizní a čistící šachta - Š4	kus	1,000	17 160,00	17 160,00	0,297
54	271	894812471x	Revizní a čistící šachta - Š5	kus	1,000	14 850,00	14 850,00	0,297

stavba : **Vzdělávání aktivně** par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště — **Soupis prací** — březen 2018

investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1 — Vnitřní kanalizace

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
55	271	894812481x	Přednátoková nádrž NK6-EK	soub	1,000	38 500,00	38 500,00	0,297
56	426	42611925.PMPx	ponorné kalové čerpadlo SIGMONA V750F	kus	1,000	4 840,00	4 840,00	0,032
57	562	56241091x	ČOV z polypropylenu - domovní, 9-12 osob, komplet vč. vystrojení a dmychadla	kus	1,000	66 000,00	66 000,00	0,185
58	562	56241101x	Bilogický filtr BF3-EK	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	0,185
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**40 055,20**	**0,000**
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**40 055,20**	**0,000**
2	721	721173402.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	24,000	386,50	9 276,00	0,042
1	721	721173403.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	24,000	497,50	11 940,00	0,066
16	721	721174024.OSM	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 75	m	1,000	298,70	298,70	0,001
15	721	721174025.OSM	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110	m	33,000	365,00	12 045,00	0,040
17	721	721174043.OSM	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	10,000	272,50	2 725,00	0,004
14	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	1 249,50	1 249,50	0,000
12	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	1 260,50	2 521,00	0,001
			Celkem				**545 535,54**	**14,957**

stavba :	Vzdělávání aktivně par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště	Soupis prací	březen 2018
investor :	ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1	Vnitřní vodovod	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**0,547**
		713	**Izolace tepelné**					**0,034**
7	713	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	93,50	24,50	2 290,75	0,000
10	*283*	*28377105*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 13 mm*	*m*	*36,00*	*64,90*	2 336,40	*0,001*
11	*283*	*28377095*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm*	*m*	*4,00*	*60,50*	242,00	*0,000*
8	*283*	*28377052*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm*	*m*	*36,50*	*77,00*	2 810,50	*0,020*
9	*283*	*28377112*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 25 x 13 mm*	*m*	*17,00*	*71,50*	1 215,50	*0,001*
15	713	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	113,00	27,50	3 107,50	0,000
16	*283*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 25 x 20 mm*	*m*	*43,00*	*138,60*	5 959,80	*0,005*
17	*283*	*28377046*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 20 mm*	*m*	*27,00*	*129,80*	3 504,60	*0,003*
18	*283*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*43,00*	*124,30*	5 344,90	*0,003*
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					**0,299**
6	721	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 15 x 2,2 mm	m	4,00	249,60	998,40	0,002
5	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	36,00	254,00	9 144,00	0,024
4	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	17,00	261,70	4 448,90	0,015
3	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	36,50	306,70	11 194,55	0,043
14	721	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 15 x 2,7 mm	m	43,00	264,70	11 382,10	0,030
13	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	27,00	252,60	6 820,20	0,021
12	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	43,00	278,50	11 975,50	0,041
23	721	722221134	Ventil výtokový KK20	soubor	1,00	280,50	280,50	0,001
24	721	722221135	Ventil výtokový Kemper DN20	soubor	1,00	3 146,00	3 146,00	0,001
20	721	722231083	Ventil zpětný ZV 15	kus	1,00	192,50	192,50	0,000
21	721	722231084	Ventil zpětný ZV 25	kus	1,00	352,00	352,00	0,001
26	721	722231281	Regulátor výstupního tlaku membránový G 1/2 PN 16 do 70°C se dvěma závity	kus	2,00	2 475,00	4 950,00	0,004
19	721	722240122	Kohout kulový plastový KK 15	kus	1,00	170,50	170,50	0,001
22	721	722240123	Kohout kulový plastový ZV 25	kus	2,00	216,70	433,40	0,002
2	721	722250132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	soubor	1,00	8 206,00	8 206,00	0,028
45	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	206,50	17,50	3 613,75	0,083
43	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	206,50	13,60	2 808,40	0,002
44	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,30	1 056,00	315,74	0,000
		723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**					**0,035**
1	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	13,00	510,00	6 630,00	0,035
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					**0,164**
29	725	725119121	Montáž klozetových mís závěsných na SDK stěny	kus	4,00	4 206,40	16 825,60	0,010
30	726	726191001x	Montážní prvek pro závěsné WC do SDK konstrukce (D+M)	kus	4,00	4 614,50	18 458,00	0,036
31	725	725121013x	Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí bateriový a dodávkou pisoáru keram. bílého (D+M)	soubor	1,00	10 252,00	10 252,00	0,001
16	642	64240160x	závěsné WC keramické bílé	kus	3,00	1 809,50	5 428,50	0,005
16	642	64240161x	závěsné WC keramické bílé pro tělesně postižené	kus	1,00	3 146,00	3 146,00	0,005
34	725	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm (D+M)	kus	3,00	1 892,00	5 676,00	0,000
35	725	725211625x	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm (D+M)	kus	1,00	2 604,00	2 604,00	0,000
36	725	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm (D+M)	soubor	1,00	4 532,00	4 532,00	0,000
37	725	725339111x	Výlevka plastová se sklopnou plastovou mřížkou připevněná na stěnu šrouby se sklopnou plastovou mřížkou 600 mm (D+M)	soubor	1,00	2 115,00	2 115,00	0,000
38	725	725813111	Ventil rohový (D+M)	kus	12,00	192,50	2 310,00	0,000
39	725	725821311	Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm /D+M)	soubor	2,00	1 892,00	3 784,00	0,000
40	725	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí (D+M)	soubor	3,00	1 677,50	5 032,50	0,000
41	725	725822615x	Baterie umyvadlová stojánková páková pro tělesně postižené s výpustí (D+M)	soubor	1,00	2 178,00	2 178,00	0,000
		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					**0,012**
46	721	726131002	Příslušenství pro tělesně postižené WC	soubor	1,00	3 992,00	3 992,00	0,012
		732	**Ústřední vytápění - strojovny**					**0,003**
25	731	732421213	Čerpadlo teplovodní závitové cirkulační	soubor	1,00	7 195,00	7 195,00	0,003
			Celkem				**207 402,99**	**0,547**

stavba: Vzdělávací aktivity par.č. 153,234 2801/1 k.ú. Bílmiště — Soupis prací — Březen 2019

Investor: ZOO Bílmiště a.s., Jablonným 1 — Vnitřní vodovod

Č.	KOD	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**0,547**
		713	**Izolace tepelné**					**0,034**
7	713	713495411	Montáž izolace tepelné potrubí s otvyd nízkotlakovými izolačními pouzdry	m	23,00	24,00	2 200,75	0,000
10	283	283171105	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 13 mm	m	36,00	64,00	2 338,40	0,001
11	283	283171065	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	4,00	60,00	242,00	0,000
8	283	283171082	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	36,00	77,00	2 810,00	0,020
9	283	283171112	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm	m	17,00	71,00	1 215,00	0,001
15	713	713495411	Montáž izolace tepelné potrubí s otvyd nízkotlakovými izolačními pouzdry	m	113,00	27,00	3 107,00	0,000
16	283	283171049	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm	m	43,00	138,00	5 089,00	0,005
17	283	283171048	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 20 mm	m	22,00	129,00	2 809,00	0,003
18	283	283171046	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm	m	43,00	124,00	5 344,00	0,005
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					**0,299**
6	721	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	4,00	240,00	960,40	0,000
5	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	36,00	234,00	8 144,00	0,024
4	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	17,00	261,70	4 449,00	0,015
3	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	36,00	308,70	11 134,00	0,043
14	721	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	43,00	264,70	11 382,10	0,090
13	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	27,00	252,00	6 820,20	0,024
12	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	43,00	276,00	11 872,00	0,041
23	721	722221704	Ventil vyplachovací KK20	soubor	1,00	280,00	280,00	0,000
24	721	722221705	Ventil vyplachovací hlemýžď DN20	soubor	1,00	3 148,00	3 148,00	0,001
20	721	722231083	Ventil zpětný ZV 15	kus	1,00	192,00	192,00	0,000
21	721	722231084	Ventil zpětný ZV 20	kus	1,00	382,00	382,00	0,001
28	721	722231251	Regulátor vyrovnání tlaku membránový G 1/2 PN 16 do 70°C se ovládací zátěží	kus	2,00	2 475,00	4 950,00	0,004
19	721	722240122	Kohout kulový plastový KK 15	kus	1,00	170,00	170,00	0,001
22	721	722240123	Kohout kulový plastový ZV 25	kus	2,00	216,70	433,40	0,000
2	721	722290182	Hydraulický systém s tlakovou stabilizací D 25 x 20 m celoplochový	soubor	1,00	8 202,00	8 202,00	0,028
45	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí tlakového nebo pneumatického do DN 100	m	206,00	17,80	3 813,76	0,000
43	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	206,00	13,00	2 808,40	0,002
44	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00	1 059,00	315,74	0,000
		723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**					**0,035**
1	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	13,00	510,00	6 630,00	0,036
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					**0,164**
29	725	725119121	Montáž klozetových mís závěsných na SDK stěny	kus	4,00	4 206,40	16 825,60	0,010
30	725	725119001x	Montážní prvek pro závěsné WC do SDK konstrukce (D+M)	kus	4,00	4 619,20	18 476,80	0,026
31	725	725121412x	Elektronové automatický splachovač a montážní krabice bateriový a dobíjecím napájení kerami. bílého (D+M)	soubor	1,00	10 252,00	10 252,00	0,003
16	942	942401000	Závěsné WC keramické bílé	kus	3,00	1 809,00	5 427,00	0,005
15	942	942401001x	Závěsné WC keramické bílé pro tělesně postižené	kus	1,00	3 149,00	3 149,00	0,005
34	725	725211023	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez kryjí na stěn 600 mm (D+M)	kus	3,00	1 952,00	5 856,00	0,000
35	725	725211023x	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené připevněné na stěnu šrouby bílé bez kryjí na stěn 600 mm (D+M)	kus	1,00	2 904,00	2 904,00	0,000
36	725	725231111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se splachovacím plastovým mřížkou 500 mm (D+M)	soubor	1,00	4 032,00	4 032,00	0,000
37	725	725239111x	Výlevka plastová se splachovací plastovou mřížkou připevněná na stěnu šrouby se splachovací plastovou mřížkou 600 mm (D+M)	soubor	1,00	2 115,00	2 115,00	0,000
39	725	725861111	Ventil rohový (D+M)	kus	12,00	192,50	2 310,00	0,000
38	725	725862111	Baterie výlevková nástěnná páková s otočným kulatým ramínkem a hadicou délky 200 mm (D+M)	soubor	2,00	1 892,00	3 784,00	0,000
40	725	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí (D+M)	soubor	3,00	1 877,50	5 632,50	0,000
41	725	725829161x	Baterie umyvadlová stojánková pákové pro tělesně postižené s výpustí (D+M)	soubor	1,00	2 178,00	2 178,00	0,000
		726	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					**0,012**
46	721	726131032	Příslušenství pro tělesně postižené WC	soubor	1,00	3 992,00	3 992,00	0,012
		732	**Ústřední vytápění - strojovny**					**0,003**
26	721	732412123	Čerpadlo teplovodní závitové oběhové	soubor	1,00	1 195,00	1 195,00	0,003
			Celkem				**207 402,95**	**0,547**

stavba :	Vzdělávání aktivně par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště	Soupis prací	březen 2018
investor :	ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1	Vytápění	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**0,000**
		8	**Trubní vedení**					**0,000**
43	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 156,000	25,40	29 362,40	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**1,798**
		731	**Ústřední vytápění - kotelny**					**0,072**
14	731	731259617	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 60 kW	soubor	1,000	3 950,00	3 950,00	0,032
15	*484*	*48417006*	*elektrokotel závěsný přímotopný 18kW*	*kus*	*1,000*	*19 200,00*	19 200,00	*0,040*
		732	**Ústřední vytápění - strojovny**					**0,843**
16	731	732115104	Rozdělovač a sběrač - 4 okruhy	kus	1,000	8 110,00	8 110,00	0,008
17	*484*	*48491005x*	*sestava čerpadlová bez směšovače DN25*	*sada*	*1,000*	*7 704,20*	7 704,20	*0,011*
18	*484*	*48491010x*	*sestava čerpadlová se směšovačem Kvs=6,3 m3/h*	*sada*	*2,000*	*11 240,00*	22 480,00	*0,034*
4	731	732211225x	Elektrická topná tyč pro ohřívač TUV	soubor	1,000	4 665,00	4 665,00	0,272
2	731	732231131	Akumulační nádrž topné vody objemu 500	soubor	1,000	44 366,30	44 366,30	0,168
8	731	732331618	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	0,012
9	731	732331717	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,000	2 650,00	2 650,00	0,013
1	731	732521117.IVT	Tepelné čerpadlo země/voda - dva kompresory, dva oddělené chladivové okruhy,výkon 21,6 kW, příkon 4,7 kW	soubor	1,000	289 520,00	289 520,00	0,240
3	731	732525173	Akumulační zásobník topné vody o objemu 399 l	soubor	1,000	19 250,00	19 250,00	0,086
		733	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					**0,101**
37	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	2,000	340,00	680,00	0,001
38	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	12,000	422,50	5 070,00	0,008
39	731	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	14,000	515,00	7 210,00	0,015
40	731	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	10,000	697,50	6 975,00	0,016
41	731	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	22,000	896,50	19 723,00	0,043
42	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,000	18,00	1 080,00	0,000
64	731	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	448,000	55,00	24 640,00	0,018
65	731	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění - syntetický kaučuk	m	10,000	270,00	2 700,00	0,000
		734	**Ústřední vytápění - armatury**					**0,026**
36	731	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	8,000	594,00	4 752,00	0,006
35	731	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	15,000	594,00	8 910,00	0,013
59	*286*	*28617070x*	*Tvarovka T-kus pro připojení otopného tělesa z podlahy 16/300mm systému rozvodů vytápění a vody*	*soub*	*1,000*	*12 606,00*	12 606,00	*0,000*
60	*286*	*28616121x*	*Násuvná objímka - 16,2x2,6 (102ks), 20x2,9 (36ks), 25x3,7 (64ks), 32x4,7 (74ks), 40x6,0 (10ks)*	*soub*	*1,000*	*7 920,00*	7 920,00	*0,000*
61	*286*	*28616312x*	*Ostatní materiál - spojka redikovaná 20-16(2ks), kolena 90° 25(18ks), 32(30ks), 40(4ks), sada svěrného šroubení 16,2x2,6xG3/4" (21párů), 20x2,9xG3/4" (2 páry)*	*soub*	*1,000*	*15 972,00*	15 972,00	*0,000*
62	*551*	*55124389x*	*Armatury - vypouštěcí kohout kulový DN15(17ks), ozdušňovací ventil automatický (10ks), uzavírací kohout kulový mosaz, závit - DN25 (2ks), DN32 (4ks), DN40 (6ks), DN50 (2ks)*	*soub*	*1,000*	*10 619,40*	10 619,40	*0,000*
63	*551*	*55124399x*	*Armatury - ostatní - filtry závitové Ms s přírez sítkem DN40 (1ks), ventily zpětné Ms (1ks), ventily pojistné 3/4"x1" KD otv. tlak 3,0bar (1ks), mosaz šroubení DN25 (2ks), DN32 (4ks), DN40 (6ks), DN50 (2ks)*	*soub*	*1,000*	*6 182,00*	6 182,00	*0,000*
5	731	734295021	Směšovací armatura	kus	2,000	3 278,00	6 556,00	0,003
6	*484*	*48410331*	*příslušenství - teplotní čidlo*	*kus*	*3,000*	*462,00*	1 386,00	*0,003*
7	*551*	*55121216*	*termostat havarijní*	*kus*	*1,000*	*401,50*	401,50	*0,001*
		735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					**0,756**
47	731	735152171.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 10 výška/délka 900/400 mm výkon 242 W	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	0,007
46	731	735152172.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 10 výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	1,000	1 795,20	1 795,20	0,008
57	731	735152351	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800mm výkon 335W	kus	5,000	2 263,80	11 319,00	0,061
48	731	735152472.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	2 345,20	2 345,20	0,017
49	731	735152476.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	2 801,70	2 801,70	0,028
50	731	735152492.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21výška/délka 900/500 mm výkon 877 W	kus	1,000	2 767,60	2 767,60	0,026
51	731	735152515.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 300/800 mm výkon 773 W	kus	1,000	2 447,50	2 447,50	0,017
52	731	735152520.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 300/1400mm výkon 1352W	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	0,055
53	731	735152523.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 300/2000mm výkon 1932W	kus	1,000	3 708,10	3 708,10	0,039
54	731	735152577.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	1,000	3 195,50	3 195,50	0,035

stavba : **Vzdělávání aktivně** par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště				**Soupis prací**				březen 2018
investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1				Vytápění				
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
55	731	735152593.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/600mm výkon 1388 W	kus	1,000	2 696,10	2 696,10	0,035
56	731	735152596.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/900mm výkon 2082 W	kus	1,000	3 920,40	3 920,40	0,051
10	731	735511006	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm rozteč 50 mm pro systémovou desku	m	760,000	50,90	38 684,00	0,084
31	731	735511007x	Potrubí rozvodné PEXa/Al/PE 16,2x2,6 mm	m	124,000	103,60	12 846,40	0,014
11	731	735511026	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa	m2	123,200	393,70	48 503,84	0,214
32	731	735511031	Potrubí 20x2,9 mm	m	61,000	129,50	7 899,50	0,007
33	731	735511045	Potrubí rozvodné 25x3,7 mm	m	113,000	217,50	24 577,50	0,014
34	731	735511046	Potrubí rozvodné 32x4,7 mm	m	90,000	371,20	33 408,00	0,011
58	731	735511046x	Potrubí rozvodné 40x6,0 mm	m	8,000	515,00	4 120,00	0,001
22	731	735511062	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa okrajový izolační pruh	m	150,000	29,70	4 455,00	0,011
23	731	735511064	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa spárový profil	m	3,600	308,00	1 108,80	0,000
12	731	735511087	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač osmiokruhový	kus	1,000	9 031,00	9 031,00	0,006
13	731	735511135	Ochranná trubka 16/17	m	40,000	24,80	992,00	0,003
21	731	735511135.RHU	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa REHAU připojovací šroubení svěrné 17x2,0	kus	16,000	57,80	924,80	0,001
24	731	735511141	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa prostorový termostat	kus	6,000	1 677,50	10 065,00	0,000
28	731	735511220	Spojovací pás	kus	12,000	44,00	528,00	0,000
29	731	735511221	Ukončovací pás	kus	24,000	95,70	2 296,80	0,000
30	731	735511222	Upevňovací skoba	kus	50,000	4,40	220,00	0,000
20	731	735511252	Skříňka rozdělovače š 750 mm	kus	1,000	2 194,50	2 194,50	0,013
25	731	735511286	Podlahové vytápění polybutylen termopohon	kus	8,000	634,70	5 077,60	0,000
26	*286*	*28616342*	*oblouk vodící podlahového topení, trubky 16/17/20 mm*	*ks*	*16,000*	*49,50*	792,00	*0,000*
27	731	735531046	Rozvaděč regulace	soub	1,000	27 500,00	27 500,00	0,000
			Celkem				**878 201,84**	**1,798**

stavba : **Vzdělávání aktivně** par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště	**Soupis prací**	březen 2018
investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1	Elektroinstalace - silnoproud	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**1,658**
		741	**Elektroinstalace - silnoproud**					**0,801**
33	741	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	134,000	55,00	7 370,00	0,000
34	345	34571511	krabice přístrojová	kus	134,000	4,04	541,36	0,004
60	741	741120001	Montáž vodič Cu 0,35-6 mm2	m	20,000	55,00	1 100,00	0,000
61	341	34142158.PKB	vodič 4 mm2	m	20,000	10,24	204,80	0,002
58	741	741120103	Montáž vodič 2,5 mm2	m	30,000	55,00	1 650,00	0,000
59	341	34142154.PKB	vodič 2,50 mm2	m	30,000	5,60	168,00	0,001
54	741	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	50,000	110,00	5 500,00	0,000
55	341	34142159.PKB	vodič 16 mm2	m	50,000	35,68	1 784,00	0,009
42	741	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	3 705,000	44,00	163 020,00	0,000
50	341	34111090	kabel 5x1,5mm2	m	225,000	16,45	3 701,25	0,036
51	341	34111005	kabel 2x1,5mm2	m	70,000	10,59	741,30	0,007
43	341	34112316	kabel4x16mm2	m	60,000	141,79	8 507,40	0,037
44	341	34110298	kabel 5x10mm2	m	70,000	107,90	7 553,00	0,095
45	341	34111094	kabel 5x2,5mm2	m	100,000	26,66	2 666,00	0,025
46	341	34109517	kabel 3x2,5mm2	m	1 880,000	17,34	32 599,20	0,207
47	341	34109515	kabel 3x1,5mm2	m	1 300,000	12,14	15 782,00	0,091
48	741	741122102	Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo)	m	40,000	110,00	4 400,00	0,000
49	341	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	40,000	12,14	485,60	0,007
52	741	741127013x	Ochranné přípojnice objektu EP - D+M	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	0,000
53	354	35441072	Pás FeZn D 30/4mm	kg	90,000	30,20	2 718,00	0,090
57	354	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	15,500	29,25	453,38	0,016
64	741	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000
65	357	35713112x	rozvodnice	kus	1,000	4 015,00	4 015,00	0,004
68	741	741210102	Montáž rozváděčů RT	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
69	357	35713850x	rozvodnice RT	kus	1,000	23 606,44	23 606,44	0,017
70	741	741210102	Montáž rozváděčů RT	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
71	357	35711651x	rozvaděč R2	kus	1,000	2 786,50	2 786,50	0,008
66	741	741210702	Montáž rozváděč	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
67	357	35711671x	rozvaděč elektroměrový	kus	1,000	5 660,80	5 660,80	0,039
1	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	14,000	55,00	770,00	0,000
2	345	34535514	spínač jednopólový 10A barevný	kus	14,000	98,67	1 381,38	0,001
35	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	90,000	55,00	4 950,00	0,000
36	345	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	56,000	17,28	967,68	0,003
37	345	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	22,000	31,32	689,04	0,000
38	345	34536710	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný	kus	12,000	43,66	523,92	0,000
39	345	34571022	trubka elektroinstalační ohebná D 23/28,9 mm	m	10,000	5,77	57,70	0,003
19	741	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	2,000	55,00	110,00	0,000
20	345	34535801	tlačítko STOP	kus	2,000	495,30	990,60	0,000
3	741	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	4,000	66,00	264,00	0,000
4	345	34535714	přepínač křížový 10A řazení 7 ostatní barvy	kus	4,000	135,94	543,76	0,000
15	741	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	1,000	66,00	66,00	0,000
16	345	34535623	přepínač sériový	kus	1,000	1,00	1,00	0,000
5	741	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	18,000	66,00	1 188,00	0,000
6	345	34535556	přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy	kus	18,000	112,98	2 033,64	0,001
7	741	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	3,000	66,00	198,00	0,000
8	345	34535714	přepínač křížový 10A řazení 7 ostatní barvy	kus	3,000	135,94	407,82	0,000
13	741	741310233	Montáž přepínač střídavého	kus	2,000	66,00	132,00	0,000
14	345	34535556	přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy	kus	2,000	114,50	229,00	0,000
11	741	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	1,000	220,00	220,00	0,000
12	345	34551842	pohybový spínač IP20	kus	1,000	156,10	156,10	0,000
17	741	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	4,000	110,00	440,00	0,000
18	345	34551841	pohybový spínač IP54	kus	4,000	157,80	631,20	0,000
73	741	741311013	Montáž vypínač hl.	kus	2,000	330,00	660,00	0,000
74	358	35822916	vypínač 100A	kus	1,000	1 070,30	1 070,30	0,000
89	358	35822917x	vypínač 32A/400V	kus	1,000	643,60	643,60	0,000
21	741	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000	330,00	660,00	0,000
22	358	35835100x	sporáková přípojka	kus	2,000	166,00	332,00	0,000
23	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná	kus	88,000	165,00	14 520,00	0,000
24	345	34555104	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	88,000	98,62	8 678,56	0,005
25	741	741313005	Montáž zásuvka s přepěťovou ochranou	kus	1,000	165,00	165,00	0,000
26	345	34551485x	zásuvka s přepěťovou ochranou	kus	1,000	616,47	616,47	0,000
27	741	741313012x	Montáž zásuvka IP54	kus	8,000	110,00	880,00	0,000
28	374	37451231x	zásuvka 16A/250V IP54	kus	8,000	165,97	1 327,76	0,000
29	741	741313425	Montáž zásuvka 16A/400V	kus	1,000	110,00	110,00	0,000
30	358	35811253	zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 4pólová	kus	1,000	115,02	115,02	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
77	741	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	1,000	165,00	165,00	0,000
78	358	35822107x	jistič 1pólový-6B/1	kus	1,000	77,75	77,75	0,000
83	741	741320103	Montáž jističů	kus	68,000	110,00	7 480,00	0,000
84	358	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	12,000	53,65	643,80	0,005
85	358	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	47,000	51,33	2 412,51	0,019
86	358	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	8,000	240,82	1 926,56	0,003
90	358	35822402x	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	244,55	244,55	0,000
75	741	741320162	Montáž jistič třípólový nn do 25 A	kus	2,000	55,00	110,00	0,000
76	358	35822602	jistič 3, Ir = 20-25 A	kus	2,000	221,32	442,64	0,002
79	741	741320163	Montáž jistič chrán.	kus	1,000	110,00	110,00	0,000
80	358	35889206	chránič	kus	1,000	601,35	601,35	0,000
87	741	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	8,000	110,00	880,00	0,000
88	358	35889206x	chránič proudový 25A/30mA	kus	8,000	571,98	4 575,84	0,004
72	741	741322011x	Svodiče přepětí - D+M	kus	1,000	2 359,82	2 359,82	0,000
9	741	741330351	Montáž ovladač tlačítkový domovní bez doutnavky	kus	5,000	66,00	330,00	0,000
10	345	34535802	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou velkoplošný 10A 3553-93280	kus	5,000	72,25	361,25	0,000
81	741	741330741	Montáž relé nezávislé paměťové	kus	1,000	110,00	110,00	0,000
82	358	35835102x	relé	kus	1,000	637,55	637,55	0,000
91	741	741372152	Montáž svítidlo LED	kus	85,000	245,00	20 825,00	0,000
92	347	34774100x	Lineární LED svítidlo, bílé, závěsné, 40W / 3745 lm / 4000K, délka 1700 mm	kus	1,000	5 170,00	5 170,00	0,000
94	347	34774101x	LED svítidlo, bílé, přisazené na stěnu, 20W / 1340 lm / 4000K, délka 500 mm	kus	11,000	5 258,00	57 838,00	0,000
95	347	34774102x	Lineární LED svítidlo, bílé, závěsné, 49W / 4730 lm / 4000K, délka 1700 mm	kus	6,000	5 357,00	32 142,00	0,000
96	347	34774103x	Lineární LED svítidlo, bílé, závěsné, 40W / 3745 lm / 4000K, délka 1700 mm	kus	2,000	5 170,00	10 340,00	0,000
97	347	34774104x	Lineární LED svítidlo, bílé, závěsné, 40W / 3745 lm / 4000K, délka 1700 mm	kus	2,000	5 170,00	10 340,00	0,000
98	347	34774105x	Lineární LED svítidlo, bílé, závěsné, 40W / 3745 lm / 4000K, délka 1700 mm	kus	2,000	5 170,00	10 340,00	0,000
99	347	34774106x	Lineární LED svítidlo, bílé, závěsné, 40W / 3610 lm / 4000K, délka 1200 mm	kus	2,000	5 005,00	10 010,00	0,000
100	347	34774107x	Lineární LED svítidlo, bílé, zapuštěné, 48W / 3437 lm / 4000K, délka 2250 mm	kus	1,000	7 678,00	7 678,00	0,000
101	347	34774108x	Lineární LED svítidlo, bílé, zapuštěné, 135W / 9760 lm / 4000K, délka 2250 mm	kus	1,000	9 460,00	9 460,00	0,000
102	347	34774109x	LED svítidlo, bílé, závěsné, 124W / 10730 lm / 4000K, 900x900 mm	kus	1,000	10 560,00	10 560,00	0,000
103	347	34774110x	Lineární LED svítidlo, bílé, zapuštěné, 67W / 4880 lm / 4000K, délka 2900 mm	kus	3,000	9 350,00	28 050,00	0,000
104	347	34774111x	LED svítidlo, bílé, bodové čtvercové zapuštěné, 18W / 1350 lm / 4000K, 900x900 mm	kus	16,000	764,50	12 232,00	0,000
105	347	34774112x	Lineární LED svítidlo, bílé, zapuštěné, 48W / 3437 lm / 4000K, délka 2250 mm	kus	3,000	7 678,00	23 034,00	0,000
106	347	34774113x	Lineární LED svítidlo, bílé, zapuštěné, 67W / 4880 lm / 4000K, délka 2900 mm	kus	6,000	9 878,00	59 268,00	0,000
107	347	34774114x	Lineární LED svítidlo, bílé, zapuštěné, 40W / 2680 lm / 4000K, délka 1200 mm	kus	1,000	6 578,00	6 578,00	0,000
108	347	34774115x	Lineární LED svítidlo, bílé, přisazené, 48W / 4620 lm / 4000K, délka 2250 mm	kus	1,000	7 678,00	7 678,00	0,000
109	347	34774116x	Lineární LED svítidlo, bílé, závěsné, 67W / 6570 lm / 4000K, délka 2900 mm	kus	4,000	9 350,00	37 400,00	0,000
110	347	34774117x	Lineární LED svítidlo, elox, závěsné, 67W / 6570 lm / 4000K, délka 2900 mm	kus	6,000	9 130,00	54 780,00	0,000
111	347	34774118x	Lineární LED svítidlo, elox, přisazené, 48W / 4620 lm / 4000K, délka 2250 mm	kus	1,000	7 480,00	7 480,00	0,000
112	347	34774119x	Lineární LED svítidlo, elox, závěsné, 40W / 3610 lm / 4000K, délka 1200 mm	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	0,000
113	347	34774120x	Lineární LED svítidlo, elox, přisazené, 220W / 22150 lm / 3000K, délka 14200 mm	kus	2,000	15 378,00	30 756,00	0,000
114	347	34774121x	Venkovní nástěnné světlo LED, 20W / 1600 lm / 5000K. IP65	kus	4,000	462,00	1 848,00	0,000
115	347	34774122x	Nouzové únikové světlo LED 3W	kus	6,000	4 378,00	26 268,00	0,000
116	347	34774123x	Nouzové únikové světlo LED 1W, označení nouzových východů, piktogram	kus	2,000	1 716,00	3 432,00	0,000
117	741	741127012x	Hlavní ochranná přípojnice objektu EP	kus	1,000	1 235,00	1 235,00	0,000
118	741	741410041	Uzemňovací vedení - D+M FeZn 30/4mm ve výkopu	m	90,000	169,00	15 210,00	0,000
119	741	741120003x	Vodiče CYY 16 mm2 zel žl. (D+M)	m	50,000	52,69	2 634,50	0,000
120	741	741112004x	Vodiče CY 2,5 mm2 zel žl. (D+M)	m	30,000	7,59	227,70	0,000
121	741	741112005x	Vodiče CY 4 mm2 zel žl. (D+M)	m	20,000	12,76	255,20	0,000
56	741	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm	m	25,000	275,00	6 875,00	0,000
62	741	741420022	Montáž svorka hromosvodná	kus	5,000	55,00	275,00	0,000
63	345	34562207	svorkovnice	kus	5,000	16,50	82,50	0,000
40	742	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 400 mm	m	15,000	330,00	4 950,00	0,000
41	592	59213002	žlab kabelový drátěný 400 mm	m	15,000	177,33	2 659,95	0,855
31	742	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	24,000	165,00	3 960,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
32	345	34571519	krabice univerzální odbočná	kus	24,000	9,60	230,40	0,001
			Celkem				**911 644,44**	**1,658**
		741	**Elektroinstalace - hromosvod**					**0,239**
2	741	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	120,000	220,00	26 400,00	0,000
3	354	35441073	drát D 8mm FeZn	kg	74,400	27,62	2 054,93	0,074
14	741	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové	m	100,000	220,00	22 000,00	0,000
15	354	354410910	zemnicí pásek 30 mm2 FeZn	kg	105,000	30,20	3 171,00	0,105
			Hmotnost: 0,280 kg/m					
6	741	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	29,000	55,00	1 595,00	0,000
7	354	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	7,000	16,95	118,65	0,001
8	354	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	10,000	17,50	175,00	0,002
9	354	354418600	svorka SJ 1	kus	5,000	26,80	134,00	0,004
10	354	354419050	svorka přípojovací SO	kus	7,000	16,80	117,60	0,001
11	354	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	7,000	23,95	167,65	0,001
12	741	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	7,000	65,00	455,00	0,000
13	354	354418310	úhelník ochranný	kus	7,000	129,41	905,87	0,029
4	741	741430002	Montáž tyč jímací délky do 3 m	kus	5,000	330,00	1 650,00	0,000
5	354	354410700	tyč jímací 2000 mm	kus	5,000	252,41	1 262,05	0,020
			Celkem				**60 206,75**	**0,239**
			Elektroinstalace - silnoproud celkem				971 851,19	

stavba :	**Vzdělávání aktivně** par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště	**Soupis prací**									březen 2018
investor :	ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1	Elektroinstalace - slaboproud									

pol.č.	kod	popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
		742 : Elektroinstalace - slaboproud				–		–		–	
1	742420001x	Wifi aténa	kus	2,00	0,0	0,00	0,000	–		–	
2	742420011x	RACK skříň	kus	1,00	0,0	0,00	0,000	–		–	
3	742420061x	Dat SWITCH	kus	1,00	0,0	0,00	0,000	–		–	
4	742420071x	kabel	m	300,00	0,0	0,00	0,000	–		–	
5	742420081x	Zásuvky	kus	15,00	0,0	0,00	0,000	–		–	
6	742420101x	WIFI router	kus	3,00	0,0	0,00	0,000	–		–	

stavba :	**Vzdělávání aktivně** par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště	**Soupis prací**									březen 2018
investor :	ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1	Vzduchotechnika									
pol.č.	kod	popis	m.j.	počet	jed.cena	Celkem	tun/mj	celkem t	sut t /mj	celkem t	CS
		751 : Vzduchotechnika				**15 042**		**0,009**		**–**	
1	751111081	Mtž ventilátoru závěsného	kus	3,00	1 145,0	3 435,00	0,000	–		–	
2	*42914118x*	*ventilátor Silent 200*	*kus*	*3,00*	*3 575,0*	*10 725,00*	*0,003*	0,003		–	
3	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	2,10	420,0	882,00	0,007	0,007		–	