

Preamble

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výzvy k prokázání kvalifikace a podání nabídky v otevřeném řízení o veřejnou zakázku „**POLDRY BĚLOTÍN**“ dle zadávací projektové dokumentace a vyhlášení dne 18. 12. 2013.

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku obchodní smlouvu o dodávce díla tohoto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní firma nebo název: Obec Bělotín
Sídlo: 753 64 Bělotín 151
IČ: 003 01 019
DIČ: CZ 00301019
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele: Mgr. Eduard Kavala- starosta obce
Tel.: 581 612 100
E-mail: belotin@belotin.cz
Bankovní účet číslo: 1883001369/0800.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název: HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zhotovitele: Ing. Přemysl Kusiak – ředitel provozu Ostrava
divize Dopravní stavby, na základě plné moci
Kontaktní osoba uchazeče: Ing. Vladimír Kurš – zástupce ředitele provozu
pro obchod, na základě plné moci
Tel.: +420 602 718 224
E-mail: Vladimir.Kurs@hochtief.cz

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Přemysl Kusiak – ředitel provozu Ostrava
p. Alexej Pavlišťík – stavbyvedoucí
Tel.: +420 725 755 454
E-mail: alexej.pavlistik@hochtief.cz
Bankovní účet číslo: 2047610104/2600

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 13. 6. 2014 smlouvu o dílo č. 1850165/INV/2014/006 na zhotovení díla:

„POLDRY BĚLOTÍN“

2. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro návrh této smlouvy je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení díla uvedeného v kap. 3.

2.2. Výchozí údaje:

2.2.1. Název díla: **POLDRY BĚLOTÍN**

Část zakázky C - Poldry 4 Nad dálnicí

2.2.2. Místo plnění: Bělotín

2.2.3. Stavba je financována s podporou prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, 42. výzva. Tomu odpovídají pravidla propagace a publicity projektu, podmínky pro vedení účetních a evidenčních dokladů, dokumentů projektu včetně podmínek jejich ukládání, označování a archivace.

3. Předmět díla

3.1. Předmětem plnění díla je kompletní provedení stavebních prací a souvisejících činností, tj. stavebních, montážních, řemeslných prací a dodávek spojených s výše uvedenou veřejnou zakázkou dle zadávací projektové dokumentace pro stavební povolení, místního šetření a stavebního rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí a v kvalitě odpovídající platným technickým normám a právním předpisům ČR. Zhotovitel předá dílo bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, včetně vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání, včetně atestů od použitých materiálů, dokladů o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a splnění podmínek povinné propagace a publicity projektu, zejména osazení velkoplošných informačních panelů a trvalé pamětní desky.

3.1.2. Veškeré práce jsou součástí předmětu plnění díla a sjednané ceny.

3.2. Realizaci kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to rovněž:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny.
- účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů.
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků.
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku, a to vybouraných hmot a stavební suti, včetně poplatků za uskladnění.
- 3.3. Požadovaná kvalita a způsob kontroly se dále řídí normou ČSN EN ISO 9001: 2001 a dalšími požadavky objednatele, souvisejícími s touto normou.
- 3.4. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy a zadávací dokumentací.
- 3.5. Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. Cenové podmínky musí být předem dohodnuty. Práce neuvedené v nabídce, a to jak méněpráce, tak vícepráce, budou oceněny podle ceníku stavebních prací URS a vzájemně zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny.
- 3.6. Při realizaci stavby mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele.
- 3.7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle kap. 4 této smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s podklady pro provedení díla, zejména se zadávací dokumentací, a neshledal závažných vad, které by bránili řádnému provedení díla tak, jak je dohodnuto v této smlouvě a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.
- že dojde ke změně celostátní regulace cen,
 - bude-li objednatel písemně požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat,
 - objednatel požádá o změnu termínu zahájení stavby o víc než 6 měsíců nebo termínu ukončení stavby o více než 3 měsíce oproti objednatelům stanovenému limitnímu termínu dokončení.

4. Cena díla

- 4.1. Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v kap. 3 této smlouvy, a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, především zák.č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č.580/1990 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o cenách.

Nabídková cena – část C: Poldry 4 - Nad dálnicí	bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	včetně DPH (v Kč)
CELKEM	3 161 752,16 Kč	663 967,95 Kč	3 825 720,11 Kč

(slovy: třimilionyosmsetdvacetpěttisícšedsmsetdvacet korun a jedenáct haléřů včetně DPH)

- 4.2. Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.
- 4.3. V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přírážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.
- 4.4. Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
- 4.5. Cena víceprací požadovaných objednatelem nebo zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací vydávaných firmou ÚRS PRAHA a.s. (platné pro období provádění příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu díla.

5. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

5.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- **termín zahájení: 1.7.2014**
- **termín dokončení a předání: 30.12.2014**
- **Max. termín realizace je do 30.4.2015. Tento termín je nepřekročitelný za žádných okolností.**

Termíny realizace jsou předpokládány a závisí na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP. Před vydáním Rozhodnutí nebude započato s plněním zakázky. V tomto případě objednatel odstoupí od smlouvy o dílo bez náhrady a sankcí.

5.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:

- pokud překážky v práci zavinil objednatel,
- pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (přírodní pohromy a jiné).

5.3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, její vyklizení, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a předání podkladů ke kolaudačnímu řízení, vč. dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 5 dní předem.

- 5.4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5.5. Soupis provedených prací, který zhotovitel k odsouhlasení objednateli předá vždy nejpozději do 3 kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.6. Nebude-li možné z důvodů nikoliv na straně zhotovitele zahájit práce v termínu uvedeném v tomto odstavci, prodlouží se jednotlivé termíny o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení prací s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám provádění prací.
- 5.7. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- 5.8. V případě takového posunu předpokládaného období realizace díla, kdy se realizace určité části díla posune do období nepříznivých klimatických podmínek, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby výstavby. Prodloužením doby výstavby se rozumí doba, kdy trvání nepříznivých klimatických podmínek brání řádnému provedení díla v souladu s platnými technologickými předpisy platnými pro jednotlivé druhy prací.
- 5.9. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci, resp. neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje, archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc nejsou považovány obvyklé změny počasí vzhledem k ročnímu období, změny ekonomického, finančního a měnového rázu, běžné obchodní riziko, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

6. Platební podmínky

- 6.1. Postup plateb.
- 6.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap dle projektu.
- 6.3. Přílohou daňového dokladu – faktury - bude oboustranně podepsaný soupis provedených prací, který zhotovitel k odsouhlasení objednateli předá vždy nejpozději do 3 kalendářního dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zhotovitelem. Pokud se objednatel k tomuto soupisu v této lhůtě nevyjádří, považují ho smluvní strany za odsouhlasený. Po odsouhlasení soupisů provedených prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 10 dnů od dokončení příslušné etapy projektu.
- 6.4. 5% z celkové ceny díla je zádržné (dále jen pozastávka). Pozastávka bude provedena z poslední faktury zhotovitele. Tuto pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění vad a nedodělků.
- 6.5. **Splatnost každé faktury – daňového dokladu je 60 dnů** od data vystavení zhotovitelem. Za rozhodující je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 6.6. Finanční uzavření díla bude provedeno konečnou fakturou - daňovým dokladem. Přílohou konečné faktury bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací také celkové vyúčtování ceny díla včetně soupisu faktur vystavených v průběhu provádění díla. Na této faktuře bude také vyčíslena pozastávka.
- 6.7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - Identifikační údaje objednatele včetně IČ
 - Identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - Popis obsahu účetního dokladu - přesný název akce dle SoD vč. akceptačního čísla, které slouží jako identifikátor akce
 - Datum vystavení, datum splatnosti dle SoD
 - Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění
 - Výši ceny bez daně celkem
 - Sazbu daně
 - Výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - Cenu celkem včetně daně
 - Označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele
 - Podpis odpovědné osoby zhotovitele, razítko
 - Přílohu – soupis provedených prací podepsaný objednatelem a zhotovitelem
- 6.8. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchýlně od smlouvy nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud objednatel je dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.
- 6.9. Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání budou oceněny obdobným způsobem uvedeným v čl. 3.5. této smlouvy.
- 6.10. Faktury budou doručovány objednateli na adresu: Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

7. Smluvní sankce

- 7.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v kap. 3 včetně předání dokladů ke kolaudačnímu řízení po termínu uvedeném v bodě 5.1 a nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.2. Pokud se objednatel ocitne v prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z celkové ceny díla (tj. včetně DPH), a to za každý den prodlení, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.
- 7.3. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované a uznané vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 1000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak. Totéž platí na uznané reklamované vady v rámci záruční doby.
- 7.4. Pokud zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu, zjištěnou při předání a převzetí díla, v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu či nedodělek až do dne odstranění, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.

- 7.5. Za prodlení neodstranění vady bránící užívání, ohrožující životy (havárie) v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení, kterou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak, pokud nenastoupí zhotovitel na odstranění vady do 5 dnů.
- 7.6. Za prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení, kterou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.

8. Vedení stavebního deníku

- 8.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, a to v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce zhotovitele a objednatele.

9. Předání staveniště

- 9.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli ve stavu, který je dle zadávací dokumentace a musí být způsobilý k řádnému provádění stavebních prací. O předání a převzetí bude pořízen zápis.
- 9.2. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům objednatele.
- 9.3. Zhotovitel provede vyklizení staveniště do 5 dnů po skončení a předání stavby.
- 9.4. Po podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli stavební povolení a vyjádření DOSS, správců sítí či jiných organizací, která mají vliv na provádění stavby.
- 9.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

10. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob. Stavební manažer firmy bude objednatele pravidelně informovat o postupu prací a přijatých bezpečnostních opatření. Současně bude objednatel a zhotovitel přijímat taková organizační opatření, aby nedošlo k možnému nebezpečí úrazu.
- 10.2. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně a obecně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a zachování pořádku na pracovišti. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými pracovními prostředky.
- 10.3. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich výstavbou nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel, jenž předloží k předání díla o tomto doklady.
- 10.4. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.

- 10.5. Zhotovitel zajistí samostatné měření odběru vody a el. energie v místě odběru. Náklady s tímto spojené jsou zhotovitelem zakalkulovány v ceně za dílo.
- 10.6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, včetně objednatele odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen prokázáním, že žádná škoda nevznikla.
- 10.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li vady, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel ihned neučiní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V okamžiku odstoupení od smlouvy jsou obě smluvní strany povinny sepsat protokol o stavu díla včetně spotřebovaného materiálu, aby mohlo dojít k finančnímu vyrovnání.

11. Provádění kontrol

- 11.1. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektu a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. K tomu je oprávněn pořizovat obrazovou dokumentaci.
- 11.2. Zhotovitel umožní objednateli vykonávat technický dozor, a to v rozsahu oprávnění uvedených v zákoně č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- 11.3. Zhotovitel rovněž umožní vykonávat projektantovi autorský dozor.
- 11.4. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolávat poradu - kontrolní den k řešení problémů souvisejících s realizací díla, a to zápisem ve stavebním deníku a současně elektronickou poštou nejméně 3 dny před termínem konání.
- 11.5. Objednatel i zhotovitel umožní kontrolu stavby, dokumentace a účetnictví oprávněným osobám poskytovatele dotace a budou se řídit jejich závěry a doporučeními.
- 11.6. Zhotovitel je povinen pořídit podrobnou dílčí fotodokumentaci prováděných prací a ukládané technologie, zejména pokud se jedná o konstrukce, které budou později odstraněny nebo zakryty, s cílem a v rozsahu, dokumentujícím rozsah provedených prací a množství použitého materiálu, např. bednění pro betonářské práce, mocnost vrstev použitých pro zához či obsyp konstrukcí apod. Takto pořízenou fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v elektronické podobě na vhodném nosiči spolu se soupisem prací, které předkládá k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci použít jako doklad k žádosti o platbu a předat ji poskytovateli dotace.
- 11.7. Dokumentace projektu včetně účetní a evidenční podléhá režimu předepsanému příslušným dotačním programem a objednatel i zhotovitel jsou povinni zajistit splnění předepsaných ustanovení, zejména týkající se odděleného vedení dokladů v účetnictví, označování dokladů v souladu s technickými pravidly publicity a propagace projektu a archivaci veškerých dokumentů vztahujících se k projektu po dobu 10 let od ukončení projektu, resp. po dobu povinné udržitelnosti projektu, stanovené poskytovatelem dotace. Po celou tuto dobu jsou povinni umožnit oprávněným orgánům provedení kontroly.

12. Přerušeni prací

- 12.1. V případě vzniku překážky v postupu stavebních prací, potřeby víceprací, z důvodu projektem neřešených kolizí, finančního neplnění jinak než dle dohody ze strany objednatele apod. provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku s udáním data a hodiny zjištění této skutečnosti. O této skutečnosti bude neprodleně zhotovitel uvědomovat objednatele.
- 12.2. Není-li možné ze shora uvedených důvodů pokračovat v provádění prací, třeba i na jiných částech díla, zadává tato skutečnost zhotoviteli právo přerušit práce do odstranění překážek. O tuto dobu se pak prodlužuje termín ukončení díla, avšak pouze za předpokladu, že překážka vznikla prokazatelně na straně objednatele.
- 12.3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky musí to neprodleně oznámit obvyklou formou objednateli.

13. Předání díla

- 13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli.
- 13.2. Pokud platné právní předpisy a platné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení zkoušek předcházet vlastnímu převzetí díla. K účasti na zkouškách musí zhotovitel objednatele včas vyzvat, zápisem ve Stavebním deníku a současně elektronickou poštou. Výsledek zkoušek bude uveden v zápise o provedení zkoušek, který potvrdí oba účastníci.
- 13.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí.
- 13.4. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení veškeré doklady a dokumenty včetně atestů, které jsou nutné pro předání stavby.

Jedná se zejména o:

- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, včetně prohlášení o shodě výrobků,
- záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další.

- 13.5. Převzetí dokončených prací bude uskutečněno podpisem zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, je povinen v zápise uvést důvody tohoto odmítnutí.
- 13.6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem případných reklamovaných vad.
- 13.7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými technickými normami a předpisy.

14. Záruky a reklamace

- 14.1. **Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v trvání 60 měsíců od převzetí prací.** Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání díla, po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebrání užívání.

- 14.2. Závady reklamované v záruční lhůtě je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů nedejde-li k dohodě o jiném termínu. V případě vady ohrožující zdraví nebo život je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 24 hodin od nahlášení. Pokud v tomto termínu zhotovitel toto neučiní má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za uvedené vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.
- 14.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud příčinou bylo porušení jeho povinností nebo vada materiálu nebo instalovaného zařízení.
- 14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím jiných věcí objednatelem nebo uživatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, přičemž objednatel na jejich použití prokazatelně trval.
- 14.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou zhotovitele.

15. Změna smlouvy

- 15.1. Změna smlouvy může být provedena pouze na základě písemného oboustranně potvrzeného ujednání, tj. chronologicky číslovaným dodatkem ke smlouvě.

16. Podstatné porušení smlouvy - odstoupení od smlouvy

- 16.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran a pokud porušení oznámí jedna strana straně druhé, a to do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Pro tento případ se smluvní strany dohodly případné nejasnosti řešit v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 16.2. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla ze strany objednatele nebo ze strany zhotovitele, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání na základě vzájemné dohody nebo znaleckého posudku o rozsahu skutečně provedených prací, přičemž jejich cena vychází ze smlouvy o dílo a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Odstupující strana objednává a hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, poté má nárok na náhradu od strany, která porušila smlouvu.
- 16.3. V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu vzniklých na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady s tímto spojené.
- 16.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele v průběhu termínu plnění díla se smluvní strany zavazují ke vzájemnému finančnímu vypořádání provedených prací a zabudovaných materiálů do výše uskutečněného plnění.
- 16.5. **Objednatel si vyhrazuje právo, že v případě nepřidělení dotačních prostředků na realizaci díla, tj. nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo bez náhrady a sankcí.**
- 16.6. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení proběhne v Olomouci.

17. Vyšší moc

- 17.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. živelné pohromy.
- 17.2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od vyskytnutí se vyšší moci strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu k ceně a plnění. Jestliže nedojde k dohodě má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

18. Přejedání vlastnických práv

- 18.1. V souladu s § 542 Obch. zák. je vlastníkem stavby objednatel s tím, že všechny škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

19. Ostatní ujednání

- 19.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.
- 19.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, během realizace akce umístění informačních panelů o akci, jež bude obsahovat veškeré požadované údaje dle metodických pokynů SFŽP ČR.
Informační panely budou umístěny na bezpečném a dobře viditelném místě po celou dobu realizace akce.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po ukončení akce umístění trvalé pamětní desky o realizaci akce za finančního přispění EU. Trvalá pamětní deska bude obsahovat veškeré požadované údaje dle platných pokynů o propagaci SFŽP ČR.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje vést oddělené účetnictví akce, zajistit archivaci dokumentace po dobu 10 let a umožní kontrolu dokladů všem oprávněným kontrolním orgánům.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaným oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.2. Změny a dodatky k této smlouvě o dílo je možno provádět jen písemnou formou chronologicky číslovaných dodatků, a to na základě ujednání obou smluvních stran.
- 20.3. Pro platnost dodatku k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

- 20.4. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanovením Obchodního zákoníku.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.
- 20.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 20.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích o dvanácti stranách, každý s platností prvopisu. Dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 20.8. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele totožný s nabídkovým rozpočtem, předloženým jako součást nabídky ve veřejném výběrovém řízení a závazek zhotovitele doložit harmonogram prací k odsouhlasení objednateli před zahájením díla.
- 20.9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy z důvodu neschválení a nepřidělení dotačních prostředků z OPŽP bez jakýchkoliv sankcí.

V Bělotině, dne 13. 6. 2014

za objednatele:



Mgr. Eduard Kavala
Starosta obce



V Ostravě, dne 13. 6. 2014

za zhotovitele:



Ing. Přemysl Kusiak
ředitel provozu Ostrava DDS
na základě plné moci

Ing. Vladimír Kurš
zástupce ředitele provozu pro obchod
na základě plné moci

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468
se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229
jednající předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílým**
a členem představenstva **Jörgem Mathewem**

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 081
Fax: +420 257 406 004
E-mail: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz

z m o c n ě u j e

Ing. Přemysla Kusiaka, r. č. 8001015594, Sokolovská 1250/56, 708 00 Ostrava
Ing. Vladimíra Kurše, r. č. 5807261570, Bocianova 465, 747 57 Slavkov u Opavy
Ing. Pavla Mertu, r. č. 8204054991, Skalice 459, 739 08 Frýdek-Místek 10


aby na základě této plné moci jednali

- ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek



V rámci shora uvedeného jednání jsou zmocněnci oprávněni podepisovat listiny tak, že vedle podpisu Ing. Přemysla Kusiaka připojí svůj podpis kterýkoli další zmocněnec.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2014

V Praze, 30. 12. 2013


Ing. Tomáš Bílý
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.
Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:


Ing. Přemysl Kusiak
Ing. Vladimír Kuřš
Ing. Pavel Merta

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 3

Poř.č: 70300-027-1060

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Ostrava 3, dne 27.05.2014
Sochorková Milada

.....
Podpis, Úřední razítko



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Hráz

JKSO:

Datum: 23.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

363 139,27

1 Zemní práce

363 014,92

25	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	430,000	11,28	4 850,40
			"roztroušené plochy keřů" 150		150,000		
			"kácení stromů do prům. 100 mm na ploše 280 m2" 280		280,000		
26	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	21,000	84,60	1 776,60
21	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	40,000	238,76	9 550,40
20	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	26,32	1 263,36
29	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1 050,000	12,22	12 831,00
			"plocha hráze + trouška ornice + manip. plocha" 3350*0,3+45		1 050,000		
5	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	662,500	24,44	16 191,50
			"koryto toku pod hrázi"15,5		15,500		
			"pod hrázi"647		647,000		
16	001	127701111	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m	m3	129,000	128,78	16 612,62
			"dno toku pod hrázi" 29		29,000		
			"zavazovací zámek pod návodním lícem" 62		62,000		
			"ozuby pod tělesem hráze"27		27,000		
			"středový zámek" 11		11,000		
17	001	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	734,000	38,00	27 892,00
14	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 397,000	12,00	16 764,00
			"výkopky z podhráze" 663		663,000		
			"hloubení rýh" 734		734,000		
15	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 434,000	19,00	65 246,00
			"přesun zeminy z koryta" 129		129,000		
			"přesun zeminy ze zemníku" 3305		3 305,000		
31	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	5 014,000	23,00	115 322,00
			"celkový ohejm 5014 m3, z toho 3305 m3 přivezených ze zemníku" 5014		5 014,000		
19	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	616,000	10,00	6 160,00
			"hráz - koruna" 441		441,000		
			"pod hrázi - kolem objektu SO 03" 175		175,000		
30	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 532,000	9,40	14 400,80
			"podhrázi" 1532		1 532,000		
18	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	432,000	2,82	1 218,24
			"koruna hráze"432		432,000		
12	001	182201101	Svahování násypů	m2	1 901,000	16,00	30 416,00
			"vzdušní líc hráze"792		792,000		
			"návodní líc hráze"1109		1 109,000		
			Součet		1 951,000		
13	001	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	2 111,000	10,00	21 110,00
			"rozprostření na vzdušním líci" 797		797,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Hráz

JKSO:

Datum: 23.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"svahy pod hrázi" 198		198,000		
			"rozprostření na návodním lici" 1116		1 116,000		
28	231	184930000	Trvalá pamětní deska 30 x 40 plast, kompletní dodávka	ks	1,000	1 410,00	1 410,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				124,35
99			Přesun hmot				124,35
22	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,624	199,28	124,35

Celkem:

383 119,27

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Hráz

JKSO:

Datum: 20.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

259 202,26

1 Zemní práce

259 046,82

30	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	480,000	11,28	5 414,40
			"roztřesené plochy keřů" 325		325,000		
			"kácení stromů do prům. 100 mm na ploše 155 m2" 155		155,000		
31	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	12,000	84,60	1 015,20
21	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	50,000	238,76	11 938,00
20	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	26,32	1 263,36
29	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	690,000	12,22	8 431,80
			"plocha sejmutí - tloušťka ornice" 2300*0,3		690,000		
5	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	574,000	24,44	14 028,56
			"výkop pod hrázi" 574		574,000		
16	001	127701111	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m	m3	79,000	128,78	10 173,62
			"ozub pod tělesem hráze" 46		46,000		
			"zavazovací zámek pod návodním lícem" 25		25,000		
			"středový zámek" 8		8,000		
17	001	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	582,000	38,00	22 116,00
			"zámek pod středem hráze" 102		102,000		
			"zámek pod návodním lícem" 480		480,000		
14	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 156,000	12,00	13 872,00
			"výkopky z podhráze" 574		574,000		
			"hloubení rýh" 582		582,000		
15	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 340,000	19,00	44 460,00
			"zemina z koryta" 79		79,000		
			"zemina ze zemníku" 2261		2 261,000		
34	001	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	3 585,000	21,62	77 507,70
			"násyp celkem 3585 m3 z toho potřeba ovest 2261 m3" 3585		3 585,000		
32	001	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	571,000	6,58	3 757,18
			"koruna hráze" 336		336,000		
			"pod hrázi kolem SO03" 235		235,000		
33	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	946,000	9,40	8 892,40
			"pravobřežní část podhrázi kolem SO03 284 m3 * 0,3)" 946		946,000		
			"koruna" 336		336,000		
18	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	330,000	2,82	930,60
			"koruna hráze" 330		330,000		
12	001	182201101	Svahování násypů	m2	1 291,000	16,00	20 656,00
			"vzdušní líc hráze" 508		508,000		
			"návodní líc hráze" 783		783,000		
13	001	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	1 459,000	10,00	14 590,00
			"rozprostření na vzdušním líci" 511		511,000		
			"rozprostření na návodním líci" 788		788,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Hráz

JKSO:

Datum: 20.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"rozprostření na svahy v podhráží" 160		160,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				155,44
		99	Přesun hmot				155,44
22	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,780	199,28	155,44

Celkem:

259 202,28

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 388 475,30

1 Zemní práce 21 479,00

1	001	175101201	Obsypání objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	97,000	216,20	20 971,40
			"okolo betonových trub a nad nimi"78		78,000		
			"u kontrolní šachty a náloku"15		15,000		
			"u výtokového čela"4		4,000		
2	001	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhuštění	m2	60,000	8,46	507,60
			60		60,000		
			60		60,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce 75 571,30

3	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	11,400	2 066,12	23 553,77
			"výtokové čelo"2,4		2,400		
			"šachta výpustného objektu"4,4		4,400		
			"křídla výpustného objektu"3		3,000		
			"dno výpustného objektu"1,6		1,600		
			11,400		11,400		
4	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	86,000	506,66	43 572,76
			"zadní čelo"24		24,000		
			"šachta a vtok"62		62,000		
5	312	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režné	m3	2,300	3 671,64	8 444,77
			"výtokové čelo vyp. objektu, z vykresové dokumentace" 2,3		2,300		

4 Vodorovné konstrukce 60 901,31

6	271	452111141	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl nad 75000 mm2	kus	16,000	51,70	827,20
7	592	592237300	podkladek betonovy pod hrdlove trouby TBX-Q 80-112/20/20 111.5 x 20 x 13 cm	kus	15,000	344,00	5 504,00
8	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	9,400	1 443,84	13 572,10
			"pod trouby" 8,1		8,100		
			"pod výtokové čelo" 0,2		0,200		
			"pod šachtu a vtok" 1,1		1,100		
9	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,505	18 330,00	9 256,65
			"kh 30 6mm (100x100) - po dtrouby" 0,215		0,215		
			"kh 30 6mm (100x100) - výtokové čelo"0,054		0,054		
			"kh 30 6mm (100x100) - šachta" 0,236		0,236		
10	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene do 200 kg upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	17,000	790,00	13 430,00
			"délka * plocha rovnání v průřezu" 15*1,13				
11	321	464451115	Těsnění dilatačních spár proti tlaku vody do 5 m v.sl., včetně materiálu a montáže	m	3,400	224,66	763,84
12	312	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 II 250 mm	m2	0,640	868,00	555,52
			"dno šachty vyp. objektu" 0,64		0,640		
13	321	467952100	Ocelové prvky - česle vč. ochranného nátěru	kg	101,000	90,00	9 090,00
			"2 ks česle 50,5 Kg" 101		101,000		
14	321	467952220	Ocelové prvky - nátrubek 200, drážky U, L pro dluže a panty, kotvení, nosníky vč. osazení a nátěru	kg	87,800	90,00	7 902,00
			"nosník česlové stěny" 20		20,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"nátrubek 400 + příslušenství" 45,3		45,300		
			"nosník" 12,5		12,500		
			"nosník" 10		10,000		

8 Trubní vedení

163 386,70

15	271	822472111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	22,000	385,40	8 478,80
16	592	592224120	trouba hrdlová přímo železobet, s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	7 000	11 809,00	82 663,00
17	592	592225510	trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj TZH-Q 80/200 PR D 80 x 200 cm	kus	1,000	11 505,00	11 505,00
18	271	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,290	18 330,00	5 315,70
			"kh 30 6mm (100x100) do betonu pod výtokové čelo" 0,054		0,054		
			"kh 30 6mm (100x100) do betonu šachty" 0,236		0,236		
19	271	899104112	Poklop kompozitní uzamykatelný, dvoudílný, světlost otvoru 0,9 m x 0,85 m, nosnost 8 kN/m2, včetně dopravy a osazení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
20	271	899501213	Stupadla kramlová s PE povlakem včetně zabudování	kus	5,000	131,00	655,00
21	271	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	20,100	1 547,24	31 099,52
			"délka potrubí * plocha obet. v průřezu" 19*1,06				
22	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	58,000	149,46	8 668,68
			"délka potrubí * plocha bednění na mb" 19*3,05				

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 596,80

23	321	935056221.R	Osazení hrubých česlí - kůly z dubového dřeva prům. 250 mm délky 1,5-4,0 m včetně fungicidního nátěru	m	40,000	1 614,92	64 596,80
			99 Přesun hmot				
24	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	180,226	14,10	2 541,19

Celkem

306 475,30

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 386 902,93

1 Zemní práce 21 479,00

1	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	97,000	216,20	20 971,40
			"okolo betonových trub a nad nimi"78		78,000		
			"šachta a nátok"15		15,000		
			"výtokové čelo"4		4,000		
			Součet		97,000		
2	001	181102301	Uprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	60,000	8,46	507,60
			80		60,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce 75 571,30

3	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	11,400	2 066,12	23 553,77
			"výtokové čelo"2.4		2,400		
			"výpustný objekt" 9		9,000		
			Součet		11,400		
4	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	86,000	506,66	43 572,76
			"zadní čelo"24		24,000		
			"šachta a vtok"62		62,000		
			Součet		86,000		
5	312	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 rezné	m3	2,300	3 671,64	8 444,77

4 Vodorovné konstrukce 48 417,63

6	271	452111141	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl nad 75000 mm2	kus	18,000	51,70	930,60
		592237300	podkladek betonový pod hrdlové trouby : BX-Q 80-112/20/20 111 5 x 20 x 13 cm	kus	18,000	344,00	6 192,00
9	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	9,900	1 443,84	14 294,02
			"pod trouby" 8,6		8,600		
			"pod výtokové čelo" 0,2		0,200		
			"výpustný objekt" 0,2+0,2+0,7		1,100		
10	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,505	18 330,00	9 256,65
			"kh 30 6mm (100x100) - do konstrukce betonu pod betonové trouby" 0,505		0,505		
11	321	464451115	Těsnění dilatačních spar proti tlaku vody do 5 m v.sl., včetně materiálu a montáže	m	3,400	224,66	763,84
12	312	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	0,640	868,00	555,52
13	321	467952100	Ocelové prvky - česle vč. ochranného nátěru	kg	101,000	90,00	9 090,00
			"2 ks česle 50,5 Kg" 101		101,000		
14	321	467952220	Ocelové prvky - nátrubek 200, drážky U, L pro dluže a panty, kotvení, nosníky vč. osazení a nátěru	kg	81,500	90,00	7 335,00
			"nosník česlové stěny" 20		20,000		
			"nátrubek 350 + příslušenství" 39		39,000		
			"nosník" 12,5		12,500		
			"nosník" 10		10,000		

8 Trubní vedení 174 746,32

15	271	822472111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	22,000	385,40	8 478,80
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
16	592	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	8,000	11 809,00	94 472,00
17	592	592225510.R	trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj TZH-Q 80/200 PR D 80 x 200 cm	kus	1,000	11 505,00	11 505,00
18	271	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,290	18 330,00	5 315,70
19	271	899104112	Poklop kompozitní uzamykatelný, dvoudílný, světlost otvoru 0,9 m x 0,85 m, nosnost 8 kN/m2, včetně dopravy a osazení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
20	271	899501213	Stupadla kramlová s PE povlakem včetně zabudování	kus	5,000	131,00	655,00
21	271	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	20,100	1 547,24	31 099,52
22	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	55,000	149,46	8 220,30
"délka * plocha bednění na mb" 19*2,9							
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							64 596,80
23	321	935056221.R	Osazení hrubých česlí - kůly z dubového dřeva prům. 250 mm délky 1,5-4,0 m včetně fungicidního nátěru	m	40,000	1 614,92	64 596,80
99 Přesun hmot							2 091,88
24	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	148,360	14,10	2 091,88

Celkem

2016 902,82

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Bezpečnostní přeliv

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 518 179,66

1 Zemní práce 36 490,79

1	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	495,000	24,44	12 097,80
			"vykop odpadního koryta" 495		495,000		
15	001	127701111	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m	m3	85,000	128,78	10 946,30
3	001	132101101	Hloubení ryh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	11,300	136,30	1 540,19
			"spodní betonové žebro" 4,5		4,500		
			"horní betonové žebro" 6,8		6,800		
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	506,300	12,00	6 075,60
			"přemístění výkopku do tělesa hráze" 506,3		506,300		
			"hrázka" 506,300		506,300		
16	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,000	19,00	1 615,00
5	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	195,000	21,62	4 215,90
			"hrázka podél odpadního koryta, měreno z výkresové dokumentace" 195		195,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce 30 371,96

9	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	14,700	2 066,12	30 371,96
			"spodní betonové žebro" 5,8		5,800		
			"horní betonové žebro" 8,9		8,900		

4 Vodorovné konstrukce 437 381,83

10	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,300	1 443,84	3 320,83
			"spodní betonové žebro" 0,9		0,900		
			"horní betonové žebro" 1,4		1,400		
17	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	510,000	790,00	402 900,00
			"plocha 820 m2" 510		510,000		
12	R	463212113.R	Prosypání rovnaniny humusem	m3	510,000	61,10	31 161,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 935,07

99 Přesun hmot 13 935,07

13	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	l	988,303	14,10	13 935,07
----	-----	-----------	------------------------	---	---------	-------	-----------

Celkem

518 179,66

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Bezpečnostní přeliv

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 396 037,73

1 Zemní práce 28 413,60

1	001	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	303,000	24,44	7 405,32
			"materiál na hrazky kolem odp. koryta" 303		303,000		
2	001	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	72,000	147,58	10 625,76
			72		72,000		
3	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	14,400	136,30	1 962,72
			"spodní betonové žebro" 3,8		3,800		
			"horní betonové žebro" 6,8		6,800		
			"střední betonové žebro" 3,8		3,800		
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	317,400	12,00	3 808,80
			"z odpadního koryta" 303		303,000		
			"hloubení rýh" 14,4		14,400		
			14,4		14,400		
5	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	19,00	1 368,00
			"zemina z koryta" 72		72,000		
6	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	150,000	21,62	3 243,00
			"hrazka podél koryta bezp. přelivu" 150		150,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce 38 223,22

7	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	18,500	2 066,12	38 223,22
			"spodní betonové žebro" 4,8		4,800		
			"střední betonové žebro" 4,8		4,800		
			"horní betonové žebro" 8,9		8,900		

4 Vodorovné konstrukce 318 949,75

8	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,800	1 443,84	4 042,75
			"spodní betonové žebro" 0,7		0,700		
			"střední betonové žebro" 0,7		0,700		
			"horní betonové žebro" 1,4		1,400		
9	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	370,000	790,00	292 300,00
10	R	463212113.R	Prosypání rovnání humusem	m3	370,000	61,10	22 607,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 451,16

99 Přesun hmot 10 451,16

11	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	741,217	14,10	10 451,16
----	-----	-----------	------------------------	---	---------	-------	-----------

Celkem:

396 037,73

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Úpravy v zátopě

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 93,66

1	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,470	199,28	93,66
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

1 Zemní práce 221 267,40

2	001	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,701	5 574,20	3 907,51
3	231	111101111	Odstranění ruderálního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 507,000	14,10	49 448,70
4	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	680,000	15,04	10 227,20
5	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1 690,200	12,22	20 654,24
			"plocha zemníku" 0,3" 4190*0,3		1 257,000		
			"plochy tůň" 0,3" 992*0,3		297,600		
			"plocha nového koryta" 0,3" 452*0,3		135,600		
6	001	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	2 600,000	16,00	41 600,00
7	001	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	45,000	40,42	1 818,90
			"koryto" 45		45,000		
8	001	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	509,000	42,30	21 530,70
			"revitalizační tuň" 126		126,000		
			"horní sedimentační tuň" 199		199,000		
			"spodní sedimentační tuň" 184		184,000		
9	232	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	45,000	23,50	1 057,50
10	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 608,000	9,40	33 915,20
			"plocha původního koryta" 425		425,000		
			"vodorovná část zemníku" 3183		3 183,000		
11	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 007,000	21,62	21 771,34
			"úprava svahu zemníku" 1007		1 007,000		
12	001	182301135	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	1 255,000	12,22	15 336,10
			"svahy tůň" 248		248,000		
			"svah části zemníku" 1007		1 007,000		

4 Vodorovné konstrukce 3 656,00

13	312	467951220	Prah dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	4,000	914,00	3 656,00
			"dřevěný prah bezespadový" 4		4,000		

Celkem:

725 017,05

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Úpravy v zátopě

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 72,34

11	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,363	199,28	72,34
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

1 Zemní práce 129 817,91

21	001	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,232	5 574,20	1 293,21
			"zemník" 0,161		0,161		
			"plochy tůň vyjma horní" 0,045		0,045		
			"plocha nového koryta" 0,026		0,026		
22	231	111101111	Odstranění ruderálního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků v rovině nebo svahu do 1:5	m2	462,000	14,10	6 514,20
			"plocha horní tůň" 462		462,000		
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	85,000	11,28	958,80
			"jednotlivě roztroušené keře" 85		85,000		
3	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	85,000	15,04	1 278,40
23	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	834,600	12,22	10 198,81
			"zemník" 1610*0,3		483,000		
			"tůň vyjma horní" 912*0,3		273,600		
			"plocha nového koryta" 260*0,3		78,000		
4	001	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	1 250,000	16,00	20 000,00
			"těžba zeminy v zemníku, výpočet z PF" 1250		1 250,000		
8	001	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	30,000	40,42	1 212,60
			"nové koryto" 30		30,000		
15	001	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	1 374,000	42,30	58 120,20
			"revitalizační tůň" 160		160,000		
			"horní tůň" 810		810,000		
			"spodní tůň" 404		404,000		
9	232	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	30,000	23,50	705,00
			"přemístění výkopku z nového koryta" 30		30,000		
18	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 467,000	9,40	13 789,80
			"plocha původního koryta" 240		240,000		
			"vodorovná část zemníku" 1227		1 227,000		
20	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	383,000	21,62	8 280,46
			"úprava části svahu zemníku" 383		383,000		
19	001	182301135	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	611,000	12,22	7 466,42
			"svahy tůň nad hladinou" 228		228,000		
			"svahy zemníku" 383		383,000		

4 Vodorovné konstrukce 3 656,00

10	312	467951220	Přáh dřevěný dvojité z kulatiny od 200 do 290 mm	m	4,000	914,00	3 656,00
			"dřevěný prah bezespadový" 4		4,000		

Celkem:

133 546,29

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 348 864,21

1 Zemní práce 286 122,59

1	232	111111120.R	Vyžínání buřeně okolo sazenic lesních dřevin (stromů a keřů)	m2	9 220,000	12,22	112 668,40
2	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8 556,000	2,82	24 127,92
			"plocha původního koryta" 425		425,000		
			"plocha zátopy" 2800		2 800,000		
			"vodorovná část zemníku" 3183		3 183,000		
			"koruna hráze" 441		441,000		
			"podhrázi" 175		175,000		
			"plocha zatravnění deponie ornice" 1532		1 532,000		
3	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	83,454	83,20	6 943,37
			1 122 000		1 122,000		
4	231	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	3 366,000	4,70	15 820,20
			"svahy tůň" 248		248,000		
			"svah zemníku" 1007		1 007,000		
			"svah hráze" 1913		1 913,000		
			"svahy pod hrází" 198		198,000		
5	312	183408122	Podmítka na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	0,922	2 350,00	2 166,70
			Výsadba prostokořenných sazenic listnatých dřevin výšky do 0,5 m včetně vyhloubení jamky a zálivky po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	4 610,000	11,28	52 000,80
6	231	1841021190	"výsadby v poměru buk:habr:lipa 3:1:1 - západní oplocenka" 2305		2 305,000		
			"výsadby v poměru buk:habr:lipa 3:1:1 - východní oplocenka" 2305		2 305,000		
7	026	026503400	Habr obecný /Carpinus betulus/ 26 - 35 cm, PK	kus	922,000	13,00	11 986,00
8	026	026505000	Lipa malolistá (Tilia cordata) 26 - 35 cm, prost, podřez.	kus	922,000	13,00	11 986,00
9	026	026503660	Dub zimní (Quercus petraea) 35 - 50 cm, PK	kus	2 766,000	15,00	41 490,00
10	231	1841021191	Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky a po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	20,000	22,56	451,20
11	026	026503280	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 80 - 120 cm, KK	kus	10 000	75,00	750,00
12	026	026503680	Dub zimní (Quercus petraea) 80 - 120 cm, KK	kus	10 000	75,00	750,00
13	231	184804118	Ochrana dřevin proti okusu zvěří jutovým pásem, přivázaným jutovým provázkem	ks	20,000	89,30	1 786,00
14	231	184804119.R	Kontrola a oprava individuální mechanická ochrany sazenic po dobu 2 let	kus	20,000	117,50	2 350,00
15	231	185804260	Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou let, včetně dovozu vody	ks	20,000	42,30	846,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 61 377,30

16	312	348951261	Oplocenka výšky 2,0 m, z pletiva o vzdálenosti vodorovných drátů do výšky 0,75 m nad zemí max. 50 mm, dále do 1 m nad zemí o vzdálenosti max. 100 mm, kompletní dodávka, s dřevěnými sloupky do průměru 120 mm vzdálenými 3 m od sebe	m	559,000	98,70	55 173,30
			"západní oplocenka" 267		267,000		
			"východní oplocenka" 292		292,000		
17	312	348951262	Opěrný kůl k výsadbám, délka 2 m, přes 10 ks, včetně usazení, ukotvení a fixování dřeviny	ks	60,000	89,30	5 358,00
			"3 ks k sazenici" 3*20		60,000		
18	312	348951270	Oplocenka - dřevěný přelaz	kus	1,000	846,00	846,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

84,60

19	312	184406002	Výsadba prutů s vyhloubením štěrbin včetně rostlinného materiálu	kus	30,000	2,82	84,60
----	-----	-----------	--	-----	--------	------	-------

99 Přesun hmot

1 279,72

20	312	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	1,189	1 076,30	1 279,72
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

Celkem

348 864,21

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 142 387,49

1 Zemní práce 75 935,42

1	231	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 988,000	2,82	8 426,16
			"v zátopě" 1467		1 467,000		
			"koruna hráze" 336		336,000		
			"pod hrázi" 235		235,000		
			"deponium ornice" 950		950,000		
2	005	005724700	osivo směs trav: Krajinná - technická	kg	35,413	83,20	2 946,36
			"jasan zleplý" 12		12,000		
3	231	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	2 071,000	4,70	9 733,70
			"v zátopě" 611		611,000		
			"svah podhrázi" 160		160,000		
			"svahy hráze" 1300		1 300,000		
4	231	1841021190	Výsadba prostokořenných sazenic listnatých dřevin výšky do 0,5 m včetně vyhloubení jamky a zálivky po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	1 831,000	11,28	20 653,68
			"výsadba v poměru dub:buk:lípa 1:2:1" 1831		1 831,000		
30	026	026505100	Lipa malolistá (Tilia platyphyllos) 25 - 35 cm. PK	kus	458,000	13,00	5 954,00
36	026	026503660	Dub zimní (Quercus petraea) 35 - 50 cm. PK	kus	1 373,000	15,00	20 595,00
7	231	1841021191	Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky a po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	22,000	22,56	496,32
11	026	026503680	Dub zimní (Quercus petraea) 80 - 120 cm. KK	kus	10,000	75,00	750,00
34	010	2	Směs listnatých dřevin, poloosrostky o výšce 0,8 - 1,2 m	kus	12,000	75,00	900,00
			"jasan zleplý" 12		12,000		
13	231	184804118	Ochrana dřevin proti okusu zvěří jutovým pásem, přivázaným jutovým provázkem	ks	22,000	89,30	1 964,60
14	231	184804119.R	Kontrola a oprava individuální mechanická ochrany sazenic po dobu 2 let	kus	22,000	117,50	2 585,00
15	231	185804260	Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou let, včetně dovozu vody	ks	22,000	42,30	930,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 61 913,10

22	312	348951261	Oplocenka výšky 2,0 m, z pletiva o vzdálenosti vodorovných drátů do výšky 0,75 m nad zemí max. 50 mm, dále do 1 m nad zemí o vzdálenosti max. 100 mm, kompletní dodávka, s dřevěnými sloupky do průměru 120 mm vzdálenými 3 m od sebe	m	559,000	98,70	55 173,30
			"západní oplocenka" 267		267,000		
			"východní oplocenka" 292		292,000		
9	312	348951262	Opěrný kůl k výsadbám, délka 2 m, přes 10 ks, včetně usazení, ukotvení a fixování dřeviny	ks	66,000	89,30	5 893,80
			"3 ks k sazenici" 3*22		66,000		
24	312	348951270	Oplocenka - dřevěný přeléz	kus	1,000	846,00	846,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 325,98

31	001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého 3x ročně	ha	0,208	5 961,48	1 239,99
32	001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého 3x ročně	ha	0,208	5 961,48	1 239,99
35	312	184407111	Výsadba kúlových sazenic v půdě soudržné hl zaražení do 600 mm, včetně rostlinného materiálu	kus	10,000	84,60	846,00
			"vrby" 10		10,000		

99 Přesun hmot 1 212,99

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDRY NAD DÁLNICÍ

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
20	312	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	1,127	1 076,30	1 212,99

Celkem:

142 387,49