

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi

Objednatel: Obec Račice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice, IČO: 00292249

Zhotovitelem: STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 65277911

(dále jen „Smluvní strany“)

ke Smlouvě o dílo „Obec Račice-Pístovice – Revitalizace veřejného prostranství včetně rekonstrukce objektu sladovny – II.“, v majetku Objednatele (dále jen „původní smlouva“) uzavřené dne 27. 10. 2025.

I. Předmět Dodatku

1. Tento Dodatek upravuje způsob fakturace sjednaného díla podle Původní smlouvy, a to s ohledem na spolufinancování **Etapy I** projektu z dotačního programu **IROP – registrační číslo CZ.06.02.02/00/22_064/0004025** (dále jen „Dotace“).
2. Etapa I a etapa II tvoří jeden nedělitelný celek díla, avšak pro účely fakturace a evidence vůči poskytovateli Dotace se Smluvní strany dohodly na odděleném vyúčtování jednotlivých položek rozpočtu.

II. Vymezení položek rozpočtu

1. **Položkami Etapy I** se rozumějí položky rozpočtu díla, nacházející se na listech s označením:

- O 11, R 001 Areál bývalé sladovny + pódium, bourací + přípravné práce
- O 11, R 002 Areál bývalé sladovny + pódium, nové konstrukce
- O 12, R 001 Parkoviště 1, přípravné práce
- O 12, R 002 Parkoviště 1, nové konstrukce
- O 13, R 001 Parkoviště 2, přípravné práce
- O 13, R 002 Parkoviště 2, nové konstrukce
- O 14, R 01 Areál technických služeb, přípravné práce
- O 14, R 02 Areál technických služeb, nové konstrukce
- O 15, R 1 Zeleň, položkový rozpočet

Jejich úplný seznam tvoří *Přílohu č. 1* tohoto Dodatku.

2. **Položkami Etapy II** se rozumějí všechny ostatní položky rozpočtu díla, které **nejsou** uvedeny v Příloze č. 1.

Jejich úplný seznam tvoří *Přílohu č. 2* tohoto Dodatku.

Článek III. Způsob fakturace

1. Zhotovitel je povinen vystavovat **samostatné daňové doklady (faktury)** následovně:
 - a) **Faktura „Etapa I – IROP CZ.06.02.02/00/22_064/0004025“** – bude obsahovat výhradně položky uvedené v Příloze č. 1, jejich souhrnnou cenu a na přední straně dokladu bude zřetelně uvedeno registrační číslo projektu **CZ.06.02.02/00/22_064/0004025**.
 - b) **Faktura „Etapa II“** – bude obsahovat výhradně položky uvedené v Příloze č. 2.
2. Struktura a periodicita fakturace (dílčí plnění, splatnost, přílohy – soupis provedených prací, kontrolní listy) zůstávají shodné s ustanovením čl. VII Cena za provedení díla, odst. 7 původní smlouvy.
3. Tato úprava fakturace nemá vliv na celkovou cenu díla, která zůstává ve výši stanovené v čl. VII Cena za provedení díla, odst. 1 původní smlouvy.

IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran upravená původní smlouvou zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními původní smlouvy a tímto Dodatkem má přednost tento Dodatek.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.
3. Nedílnou součástí Dodatku jsou:
 - a. Příloha č. 1: Seznam položek rozpočtu – Etapa I (Dotace)
 - b. Příloha č. 2: Seznam položek rozpočtu – Etapa II

Za Objednatele:

Račice-Pístovice, dne

Hana Sotolářová
Digitálně podepsal
Hana Sotolářová
Datum: 09.01.2026
11:49:35 SEČ

.....
Obec Račice-Pístovice

Hana Sotolářová, starostka

Za Zhotovitele:

V Brně, dne.....

**Ing. Lukáš
Kouřil**

Digitálně podepsal Ing. Lukáš
Kouřil
Datum: 2026.01.09 09:43:39
+01'00'

.....
STAVOS Brno, a.s.

Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva

**Radek
Petříček**

Digitálně podepsal
Radek Petříček
Datum: 2026.01.09
09:55:29 +01'00'

.....
STAVOS Brno, a.s.

Radek Petříček, místopředseda představenstva

Příloha č. 1
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Obec Račice-Pístovice - Revitalizace veřejného
prostranství včetně rekonstrukce objektu
sladovny - II

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	001	Bourací + přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				107 445,50
1	112101101R00	Odstranění buřene a náletových dřevin	kpl	1,00000	39 329,00	39 329,00
		vykácení stávajících stromů : 1		1,00000		
2	121101101R00	Odebrání navážky s přemístěním do 50 m	m3	309,60000	102,50	31 734,00
		odebrání 30 cm navážky na celé ploše : 1032*0,3		309,60000		
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 včetně přemístění ke kontejneru	m3	231,00000	157,50	36 382,50
		Mezisoučet				
		S1 - plocha u horního vchodu do objektu S01 : 25		25,00000		
		S2 - podium : 70		70,00000		
		S3 - hlediště : 43		43,00000		
		S4 - plocha před objektem S02 : 27		27,00000		
		S5 - výkop pro opěrnou zeď : 66		66,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				704 524,90
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	50,60000	4 400,00	222 640,00
		bourání základů původního cihelného plotu - uvažován základ do hloubky 500 mm : 46,8*0,5*0,5		11,70000		
		bourání základu zbořeniště - dům kde bude podium : 24,9+14		38,90000		
5	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	452,35000	1 000,00	452 350,00
		zbořeniště : 370		370,00000		
		zděný objekt : 1,8*2,7*2,5		12,15000		
		bourání zděného stávajícího plotu : (46,8*0,6*2,5)		70,20000		
6	962065112R0	Bourání přístřešků a krovu - dřevěná konstrukce	m2	26,30000	1 123,00	29 534,90
		přístřešek : 5,5*2,6		14,30000		
		bourání krovu : 12		12,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 153 153,90
7	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 17 km kontejnerem 7 t	t	1 947,42000	425,00	827 653,50
		Mezisoučet				
		bourání zděného stávajícího cihelného plotu - 1700 kg/m3 : (46,8*0,6*2,5)*1700*0,001		119,34000		
		bourání základů původního cihelného plotu - 1800 kg/m3 : (46,8*0,5*0,5)*1800*0,001		21,06000		
		zbořeniště 1700 kg/m3 : 370*1700*0,001		629,00000		
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : 1081		1 081,00000		
		bourání základu zbořeniště - dům kde bude podium 1800kg/m3 : (24,9+14)*1800*0,001		70,02000		
		odvoz tašek 1800 kg/m3 : 15*1800*0,001		27,00000		
8	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1 850,40000	490,00	906 696,00
		bourání zděného stávajícího cihelného plotu - 1700 kg/m3 : (46,8*0,6*2,5)*1700*0,001		119,34000		
		bourání základů původního cihelného plotu - 1800 kg/m3 : (46,8*0,5*0,5)*1800*0,001		21,06000		
		zbořeniště 1700 kg/m3 : 370*1700*0,001		629,00000		
		uložení přebytečné zeminy : 1081		1 081,00000		
9	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,20000	330,50	66,10
		odvoz navážky - počítáno s objemovou hmotností 2000 kg/m3 : 309,6*2000*0,001		619,20000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	001	Bourací + přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odvoz odkopávek plochy S1 - S6 - 2000 kg/m3 : 231*2000*0,001		462,00000		
		odečtení přebytečné hlíny která se poveze na skládku -1081 m3 : -1081		-1 081,00000		
10	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	1 947,62000	215,00	418 738,30
		sut' : 769,4		769,40000		
		zemina : 1081,2		1 081,20000		
		bourání základu zbořeniště - dům kde bude podium		70,02000		
		1800kg/m3 : (24,9+14)*1800*0,001		27,00000		
		odvoz tašek 1800 kg/m3 : 15*1800*0,001		27,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				93 626,00
11	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	18 752,00	18 752,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
12	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
13	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	59 874,00	59 874,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
Celkem						3 058 750,30

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				198 442,96
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - včetně přemístění ke kontejneru	m3	67,50000	157,50	10 631,25
		odkopávky pro dlažby : 250*0,27		67,50000		
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	38,20000	340,00	12 988,00
		hloubení rýhy pro chráničku : 191*0,4*0,5		38,20000		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 ,STROJNĚ	m3	90,36150	657,00	59 367,51
		Mezisoučet				
		základ pro nově budovaný plot základ 60x80, 20 cm		28,80000		
		rezerva na výšku : (45)*0,8*0,8				
		Mezisoučet		28,80000		
		výkop pro základ opěrná zdi u podia : 8,1*0,65*3,1		16,32000		
		Mezisoučet		16,32000		
		výkop základu 550x1400 mm : (12,5+3,7+3)*0,55*1,4		14,78000		
		Mezisoučet		14,78000		
		základy pro hlediště : 3*(21,7*0,8*0,45)		23,44000		
		Mezisoučet		23,44000		
		zídka před podiem : (14,74+4,76)*0,45*0,8		7,02000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - svahování terénu	m3	539,00000	61,80	33 310,20
		rozporostření zeminy po areálu sladovny - zemina určená k hutnění : 539		539,00000		
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,00000	841,00	12 615,00
		15		15,00000		
6	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	539,00000	129,00	69 531,00
		539		539,00000		
Díl: 21		Plot ze ZB - za hledištěm				571 005,03
7	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	23,76000	3 430,00	81 496,80
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		základ pro nově budovaný plot základ 60x80 : (45)*0,6*0,8		21,60000		
		10% na sesypání stěn : 21,6*0,1		2,16000		
8	311112350RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 500 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	123,75000	2 995,00	370 631,25
		nově vzniklý plot ZB 500 - v. 2,75m : (45)*2,75		123,75000		
9	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,77822	49 441,00	87 916,98
		Mezisoučet				
		svislá výztuž - 4 pruty průměr 12 mm, 300 mm zapuštějné do pasu - tzn jeden prut 3,05m :				
		45m délka plotu , tzn. 87 ks ZB - v každém 4 pruty 12 mm - 0,89 kg/m : (90*(4*3,05))*0,89*0,001		0,98000		
		vodorovná výztuž - celkem 11 šárů- tzn mezi 10. šáry bude vodorovný výztuž - 2 pruty 12 mm - 0,89 kg/m : ((45*2)*10)*0,89*0,001		0,80000		
10	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm	m	45,00000	688,00	30 960,00
		45		45,00000		
Díl: 22		Opěrná zeď - Pódium				190 742,67
11	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	17,95150	3 430,00	61 573,65
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		základ opěrné zdi u podia : 8,1*0,65*3,1		16,32000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10% sesypání stěn : 16,3*0,1		1,63000		
12	311112350RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 500 mm zalití tvárnici betonem C 25/30	m2	27,54000	3 250,00	89 505,00
		stěna ze ztraceného bednění : 8,1*3,4		27,54000		
13	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,38163	59 340,00	22 645,92
		Mezisoučet				
		svislá výztuž - 4 pruty průměr 12 mm, 300 mm zapuštěné do pasu - tzn jeden prut 3,7m :				
		8,1m délka plotu , tzn. 16 ks ZB - v každém 4 pruty 12 mm - 0,89 kg/m : (16*(4*3,7))*0,89*0,001		0,21000		
		vodorovná výztuž - celkem 13,6 šárů- tzn mezi 12 šáry bude vodorovný výztuž - 2 pruty 12 mm - 0,89 kg/m : ((8*2)*12)*0,89*0,001		0,17000		
14	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm	m	8,10000	688,00	5 572,80
		8,1		8,10000		
15	212850003RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz.šachta	m	8,10000	1 413,00	11 445,30
		Mezisoučet				
		drenáž paty ZB : 8,1		8,10000		
Díl: 23		Opěrná zeď - u S03				359 134,06
16	274323411R00	Železobeton základových pasů vodostavební C 25/30	m3	16,26200	4 220,00	68 625,64
		základ 550x1400 mm : (12,5+3,7+3)*0,55*1,4		14,78000		
		rezerva 10% na sysypání : 14,78*0,1		1,48000		
17	311112350RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 500 mm zalití tvárnici betonem C 25/30	m2	73,62750	2 995,00	220 514,36
		plot u rampy : 12,5*3,2+(12,5*1,95)/2		52,19000		
		plot u brány (tvar L : (3,7+3)*3,2		21,44000		
18	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,10400	49 441,00	54 582,86
		vodorovná dva pruty 12 mm a svislá 4 pruty 12 mm v jednom ZB - tzn 15kg /m2 : 73,6*15*0,001		1,10000		
19	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm	m	22,40000	688,00	15 411,20
		22,4		22,40000		
Díl: 24		Hlediště				494 208,73
20	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	68,72500	148,00	10 171,30
		prosotr mez cihelnými zídkami : 5*(21,8*0,55)		59,95000		
		zídka před podiem : (14,74+4,76)*0,45		8,78000		
21	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	50,68800	3 430,00	173 859,84
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		beton na základ : 5*(21,7*0,8*0,45)		39,06000		
		zídka před podiem : (14,74+4,76)*0,45*0,8		7,02000		
		10% sesunutí stěn : 46,08*0,1		4,61000		
22	275234221R00	Zdivo z cihel plných 290 mm, P15 na maltu cementovou 10 MPa - včetně čelního spárování a aplikace uzavíracího nátěru	m3	31,97025	6 250,00	199 814,06
		zídky hlediště : 5*(21,7*0,45*0,52)		25,39000		
		zídka před podiem : (14,74+4,76)*0,75*0,45		6,58000		
23	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	59,95000	20,20	1 210,99
		prosotr mez cihelnými zídkami : 5*(21,8*0,55)		59,95000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	59,95000	187,50	11 240,63
		prosotr mez cihelnými zídками : 5*(21,8*0,55)		59,95000		
25	596215041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - včetně rozprostření kameniva do distančníku	m2	59,95000	406,50	24 369,68
		prosotr mez cihelnými zídками : 5*(21,8*0,55)		59,95000		
26	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	108,50000	340,00	36 890,00
		5*21,7		108,50000		
27	583320401R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	1,83260	369,00	676,23
		kameniv do distančníku - 27,5% plochy na jeden m2 je potřeba 0,022 m3 - 1400 kg/m3 - 59,5m2 : (59,5*0,022)*1,4		1,83000		
28	592452561R	Dlažba vsakovací přírodní 8 cm 30 mm distančníky	m2	59,95000	573,00	34 351,35
		prosotr mez cihelnými zídками : 5*(21,8*0,55)		59,95000		
29	69365044R	Geotextilie netkaná 500g 2x50 m	m2	59,95000	27,10	1 624,65
		prosotr mez cihelnými zídками : 5*(21,8*0,55)		59,95000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				68 529,00
30	434312131R00	Betonový schod šířka 1500 - materiál, uloželní, lože	ks	30,00000	1 293,00	38 790,00
		schodiště hlediště levé : 15		15,00000		
		schodiště hlediště pravé : 15		15,00000		
31	434312131R00	Betonový schod šířka 1500 - materiál, uloželní, lože	ks	13,00000	1 293,00	16 809,00
		13		13,00000		
32	434312131R00	Betonový schod šířka 1500 - materiál, uloželní, lože	ks	10,00000	1 293,00	12 930,00
		10		10,00000		
Díl: 5		Zpevněné plochy areál sladovny				1 039 999,25
33	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	642,00000	148,00	95 016,00
		dlažba S2 - plocha před S02 : 77,7		77,70000		
		dlažba S1 - chodník u objektu S03 : 87		87,00000		
		dlažba S1 - chodník u nového plotu : 126,8		126,80000		
		dlažba S1 - nad podiem : 5		5,00000		
		plocha před podiem S1 : 86,9		86,90000		
		dlažba S1 - podium : 243		243,00000		
		dlažba - menší plochy - pítko,lavečka, nájezd do TS, horní průchod : 2,1+2+1,5+10		15,60000		
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	642,00000	20,20	12 968,40
		dlažba S2 - plocha před S02 : 77,7		77,70000		
		dlažba S1 - chodník u objektu S03 : 87		87,00000		
		dlažba S1 - chodník u nového plotu : 126,8		126,80000		
		dlažba S1 - nad podiem : 5		5,00000		
		plocha před podiem S1 : 86,9		86,90000		
		dlažba S1 - podium : 243		243,00000		
		dlažba - menší plochy - pítko,lavečka, nájezd do TS, horní průchod : 2,1+2+1,5+10		15,60000		
35	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	642,00000	187,50	120 375,00
		dlažba S2 - plocha před S02 : 77,7		77,70000		
		dlažba S1 - chodník u objektu S03 : 87		87,00000		
		dlažba S1 - chodník u nového plotu : 126,8		126,80000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dlažba S1 - nad podiem : 5		5,00000		
		plocha před podiem S1 : 86,9		86,90000		
		dlažba S1 - podium : 243		243,00000		
		dlažba - menší plochy - pítko,lavečka, nájezd do TS, horní průchod : 2,1+2+1,5+10		15,60000		
36	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	77,70000	257,50	20 007,75
		dlažba S2 - plocha před S02 : 77,7		77,70000		
37	596215041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - včetně rozprostření kameniva do distančnicku	m2	642,00000	406,50	260 973,00
		dlažba S2 - plocha před S02 : 77,7		77,70000		
		dlažba S1 - chodník u objektu S03 : 87		87,00000		
		dlažba S1 - chodník u nového plotu : 126,8		126,80000		
		dlažba S1 - nad podiem : 5		5,00000		
		plocha před podiem S1 : 86,9		86,90000		
		dlažba S1 - podium : 243		243,00000		
		dlažba - menší plochy - pítko,lavečka, nájezd do TS, horní průchod : 2,1+2+1,5+10		15,60000		
38	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	289,40000	340,00	98 396,00
		18,7+18,7+29+29+32+32+18+18+18+16+16+13+13		289,40000		
39	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	219,74000	313,00	68 778,62
		obrubník mezi svahem a chodníkem : 101,3		101,30000		
		obrubník mezi plotem a chodníkem : 75,54		75,54000		
		obrubník před objektem S01 : 42,9		42,90000		
40	583320401R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	19,77360	369,00	7 296,46
		kameniv do distančnicku - 27,5% plochy na jeden m2 je potřeba 0,022 m3 - 1400 kg/m3 - 642 m2 : (642*0,022)*1,4		19,77000		
41	592452561R	Dlažba vsakovací přírodní 8 cm 30 mm distančníky	m2	674,10000	500,00	337 050,00
		dlažba S2 - plocha před S02 : 77,7		77,70000		
		dlažba S1 - chodník u objektu S03 : 87		87,00000		
		dlažba S1 - chodník u nového plotu : 126,8		126,80000		
		dlažba S1 - nad podiem : 5		5,00000		
		plocha před podiem S1 : 86,9		86,90000		
		dlažba S1 - podium : 243		243,00000		
		dlažba - menší plochy - pítko,lavečka, nájezd do TS, horní průchod : 2,1+2+1,5+10		15,60000		
		5% prořez : 642*0,05		32,10000		
42	69365044R	Geotextilie netkaná 500g 2x50 m	m2	706,20000	27,10	19 138,02
		dlažba S2 - plocha před S02 : 77,7		77,70000		
		dlažba S1 - chodník u objektu S03 : 87		87,00000		
		dlažba S1 - chodník u nového plotu : 126,8		126,80000		
		dlažba S1 - nad podiem : 5		5,00000		
		plocha před podiem S1 : 86,9		86,90000		
		dlažba S1 - podium : 243		243,00000		
		dlažba - menší plochy - pítko,lavečka, nájezd do TS, horní průchod : 2,1+2+1,5+10		15,60000		
		10% : 642*0,1		64,20000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				169 689,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	622420010RA0	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková	m2	229,00000	741,00	169 689,00

Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájemu lešení.

nový plot : 91 91,00000
opěrná zeď S03 : 75 75,00000
zídka vedle brány tvar L : 25 25,00000
opěrná zeď u Podia : 18 18,00000
štít : 20 20,00000

Díl: 63a	Okapový chodník	21 024,51
-----------------	------------------------	------------------

44	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	24,05000	84,20	2 025,01
		kačírek sladovna : 24,05		24,05000		

45	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	24,05000	790,00	18 999,50
		kačírek sladovna : 24,05		24,05000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	52 254,00
----------------	---------------------------------	------------------

46	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	75,40000	197,50	14 891,50
		pomocné lešení plot : 45*1		45,00000		
		opěrná zeď : 8		8,00000		
		lešení zeď S03 : 22,4		22,40000		

47	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	175,00000	213,50	37 362,50
		lešení pro krov : 175		175,00000		

Díl: 95	Nově vzniklý objekt v místě Pódia	1 202 652,34
----------------	--	---------------------

48	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	5,89200	3 635,00	21 417,42
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		základ pro sloup : 2,3*1,4*1,2		3,86000		
		základ pro sloup : 1,3*1,3*1,2		2,03000		

49	275234221R00	Zdivo z cihel plných 290 mm, P15 na maltu cementovou 10 MPa - včetně čelního spárování a aplikace uzavíracího nátěru	m3	41,02370	6 250,00	256 398,13
		stěna : 13,88*(2+2,93)*0,84		57,48000		
		odečtení vrat : -(4*2,7*0,84)		-9,07000		
		odečtení věnce : -13,88*0,3*0,84		-3,50000		
		odečtení věnce pro krov : -13,88*0,35*0,8		-3,89000		

50	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 300 mm	m2	10,00000	2 140,00	21 400,00
		štít zastřešení podia na objektu s02 : 10		10,00000		

51	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	7,39249	4 915,00	36 334,09
		venec nad vraty : 13,88*0,3*0,842		3,51000		
		věnce pro krov : 13,88*0,35*0,8		3,89000		

52	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	26,37200	580,00	15 295,76
		bednění vence nad vraty : 2*(13,88)*0,45		12,49000		
		bednění věnce pro krov : 2*(13,88)*0,50		13,88000		

53	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	26,37200	145,00	3 823,94
		bednění vence nad vraty : 2*(13,88)*0,45		12,49000		
		bednění věnce pro krov : 2*(13,88)*0,50		13,88000		

54	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,87600	49 125,00	43 033,50
		výztuž 120 kg/m3 - věnce nad vraty : 3,5*120*0,001		0,42000		
		výztuž 120 kg/m3 - věnce pro krov : 3,8*120*0,001		0,46000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	764778122RT1	odpadní trouby kruhové, D 100 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	21,40000	984,00	21 057,60

včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.

7,2+4,2

11,40000

10

10,00000

56	764778112RT1	žlab podokapní půlkruhový, RŠ 280 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	28,00000	750,00	21 000,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

včetně háků a čela.

2*14

28,00000

57	764778105RT1	kotlík žlabový kulatý, žlab 280 mm, D 100mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	kus	4,00000	818,00	3 272,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

2

2,00000

2

2,00000

58	413351233R0	Příplatek za zřízení a odstranění podpěrné k-ce věnce v místě otvoru	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------

59	950200010RA0	Střecha sedlová - krov, krytina pálená	m2	175,14000	4 055,00	710 192,70
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

jedna strana : 13,9*6,7

93,13000

druhá strana : 13,9*5,9

82,01000

60	60515895R	Hranol lepený vrstvený BSH SI, lamely 40 mm	m3	1,28000	22 990,00	29 427,20
----	-----------	---	----	---------	-----------	-----------

stojny krovu : 2*4*(0,4*0,4)

1,28000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					503 842,10
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------

61	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 259,60526	400,00	503 842,10
----	--------------	---	---	-------------	--------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					239 572,22
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

62	711132311R00	Provedení izolace novopou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	189,44800	297,50	56 360,78
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Mezisoučet

novopá folie na nově vzniklé zídce ze ZB na obou stranách
výška 400 mm : 2*(45*0,4)

36,00000

Mezisoučet

36,00000

novopá folie opěrná zed 3,4m a 0,6m : 4*8,1

32,40000

Mezisoučet

32,40000

novopá folie na opěrnou zed u s03 :
(8,8+3,2+21,4+2,13+3,6)

39,13000

Mezisoučet

39,13000

svislá hydroizolace : 5*(21,7*0,52)

56,42000

novopka - zídka u podia :

Mezisoučet

56,42000

novopka - zídka u podia : (14,75+4,76*0,8)

18,56000

novopka nová stěna : 13,88*0,5

6,94000

63	711140016RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x kompletní dodávka	m2	107,58000	575,00	61 858,50
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Mezisoučet

izolace nově vzniklého plotu : 45*0,5

22,50000

Mezisoučet

22,50000

izolace vodorovná - spodní a vrchí 2 x 500 mm : 8,1*1

8,10000

Mezisoučet

8,10000

izolace vodorovná : (12,5+3,7+3)*0,5

9,60000

Mezisoučet

9,60000

vodorovná hydroizolace : 5*(21,7*0,45)

48,83000

Mezisoučet

48,83000

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodorovná hydroizolace : (14,74+4,76)*0,45		8,78000		
		10% nadmíra : 97,8*0,1		9,78000		
64	711150016RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x kompletní dodávka	m2	197,28500	615,00	121 330,28
		Mezisoučet				
		izolace nově vzniklého plotu obě strany : 2*(45*0,4)		36,00000		
		Mezisoučet		36,00000		
		3,4 m a 0,7 m svislá hydroizolace : 8,1*4,1		33,21000		
		Mezisoučet		33,21000		
		izolace svislá na opěrnou zed u s03 : (8,8+3,2+21,4+2,13+3,6)		39,13000		
		Mezisoučet		39,13000		
		svislá hydroizolace : 5*(21,7*0,52)		56,42000		
		Mezisoučet		56,42000		
		svislá hydroizolace : (14,74+4,76)*0,75		14,63000		
		nadmíra 10% : 179*0,1		17,90000		
65	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01516	1 495,00	22,66
Díl: 722		Vnitřní vodovod				21 440,00
66	74910401R	Pítka - včetně přípravy pro dopojení	kus	1,00000	21 440,00	21 440,00
		1		1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 023,00
67	28324555R	Lavečka	kus	1,00000	9 023,00	9 023,00
		1		1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				828 250,00
68	5534451130R1	Pojezdová brána 3000 mm - včetně montáže	kus	1,00000	148 732,00	148 732,00
		1		1,00000		
69	5534451130R2	Pojezdová brána 5390 mm - včetně montáže	kus	1,00000	192 837,00	192 837,00
		1		1,00000		
70	5534451130R3	Posuvné vrata 13880 mm	kus	1,00000	192 837,00	192 837,00
		odhad : 1		1,00000		
71	5534451130R4	Posuvná vrata 5400 mm	kus	1,00000	293 844,00	293 844,00
		odhad : 1		1,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí				18 164,10
72	899721111R00	Fólie výstražná z PVC červená	m	191,00000	18,20	3 476,20
		191		191,00000		
73	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	191,00000	55,60	10 619,60
		191		191,00000		
74	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	191,00000	21,30	4 068,30
		191		191,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení - celý areál				493 178,00
75	650611113R00	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu montáž ke krytině včetně materiálu	kus	6,00000	2 938,00	17 628,00
		6		6,00000		
76	650612131R00	Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, o výkonu přes 300 Wp	kus	6,00000	2 394,00	14 364,00
		6		6,00000		
77	650611113R12	Fotovoltaický panel 450 Wp	kus	6,00000	2 938,00	17 628,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	11	Areál bývalé sladovny + pódium
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6		6,00000		
78	650611113R013	AC/DC střídač bateriové uložení	kus	1,00000	98 374,00	98 374,00
		1		1,00000		
79	210500010RAA	Led venkovní osvětlení - včetně 6m stožáru a železobetonového základu napojení na FVE	kus	16,00000	21 574,00	345 184,00
		16		16,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				483 133,13
80	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	315,72300	295,00	93 138,29
		nově vzniklý plot - výkop pro základ - 2000 kg/m3 : 28,8*2000*0,001		57,60000		
		opěrná zeď u podla - 2000 kg/m3 : 8,1*0,65*3,1*2000*0,001		32,64000		
		odkopávky pro dlažby : 250*0,27*2000*0,001		135,00000		
		výkop základu 550x1400 mm 2000 kg/m3 : (12,5+3,7+3)*0,55*1,4*2000*0,001		29,57000		
		základy pro hlediště 2000 kg/m3 : 3*(21,7*0,8*0,45)*2000*0,001		46,87000		
		zídka před podiem - 2000 kg/m3 : (14,74+4,76)*0,45*0,8*2000*0,001		14,04000		
81	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	1 078,00000	295,00	318 010,00
		odvoz zeminy zpět z deponie : 539*2000*0,001		1 078,00000		
82	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	315,72300	228,00	71 984,84
		nově vzniklý plot - výkop pro základ - 2000 kg/m3 : 28,8*2000*0,001		57,60000		
		opěrná zeď u podla - 2000 kg/m3 : 8,1*0,65*3,1*2000*0,001		32,64000		
		odkopávky pro dlažby : 250*0,27*2000*0,001		135,00000		
		výkop základu 550x1400 mm 2000 kg/m3 : (12,5+3,7+3)*0,55*1,4*2000*0,001		29,57000		
		základy pro hlediště 2000 kg/m3 : 3*(21,7*0,8*0,45)*2000*0,001		46,87000		
		zídka před podiem - 2000 kg/m3 : (14,74+4,76)*0,45*0,8*2000*0,001		14,04000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 940,00
83	348942112R00	Zábradlí ocelové včetně nátěru, D+ M	m	4,00000	7 985,00	31 940,00
		2+2		4,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				53 072,10
84	76292OA0	Dřevěné zábradlí, včetně nátěru D+M	bm	16,23000	3 270,00	53 072,10
		16,23		16,23000		
Celkem						7 049 296,20

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	12	Parkoviště 1
R:	001	Přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 958,80
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	46,80000	341,00	15 958,80
		parkoviště 1 : 156*0,3		46,80000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				70 200,00
2	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	93,60000	325,00	30 420,00
		parkoviště 1 - 2000 kg/m3 : 156*0,3*2000*0,001		93,60000		
3	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	93,60000	425,00	39 780,00
		parkoviště 1 - 2000 kg/m3 : 156*0,3*2000*0,001		93,60000		
Celkem						86 158,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	12	Parkoviště 1
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 627,18
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - včetně přemístění ke kontejneru	m3	26,52000	262,50	6 961,50
		parkoviště 1 : 156*0,17		26,52000		
2	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	124,80000	89,00	11 107,20
		156*0,8		124,80000		
3	00572460R	Směs travní technická PROFI á 25 kg	kg	3,12000	179,00	558,48
		20 g/m2 : 156*0,02		3,12000		
Díl: 26		Parkoviště 1				272 871,91
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	156,00000	148,00	23 088,00
		parkoviště 1 : 156		156,00000		
5	271531113R00	Polštář z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	31,20000	2 095,00	65 364,00
		polštář 200 mm : 156*0,2		31,20000		
6	271531114R00	Polštář z kameniva drceného 8-16 mm	m3	15,60000	2 225,00	34 710,00
		plštář 100 mm : 156*0,1		15,60000		
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	156,00000	20,20	3 151,20
		parkoviště 1 : 156		156,00000		
8	596291111R00	Řezání obrubníků a plast. dlaždic	m	30,00000	322,50	9 675,00
9	596921211R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm	m2	156,00000	229,00	35 724,00
		parkoviště 1 : 156		156,00000		
10	596921291R00	Příplatek za výpl. spár veg.plast.dlaždic, bez dodávky	m3	4,99200	1 661,00	8 291,71
		spárování 80% plochy 40 mm : 156*0,8*0,04		4,99000		
11	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	34,00000	685,00	23 290,00
		34		34,00000		
12	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	4,00000	878,00	3 512,00
		4		4,00000		
13	28324507R	Tvárnice zatravnovací 40 černá	m2	156,00000	384,50	59 982,00
		parkoviště 1 : 156		156,00000		
14	69365044R	Geotextilie netkaná 500g 2x50 m	m2	156,00000	39,00	6 084,00
		parkoviště 1 : 156		156,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 044,00
15	627452641R00	Oprava spárování zídky plochy do 40 %	m2	24,00000	293,50	7 044,00
		2*12*1		24,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				61 344,99
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	117,07060	524,00	61 344,99
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				149 874,00
17	5534451130R1	Pojezdová brána 4000 mm - včetně montáže	kus	1,00000	149 874,00	149 874,00
		1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				39 780,00
18	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	53,04000	325,00	17 238,00
		parkoviště 1 - 2000 kg/m3 : 156*0,17*2000*0,001		53,04000		
19	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	53,04000	425,00	22 542,00
		parkoviště 1 - 2000 kg/m3 : 156*0,17*2000*0,001		53,04000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	12	Parkoviště 1
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						549 542,08

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	13	Parkoviště 2
R:	001	Přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 844,51
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	74,61000	341,00	25 442,01
		Mezisoučet				
		sejmutí ornice - 30 cm : 192*0,3		57,60000		
		Mezisoučet		57,60000		
		30 cm : 56,7*0,3		17,01000		
2	184806152R00	Řez živého plotu	m2	31,50000	235,00	7 402,50
		živý plot : 21*1,5		31,50000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				111 405,00
3	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	149,22000	325,00	48 496,50
		sejmutí ornice - 30 cm - 2000 kg/m3 : 192*0,3*2000*0,001		115,20000		
		30 cm - rampa pře s02 : 56,7*0,3*2000*0,001		34,02000		
4	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	148,02000	425,00	62 908,50
		57,6 ornice 2000 kg/m3 - parkoviště : 57,*0,001*2000		114,00000		
		30 cm - rampa pře s02 : 56,7*0,3*2000*0,001		34,02000		
Celkem						144 249,51

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	13	Parkoviště 2
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 867,01
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - včetně přemístění ke kontejneru okopávka pro skladbu parkoviště : 192*0,415 odkopávky rampa s02 : 6,1	m3	85,78000 79,68000 6,10000	262,50	22 517,25
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 4	m3	4,00000 4,00000	119,00	476,00
3	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 192*0,8	m2	153,60000 153,60000	89,00	13 670,40
4	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm 4	m3	4,00000 4,00000	129,00	516,00
5	00572460R	Směs travní technická PROFÍ á 25 kg 20 g/m2 : 192*0,02	kg	3,84000 3,84000	179,00	687,36
Díl: 2		Parkoviště 2				348 369,78
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 192	m2	192,00000 192,00000	148,00	28 416,00
7	271531113R00	Polštář z kameniva hr. drceného 16-32 mm polštář 200 mm : 192*0,2	m3	38,40000 38,40000	2 095,00	80 448,00
8	271531114R00	Polštář z kameniva drceného 8-16 mm polštář 100 mm : 192*0,1	m3	19,20000 19,20000	2 225,00	42 720,00
9	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 192	m2	192,00000 192,00000	20,20	3 878,40
10	596291111R00	Řezání obrubníků a plast. dlaždic 40	m	40,00000 40,00000	322,50	12 900,00
11	596921211R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm kladení : 192	m2	192,00000 192,00000	229,00	43 968,00
12	596921291R00	Příplatek za výpl. spár veg.plast.dlaždic, bez dodávky spárování 80% plochy 40 mm : 192*0,8*0,04	m3	6,14400 6,14000	1 661,00	10 205,18
13	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 silniční : 60	m	60,00000 60,00000	685,00	41 100,00
14	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 nájezdový : 6,5	m	6,50000 6,50000	878,00	5 707,00
15	28324507R	Tvárnice zatravnovací 40 černá zatravnovák plast : 192	m2	192,00000 192,00000	384,50	73 824,00
16	69365044R	Geotextilie netkaná 500g 2x50 m 192	m2	192,00000 192,00000	27,10	5 203,20
Díl: 25		Zpevněná plocha				130 237,98
17	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou ramap před s02 : 56,7	m2	56,70000 56,70000	148,00	8 391,60
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm ramap před s02 : 56,7	m2	56,70000 56,70000	187,50	10 631,25
19	596215041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - včetně rozprostření kameniva do distančníku ramap před s02 : 56,7	m2	56,70000 56,70000	406,50	23 048,55

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	13	Parkoviště 2
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	35,00000	340,00	11 900,00
		35		35,00000		
21	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	57,00000	685,00	39 045,00
		57		57,00000		
22	583320401R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	1,74636	369,00	644,41
		kameniv do distančníku - 27,5% plochy na jeden m2 je potřeba 0,022 m3 - 1400 kg/m3 - 56,7m2 : (56,7*0,022)*1,4		1,74636		
23	592452561R	Dlažba vsakovací přírodní 8 cm 30 mm distančníky	m2	56,70000	573,00	32 489,10
		ramap před s02 : 56,7		56,70000		
24	69365044R	Geotextilie netkaná 500g 2x50 m	m2	56,70000	27,10	1 536,57
		ramap před s02 : 56,7		56,70000		
25	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	56,70000	45,00	2 551,50
		ramap před s02v : 56,7		56,70000		
Díl: 63a		Okapový chodník				9 965,88
26	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	11,40000	790,00	9 006,00
		11,4		11,40000		
27	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	11,40000	84,20	959,88
		11,4		11,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				106 248,48
28	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	202,76427	524,00	106 248,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				131 270,00
29	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	171,56000	325,00	55 757,00
		odkopávka pro skladbu parkoviště : 192*0,415*2000*0,001		159,36000		
		odkopávky rampa s02 : 6,1*2000*0,001		12,20000		
30	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	8,00000	325,00	2 600,00
		4*2000*0,001		8,00000		
31	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	171,56000	425,00	72 913,00
		odkopávka pro skladbu parkoviště : 192*0,415*2000*0,001		159,36000		
		odkopávky rampa s02 : 6,1*2000*0,001		12,20000		
Celkem						763 959,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	14	Areál technických služeb
R:	01	Přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 608,70
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	110,70000	141,00	15 608,70
		ornice tech . služby : 320*0,3		96,00000		
		tech služby sjezd : 49*0,3		14,70000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				62 248,80
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,12000	3 900,00	16 068,00
		s04 : 4,12		4,12000		
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	15,00000	1 000,00	15 000,00
		s04 : 15		15,00000		
4	962065112R0	Bourání přístřešků - dřevěná konstrukce	m2	25,98400	1 200,00	31 180,80
		9,28*2,8		25,98000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				281 858,40
5	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 17 km kontejnerem 7 t	t	42,00000	551,00	23 142,00
		vybourné hmoty : 21*2000*0,001		42,00000		
6	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	42,00000	590,00	24 780,00
		odvoz vybouraných hmot : 21*2000*0,001		42,00000		
7	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	221,40000	551,00	121 991,40
		ornice tech . služby : 320*0,3*2000*0,001		192,00000		
		tech služby sjezd : 49*0,3*2000*0,001		29,40000		
8	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	263,40000	425,00	111 945,00
		ornice tech . služby : 320*0,3*2000*0,001		192,00000		
		tech služby sjezd : 49*0,3*2000*0,001		29,40000		
		vybourné hmoty : 21*2000*0,001		42,00000		
Celkem						359 715,90

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	14	Areál technických služeb
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				104 526,50
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - včetně přemístění ke kontejneru	m3	283,88000	262,50	74 518,50
		akumulačka : 211		211,00000		
		zpevněné plochy : 67		67,00000		
		sjezd na komunikaci 3. třídy : 49*0,12		5,88000		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - svahování terénu	m3	121,00000	119,00	14 399,00
		násyp pro akumulační nádrž : 121		121,00000		
3	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	121,00000	129,00	15 609,00
		násyp pro akumulační nádrž : 121		121,00000		
Díl: 26		Zpevně plochy technických služeb				628 501,96
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	369,00000	148,00	54 612,00
		technické služby : 320		320,00000		
		sjezd : 49		49,00000		
5	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	369,00000	20,20	7 453,80
		technické služby : 320		320,00000		
		sjezd : 49		49,00000		
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	369,00000	187,50	69 187,50
		technické služby : 320		320,00000		
		sjezd : 49		49,00000		
7	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	369,00000	257,50	95 017,50
		technické služby : 320		320,00000		
		sjezd : 49		49,00000		
8	596215041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - včetně rozprostření kameniva do distančníku	m2	369,00000	406,50	149 998,50
		technické služby : 320		320,00000		
		sjezd : 49		49,00000		
9	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	55,00000	340,00	18 700,00
		55		55,00000		
10	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	9,00000	878,00	7 902,00
		9		9,00000		
11	583320401R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	11,36520	369,00	4 193,76
		kameniv do distančníku - 27,5% plochy na jeden m2 je potřeba 0,022 m3 - 1400 kg/m3 - 642 m2 : (369*0,022)*1,4		11,37000		
12	592452561R	Dlažba vsakovací přírodní 8 cm 30 mm distančníky	m2	369,00000	573,00	211 437,00
		technické služby : 320		320,00000		
		sjezd : 49		49,00000		
13	69365044R	Geotextilie netkaná 500g 2x50 m	m2	369,00000	27,10	9 999,90
		technické služby : 320		320,00000		
		sjezd : 49		49,00000		
Díl: 27		Stávající zídka				190 625,80
14	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	158,22000	311,00	49 206,42
		stávající plot obě strany : 2*(10,1+8,7+10,5)*2,7		158,22000		
15	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm	m	29,30000	971,00	28 450,30

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	14	Areál technických služeb
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nové oplechování zídky : 10,1+8,7+10,5		29,30000		
16	622420010RA0	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková	m2	158,22000	714,00	112 969,08
		Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.				
		stávající plot obě strany : 2*(10,1+8,7+10,5)*2,7		158,22000		
Díl: 3		Akumulační nádrž				1 204 100,00
17	151401201R00	Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl. do 6m	m2	150,00000	1 611,00	241 650,00
		doprava štětovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zabíraní a dodávka štětovnic.				
		25*6		150,00000		
18	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m	m2	150,00000	265,00	39 750,00
		25*6		150,00000		
19	382324OA0	KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 - včetně podkladní desky	M3	50,00000	18 454,00	922 700,00
		akumulační nádrž : 50		50,00000		
Díl: 765		Zastřešení pro sypké materiály				254 186,92
20	765310073RA	Přístřešek - dřevěná konstrukce, zastřešení - pálená taška	m2	51,10312	4 974,00	254 186,92
		zastřešení : 5,175*9,875		51,10000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				198 745,00
21	5534451130R5	Dvoukřídlá brána - 3920 mm	kus	1,00000	198 745,00	198 745,00
		1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				390 510,28
22	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	556,00588	330,50	183 759,94
		akumulačka : 211*2000*0,001		422,00000		
		zpevněné plochy : 67*2000*0,001		134,00000		
		nájezd : 49*0,12*0,001		0,01000		
23	979081111R00	Odvoz zeminy a výkopku na deponii do 1 km kontejnerem 7 t	t	242,00000	330,50	79 981,00
		násyp pro akumulační nádrž : 121*2000*0,001		242,00000		
24	74F493OA0	Nakládání suti/zeminy na dopravní prostředek	t	556,00588	228,00	126 769,34
		akumulačka : 211*2000*0,001		422,00000		
		zpevněné plochy : 67*2000*0,001		134,00000		
		nájezd : 49*0,12*0,001		0,01000		
Celkem						2 971 196,46

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	15	Zeleň
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Výsadba stromů				70 975,54
1	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 7 "stromy o obvodu kmene 14-16"	ks	7,00000	1 754,00	12 278,00
2	184102115R00	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm 62,0 "stromy o obvodu kmene 14-16"	ks	7,00000	903,00	6 321,00
3	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	ks	7,00000	597,00	4 179,00
4	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m Poznámka k položce: Kůly dubové nebo akátové. Hrot opálit. Průměr 6 - 8 cm. Délka kůlu cca 250 cm. 7*3 'Přepočtené koeficientem množství	ks	21,00000	196,00	4 116,00
5	999110006	Příčka spojovací půlkulatá; l = 50 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý Příčka spojovací půlkulatá; l = 50 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý; vč. instalace 7*3 'Přepočtené koeficientem množství	kus	21,00000	79,00	1 659,00
6	184214114R	Bavlněný úvazek 0,5 m, materiál k zařezávání úvazku na stabilizačním kůlu proti sklouznutí Bavlněný úvazek 0,5 m, materiál k zařezávání úvazku na stabilizačním kůlu proti sklouznutí. Zahradnická páska (bavlněná) široká alespoň 3 cm. 7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	m	3,50000	196,00	686,00
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m 7,0 "stromy o obvodu kmene 14-16"	kus	7,00000	746,00	5 222,00
8	184806111R00	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 7 "komparativní řez stromů; stromy o obvodu kmene 14-16"	kus	7,00000	97,90	685,30
9	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm 7 "stromy o obvodu kmene 14-16; ochranný nátěr 300 g/strom"	kus	7,00000	347,00	2 429,00
10	185804314R	arboflex 7 plus ochranný nátěr arboflex 7 plus ochranný nátěr Poznámka k položce: cca 300 g/strom 7*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	kg	2,10000	741,00	1 556,10
11	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 7 "stromy o obvodu kmene 14-16; průměr 1,0 m2/strom"	m2	7,00000	197,00	1 379,00
12	10391100R	kůra mulčovací VL	m3	0,70000	1 379,00	965,30

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	15	Zeleň
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kůra mulčovací VL 7*0,1 *Přepočtené koeficientem množství				
13	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,56000	201,50	112,84
		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 7*80,0/1000 "stromy o obvodu kmene 14-16; 80 l/strom;				
14	Pol__0014	Cornus mas	ks	3,00000	497,00	1 491,00
		vícekmén, 11 l				
15	Pol__0015	Betula jacquemontii	ks	4,00000	6 974,00	27 896,00
		vysokokmen OK 14-16, ZB				
Díl: 2		Výsadba keřů				26 834,00
16	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	14,00000	1 267,00	17 738,00
		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 14 "keřů popínavých, o objemu květináče 3 l"				
17	184102111R00	Výsadba popínavých dřevin - Parthenocizuss quinquefolia	ks	31,00000	129,00	3 999,00
		Popínavky kolem plotů a opěrných zdí (31 ks) - po 2 metrech výsadba 2l 14 "keřů popínavých, o objemu květináče 3 l"				
18	Pol__0018	Akebia quinata	ks	5,00000	612,00	3 060,00
		vel. 3 l, 5 ks				
19	Pol__0019	Humulus lupulus	ks	3,00000	241,00	723,00
		vel. 3 l, 3 ks				
20	Pol__0020	Rubus fruticosus	ks	6,00000	219,00	1 314,00
		vel. 3 l, 6 ks				
Díl: 3		Výsadba trvalek				433 301,64
21	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině nebo svahu do 1:5	m2	466,00000	6,10	2 842,60
		postřikem na široko (postřik 2x) (2x 233 m2)				
22	Pol__0022	Totální herbicid	l	0,74000	377,00	278,98
		(8l/ha) 2x				
23	183403132R00	Obdělání půdy	m2	308,00000	81,60	25 132,80
		rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 na rovině nebo na svahu do 1:5 záhon A + C				
24	183403332R00	Obdělání půdy	m2	114,00000	163,50	18 639,00
		rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 na svahu přes 1:2 do 1:1 záhon B				
25	183403153R00	Obdělání půdy	m2	308,00000	7,70	2 371,60
		hrabáním na rovině nebo na svahu do 1:5 záhon A + C				
26	183403353R00	Obdělání půdy	m2	114,00000	15,30	1 744,20
		hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1				

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	15	Zeleň
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		záhon B				
27	183205111R00	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3	m2	117,00000	26,30	3 077,10
		záhon A				
28	183205132R00	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1 v zemině tř. 3	m2	114,00000	53,80	6 133,20
		záhon B				
29	182104323	Zpevnění svahu prkny o sklonu svahu přes 1:2 do 1:1 část záhonu B, v cenách jsou započteny i náklady na prkna a kotvicí materiál	m2	55,00000	349,00	19 195,00
30	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou folií na svahu 1:2 do 1:1 záhon B, použití kokosové sítě	m2	114,00000	79,00	9 006,00
31	119005132	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy pravidelné Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně trvalek plochy 117 a 114 m2, popínávé rostliny celkem 246 m2	m2	246,00000	59,00	14 514,00
32	183111211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	884,00000	25,00	22 100,00
		záhon A				
33	183115211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 50% v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	782,00000	25,00	19 550,00
		záhon B				
34	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím Výsadba trvalek celkem	ks	1 666,00000	8,60	14 327,60
35	Pol__0035	Geranium macrorhizum K9, záhon A (122 ks)	ks	122,00000	74,00	9 028,00
36	Pol__0036	Geranium sanguineum 'Ankums Pride' K9, záhon B (206 ks)	ks	108,00000	72,00	7 776,00
37	Pol__0037	Brunnera macrophylla K11, záhon A + B (67 + 134 ks)	ks	201,00000	94,00	18 894,00
38	Pol__0038	Alchemilla mollis K9, záhon A (144 ks)	ks	144,00000	79,00	11 376,00
39	Pol__0039	Hakonechloa macra 'Aureola' K9, záhon A + B (67 + 67 ks)	ks	134,00000	234,00	31 356,00
40	Pol__0040	Pennisetum alopecuroides 'Japonicum' C1, záhon A (84 ks)	ks	84,00000	178,00	14 952,00
41	Pol__0041	Nepeta x faassenii 'Kit Cat' K9, záhon B (88 ks)	ks	88,00000	79,00	6 952,00
42	Pol__0042	Anemone hupehensis K11, záhon A + B (42 + 108 ks)	ks	150,00000	64,00	9 600,00
43	Pol__0043	Aster dumosus 'Kassel'	ks	172,00000	67,00	11 524,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	15	Zeleň
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		K9, záhon A + B (88 + 84 ks)				
44	Pol__0044	Bergenia macrophylla	ks	189,00000	65,00	12 285,00
		K11, záhon A+B (122 + 67 ks)				
45	Pol__0045	Oenothera missouriensis	ks	274,00000	52,00	14 248,00
		K9, záhon A+B (152 + 122 ks)				
46	184921094R00	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	231,00000	181,50	41 926,50
		Záhony A + B, 117 + 114 m2, celkem plocha 231				
47	10391100R	kůra mulčovací VL	m3	24,60000	1 390,00	34 194,00
		kůra mulčovací VL				
		246*0,1 'Přepočtené koeficientem množství				
48	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,77000	201,50	1 162,66
		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
		231*25,0/1000 "stromy o obvodu kmene 14-16; 25 l/m2;				
49	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	32,70000	1 502,00	49 115,40
		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
Díl: 4		Výsadba cibulovin				122 520,00
50	183204113R00	Výsadba cibulovin	ks	4 300,00000	7,40	31 820,00
		celkem 4 300 ks				
51	Pol__0051	Allium 'Globus'	ks	300,00000	49,00	14 700,00
		záhon A + B (150 + 150 ks)				
52	Pol__0052	Anemone blanda	ks	1 000,00000	12,00	12 000,00
		záhon A (1000 ks)				
53	Pol__0053	Tulipa sp.	ks	1 000,00000	29,00	29 000,00
		záhon A (1000 ks)				
54	Pol__0054	Crocus - barevná směs botanických druhů	ks	1 000,00000	14,00	14 000,00
		záhon B (1000 ks)				
55	Pol__0055	Narcissus poeticus recurvus	ks	1 000,00000	21,00	21 000,00
		záhon C (1000 ks)				
Díl: 5		Založení trávníku				40 201,52
56	182001111R00	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 - 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	191,00000	87,00	16 617,00
57	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním v rovině nebo svahu do 1:5	m2	191,00000	9,00	1 719,00
58	183403153R00	Obdělání půdy	m2	308,00000	7,70	2 371,60
		hrabáním				
		na rovině nebo na svahu do 1:5				
		záhon A + C				
59	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině nebo svahu do 1:5	m2	382,00000	6,10	2 330,20
		postřikem na široko (2 x) Po domluvě v rámci AD, dle stavu ploch možno vynechat (2x 191 m2)				
		Totální herbicid				
		191 * 8l/ha, celkem aplikace 2x				
60	180402112R00	Založení trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	191,00000	79,00	15 089,00
		vč. osetí, zapravení, válcování, pokosu, naložení shrabu, odvezení				
61	00572400R	Travní semeno Univerzální parková směs	kg	5,74000	194,00	1 113,56

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	15	Zeleň
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výsevek 0,03kg/m 191 * 0,03 'Přepočtené koeficientem množství				
62	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,77000	201,50	961,16

Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
191*25,0/1000 "stromy o obvodu kmene 14-16; 25 l/m2;

Celkem						693 832,70
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 2
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Obec Račice-Pístovice - Revitalizace veřejného
prostranství včetně rekonstrukce objektu
sladovny - II

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	001	ZTI
R:	01	Venkovní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				175 974,28
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	171,90480	621,00	106 752,88
		kanalizace : 52*1*0,8		41,60000		
		vodovod : 53*1,4*0,8		59,36000		
		kanalizace : 2*1,6*0,8		2,56000		
		plyn : 2,71*1,1*0,8		2,38000		
		plyn : 75*1,1*0,8		66,00000		
2	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	7,00000	2 550,00	17 850,00
		protlak : 7		7,00000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	153,38480	168,50	25 845,34
		včetně strojího přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		kanalizace : 35		35,00000		
		vodvod : 50		50,00000		
		plyn : 2,71*1,1*0,8		2,38000		
		plyn : 75*1,1*0,8		66,00000		
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,22000	1 638,00	20 016,36
		kanalizace : 52*0,4*0,45		9,36000		
		kanalizace : 2*0,4*0,45		0,36000		
		2,5		2,50000		
5	28613742R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10	m	14,00000	41,00	574,00
		vodvod : 9		9,00000		
		plyn : 5		5,00000		
6	28613743R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 40 x 3,7 mm PN 10	m	77,00000	64,10	4 935,70
		plyn : 77		77,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 744,00
7	349121105RT4	Montáž betonového základu ke skříni HUP vč.dodávky základu 90x47x20 cm pro PD90	kus	1,00000	856,00	856,00
		plyn : 1		1,00000		
8	35712510R	Skříň betonová na plyn PM1 - HUP malá	kus	1,00000	4 605,00	4 605,00
		plyn : 1		1,00000		
9	38822272R	Plynoměr membránový B 6 se šroubením	kus	1,00000	1 928,00	1 928,00
		plyn : 1		1,00000		
10	42243409.MR	Regulátor tlaku plynu B 6	kus	1,00000	2 355,00	2 355,00
		pyln : 1		1,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				24 641,00
11	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00000	798,00	1 596,00
		1		1,00000		
		1		1,00000		
12	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	75,00000	26,00	1 950,00
		75		75,00000		
13	8919150A0	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM	KUS	1,00000	2 585,00	2 585,00
		1		1,00000		
14	894431321RBK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	2,00000	9 255,00	18 510,00
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	001	ZTI
R:	01	Venkovní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1			1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 042,99
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21,07441	524,00	11 042,99
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				56 712,00
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, včetně zednických prací	m	9,00000	966,00	8 694,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	9			9,00000		
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	53,00000	906,00	48 018,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	51			51,00000		
	kanalizace : 2			2,00000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				121 669,00
18	722300012RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 40 mm	m	79,50000	1 470,00	116 865,00
	79,5			79,50000		
19	722300022RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m	4,00000	1 201,00	4 804,00
	4			4,00000		
Díl: 723		Vnitřní plynovod				2 541,00
20	723235113R00	Kohout kulový, DN 25 mm	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00
	plyn : 1			1,00000		
21	723235114R00	Kohout kulový DN 32 mm	kus	1,00000	1 521,00	1 521,00
	plyn : 1			1,00000		
Díl: 734		Armatury				4 400,50
22	734235124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00
	2			2,00000		
23	28613161.AR	Vložka k přechodce PE-ocel	kus	1,00000	826,00	826,00
24	28653820R	Redukce d 32/20	kus	1,00000	214,50	214,50
25	42210516R	Ventil zpětný přírubový Z16-117-616 DN 32	kus	1,00000	1 344,00	1 344,00
	1			1,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí				6 660,00
26	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	75,00000	88,80	6 660,00
	plyn : 75			75,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				4 920,00
27	210100010RAA1	Přípojka elektro v zemi ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 25	m	6,00000	820,00	4 920,00
	6			6,00000		
Celkem						418 304,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	002	VRN
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 201 194,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	121 415,00	121 415,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	48 745,00	48 745,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	179 542,00	179 542,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	84 751,00	84 751,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	766 741,00	766 741,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
Díl: ON		Ostatní náklady				87 016,00
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	12 475,00	12 475,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	74 541,00	74 541,00
položka obsahuje etapu I i etapu II : 1				1,00000		
Celkem						1 288 210,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	01	SO 01
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				42 677,60
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	106,60000	262,50	27 982,50
		odebrání kontaminované zeiny : 220*0,3		66,00000		
		obkopání základů pro drenáž : (23+23+12)*1*0,7		40,60000		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	66,00000	119,00	7 854,00
		dumper na vývoz zeminy : 220*0,3		66,00000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,60000	168,50	6 841,10
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		obkopání základů pro drenáž : (23+23+12)*1*0,7		40,60000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				188 783,22
4	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	607,02000	311,00	188 783,22
		Včetně:				
		- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,				
		- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,				
		- shrabání a smetení otlučené suti.				
		stěny : (21+21+9,1+9,1)*2,1		126,42000		
		sloupy : 4*(1*2,1*4)		33,60000		
		strop - + 30% klenba : 190*1,3		247,00000		
		Mezisoučet		407,02000		
		venkovní omítka : (64+66+15+30)		175,00000		
		Mezisoučet		175,00000		
		špalety interier : 25		25,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				51 250,00
5	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	250,00000	205,00	51 250,00
		250		250,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				487 058,93
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	59,10000	4 400,00	260 040,00
		bourání betonové podlahy : 200*0,18		36,00000		
		bourání koryt : 2*(20*0,75*0,55)+2*(8*0,75*0,55)		23,10000		
7	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	28,84000	173,00	4 989,32
		stěna 1.np : (7,1+3,2)*2,8		28,84000		
8	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	56,35964	1 000,00	56 359,64
		štítová stěna 15 : ((10,86*5,85)/2)*0,15		4,76000		
		štítová stěna 45 : ((10,86*5,85)/2)*0,45		14,29000		
		rozšíření štítů : 3*(0,6*0,3*4,45)		2,40000		
		nadezdívka : (22,205+22,205+10+10)*0,84*0,645		34,90000		
9	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	224,00000	67,60	15 142,40
		224		224,00000		
10	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	89,60000	445,00	39 872,00
		224*0,4		89,60000		
11	968062356R00	Vybourání oken	m2	12,26600	289,50	3 551,01
		okna : 0,9*0,5		0,45000		
		1.np : 8*(1*1,477)		11,82000		
12	968083011R00	Vybourání dveří	m2	12,67950	337,50	4 279,33
		podkorní : 1,545*2,3+0,8*2+1*2		7,15000		
		1.np : 1,8*2,07+0,9*2		5,53000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	01	SO 01
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	333,35000	40,90	13 634,02
		lať : 2*(7,375*22,6)		333,35000		
14	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	333,35000	27,30	9 100,46
		kontra : 2*(7,375*22,6)		333,35000		
15	764211495R00	Demontáž klempířských prvků	m	61,20000	200,00	12 240,00
		svody a žlaby : 22,6*2+4*4		61,20000		
16	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	333,35000	96,40	32 134,94
		demontáž krytiny : 2*(7,375*22,6)		333,35000		
17	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	5 425,00	5 425,00
		1		1,00000		
18	979011331R00	Pronájem shozu (4m)	den	20,00000	42,80	856,00
		20		20,00000		
19	762900040RA0	Demontáž samostatných prvků krovů	m2	333,35000	88,30	29 434,81
		nosná konstrukce : 2*(7,375*22,6)		333,35000		
Díl: 783		Nátěry				95 692,43
20	783108812RT1	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 2	m2	432,02000	221,50	95 692,43
		strop - + 30% klenba : 190*1,3		247,00000		
		stěny : (21+21+9,1+9,1)*2,1		126,42000		
		sloupy : 4*(1*2,1*4)		33,60000		
		špalety interier : 25		25,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				53 592,00
21	460120061RT1	Odvoz zeminy včetně naložení a poplatku za uložení	m3	66,00000	812,00	53 592,00
		66		66,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				704 784,44
22	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	425,08109	425,00	180 659,46
23	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	425,08109	192,00	81 615,57
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	425,08109	551,00	234 219,68
25	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	425,08109	490,00	208 289,73
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
Díl: VN		Vedlejší náklady				49 454,00
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	49 454,00	49 454,00
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.				
Celkem						1 673 292,62

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	01	SO 01
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				650 601,05
1	212532111R00	Lože drenáže z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	8,48000	1 880,00	15 942,40
		Včetně vyčištění dna rýh. přidání kameniva : 53*0,4*0,4		8,48000		
2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	27,24750	3 985,00	108 581,29
		deska : 173*0,15		25,95000		
		Koeficient : 0,05		1,30000		
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	20,75000	1 183,00	24 547,25
		bednění desky : (20+20+9+9)*0,25+(4*4)*0,25+9*0,25		20,75000		
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	20,75000	187,50	3 890,63
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. bednění desky : (20+20+9+9)*0,25+(4*4)*0,25+9*0,25		20,75000		
5	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	1,25388	43 810,00	54 932,48
		karisť deska : 172*5,4*1,35*0,001		1,25000		
6	281606114R00	Beztlaková chem.injektáž zdíva cihlového tl. 90 cm	m	65,80000	4 121,00	271 161,80
		22+22+10,9+10,9		65,80000		
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	172,00000	20,20	3 474,40
		172		172,00000		
8	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	173,00000	138,50	23 960,50
		173		173,00000		
9	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	173,00000	243,50	42 125,50
		173		173,00000		
10	631319291R00	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem	m2	175,00000	65,20	11 410,00
		175		175,00000		
11	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	62,00000	164,50	10 199,00
		odhad : 20+4*8,5+8		62,00000		
12	212850003RA0	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm	m	53,00000	1 413,00	74 889,00
		22+22+9		53,00000		
13	69365042R	Geotextilie netkaná GEO RPES 300 g/m2	m2	189,20000	29,00	5 486,80
		172		172,00000		
		Koeficient : 0,1		17,20000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				503 538,43
14	311271177R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových tl. 300 mm	m2	44,64280	2 140,00	95 535,59
		středová 300 : 22,8*0,476		10,85000		
		štít : (10,9*6,2)/2		33,79000		
15	311271182R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových tl. 450 mm	m2	106,07600	3 250,00	344 747,00
		nadezdívka 450 : (22,8+22,8+10+10)*0,68		44,61000		
		nadezdívka 450 : (22,8+22,8+10+10)*0,505		33,13000		
		štít : (10,9*5,2)/2		28,34000		
16	342255028RT1	Příčky z pórobetonu tl. 150 mm	m2	48,08000	1 298,00	62 407,84
		příčky 2.np : 3,6*4,8+2*(5,5*2,8)		48,08000		
17	59321898R	Překlad pórobetonový 100-1250 nenosný, 1250 x 100 x 249 mm, včetně uložení	kus	1,00000	848,00	848,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	01	SO 01
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				758 605,25
18	411323434R00	Klenby, skořepiny ze železobetonu C 25/30	m3	53,22240	4 780,00	254 403,07
		sarkofák : 2,24*22		49,28000		
		Koeficient : 0,08		3,94000		
19	411363021R00	Výztuž kleneb svařovanou sítí Kari	t	2,69663	46 090,00	124 287,68
		kari 8 drát oko 100x100 : (250*7,99)*1,35*0,001		2,70000		
20	440351233R00	Příplatek k podpěrné konstrukci do 10 kPa - zřízení	m2	160,00000	157,00	25 120,00
		160		160,00000		
21	440351234R00	Příplatek k podpěrné konstrukci do 10 kPa - odstranění	m2	160,00000	127,50	20 400,00
		160		160,00000		
22	417320035RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	22,50000	1 344,00	30 240,00
		věnec 30 : 8+4,5+5+5		22,50000		
23	417320041RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 45 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	19,50000	1 591,00	31 024,50
		štitová stěna 45 : 6+2,5+5,5+5,5		19,50000		
24	417320042RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 45 x 30 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	65,00000	2 270,00	147 550,00
		věnec na pórobetonu : 22,5+22,5+10+10		65,00000		
25	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	6,50000	19 320,00	125 580,00
		Výroba a osazení podesty a schodišťového ramene se stupni svařováním, výroba a osazení ocelového zábradlí z trubek, nátěr ocelové konstrukce základní + 2x email.				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				620 714,98
26	612474450R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk	m2	96,00000	395,00	37 920,00
		příčka 2.np : 48+48		96,00000		
27	627452931R00	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	432,02000	1 349,00	582 794,98
		strop - + 30% klenba : 190*1,3		247,00000		
		stěny : (21+21+9,1+9,1)*2,1		126,42000		
		sloupy : 4*(1*2,1*4)		33,60000		
		špalety interier : 25		25,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				348 077,50
28	622412312RT1	Nátěr stěn vnějších slož.1-2 ,	m2	355,00000	257,50	91 412,50
		včetně penetrace podkladu				
		92+100+88+55		335,00000		
		špalety : 20		20,00000		
29	622434113RT1	Omítkový sanační systém, vnější, třívrstvý sanační postřík, jádrová sanační omítka, štuková sanační omítka	m2	355,00000	723,00	256 665,00
		plocha : 92+100+88+55		335,00000		
		špalety : 20		20,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				320 659,65
30	317323000R00	Uložení betonu	m3	53,61300	900,00	48 251,70
		beton lehčený : 2,3*22,2		51,06000		
		Koeficient : 0,05		2,55000		
31	639571215R00	Kačírek pro vzduchový kanálek	m2	19,50000	1 185,00	23 107,50
		(22+22+9+9+16)*0,25		19,50000		
32	58931851R	Beton lehký s Liaporem LC 30/33 - XC4, XF4 - Dmax 8 mm - S5 - D 1,8	m3	53,61300	4 650,00	249 300,45
		beton lehčený : 2,3*22,2		51,06000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	01	SO 01
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Koeficient : 0,05

2,55000

Díl: 64	Výplně otvorů	235 421,40
----------------	----------------------	-------------------

33	641212OA0	OKNA KOMPLETNÍ S OCEL RÁMEM JEDNODUCHÁ DVOUKŘÍDLÁ	M2	12,54000	9 993,00	125 312,22
		1000x1500 - O1 : 5*(1*1,5)		7,50000		
		1200x1400 - O2 : 3*(1,2*1,4)		5,04000		
34	642232OA0	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	M2	9,12650	11 203,00	102 244,18

D 01 : 2,3*1,545

3,55350

D02 : 1*2,02

2,02000

D09 : 1,7*2,09

3,55300

35	642940016RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00
		1		1,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	200 237,00
----------------	---------------------------------	-------------------

36	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	680,00000	49,80	33 864,00
		2. měsíc : 340		340,00000		
		3. měsíc : 340		340,00000		
37	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	330,00000	250,50	82 665,00
		otlučení omítek interier : 210		210,00000		
		nátěr cihel : 120		120,00000		
38	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	340,00000	20,50	6 970,00
		340		340,00000		
39	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	340,00000	12,20	4 148,00
		340		340,00000		
40	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	340,00000	213,50	72 590,00
		lešení : 340		340,00000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 071 785,00
----------------	---	---------------------

41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	400,00000	175,50	70 200,00
		200		200,00000		
		200		200,00000		
42	950200010RA0	Střecha sedlová - krov, krytina pálená	m2	247,00000	4 055,00	1 001 585,00
		247		247,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	215 811,96
----------------	--------------------------------	-------------------

43	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	497,26259	434,00	215 811,96
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	41 856,75
-----------------	---------------------------	------------------

44	711132311R00	Provedení izolace novou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	47,70000	297,50	14 190,75
		(22+22+9)*0,9		47,70000		
45	711142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt. pásu	m2	47,70000	580,00	27 666,00
		(22+22+9)*0,9		47,70000		

Díl: 728	Vzduchotechnika	7 445,00
-----------------	------------------------	-----------------

46	429148037R	Ventilátor axiální, montáž do okna	kus	5,00000	1 489,00	7 445,00
----	------------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	50 249,40
-----------------	----------------------------	------------------

47	76221OA0	SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÁ	M3	0,60000	83 749,00	50 249,40
----	----------	-------------------	----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	01	SO 01
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,6		0,60000		
Díl: 763		Dřevostavby				315 260,00
48	763614231RT1	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. bez dodávky desek	m2	400,00000	365,00	146 000,00
		2*200		400,00000		
49	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3, tl. 25 mm	m2	420,00000	403,00	169 260,00
		2 x osb : 2*200		400,00000		
		Koeficient : 0,05		20,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				121 902,80
50	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm	m	45,00000	1 252,00	56 340,00
		včetně dilatace a spojovacích prostředků.				
		22,5+22,5		45,00000		
51	764252635R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.400 mm	kus	4,00000	478,50	1 914,00
		včetně spojovacích prostředků.				
		4		4,00000		
52	764259618R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,400/120 mm	kus	5,00000	840,00	4 200,00
		5		5,00000		
53	764292651R00	Lemování TiZn ,napojení na stěnu jednodíl	m	15,00000	964,00	14 460,00
		15		15,00000		
54	764511680R00	Oplechování parapetů TiZn, rš. 670 mm	m	12,60000	1 828,00	23 032,80
		3*1,2+5+4		12,60000		
55	764551604R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 120 mm	m	22,00000	998,00	21 956,00
		včetně objímek a spojovacího materiálu.				
		5,3+4+3,2+3+6,5		22,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				17 568,00
56	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int. nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace	m2	18,00000	976,00	17 568,00
		204 : 18		18,00000		
Díl: 783		Nátěry				122 693,68
57	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá 1x	m2	432,02000	284,00	122 693,68
		strop - + 30% klenba : 190*1,3		247,00000		
		stěny : (21+21+9,1+9,1)*2,1		126,42000		
		sloupy : 4*(1*2,1*4)		33,60000		
		špalety interier : 25		25,00000		
Díl: 784		Malby				10 905,60
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	96,00000	28,70	2 755,20
		96		96,00000		
59	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	96,00000	84,90	8 150,40
		96		96,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				5 865,00
60	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-2389	kus	17,00000	345,00	5 865,00
		17		17,00000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 837,00
61	222111105R00	Skříňový rozvaděč zapuštěný do stěny, RZB-Z-6S198	kus	1,00000	9 837,00	9 837,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				28 830,00
62	460680046R001	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm, včetně zapravení	m	186,00000	155,00	28 830,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	01	SO 01
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		elektro : 110		110,00000		
		76		76,00000		

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					435 500,00
63	650124213RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 2,5 mm ² pevně včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 2,5 mm ²	m	110,00000	129,00	14 190,00

110 110,00000

64	650613226R000	Hybridní střídač	kus	1,00000	87 415,00	87 415,00
65	650613226R001	Solární baterie 15 kWh	kus	1,00000	149 875,00	149 875,00
66	650613226R002	Solární panel 400 Wp	kus	30,00000	2 844,00	85 320,00
67	34853203R	Svítilno pro náročné prostředí PRIMA Ex 225 PCcE	kus	25,00000	3 948,00	98 700,00

Díl: VN	Vedlejší náklady					20 000,00
68	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem						6 113 365,45
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 902,80
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	31,20000	262,50	8 190,00
		kontaminovaná zemina : 104*0,3		31,20000		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	31,20000	119,00	3 712,80
		kontaminovaná zemina : 104*0,3		31,20000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				174 203,54
3	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	560,14000	311,00	174 203,54

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,
- shrabání a smetení otlučené suti.

stěny : (15+15+6,2+6,4)*2 85,20000

strop : 90*1,5 135,00000

Mezisoučet 220,20000

osekání omítek 2.np : (15+15+6,6+6,6)*2,2 95,04000

Mezisoučet 95,04000

(15,5+15,5+8,5)*6,2 244,90000

Mezisoučet 244,90000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				100 596,00
4	421900001RA01	Demontáž trámového stropu - bez násypu a dřevěného záklopu	m2	202,00000	498,00	100 596,00
		202		202,00000		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				45 100,00
5	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	220,00000	205,00	45 100,00
		220		220,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				491 788,36
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	33,34600	3 900,00	130 049,40
		s02 : 104*0,15		15,60000		
		přístvba u s02 : 46,7*0,38		17,75000		
7	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	201,92940	1 000,00	201 929,40

štitová stěna - krov : ((8,75*5,07)/2)*0,42

9,32000

štitová stěna 1.np : (2,6*8,35)*0,42

9,12000

stěna mezi s02 a přístavbou : (5,41*9)*0,86

41,87000

Mezisoučet

60,31000

krajní stěna přístavby : (7,46*8,88*0,6)-

((1,4*1,48+1,25*1,48+1,38*1,48)*0,6)

36,17000

boní stěny : 2*(6,8*6*0,6)-(1*1,48)*0,6

48,07000

vnitřní stěna 1.np : (6*3*0,3)

5,40000

vnitřní stěna 1.pp : (8*2,8*0,15)

3,36000

Mezisoučet

93,00000

300 stěny : (5,8*2,58+8,4*2,58+4*2,58)*0,3

14,09000

380 stěny : (2,2*2,58)*0,38

2,16000

větší části : (1,12*1,5*2,58)

4,33000

kanťka : 4,5*2,58*0,065

0,75000

Mezisoučet

21,33000

stěny 200 : (4,79+1+2+2,22+1,13+0,8)*2,85*0,3

10,21000

Mezisoučet

10,21000

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		venkovní : (2+2+1)*3,5*0,4+(2,5+2,5+5,5)*3,2*0,3		17,08000		
8	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	106,95000	67,60	7 229,82
		15,5*6,9		106,95000		
9	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	80,08000	445,00	35 635,60
		násyp nad klenbou : 5,2*15,4		80,08000		
10	968062356R00	Vybourání oken	m2	19,14100	289,50	5 541,32
		1+1,2+1,86*1,35+1,8+1,48+2,25+1,9+1,9+3+2,1		19,14000		
11	968083011R00	Vybourání dveří	m2	22,00000	337,50	7 425,00
		22		22,00000		
12	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	334,45000	40,90	13 679,01
		sedlová střecha hlavní : 2*(7,07*17,5)		247,45000		
		přístvaba - kompletní demolice : 39+24+24		87,00000		
13	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	334,45000	27,30	9 130,49
		sedlová střecha hlavní : 2*(7,07*17,5)		247,45000		
		přístvaba - kompletní demolice : 39+24+24		87,00000		
14	764211495R00	Demontáž klempířských prvků	m	66,00000	200,00	13 200,00
		24+24+6*3		66,00000		
15	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	334,45000	96,40	32 240,98
		sedlová střecha hlavní : 2*(7,07*17,5)		247,45000		
		přístvaba - kompletní demolice : 39+24+24		87,00000		
16	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	5 425,00	5 425,00
		1		1,00000		
17	979011331R00	Pronájem shozu (4m)	den	18,00000	42,80	770,40
		18		18,00000		
18	762900040RA0	Demontáž samostatných prvků krovů	m2	334,45000	88,30	29 531,94
		sedlová střecha hlavní : 2*(7,07*17,5)		247,45000		
		přístvaba - kompletní demolice : 39+24+24		87,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 828,78
19	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm, včetně trámů	m2	106,95000	54,50	5 828,78
		106,95		106,95000		
Díl: 783		Nátěry				48 774,30
20	783108812RT1	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 2	m2	220,20000	221,50	48 774,30
		stěny : (15+15+6,2+6,4)*2		85,20000		
		strop : 90*1,5		135,00000		
		Mezisoučet		220,20000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				25 172,00
21	460120061RT1	Odvoz zeminy včetně naložení a poplatku za uložení	m3	31,00000	812,00	25 172,00
		31		31,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				963 151,77
22	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	632,81982	289,00	182 884,93
23	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	632,81982	192,00	121 501,41
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	632,81982	551,00	348 683,72
25	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	632,81982	490,00	310 081,71
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
Díl: VN		Vedlejší náklady				49 741,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	49 741,00	49 741,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem	1 916 258,55					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				452 758,29
1	212532111R00	Lože drenáže z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	5,56800	1 880,00	10 467,84
		Včetně vyčištění dna rýh. přidání kameniva napropustnou vrstvou : (14,15+14,15+6,5)*0,4*0,4		5,57000		
2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	14,49000	3 985,00	57 742,65
		deska : 92*0,15		13,80000		
		Koeficient : 0,05		0,69000		
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	41,30000	1 183,00	48 857,90
		bednění obvodu : 14,15+14,15+6,5+6,5		41,30000		
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	41,30000	187,50	7 743,75
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. bednění obvodu : 14,15+14,15+6,5+6,5		41,30000		
5	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,67068	43 810,00	29 382,49
		karisť deska : 92*5,4*1,35*0,001		0,67000		
6	281606114R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm	m	46,22000	4 259,00	196 850,98
		injektáž zdiva : 16,97+16,97+6,14+6,14		46,22000		
7	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	92,00000	20,20	1 858,40
		podklad deska : 92		92,00000		
8	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	92,00000	138,50	12 742,00
		podklad deska : 92		92,00000		
9	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	92,00000	243,50	22 402,00
		podklad deska : 92		92,00000		
10	631319291R00	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem	m2	92,00000	65,20	5 998,40
		92		92,00000		
11	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	40,15000	164,50	6 604,68
		14,15+4*6,5		40,15000		
12	212850003RA0	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm	m	34,80000	1 413,00	49 172,40
		14,15+14,15+6,5		34,80000		
13	69365042R	Geotextilie netkaná GEO RPES 300 g/m2	m2	101,20000	29,00	2 934,80
		podklad deska : 92		92,00000		
		Koeficient : 0,1		9,20000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				309 912,55
14	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl. 300 mm	m2	20,15000	2 140,00	43 121,00
		štítová stěna k podiu : (8,9*3,8)/2		16,91000		
		přízdívka okna 2.np : (0,85*1)*2		1,70000		
		dozdění otvor : 0,7*2,2		1,54000		
15	311271182R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl. 450 mm	m2	25,34000	3 250,00	82 355,00
		štítová stěna směrem k silnici : (8,9*3,8)/2		16,91000		
		zazdění otvoru : 2*(2,65*1,3)+0,7*2,2		8,43000		
16	317941125RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší včetně dodávky profilu U č. 26	t	1,77372	50 000,00	88 686,00
		6ks U profil 37,9 kg/m : (6*(7,8)*37,9)*0,001		1,77000		
17	342254611R00	Příčky z pórobetonu tl. 100 mm	m2	45,86200	974,00	44 669,59

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.np : 60,79000
(1,6+2,4+0,98+2,625+1,5+1,55+4+1,455+2,3+2,3+1)*2,8

odečtení dveří : -14,93000
(0,9*2,22+0,8*2,02+0,8*2,02+0,8*2,02+0,8*2,02+0,8*2,02+0,8*2,02)

18	342255028RT1	Příčky z pórobetonu tl. 150 mm	m2	31,52000	1 298,00	40 912,96
----	--------------	--------------------------------	----	----------	----------	-----------

2.np : (8,5+4,2)*2,8 35,56000
odečtení otvorů : -(1*2,02+1*2,02) -4,04000

19	59321898R	Překlad pórobetonový 100-1250 nenosný, 1250 x 100 x 249 mm, včetně uložení	kus	9,00000	848,00	7 632,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

9 9,00000

20	59321902.AR	Překlad pórobetonový 150-1250 nenosný, 1250 x 150 x 249 mm, včetně uložení	kus	2,00000	1 268,00	2 536,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

2 2,00000

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					22 160,00
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

21	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	20,00000	1 108,00	22 160,00
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

předstěny záchody a umyvadla : 20 20,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					346 503,01
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

22	411323434R00	Klenby, skořepiny ze železobetonu C 25/30	m3	27,40500	4 780,00	130 995,90
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

sarkofák : 14,5*1,75 25,38000

Koeficient : 0,08 2,03000

23	411363021R00	Výztuž klenb svařovanou sítí Kari	t	1,64831	46 090,00	75 970,61
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	-----------	-----------

kari 8 drát oko 100x100 : (125*7,99)*1,35*0,001 1,35000

ocelové šrouby v obovodu : 0,3 0,30000

24	440351233R00	Příplatek k podpěrné konstrukci do 10 kPa - zřízení	m2	92,00000	157,00	14 444,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

92 92,00000

25	440351234R00	Příplatek k podpěrné konstrukci do 10 kPa - odstranění	m2	9,00000	127,50	1 147,50
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

9 9,00000

26	417320031RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25 80x40 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	49,00000	1 556,00	76 244,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

16+16+8,5+8,5 49,00000

27	417320035RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	13,00000	1 344,00	17 472,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

věnec na 30 prostřední : 6,5 6,50000

věnec 30ka vrchní : 6,5 6,50000

28	417320041RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 45 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	19,00000	1 591,00	30 229,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

věnec 45 střední : 6,5 6,50000

věnec 45 vrchní : 6,5 6,50000

věnec středová stěna : 6 6,00000

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					124 344,00
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

29	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	99,00000	1 256,00	124 344,00
----	--------------	--	----	----------	----------	------------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

1.NP : 99 99,00000

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				374 260,56
30	612474450R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk	m2	241,20470	395,00	95 275,86
		101 : (2,56+2,5+2,5+2,85)*2,67		27,79000		
		105 : (4,9+2,3+5,5+1+1,6)*2,67		40,85000		
		106 : (1,5+1,5+1+1)*1,17		5,85000		
		107 : (7+7+6+6)*2,67		69,42000		
		110 : (1,9+1,9+2,3+2,3)*1,17		9,83000		
		111 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*1,17		9,36000		
		112 : (1,5+1,5+1,5+1,5)*1,17		7,02000		
		113 : (1+1+1,2+1,2)*1,17		5,15000		
		114 : (1+1+1+1)*1,17		4,68000		
		115 : (2,5+2,5+1+1)*1,17		8,19000		
		116 : (4,3+3+2,8+1,5+0,4+3,5)*2,67		41,38000		
		117 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*0,67		5,36000		
		118 : (1,5+1,5+1,2+1,2)*1,17		6,32000		
		Mezisoučet		241,20000		
31	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	90,30000	373,00	33 681,90
		106 : (1,5+1,5+1+1)*1,5		7,50000		
		107 : 2*0,5		1,00000		
		110 : (1,9+1,9+2,3+2,3)*1,5		12,60000		
		111 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*1,5		12,00000		
		112 : (4*1,5)*1,5		9,00000		
		113 : (1+1+1,2+1,2)*1,5		6,60000		
		114 : (4*1)*1,5		6,00000		
		115 : (2,5+2,5+1+1)*1,5		10,50000		
		116 : 2*0,5		1,00000		
		117 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*2		16,00000		
		118 : (1,5+1,5+1,2+1,2)*1,5		8,10000		
		Mezisoučet		90,30000		
32	627452931R00	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	220,20000	1 114,00	245 302,80
		stěny : (15+15+6,2+6,4)*2		85,20000		
		strop : 90*1,5		135,00000		
		Mezisoučet		220,20000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				340 048,32
33	622311137RV1	Zateplovací systém, EPS F tl.200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,44500	1 276,00	4 395,82
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		do zazděného otovru : 2,65*1,3		3,44000		
34	622412312RT1	Nátěr stěn vnějších slož.1-2 , včetně penetrace podkladu	m2	355,00000	257,50	91 412,50
		omítka vnější : 93+108+96+58		355,00000		
35	622434113RT1	Omítkový sanační systém, vnější, třívrstvý sanační postřík, jádrová sanační omítka, štuková sanační omítka	m2	355,00000	688,00	244 240,00
		omítka vnější : 93+108+96+58		355,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				325 728,42
36	317323000R00	Uložení betonu	m3	46,80113	900,00	42 121,02
		lehčený beton : 3,15*14,15		44,57000		
		Koeficient : 0,05		2,23000		
37	632441015RT1	Potěr anhydritový, tl. 50 mm samonivelační potěr Anhydrit 020	m2	100,00000	513,00	51 300,00
		skladba s6 : 100		100,00000		
38	639571215R00	Kačírek pro vzduchová kanálek	m2	12,39000	1 185,00	14 682,15
		(14,15+14,15+6,5+6,5)*0,3		12,39000		
39	58931851R	Beton lehký s Liaporem LC 30/33 - XC4, XF4 - Dmax 8 mm - S5 - D 1,8	m3	46,80113	4 650,00	217 625,25
		lehčený beton : 3,15*14,15		44,57000		
		Koeficient : 0,05		2,23000		
Díl: 64		Výplně otvorů				297 603,28
40	6411220A0	OKNA KOMPLETNÍ S DŘEV RÁMEM DVOJITÁ DVOUKŘÍDLÁ	M2	16,18045	12 500,00	202 255,63
		O03, O04, O05 : 1,075*1,43+1,2*1,43+1,2*1,43+1,2*1,43+1,2*1,43+1,2*1,43+1,2*1,43+1,2*1,43		16,18045		
41	6412120A0	OKNA KOMPLETNÍ S OCEL RÁMEM JEDNODUCHÁ DVOUKŘÍDLÁ	M2	3,31300	11 500,00	38 099,50
		O06, O07 : (1,52+0,815+1,2*0,815)		3,31300		
42	6422320A0	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	M2	4,97810	11 500,00	57 248,15
		D02 : 0,905*2,02		1,82810		
		D10 : 1,5*2,1		3,15000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				168 360,50
43	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	710,00000	49,80	35 358,00
		355+355		710,00000		
44	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	184,00000	250,50	46 092,00
		92+92		184,00000		
45	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	340,00000	20,50	6 970,00
		340		340,00000		
46	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	340,00000	12,20	4 148,00
		340		340,00000		
47	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	355,00000	213,50	75 792,50
		355		355,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				591 708,80
48	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,00000	175,50	19 305,00
		110		110,00000		
49	950200010RA0	Střecha sedlová - krov, krytina pálená	m2	141,16000	4 055,00	572 403,80
		141,16		141,16000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				128 560,12
50	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	321,40030	400,00	128 560,12
Díl: 711		Izolace proti vodě				85 974,46
51	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	34,80000	79,30	2 759,64

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		34,8		34,80000		
52	711132311R00	Provedení izolace novou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	34,80000	297,50	10 353,00
		(14,15+14,15+6,5)*1		34,80000		
53	711142559R1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt. pásu	m2	34,80000	580,00	20 184,00
		(14,15+14,15+6,5)*1		34,80000		
54	711212002RT7	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, včetně tesnicího pásu	m2	140,00000	371,50	52 010,00
		dvouvrstvá				
		1.np : 140		140,00000		
55	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,44670	1 495,00	667,82
Díl: 713		Izolace tepelné				55 233,15
56	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	105,00000	63,20	6 636,00
		podkroví : 105		105,00000		
57	713111231R00	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů	m2	105,00000	106,00	11 130,00
		Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.				
		podkroví : 105		105,00000		
58	6315085941R	Pás izolační, tl. 140 mm	m2	105,00000	334,50	35 122,50
		podkroví : 105		105,00000		
59	67352296R	Fólie parotěsná PE, tl. 0,25 mm	m2	115,50000	20,30	2 344,65
		podkroví : 105		105,00000		
		Koeficient : 0,1		10,50000		
Díl: 714		Vodorovná konstrukce				143 955,00
60	763614132RT1	Montáž podlahy z desek OSB	m2	210,00000	229,00	48 090,00
		podkroví : 210		210,00000		
61	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená tl. 25 mm	m2	231,00000	415,00	95 865,00
		podkroví : 105		105,00000		
		podkroví : 105		105,00000		
		Koeficient : 0,1		21,00000		
Díl: 726		Zařizovací předměty				305 740,00
62	725320822R00	Kuchyšská sestava	kpl	2,00000	275,00	550,00
63	726211321R00	Modul pro WC , UP320, h. 1120 mm	soubor	5,00000	11 320,00	56 600,00
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
		5		5,00000		
64	726211341R00	Modul pro pisoár Universal, h. 1120 - 1300 mm	soubor	3,00000	11 180,00	33 540,00
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
		3		3,00000		
65	725200010RA0	Montáž zařízení předmětů - klozet	kus	5,00000	2 815,00	14 075,00
		0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové mísy a samostatné nádrčky, montáž ventilu.				
		5		5,00000		
66	725200020RA0	Montáž zařízení předmětů - pisoár	kus	3,00000	2 975,00	8 925,00
		1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení pisoáru a sifonu, montáž ventilu.				
		3		3,00000		
67	725200030RA0	Montáž zařízení předmětů - umyvadlo	kus	3,00000	2 575,00	7 725,00
		0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.				

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3		3,00000		
68	48417407R	Kotel kondenzační 16 kW	kus	1,00000	84 110,00	84 110,00
69	55144236R	Baterie umyvadlová Chrome CR 011.00 s výpustí	kus	3,00000	3 535,00	10 605,00
		3		3,00000		
70	642144841R	Umyvadlo keramické, otvor pro baterii, povrch perla	kus	3,00000	4 345,00	13 035,00
		3		3,00000		
71	64238932R	Klozet keramický závěsný, hluboké splachování	kus	5,00000	6 465,00	32 325,00
		5		5,00000		
72	64251339R	Pisoár keramický s radarovým splachovačem, bateriové napájení	kus	3,00000	14 750,00	44 250,00
		3		3,00000		
Díl: 728		Vzduchotechnika				21 148,00
73	953761131R00	Odvětrání flexibilním potrubím	m	11,00000	1 205,00	13 255,00
		11		11,00000		
74	728614212R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	kus	9,00000	347,00	3 123,00
		9		9,00000		
75	429148037R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 150SV	kus	9,00000	530,00	4 770,00
		9		9,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				84 048,70
76	762822140RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/26	m	99,93900	841,00	84 048,70
		7190 : 4*7,19		28,76000		
		7220 : 3*7,22		21,66000		
		7390 : 3*7,39		22,17000		
		7530 : 3*7,53		22,59000		
		Koeficient : 0,05		4,76000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				110 590,88
77	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm	m	34,00000	1 252,00	42 568,00
		včetně dilatace a spojovacích prostředků.				
		2*17		34,00000		
78	764252635R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.400 mm	kus	4,00000	478,50	1 914,00
		včetně spojovacích prostředků.				
		4		4,00000		
79	764259618R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,400/120 mm	kus	4,00000	840,00	3 360,00
		4		4,00000		
80	764292651R00	Lemování TiZn ,napojení na stěnu jednodíl	m	13,00000	964,00	12 532,00
		13		13,00000		
81	764511680R00	Oplechování parapetů TiZn, rš. 670 mm	m	15,46000	1 828,00	28 260,88
		1,2+1,52+1,43+1,43+1,43+1,3+2*1,43+3*1,43		15,46000		
82	764551604R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 120 mm	m	22,00000	998,00	21 956,00
		včetně objímek a spojovacího materiálu.				
		7+7+4+4		22,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				89 200,00
83	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 645,00	2 645,00
		1		1,00000		
84	61181103R	Zárubeň obložková - včetně kování, dveří, montáže -1000	kus	1,00000	4 355,00	4 355,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
85	61181103R12	Zárubeň obložková - včetně kování, dveří, montáže - 900	kus	3,00000	4 350,00	13 050,00
		D04,D05 : 3		3,00000		
86	61181250.AR	Zárubeň obložková, vč. kování, dveří, montáže - 700	kus	8,00000	6 725,00	53 800,00
		D06, D07 : 8		8,00000		
87	612501092R	Schody skládací ocelové	kus	1,00000	15 350,00	15 350,00
		1		1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 288,40
88	767585101R00	Provaření U profilů	m	46,80000	113,00	5 288,40
		2*(3*7,8)		46,80000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				179 088,77
89	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	97,00000	60,80	5 897,60
		97		97,00000		
90	771575109RT0	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300	m2	97,00000	965,00	93 605,00
		97		97,00000		
91	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	45,00000	88,60	3 987,00
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		45		45,00000		
92	597623141R	Dlaždice 300 x 300 mm bílá matná	m2	106,70000	577,00	61 565,90
		97		97,00000		
		Koeficient : 0,1		9,70000		
93	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 711,37400	8,20	14 033,27
Díl: 781		Obklady keramické				155 650,10
94	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	90,30000	60,80	5 490,24
		106 : (1,5+1,5+1+1)*1,5		7,50000		
		107 : 2*0,5		1,00000		
		110 : (1,9+1,9+2,3+2,3)*1,5		12,60000		
		111 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*1,5		12,00000		
		112 : (4*1,5)*1,5		9,00000		
		113 : (1+1+1,2+1,2)*1,5		6,60000		
		114 : (4*1)*1,5		6,00000		
		115 : (2,5+2,5+1+1)*1,5		10,50000		
		116 : 2*0,5		1,00000		
		117 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*2		16,00000		
		118 : (1,5+1,5+1,2+1,2)*1,5		8,10000		
95	781475116RT2	Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, 300 x 300 mm	m2	90,30000	990,00	89 397,00
		106 : (1,5+1,5+1+1)*1,5		7,50000		
		107 : 2*0,5		1,00000		
		110 : (1,9+1,9+2,3+2,3)*1,5		12,60000		
		111 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*1,5		12,00000		
		112 : (4*1,5)*1,5		9,00000		
		113 : (1+1+1,2+1,2)*1,5		6,60000		
		114 : (4*1)*1,5		6,00000		
		115 : (2,5+2,5+1+1)*1,5		10,50000		
		116 : 2*0,5		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		117 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*2		16,00000		
		118 : (1,5+1,5+1,2+1,2)*1,5		8,10000		
96	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	15,00000	335,50	5 032,50
		15		15,00000		
97	597623142R	Obklad 300 x 300 mm šedá mat	m2	90,30000	534,00	48 220,20
		106 : (1,5+1,5+1+1)*1,5		7,50000		
		107 : 2*0,5		1,00000		
		110 : (1,9+1,9+2,3+2,3)*1,5		12,60000		
		111 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*1,5		12,00000		
		112 : (4*1,5)*1,5		9,00000		
		113 : (1+1+1,2+1,2)*1,5		6,60000		
		114 : (4*1)*1,5		6,00000		
		115 : (2,5+2,5+1+1)*1,5		10,50000		
		116 : 2*0,5		1,00000		
		117 : (2,5+2,5+1,5+1,5)*2		16,00000		
		118 : (1,5+1,5+1,2+1,2)*1,5		8,10000		
98	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 650,58470	4,55	7 510,16
Díl: 783		Nátěry				62 536,80
99	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá 1x	m2	220,20000	284,00	62 536,80
		stěny : (15+15+6,2+6,4)*2		85,20000		
		strop : 90*1,5		135,00000		
		Mezisoučet		220,20000		
Díl: 784		Malby				38 624,00
100	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	340,00000	28,70	9 758,00
		PODHLED : 99		99,00000		
		OMÍTKY : 241		241,00000		
		Mezisoučet		340,00000		
101	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	340,00000	84,90	28 866,00
		PODHLED : 99		99,00000		
		OMÍTKY : 241		241,00000		
		Mezisoučet		340,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
102	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Celkem						4 824 026,11

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 162,60
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,52000	340,00	5 956,80
		30*0,7*0,8		16,80000		
		1*0,9*0,8		0,72000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,80000	168,50	2 830,80
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		30*0,7*0,8		16,80000		
3	28613742R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10	m	5,00000	41,00	205,00
		5		5,00000		
4	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	5,00000	34,00	170,00
		5		5,00000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				3 004,00
5	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	733,00	1 466,00
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.				
		2		2,00000		
6	55162400.AR	Vpust podlahová HL310N	kus	1,00000	1 538,00	1 538,00
Díl: 8		Trubní vedení				2 180,00
7	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	50,00000	43,60	2 180,00
		50		50,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 500,00
8	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	80,00000	81,50	6 520,00
		80		80,00000		
9	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	30,00000	266,00	7 980,00
		30		30,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27,45
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,05239	524,00	27,45
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				63 006,60
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	11,00000	345,00	3 795,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
		11		11,00000		
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	8,00000	1 090,00	8 720,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
		8		8,00000		
13	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	794,00	1 588,00
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
		2,		2,00000		
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	19,00000	859,00	16 321,00
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
		19		19,00000		
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	12,00000	855,00	10 260,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
		12		12,00000		
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	18,00000	966,00	17 388,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		18		18,00000		
17	7221273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	2,00000	1 038,00	2 076,00
		2		2,00000		
18	429853220R	T-kus kruhový VP 100 KT	kus	2,00000	105,50	211,00
19	429853260R	Upevnění odpadních výpustek	kus	16,00000	37,60	601,60
		6+9+1		16,00000		
20	553476596R	Dvířka revizní do SDK 400 x 600 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	2,00000	1 023,00	2 046,00
		2		2,00000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				108 967,50
21	722181214RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	43,00000	111,50	4 794,50
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		43		43,00000		
22	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	37,00000	155,00	5 735,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		37		37,00000		
23	722265246R00	Vodoměr domovní MSD CYBLE DN 25 x 260 mm, Qn 4,0	kus	1,00000	2 680,00	2 680,00
		1		1,00000		
24	722100001RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25	m	5,00000	1 206,00	6 030,00
		Včetně dodání vody, uzavření, zabezpečení konců potrubí při tlakové zkoušce a dodání desinfekčního prostředku.				
		5		5,00000		
25	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	19,00000	877,00	16 663,00
		19		19,00000		
26	722300012RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 40 mm	m	28,00000	1 470,00	41 160,00
		25 : 20		20,00000		
		32 : 8		8,00000		
27	722300021RA01	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm, zavěšené	m	15,00000	877,00	13 155,00
		15		15,00000		
28	722300022RA02	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 32 mm, zavěšené	m	15,00000	1 250,00	18 750,00
		8+7		15,00000		
Díl: 724		Strojní vybavení				2 055,00
29	724231125R00	Příslušenství vodáren, manometr D 100	soubor	1,00000	2 055,00	2 055,00
Díl: 734		Armatury				30 780,50
30	734235121R00	Kohout kulový DN 15	kus	2,00000	354,00	708,00
		1		1,00000		
		1		1,00000		
31	734235123R00	Kohout kulový DN 25	kus	4,00000	736,00	2 944,00
		2		2,00000		
		1		1,00000		
		1		1,00000		
32	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00000	174,50	174,50
		1		1,00000		
33	42250750R	Ventil pojistný P10-237-616 DN 15	kus	1,00000	2 435,00	2 435,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
34	42261660R	Filtr s výměnnou vložkou D71-118-540 PN 40 DN 15	kus	1,00000	1 165,00	1 165,00
		1		1,00000		
35	42610990.AR	Čerpadlo Wilo	kus	1,00000	15 650,00	15 650,00
36	48467301R	Nádoba expanzní , 8 litrů	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00
		1		1,00000		
37	55121070.AR	Ventil 3/8"	kus	18,00000	348,00	6 264,00
Díl: 795		Lokální vytápění				152 871,50
38	722161114R00	Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress D 22 x 1,0 mm	m	67,50000	673,00	45 427,50
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		67,5		67,50000		
39	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	9,00000	656,00	5 904,00
		9		9,00000		
40	48457299R	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 900 mm, délka 1400 mm	kus	5,00000	9 330,00	46 650,00
		5		5,00000		
41	48457668.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 900 mm, délka 1000 mm	kus	3,00000	12 010,00	36 030,00
		3		3,00000		
42	484576712R	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 900 mm, délka 2000 mm	kus	1,00000	18 860,00	18 860,00
		1		1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				21 216,00
43	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-2389	kus	36,00000	286,00	10 296,00
		26		26,00000		
		10		10,00000		
44	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	80,00000	136,50	10 920,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		80		80,00000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 190,00
45	222111105R00	Skříňový rozvaděč zapuštěný do stěny, RZB-Z-4S96	kus	1,00000	5 190,00	5 190,00
		1		1,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí				14 313,00
46	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	5,00000	88,80	444,00
		5		5,00000		
47	230191011R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm	m	5,00000	92,20	461,00
		5		5,00000		
48	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	80,00000	115,50	9 240,00
		80		80,00000		
49	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	80,00000	52,10	4 168,00
		80		80,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				51 645,00
50	460680046R00	Výsekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně zapravení	m	12,00000	330,00	3 960,00
51	460680025RT2	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 100 cm plochy do 0,50 m ²	kus	3,00000	3 185,00	9 555,00
		3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	02	SO 02
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	460680046R001	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm, včetně zapravení	m	246,00000	155,00	38 130,00

8 8,00000
68 68,00000
elektro : 95+75 170,00000

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					165 495,00
-----------------	---	--	--	--	--	-------------------

53	650124213RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 2,5 mm2	m	170,00000	106,50	18 105,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

95 95,00000
75 75,00000

54	34853203R	Svítilidlo pro náročné prostředí PRIMA Ex 225 PCcE	kus	49,00000	2 670,00	130 830,00
----	-----------	--	-----	----------	----------	------------

27 27,00000
2 2,00000
20 20,00000

55	39442202R	Štítové hodniny	kus	1,00000	16 560,00	16 560,00
----	-----------	-----------------	-----	---------	-----------	-----------

Celkem					644 414,15	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 496,06
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	43,24000	262,50	11 350,50
		výkop pro novou skladbu podlahy : 92*0,47		43,24000		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 500 m	m3	43,24000	119,00	5 145,56
		výkop pro novou skladbu podlahy : 92*0,47		43,24000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				64 003,80
3	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	205,80000	311,00	64 003,80
		Včetně:				
		- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,				
		- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,				
		- shrabání a smetení otlučené suti.				
		stěny : (18,5+18,5+7,7+7,7+7,7+7,7)*1		67,80000		
		strop : 92*1,5		138,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				27 060,00
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	132,00000	205,00	27 060,00
		92+40		132,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				91 831,60
5	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	15,46930	1 000,00	15 469,30
		štíty : 2*((7,7*4,1)/2)*0,49		15,47000		
6	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	9,20000	570,00	5 244,00
		násyp nad klenbou : 92*0,1		9,20000		
7	968062356R00	Vybourání oken	m2	10,00000	289,50	2 895,00
		10		10,00000		
8	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	209,79000	40,90	8 580,41
		stávající krov : 2*(5,67*18,5)		209,79000		
9	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	209,79000	27,30	5 727,27
		stávající krov : 2*(5,67*18,5)		209,79000		
10	764211495R00	Demontáž klempířských prvků	m	47,00000	200,00	9 400,00
		stávající krov : 18,5+18,5+10		47,00000		
11	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	209,79000	96,40	20 223,76
		stávající krov : 2*(5,67*18,5)		209,79000		
12	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	5 425,00	5 425,00
		1		1,00000		
13	979011331R00	Pronájem shozu (4m)	den	8,00000	42,80	342,40
		8		8,00000		
14	762900040RA0	Demontáž samostatných prvků krovů	m2	209,79000	88,30	18 524,46
		stávající krov : 2*(5,67*18,5)		209,79000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				146 224,91
15	460120061RT1	Odvoz zeminy včetně naložení a poplatku za uložení	m3	43,00000	812,00	34 916,00
		43		43,00000		
16	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	67,13444	425,00	28 532,14
17	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	67,13444	192,00	12 889,81
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	67,13444	551,00	36 991,08
19	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	67,13444	490,00	32 895,88
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 141,00
20	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	34 141,00	34 141,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem	379 757,37
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				91 221,65
1	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	11,71800	3 985,00	46 696,23
		1.np : 111,6*0,1		11,16000		
		Koeficient 1.np: 0,05		0,56000		
2	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,81356	43 810,00	35 642,06
		karisť deska : 111,6*5,4*1,35*0,001		0,81000		
3	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	111,60000	79,60	8 883,36
		111,6		111,60000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				557 703,91
4	311271182R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových tl. 450 mm	m2	27,75000	3 250,00	90 187,50
		štitky : ((7,5*3,7)/2)*2		27,75000		
5	311271186R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových tl. 250 mm	m2	55,25500	1 893,00	104 597,72
		dozdění obvodových stěn : (14,2+11,5)*2,15		55,26000		
6	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,fólie	m2	52,00000	4 280,00	222 560,00
		17+17+8+8+2		52,00000		
7	342254611R00	Příčky z pórobetonu tl. 100 mm	m2	40,77500	974,00	39 714,85
		1.np : (3*1,77+3,3+4,3+3*1,7)*2,8		50,43000		
		odečtení otvorů : -7*(0,7*1,97)		-9,65000		
8	342255028RT1	Příčky z pórobetonu tl. 150 mm	m2	68,08000	1 298,00	88 367,84
		1.np : (5,3+3,1+4+4,8+3+1,3+3,4+2,3)*2,8		76,16000		
		odečtení dveří : -4*(1*2,02)		-8,08000		
9	59321898R	Překlad pórobetonový 100-1250 nenosný, 1250 x 100 x 249 mm, včetně uložení	kus	7,00000	848,00	5 936,00
		7		7,00000		
10	59321902.AR	Překlad pórobetonový 150-1250 nenosný, 1250 x 150 x 249 mm, včetně uložení	kus	5,00000	1 268,00	6 340,00
		5		5,00000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				27 700,00
11	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	25,00000	1 108,00	27 700,00
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
		předstěny : 25		25,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				120 386,00
12	417320035RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	73,00000	1 344,00	98 112,00
		7+7+11+11,5		36,50000		
		7+7+11+11,5		36,50000		
13	417320041RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 45 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	14,00000	1 591,00	22 274,00
		štit : 7+7		14,00000		
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				148 624,00
14	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm, včetně TI	m2	112,00000	1 327,00	148 624,00
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

112

112,00000

Díl: 46	Zpevněné plochy	165 814,65
----------------	------------------------	-------------------

15	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	89,00000	148,00	13 172,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

89

89,00000

16	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	89,00000	20,20	1 797,80
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

89

89,00000

17	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	89,00000	187,50	16 687,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

89

89,00000

18	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	89,00000	257,50	22 917,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

89

89,00000

19	596215041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - včetně rozprostření kameniva do distančníku	m2	89,00000	406,50	36 178,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

89

89,00000

20	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	48,00000	340,00	16 320,00
----	--------------	-------------------------	---	----------	--------	-----------

17+17+7+7

48,00000

21	583320401R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	2,74120	369,00	1 011,50
----	------------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------

kameniv do distančníku - 27,5% plochy na jeden m2 je potřeba 0,022 m3 - 1400 kg/m3 - 642 m2 : (89*0,022)*1,4

2,74000

22	592452561R	Dlažba vsakovací přírodní 8 cm 30 mm distančníky	m2	96,12000	573,00	55 076,76
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

89

89,00000

Koeficient : 0,08

7,12000

23	69365044R	Geotextilie netkaná 500g 2x50 m	m2	97,90000	27,10	2 653,09
----	-----------	---------------------------------	----	----------	-------	----------

89

89,00000

Koeficient : 0,1

8,90000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	111 492,28
----------------	-------------------------------	-------------------

24	612474450R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk	m2	204,45300	395,00	80 758,94
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

112 : (7,5+6,7+10,6+5,2+3,2)*2,6

86,32000

odečtení dveří : 0

101 : (3,5+3,5+1,3+1+2,4+4,5)*2,6

42,12000

odečtení otvorů : (3*0,9*1,7+4)

8,59000

(3+2+1,8+3,07+2,7+3,09+6*1+6*1,7+8*1,7+8*1+4+1,25+1,825+3+3+2+1,855+2,27+2,27)*1,1

82,42000

odečtení otvorů : -15

-15,00000

25	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	82,39500	373,00	30 733,34
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

(3+2+1,8+3,07+2,7+3,09+6*1+6*1,7+8*1,7+8*1+4+1,25+1,825+3+3+2+1,855+2,27+2,27)*1,5

112,39000

odečtení otvorů a míst kde budou předstěny : -15-15

-30,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	152 089,80
----------------	------------------------------	-------------------

26	622412312RT1	Nátěr stěn vnějších slož.1-2 ,	m2	123,60000	257,50	31 827,00
----	--------------	--------------------------------	----	-----------	--------	-----------

včetně penetrace podkladu

36,6+35+37+15

123,60000

27	622434113RT1	Omítkový sanační systém, vnější, třívrstvý sanační postřík, jádrová sanační omítka, štuková sanační omítka	m2	123,60000	973,00	120 262,80
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

36,6+35+37+15

123,60000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	74 682,72
----------------	---------------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	632441017RT1	Potěr anhydritový, tl. 60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 020	m2	111,60000	593,00	66 178,80

111,6

111,60000

29	632441112R00	Potěr Anhyment AE 20, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	223,20000	38,10	8 503,92
		+ 10 mm : 111,6*2		223,20000		

Díl: 64	Výplně otvorů	205 870,00
----------------	----------------------	-------------------

30	6411220A0	OKNA KOMPLETNÍ S DŘEV RÁMEM DVOJITÁ DVOUKŘÍDLÁ	M2	7,50000	11 200,00	84 000,00
----	-----------	--	----	---------	-----------	-----------

009,008 : 3*2,5

7,50000

31	766670029RA0	Okno plastové oblé atyp	ks	1,00000	6 530,00	6 530,00
		012 : 1		1,00000		

32	5534451178R	Posuvná vrata ocel	kus	1,00000	72 500,00	72 500,00
		D12 : 1		1,00000		

33	553446424R	Ocelová vrata - dvoukřídlá	kus	1,00000	42 840,00	42 840,00
		D13 : 1		1,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	72 795,00
----------------	---------------------------------	------------------

34	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	300,00000	49,80	14 940,00
		300		300,00000		

35	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	126,00000	205,00	25 830,00
		18*7		126,00000		

36	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	150,00000	213,50	32 025,00
		(18+18+7+7)*3		150,00000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	628 525,00
----------------	---	-------------------

37	950200010RA0	Střecha sedlová - krov, krytina pálená	m2	155,00000	4 055,00	628 525,00
		střecha : 155		155,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	84 062,39
----------------	--------------------------------	------------------

38	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	193,69215	434,00	84 062,39
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	125 871,85
-----------------	---------------------------	-------------------

39	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	111,60000	58,60	6 539,76
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

111,6

111,60000

40	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením včetně asfaltového pásu	m2	111,60000	536,00	59 817,60
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

111,6

111,60000

41	711212002RT7	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, včetně tesnicího pásu	m2	156,60000	371,50	58 176,90
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

dvouvrstvá

podlaha : 111,6+45

156,60000

42	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,89471	1 495,00	1 337,59
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné	47 122,50
-----------------	------------------------	------------------

43	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	150,00000	63,20	9 480,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

150

150,00000

44	631508592R	Pás izolační , tl. 100 mm	m2	157,50000	239,00	37 642,50
		1 vrstva do stropu : 150		150,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient : 0,05	7,50000			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
						74 670,00
45	721213041RT6	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, plochý odtok	kus	6,00000	2 451,00	14 706,00
		Bez dodávky žlabu. Bez hydroizolace.				
		6	6,00000			
46	55231856R	Žlab sprchový nerezový se sifonem, dl. 1150 mm	kus	6,00000	9 994,00	59 964,00
		6	6,00000			
Díl: 726		Zařizovací předměty				
						303 790,00
47	726211321R00	Modul pro WC , UP320, h. 1120 mm	soubor	8,00000	11 320,00	90 560,00
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
		8	8,00000			
48	726211341R00	Modul pro pisoár Universal, h. 1120 - 1300 mm	soubor	3,00000	11 180,00	33 540,00
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
		3	3,00000			
49	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	8,00000	2 815,00	22 520,00
		0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové mísy a samostatné nádržky, montáž ventilu.				
		8	8,00000			
50	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	3,00000	2 975,00	8 925,00
		1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení pisoáru a sifonu, montáž ventilu.				
		3	3,00000			
51	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	5,00000	2 575,00	12 875,00
		0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.				
		5	5,00000			
52	55144236R	Baterie umyvadlová Chrome CR 011.00 s výpustí	kus	5,00000	3 535,00	17 675,00
		5	5,00000			
53	642144841R	Umyvadlo keramické, otvor pro baterii, povrch perla	kus	5,00000	4 345,00	21 725,00
		5	5,00000			
54	64238932R	Klozet keramický závěsný, hluboké splachování	kus	8,00000	6 465,00	51 720,00
		8	8,00000			
55	64251339R	Pisoár keramickýs radarovým splachovačem, bateriové napájení	kus	3,00000	14 750,00	44 250,00
		3	3,00000			
Díl: 728		Vzduchotechnika				
						50 146,00
56	953761131R00	Odvětrání flexibilním potrubím	m	27,00000	1 205,00	32 535,00
		27	27,00000			
57	728614212R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	kus	11,00000	347,00	3 817,00
		11	11,00000			
58	429148037R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 150SV	kus	11,00000	1 254,00	13 794,00
		11	11,00000			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
						72 348,00
59	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm	m	36,80000	1 252,00	46 073,60
		včetně dilatace a spojovacích prostředků.				
		18,4+18,4	36,80000			
60	764252635R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.400 mm	kus	4,00000	478,50	1 914,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně spojovacích prostředků.				
		4		4,00000		
61	764259618R00	Kotlík závěsný TiZn pùkulatý,400/120 mm	kus	4,00000	840,00	3 360,00
		4		4,00000		
62	764511680R00	Oplechování parapetů TiZn, rš. 670 mm	m	4,50000	1 828,00	8 226,00
		4,5		4,50000		
63	764551604R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 120 mm	m	12,80000	998,00	12 774,40
		včetně objímek a spojovacího materiálu.				
		4*3,2		12,80000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				148 384,00
64	766231111R00	Montáž stahovacích pùdních schodů	kus	1,00000	2 645,00	2 645,00
		1		1,00000		
65	61181103R	Zárubeň obložková - včetně kování, dveří, montáže -1400	kus	1,00000	25 985,00	25 985,00
		D11 : 1		1,00000		
66	61181103R12	Zárubeň obložková - včetně kování, dveří, montáže - 900	kus	3,00000	10 254,00	30 762,00
		D04,D05 : 3		3,00000		
67	61181250.AR	Zárubeň obložková, vč. kování, dveří, montáže - 700	kus	7,00000	9 874,00	69 118,00
		7		7,00000		
68	612501092R	Schody skládací ocelové	kus	1,00000	19 874,00	19 874,00
		1		1,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				193 055,32
69	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	111,60000	60,80	6 785,28
		111,6		111,60000		
70	771575109RT0	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300	m2	111,60000	954,00	106 466,40
		111,6		111,60000		
71	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	60,00000	88,60	5 316,00
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		60		60,00000		
72	597623141R	Dlaždice 300 x 300 mm bílá matná	m2	117,18000	500,00	58 590,00
		111,6		111,60000		
		Koeficient : 0,05		5,58000		
73	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 938,73680	8,20	15 897,64
Díl: 781		Obklady keramické				150 982,94
74	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	82,39500	60,80	5 009,62
		(3+2+1,8+3,07+2,7+3,09+6*1+6*1,7+8*1,7+8*1+4+1,25+1,825+3+3+2+1,855+2,27+2,27)*1,5		112,39000		
		odečtení otvorů a míst kde budou předstěny : -15-15		-30,00000		
75	781475116RT2	Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, 300 x 300 mm	m2	82,39500	972,00	80 087,94
		(3+2+1,8+3,07+2,7+3,09+6*1+6*1,7+8*1,7+8*1+4+1,25+1,825+3+3+2+1,855+2,27+2,27)*1,5		112,39000		
		odečtení otvorů a míst kde budou předstěny : -15-15		-30,00000		
76	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	25,00000	294,00	7 350,00
		25		25,00000		
77	597623142R	Obklad 300 x 300 mm šedá mat	m2	86,51475	495,00	42 824,80

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3+2+1,8+3,07+2,7+3,09+6*1+6*1,7+8*1,7+8*1+4+1,25+1,825+3+3+2+1,855+2,27+2,27)*1,5		112,39000		
		odečtení otvorů a míst kde budou předstěny : -15-15		-30,00000		
		Koeficient : 0,05		4,12000		
78	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 571,05830	10,00	15 710,58
Díl: 784		Malby				35 897,60
79	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	316,00000	28,70	9 069,20
		204+112		316,00000		
80	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	316,00000	84,90	26 828,40
		204+112		316,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				49 745,00
81	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	49 745,00	49 745,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Celkem						3 692 980,61

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 703,70
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 5*0,5*0,8	m3	2,00000	340,00	680,00
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 2	m3	2,00000	168,50	337,00
3	28613743R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 40 x 3,7 mm PN 10 7	m	7,00000	64,10	448,70
4	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 7	m	7,00000	34,00	238,00
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				2 271,00
5	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. 1	kus	1,00000	733,00	733,00
6	55162400.AR	Vpust podlahová HL310N 1	kus	1,00000	1 538,00	1 538,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 002,80
7	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 23	m	23,00000	43,60	1 002,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3,40
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00648	524,00	3,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				21 373,50
9	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4	m	4,00000	345,00	1 380,00
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 2	m	2,00000	1 090,00	2 180,00
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 9	m	9,00000	859,00	7 731,00
12	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 8	m	8,00000	966,00	7 728,00
13	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm 1	kus	1,00000	1 038,00	1 038,00
14	429853220R	T-kus kruhový VP 100 KT 1	kus	1,00000	105,50	105,50
15	429853260R	Upevnění odpadních výpustek 5	kus	5,00000	37,60	188,00
16	553476596R	Dvířka revizní do SDK 400 x 600 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí 1	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				21 607,50

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	722181214RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	7,00000	111,50	780,50

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

7

7,00000

18	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	7,00000	155,00	1 085,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

7

7,00000

19	722265246R00	Vodoměr domovní MSD CYBLE DN 25 x 260 mm, Qn 4,0	kus	1,00000	2 680,00	2 680,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

1

1,00000

20	722100001RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25, kompletní	m	2,00000	1 206,00	2 412,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Včetně dodání vody, uzavření, zabezpečení konců potrubí při tlakové zkoušce a dodání desinfekčního prostředku.

2

2,00000

21	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	10,00000	877,00	8 770,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

5+5

10,00000

22	722300012RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 40 mm	m	4,00000	1 470,00	5 880,00
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

2+2

4,00000

Díl: 724	Strojní vybavení					2 055,00
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------

23	724231125R00	Příslušenství vodáren, manometr D 100	soubor	1,00000	2 055,00	2 055,00
----	--------------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------

1

1,00000

Díl: 734	Armatury					7 722,50
-----------------	-----------------	--	--	--	--	-----------------

24	734235122R00	Kohout kulový DN 20	kus	3,00000	515,00	1 545,00
----	--------------	---------------------	-----	---------	--------	----------

2

2,00000

1

1,00000

25	734235123R00	Kohout kulový DN 25	kus	1,00000	736,00	736,00
----	--------------	---------------------	-----	---------	--------	--------

1

1,00000

26	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00000	174,50	174,50
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	--------

1

1,00000

27	42250750R	Ventil pojistný P10-237-616 DN 15	kus	1,00000	2 435,00	2 435,00
----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------

1

1,00000

28	48467301R	Nádoba expanzní , 8 litrů	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00
----	-----------	---------------------------	-----	---------	----------	----------

1

1,00000

29	55121070.AR	Ventil rohový 3/8"	kus	4,00000	348,00	1 392,00
----	-------------	--------------------	-----	---------	--------	----------

4

4,00000

Díl: M21	Elektromontáže					8 957,00
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

30	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-2389	kus	17,00000	286,00	4 862,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

17

17,00000

31	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	30,00000	136,50	4 095,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

30

30,00000

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					5 190,00
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

32	222111105R00	Skříňový rozvaděč zapuštěný do stěny, RZB-Z-4S96	kus	1,00000	5 190,00	5 190,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: M23	Montáže potrubí					5 649,60
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

33	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	7,00000	88,80	621,60
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	03	SO 03
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7		7,00000		
34	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	30,00000	115,50	3 465,00
		30		30,00000		
35	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	30,00000	52,10	1 563,00
		30		30,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				32 235,00
36	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně zapravení	m	6,00000	330,00	1 980,00
		6		6,00000		
37	460680025RT2	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 100 cm plochy do 0,50 m ²	kus	3,00000	3 185,00	9 555,00
		3		3,00000		
38	460680046R001	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm, včetně zapravení	m	138,00000	150,00	20 700,00
		3		3,00000		
		elektro drážky : 135		135,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				63 259,50
39	650124213RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 2,5 mm ² pevně včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 2,5 mm ²	m	143,00000	106,50	15 229,50
		8		8,00000		
		135		135,00000		
40	34800622.VR	Svítilno trubkové průmyslové	kus	9,00000	4 150,00	37 350,00
		9		9,00000		
41	34853203R	Svítilno pro náročné prostředí PRIMA Ex 225 PCcE	kus	4,00000	2 670,00	10 680,00
		4		4,00000		
Celkem						173 030,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 972,88
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (11+11+10+10)*0,8*0,7	m3	23,52000	262,50	6 174,00
				23,52000		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (11+11+10+10)*0,8*0,7	m3	23,52000	119,00	2 798,88
				23,52000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 175,00
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 35	m2	35,00000	205,00	7 175,00
				35,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				227 388,62
4	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného (11,24+9,71)*2,9	m3	60,75500	1 019,00	61 909,35
				60,76000		
5	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného zbourání kamenného zdiva : (11,24+9,71)*1,1*4,8 11*1,37*2,2	m3	143,77000	1 151,00	165 479,27
				110,62000		
				33,15000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				19 098,24
6	460120061RT1	Odvoz zeminy včetně naložení a poplatku za uložení (11+11+10+10)*0,8*0,7	m3	23,52000	812,00	19 098,24
				23,52000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				749 584,13
7	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	511,31250	425,00	217 307,81
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	511,31250	551,00	281 733,19
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	511,31250	490,00	250 543,13
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 784,00
10	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	24 784,00	24 784,00
Celkem						1 037 002,87

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				312 873,58
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				434 946,50
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				6 236,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				106 242,00
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				138 008,00
Díl: 5		Komunikace				21 562,50
16	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	115,00000	187,50	21 562,50
		115		115,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				60 154,64
17	612474450R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk	m2	140,39200	395,00	55 454,84
		(11+11+10+10)*3,6+(2+2,2)*2,1		160,02000		
		odečtení otvorů : -(5*1+4*3,03+1,1*2,28)		-19,63000		
18	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a šterkového tmelu Weber	m2	12,60000	373,00	4 699,80
		(2+2+2,2+2,2)*1,5		12,60000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				253 306,12
19	622311137RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.200 mm zakončený šterkou s výztužnou tkaninou	m2	40,00000	1 276,00	51 040,00
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		10*4		40,00000		
20	622311332RT1	Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.100 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact	m2	117,46000	1 722,00	202 266,12
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.				
		štít : 41,46+45		86,46000		
		31		31,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				186 579,60
21	624602111R00	Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým tmelem Soudaseal	m	40,00000	207,50	8 300,00
		40		40,00000		
22	631316211RT1	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s křemíkem	m2	115,00000	210,00	24 150,00
		115		115,00000		
23	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	40,00000	164,50	6 580,00
		4*10		40,00000		
24	631313811RT2	Mazanina betonová tl. C 30/37 vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3	m3	22,77000	6 480,00	147 549,60
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		115*0,18		20,70000		
		Koeficient : 0,1		2,07000		
Díl: 64		Výplně otvorů				147 771,00
25	766670029RA0	Okno plastové oblé atyp	ks	1,00000	17 459,00	17 459,00
		O12 : 1		1,00000		
26	553446424R	Ocelová vrata - dvoukřídlá	kus	1,00000	79 847,00	79 847,00
		D15 : 1		1,00000		
27	61143191R	Okno plast. 5000x1000	kus	1,00000	25 947,00	25 947,00
		O10 : 1		1,00000		
28	61143262R	Vstupní dveře - plast	kus	1,00000	24 518,00	24 518,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D14 : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				146 955,18
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	280,44882	524,00	146 955,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				202 792,97
30	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	115,00000	58,60	6 739,00
		115		115,00000		
31	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku	m2	69,20000	79,30	5 487,56
		11*4,4+(11+11+10)*0,65		69,20000		
32	711132311R00	Provedení izolace novou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	69,20000	297,50	20 587,00
		11*4,4+(11+11+10)*0,65		69,20000		
33	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu - sklená vložka	m2	115,00000	536,00	61 640,00
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
		115		115,00000		
34	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu - al vložka	m2	115,00000	479,50	55 142,50
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
		115		115,00000		
35	711142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt. pásu	m2	69,20000	580,00	40 136,00
		11*4,4+(11+11+10)*0,65		69,20000		
36	711212002RT7	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, včetně tesněního pásu	m2	10,00000	371,50	3 715,00
		dvouvrstvá				
		10		10,00000		
37	55162260.AR	Vpust podlahová - se zachytem olejů	kus	2,00000	3 345,00	6 690,00
38	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,77653	1 495,00	2 655,91
Díl: 726		Zařizovací předměty				54 230,00
39	726211321R00	Modul pro WC , UP320, h. 1120 mm	soubor	2,00000	11 320,00	22 640,00
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
		2		2,00000		
40	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	2,00000	2 815,00	5 630,00
		0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové mísy a samostatné nádržky, montáž ventilu.				
		2		2,00000		
41	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00000	2 575,00	2 575,00
		0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.				
42	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00000	2 575,00	2 575,00
		0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.				
		1		1,00000		
43	55144236R	Baterie umyvadlová Chrome CR 011.00 s výpustí	kus	1,00000	3 535,00	3 535,00
		1		1,00000		
44	642144841R	Umyvadlo keramické, otvor pro baterii, povrch perla	kus	1,00000	4 345,00	4 345,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
45	64238932R	Klozet keramický závěsný, hluboké splachování	kus	2,00000	6 465,00	12 930,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				8 022,00
46	953761131R00	Odvětrání flexibilním potrubím	m	4,00000	1 205,00	4 820,00
		4		4,00000		
47	728614212R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	kus	2,00000	347,00	694,00
		2		2,00000		
48	429148037R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 150SV	kus	2,00000	1 254,00	2 508,00
		2		2,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				41 787,90
49	762342203RT4	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	138,60000	177,50	24 601,50
		2*(6,3*11)		138,60000		
50	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	138,60000	124,00	17 186,40
		2*(6,3*11)		138,60000		
Díl: 763		Dřevostavby				265 046,41
51	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných příhradový vazník	m	144,75500	1 831,00	265 046,41
		13*11,135		144,75000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				59 757,00
52	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm	m	1,00000	1 252,00	1 252,00
		včetně dilatace a spojovacích prostředků.				
		1		1,00000		
53	764252635R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.400 mm	kus	4,00000	478,50	1 914,00
		včetně spojovacích prostředků.				
		4		4,00000		
54	764259618R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,400/120 mm	kus	4,00000	840,00	3 360,00
		4		4,00000		
55	764511680R00	Oplechování parapetů TiZn, rš. 670 mm	m	7,00000	1 828,00	12 796,00
		7		7,00000		
56	764551604R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 120 mm	m	16,00000	998,00	15 968,00
		včetně objímek a spojovacího materiálu.				
		4*4		16,00000		
57	764817175R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu	m	21,50000	1 138,00	24 467,00
		11+10,5		21,50000		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				234 973,80
58	765799311RK5	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešní difúzní fólie	m2	138,00000	153,00	21 114,00
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.				
		138		138,00000		
59	765310070RA0	Zastřešení pálenou krytinou Brněnka 14, jednoduché	m2	138,60000	1 543,00	213 859,80
		Zastřešení sedlových a pultových střeš. Pokrytí hřebenu větracím pásem a hřebenáči (1 m hřebenu/10 m2 střešy). Zakončení štítových hran taškami krajovými (1 m zakončení/10 m2 střešy). Doplnění protisněhovým hákem (1,6 ks/m2 střešy), taškou průchodovou pro odvětrání kanalizace včetně komínku (1 kus/100 m2 střešy), pro anténu včetně komínku (1 kus/100 m2 střešy) a větrací mřížkou proti ptákům (1 m/5 m2 střešy).				
		2*(6,3*11)		138,60000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				32 028,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	61181250.AR	Zárubeň obložková, vč. kování, dveří, montáže - 700	kus	1,00000	9 874,00	9 874,00
		1		1,00000		
61	612501092R	Schody skládací ocelové	kus	1,00000	22 154,00	22 154,00
		1		1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29 223,00
62	55346986R	Madlo 3980 pozinkované	kus	3,00000	9 741,00	29 223,00
		3		3,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 305,51
63	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	4,10000	60,80	249,28
		4,1		4,10000		
64	771575109RT0	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300	m2	4,10000	954,00	3 911,40
		4,1		4,10000		
65	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00000	88,60	708,80
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		8		8,00000		
66	597623141R	Dlaždice 300 x 300 mm bílá matná	m2	5,50000	500,00	2 750,00
		5,5		5,50000		
67	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	83,66190	8,20	686,03
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				139 610,00
68	777210020RA0	Epoxidový nátěr podlah	m2	115,00000	1 214,00	139 610,00
		115		115,00000		
Díl: 781		Obklady keramické				20 384,56
69	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	12,60000	60,80	766,08
		(2+2+2,2+2,2)*1,5		12,60000		
70	781475116RT2	Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, 300 x 300 mm	m2	12,60000	972,00	12 247,20
		(2+2+2,2+2,2)*1,5		12,60000		
71	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	2,00000	294,00	588,00
		2		2,00000		
72	597623142R	Obklad 300 x 300 mm šedá mat	m2	13,23000	495,00	6 548,85
		(2+2+2,2+2,2)*1,5		12,60000		
		Koeficient : 0,05		0,63000		
73	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	234,43370	1,00	234,43
Díl: 784		Malby				27 718,40
74	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	244,00000	28,70	7 002,80
		104+140		244,00000		
75	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	244,00000	84,90	20 715,60
		104+140		244,00000		
Díl: 795		Lokální vytápění				99 741,00
76	48417407R	Kotel kondenzační 10 kW	kus	1,00000	99 741,00	99 741,00
Díl: M21		Elektromontáže				27 245,00
77	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	133,00000	197,00	26 201,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		11+11+101+10		133,00000		
78	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2	m	6,00000	174,00	1 044,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*1,5		6,00000		

Celkem	3 065 500,67
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 423,00
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 50*0,9*0,8	m3	36,00000	657,00	23 652,00
				36,00000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 36	m3	36,00000	168,50	6 066,00
				36,00000		
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 50*0,3*0,3	m3	4,50000	1 638,00	7 371,00
				4,50000		
4	28613742R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10 4	m	4,00000	41,00	164,00
				4,00000		
5	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 5	m	5,00000	34,00	170,00
				5,00000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				30 306,00
6	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. 7	kus	7,00000	733,00	5 131,00
				7,00000		
7	541322319R	Ohřívač vody průtokový PEO 18/21/24 1	kus	1,00000	9 795,00	9 795,00
				1,00000		
8	55162400.AR	Vpust podlahová HL310N 10	kus	10,00000	1 538,00	15 380,00
				10,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				3 618,80
9	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 83	m	83,00000	43,60	3 618,80
				83,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 016,40
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t	t	7,66489	524,00	4 016,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				148 573,00
11	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4	m	4,00000	303,50	1 214,00
				4,00000		
12	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 6	m	6,00000	345,00	2 070,00
				6,00000		
13	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 12	m	12,00000	1 090,00	13 080,00
				12,00000		
14	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 8	m	8,00000	794,00	6 352,00
				8,00000		
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 18	m	18,00000	859,00	15 462,00
				18,00000		
16	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	1 171,00	11 710,00

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 10		10,00000		
17	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	855,00	5 130,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 6		6,00000		
18	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	65,00000	966,00	62 790,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 65		65,00000		
19	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	12,00000	906,00	10 872,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 12		12,00000		
20	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	4,00000	1 038,00	4 152,00
		4		4,00000		
21	721300010RAA	Vybourání podlahy zapravení	m	3,00000	2 085,00	6 255,00
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
22	429853220R	T-kus kruhový VP 100 KT	kus	6,00000	105,50	633,00
		6		6,00000		
23	429853260R	Upevnění odpadních výpustek	kus	45,00000	37,60	1 692,00
		27		27,00000		
		18		18,00000		
24	553476596R	Dvířka revizní do SDK 400 x 600 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	7,00000	1 023,00	7 161,00
		7		7,00000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				104 803,50
25	722181214RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	59,00000	111,50	6 578,50
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 59		59,00000		
26	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	2,00000	155,00	310,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 2		2,00000		
27	722265246R00	Vodoměr domovní MSD CYBLE DN 25 x 260 mm, Qn 4,0	kus	1,00000	2 680,00	2 680,00
		1		1,00000		
28	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	15,00000	877,00	13 155,00
		15		15,00000		
29	722300012RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 40 mm	m	44,00000	1 470,00	64 680,00
		18+26		44,00000		
30	722300022RA02	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 32 mm, zavěšené	m	12,00000	1 450,00	17 400,00
		12		12,00000		
Díl: 734		Armatury				6 304,00
31	734235123R00	Kohout kulový DN 25	kus	1,00000	736,00	736,00
		1		1,00000		
32	55121070.AR	Ventil 3/8"	kus	16,00000	348,00	5 568,00
		16		16,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 795		Lokální vytápění				86 881,20
33	722161114R00	Potrubí měděné s tvarovkami Geberit Mapress D 22 x 1,0 mm	m	44,40000	673,00	29 881,20
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		44,4		44,40000		
34	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	5,00000	656,00	3 280,00
		5		5,00000		
35	48457300R	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 900 mm, délka 1600 mm	kus	3,00000	10 360,00	31 080,00
		3		3,00000		
36	48457667.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 900 mm, délka 900 mm	kus	2,00000	11 320,00	22 640,00
		2		2,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				7 988,50
37	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-2389	kus	16,00000	286,00	4 576,00
		16		16,00000		
38	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	25,00000	136,50	3 412,50
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		25		25,00000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 190,00
39	222111105R00	Skříňový rozvaděč zapuštěný do stěny, RZB-Z-3S72	kus	1,00000	5 190,00	5 190,00
		1		1,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí				5 752,00
40	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	4,00000	88,80	355,20
		4		4,00000		
41	230191011R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm	m	4,00000	92,20	368,80
		4		4,00000		
42	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	30,00000	115,50	3 465,00
		30		30,00000		
43	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	30,00000	52,10	1 563,00
		30		30,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				29 655,00
44	460680025RT2	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 100 cm plochy do 0,50 m ²	kus	3,00000	3 185,00	9 555,00
		3		3,00000		
45	460680046R001	Vysekání drážky ve zdi cihelné 20 x 20 cm, včetně zapravení	m	134,00000	150,00	20 100,00
		3		3,00000		
		vytápění : 45		45,00000		
		86		86,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				87 139,00
46	650124213RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 2,5 mm ² pevně včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 2,5 mm ²	m	86,00000	106,50	9 159,00
		86		86,00000		
47	34800622.VR	Svítilno trubicové průmyslové	kus	13,00000	4 150,00	53 950,00
		13		13,00000		
48	34853203R	Svítilno pro náročné prostředí PRIMA Ex 225 PCcE	kus	9,00000	2 670,00	24 030,00
		6		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	07	SO 07
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	3			3,00000		

Celkem	557 650,40
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	050	Stavební úpravy areálu bývalé sladovny
O:	10	SO10
R:	1	Přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 411,45
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (0,6*0,6*0,95)*5	m3	1,71000	1 995,00	3 411,45
				1,71000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 552,74
2	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (0,6*0,6*0,95)*5 Koeficient : 0,2	m3	2,05200	4 168,00	8 552,74
				1,71000		
				0,34000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				145 690,00
3	950015011RA0	Zelená střecha extenzivní, rozchodníkový koberec 34	m2	34,00000	4 285,00	145 690,00
				34,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 715,00
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,18130	524,00	2 715,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				28 403,00
5	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm včetně dilatace a spojovacích prostředků. 15	m	15,00000	1 252,00	18 780,00
				15,00000		
6	764252635R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.400 mm včetně spojovacích prostředků. 2	kus	2,00000	478,50	957,00
				2,00000		
7	764259618R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,400/120 mm 2	kus	2,00000	840,00	1 680,00
				2,00000		
8	764551604R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 120 mm včetně objímek a spojovacího materiálu. 7	m	7,00000	998,00	6 986,00
				7,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				301 200,00
9	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus	kg	1 200,00000	251,00	301 200,00
Díl: M21		Elektromontáže				42 514,00
10	7435330A0	Elektroinstalace - 4ks svítidel, rozvod elektro	kpl	1,00000	42 514,00	42 514,00
Celkem						532 486,19

Poznámky uchazeče k zadání