Smlouva o dílo (dále SoD) č. 9/2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Martin Kamarád, Ing. Ludmila Benešová
b)	smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
c)	TDI	Ing. Radek Wasserbauer

Telefon :	+420 569 430 837
E-mail :	kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení:	2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel:	**STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
Sídlo:	Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární orgán:	Pavel Běhunčík, Čestmír Holan
IČ:	25274368
DIČ:	CZ25274368

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	František Blažek, Marek Musil, Pavel Běhunčík, Čestmír Holan
b)	smluvních:	Pavel Běhunčík, Čestmír Holan

Telefon:	569423453
E-mail:	stavokomphb@stavokomphb.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Havlíčkův Brod

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo").
Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností život památkám o.p.s., hlavním projektantem Lukášem Kružíkem, autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby, ČKAIT – 1400495, se sídlem Za Hospodou 406, 588 32 Brtnice, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce zateplení kulturního domu v Přibyslavi na základě veřejné zakázky „Zateplení kulturního domu v Přibyslavi 2022"

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD" nebo „smlouva") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **Do 30 dnů od podpisu smlouvy.**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 10 měsíců od zahájení prací**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:
   - pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
   - v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je k. ú. Přibyslav – parcela č. 671.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	**27 388 888,00**	**Kč**
DPH 21 %	5 751 666,00	Kč
Cena celkem vč. DPH	**33 140 554,00**	**Kč**

---

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:
   - změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
   - bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
   - vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
   - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
   - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací" a pouze a jenom „méně prací". Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS") k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí dále obsahovat název projektu „Zateplení kulturního domu v Přibyslavi" a registrační číslo projektu 5211200104.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být

vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru investora: .....ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 10 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
   - za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
   - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele. Objednatel má nárok na náhradu škody v rozsahu, ve kterém mu bude z důvodu pochybení zhotovitele krácena poskytnutá dotace či z tohoto důvodu vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a tím související penále.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla** a min. 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků na technologickou část stavby.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnost objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města dne 21.9.2022 usnesením č. 211/ 2022.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne 18.10.2022

[redacted]

za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Benešovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

V Havlíčkově Brodě, dne 18.10.2022

[redacted]

za zhotovitele:

Čestmír Holan, Pavel Běhunčík
jednatelé společnosti
STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-12-12
Stavba: Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

KSO:
Místo: Přibyslav

CC-CZ:
Datum: 7.9.2022

Zadavatel:
Město Přibyslav
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 25274368
DIČ: CZ25274368

Projektant:
život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Lang
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 388 888,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 388 888,00	5 751 666,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	33 140 554,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
[redacted]

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

MĚSTO PŘIBYSLAV
[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020-12-12		
Stavba:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav		
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Hav	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 388 888,00	33 140 554,00
01	Stavební část	19 859 462,00	24 029 949,00
02	Vytápění	1 992 000,00	2 410 320,00
03	Vzduchotechnika	4 073 825,00	4 929 328,00
04	Měření a regulace	375 000,00	453 750,00
05	Elektroinstalace - silnoproud	568 000,00	687 280,00
06	Elektroinstalace - slaboproud, CCTV	265 000,00	320 650,00
07	Vedlejší a ostatní náklady	255 601,00	309 277,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:
01 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Přibyslav	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25274368
	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod	DIČ:	CZ25274368
Projektant:		IČ:	
	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Lang	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 859 462,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 859 462,00	21,00%	4 170 487,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**24 029 949,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: [redacted] Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**19 859 461,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 452 996,83
1 - Zemní práce	337 351,29
2 - Zakládání	40 248,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	219 838,92
4 - Vodorovné konstrukce	150 709,89
5 - Komunikace pozemní	85 622,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 870 867,48
61 - Úprava povrchů vnitřních	316 841,82
62 - Úprava povrchů vnějších	3 430 622,66
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	123 403,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 066 105,41
94 - Lešení a stavební výtahy	550 936,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	161 353,40
96 - Bourání konstrukcí	353 815,51
997 - Přesun sutě	597 606,27
998 - Přesun hmot	84 646,99
PSV - Práce a dodávky PSV	13 406 464,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	142 306,34
712 - Povlakové krytiny	1 924 589,89
713 - Izolace tepelné	1 520 056,11
741 - Elektroinstalace - silnoproud	600,00
751 - Vzduchotechnika	2 335,20
762 - Konstrukce tesařské	628 210,06
764 - Konstrukce klempířské	274 404,50
766 - Konstrukce truhlářské	754 323,00
767 - Konstrukce zámečnické	764 787,08
768 - Vnější výplně otvorů - okna, dveře, vrata	5 830 070,50
772 - Podlahy z kamene	574 950,00
781 - Dokončovací práce - obklady	596 537,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	63 563,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	170 924,28
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	131 437,25
787 - Dokončovací práce - zasklívání	27 369,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Přibyslav

Datum: 07.09.2022

Zadavatel: Město Přibyslav

Projektant: život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán

Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**19 859 461,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 452 996,83	
	D	1	Zemní práce				337 351,29	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	35,500	65,00	2 307,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		dlažba 300/300 - dlažba bude zpětně použita		35,500			
	VV		35,50		35,500			
	VV		Součet					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	75,500	382,00	28 841,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		stávající chodník, dlažba bude použita		75,500			
	VV		75,50		75,500			
	VV		Součet					
3	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	111,000	219,00	24 309,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		podklad stávajícího chodníku		75,500			
	VV		75,50					
	VV		podklad plochy z betonové dlažby 300/300		35,500			
	VV		35,50		111,000			
	VV		Součet					
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	39,500	90,00	3 555,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		stávající chodník, obrubníky budou zpětně osazeny		39,500			
	VV		39,50		39,500			
	VV		Součet					
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,000	199,00	1 791,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		severozápadní pohled		9,000			
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet					
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,680	360,00	8 164,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		pro základ tepelného čerpadla		22,680			
	VV		2*1,00*2,70*4,20		22,680			
	VV		Součet					
7	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	271,659	240,00	65 198,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		pro nový okapový chodník		5,850			
	VV		0,50*(2,05+4,25+5,25+4,00+17,40+13,85)*0,25					
	VV		pro izolaci		57,540			
	VV		7,2*0,50*0,70+2,62*14,00*1,50		105,103			
	VV		2,00*0,50*0,70+12,90*0,60*0,70+7,40*1,40*1,50+8,80*3,40*2,50+2,80*1,80*1,50+3,10*0,50*0,70		83,156			
	VV		11,0*2,70*2,00+2,50*2,15*2,00+10,60*0,80*0,70+13,70*0,70*0,70+1,70*0,30*0,70		20,010			
	VV		4,20*0,40*0,70+2,60*0,425*0,70+21,00*0,80*1,00+3,60*0,50*0,70		271,659			
	VV		Součet					
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	540,618	48,00	25 949,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		výkop pro izolaci na mezideponii		57,540			
	VV		7,2*0,50*0,70+2,62*14,00*1,50		105,103			
	VV		2,00*0,50*0,70+12,90*0,60*0,70+7,40*1,40*1,50+8,80*3,40*2,50+2,80*1,80*1,50+3,10*0,50*0,70		83,156			
	VV		11,0*2,70*2,00+2,50*2,15*2,00+10,60*0,80*0,70+13,70*0,70*0,70+1,70*0,30*0,70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4,20*0,40*0,70+2,60*0,425*0,70+21,00*0,80*1,00+3,60*0,50* 0,70		20,010			
	W		9,00		9,000			
	W		Mezisoučet		274,809			
	W		z mezideponie na zásyp					
	W		265,809		265,809			
	W		Mezisoučet		265,809			
	W		Součet		540,618			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,820	226,00	8 095,32	CS ÚRS 2022 01
	W		výkop pro základ					
	W		22,68-1,71		20,970			
	W		výkop pro nový okapový chodník					
	W		5,85		5,850			
	W		odkopávka					
	W		9,00		9,000			
	W		Součet		35,820			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	358,200	10,00	3 582,00	CS ÚRS 2022 01
	W		35,82*10		358,200			
	W		Součet		358,200			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	569,148	70,00	39 840,36	CS ÚRS 2022 01
	W		z výkopu na skládku nebo mezideponii					
	W		9,00+22,68+271,659		303,339			
	W		z mezideponie na zásyp					
	W		265,809		265,809			
	W		Součet		569,148			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	68,058	300,00	20 417,40	CS ÚRS 2022 01
	W		35,82*1,9		68,058			
	W		Součet		68,058			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,820	27,00	967,14	CS ÚRS 2022 01
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	267,519	129,00	34 509,95	CS ÚRS 2022 01
	W		pro izolaci					
	W		7,2*0,50*0,70+2,62*14,00*1,50		57,540			
	W		2,00*0,50*0,70+12,90*0,60*0,70+7,40*1,40*1,50+8,80*3,40*2, 50+2,80*1,80*1,50+3,10*0,50*0,70		105,103			
	W		11,0*2,70*2,00+2,50*2,15*2,00+10,60*0,80*0,70+13,70*0,70* 0,70+1,70*0,30*0,70		83,156			
	W		4,20*0,40*0,70+2,60*0,425*0,70+21,00*0,80*1,00+3,60*0,50* 0,70		20,010			
	W		základ čep.čerpadla					
	W		0,25*(2,70*4,20-1,50*3,00)		1,710			
	W		Součet		267,519			
15	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	820,000	50,20	41 164,00	CS ÚRS 2022 01
	W		úprava terénu po provedení oprav					
	W		820,00		820,000			
	W		Součet		820,000			
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	820,000	25,30	20 746,00	CS ÚRS 2022 01
	W		úprava terénu po provedení oprav					
	W		820,00		820,000			
	W		Součet		820,000			
17	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*12,300*	*150,00*	*1 845,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	W		820*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,300			
18	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	820,000	7,40	6 068,00	CS ÚRS 2022 01
	W		úprava terénu po provedení oprav					
	W		820,00		820,000			
	W		Součet		820,000			
	D	2	Zakládání				40 248,58	
19	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	11,340	1 280,00	14 515,20	CS ÚRS 2022 01
	W		pod základ čep.čerpadla					
	W		2*0,50*2,70*4,20		11,340			
	W		Součet		11,340			
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	6,804	1 521,00	10 348,88	CS ÚRS 2022 01
	W		pod základ čep.čerpadla					
	W		2*0,30*2,70*4,20		6,804			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,804			
21	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,450	3 970,00	1 786,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		základ tepelného čerpadla - podkladní beton					
	VV		2*0,05*1,50*3,00		0,450			
	VV		Součet		0,450			
22	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,800	4 610,00	8 298,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		základ tepelného čerpadla - deska					
	VV		2*0,20*1,50*3,00		1,800			
	VV		Součet		1,800			
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,100	53 000,00	5 300,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		základ tepelného čerpadla - kari síť 100/100-6					
	VV		2*2*1,50*3,00*4,44*1,25*1/1000		0,100			
	VV		Součet		0,100			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				219 838,92	
24	K	310237261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	24,000	1 208,00	28 992,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		zazdívka po topidlech					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	311231117	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,432	8 270,00	3 572,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np					
	VV		zazdívka otvoru					
	VV		0,20*1,35*1,60		0,432			
	VV		Součet		0,432			
26	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	12,526	2 950,00	36 951,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		zazdívky a přizdívky					
	VV		1.pp					
	VV		1,35*0,60*3+0,80*0,65*1+0,90*2,00*1		4,750			
	VV		1.np					
	VV		0,45*0,70*1+1,35*0,65		1,193			
	VV		2.np					
	VV		0,75*1,85*1+0,95*1,85*1+0,25*1,50*1+1,25*2,45		6,583			
	VV		Součet		12,526			
27	K	314238285	Ukončení dvouprůduchového cihelného komínu komínovým návlekem dvouprůduchovým komínovým límcem, světlý průměr vložek Připlatek k ceně za doplnění límce komínovou stříškou napoleon dvouprůduchovou	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		osazení stříšky na stávající komín					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	317168014	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm	kus	4,000	659,00	2 636,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np ozn.T01					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,366	7 035,00	2 574,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np					
	VV		0,45*0,25*1,75+0,45*0,25*1,50		0,366			
	VV		Součet		0,366			
30	K	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,366	3 405,00	1 246,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np - probetonování ocelových překladů					
	VV		0,45*0,25*1,75+0,45*0,25*1,50		0,366			
	VV		Součet		0,366			
31	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,110	68 630,00	7 549,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np					
	VV		uhelník 50/4 pro uložení překladů					
	VV		1,53*1/1000		0,002			
	VV		překlad lč.100 l=1,75m T02					
	VV		4*1,75*8,34*1/1000		0,058			
	VV		překlad lč.120 l=1,5m T03					
	VV		3*1,50*11,10*1/1000		0,050			
	VV		Součet		0,110			
32	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	140,160	860,00	120 537,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		injektáž zdiva					
	VV		11,79+1,56+2,95+2,26+1,90+2,40		22,860			
	VV		13,35+0,20+6,46+2,70+12,65+7,44+2,62		45,420			
	VV		8,60+0,56+2,40+1,22+6,32+0,40+1,60+0,25+3,20+0,58+0,67+13,39		39,190			
	VV		7,69+25,00		32,690			
	VV		Součet		140,160			
33	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	3,875	1 295,00	5 018,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.np					
	VV		zazdívka vstupu					
	VV		1,55*2,50		3,875			
	VV		Součet		3,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,816	932,00	760,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np					
	VV		překlady					
	VV		2*0,12*1,90+2*0,12*1,50		0,816			
	VV		Součet		0,816			
	D	4	Vodorovné konstrukce				150 709,89	
35	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	4,620	3 240,00	14 968,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		věnec atiky střechy - skladba S1 +S2					
	VV		0,15*0,20*(81,21+72,80)		4,620			
	VV		Součet		4,620			
36	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	154,010	443,00	68 226,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		věnec atiky střechy - skladba S2					
	VV		2*0,50*(81,21+72,80)		154,010			
	VV		Součet		154,010			
37	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	154,010	106,00	16 325,06	CS ÚRS 2022 01
38	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,924	55 400,00	51 189,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		věnec atiky střechy - skladba S2					
	VV		rohová výztuž R12 + třmínky pr.4 po 250mm (hm.5kg/bm věnce)					
	VV		5,00*(81,21+72,80)*1,2*1/1000		0,924			
	VV		Součet		0,924			
	D	5	Komunikace pozemní				85 622,00	
39	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	111,000	77,00	8 547,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		stávající chodník, zpětné položení dlažby					
	VV		fr.4-8					
	VV		75,50		75,500			
	VV		plocha z dlaždic 300/300					
	VV		35,50		35,500			
	VV		Součet		111,000			
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	134,400	141,00	18 950,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		stávající chodník, zpětné položení dlažby					
	VV		fr.0-63					
	VV		75,50		75,500			
	VV		nový okapový chodník					
	VV		0,50*(2,05+4,25+5,25+4,00+17,40+13,85)		23,400			
	VV		plocha z dlaždic 300/300					
	VV		35,50		35,500			
	VV		Součet		134,400			
41	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	75,500	278,00	20 989,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		stávající chodník, zpětné položení dlažby					
	VV		75,50		75,500			
	VV		Součet		75,500			
42	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	35,500	292,00	10 366,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětné položení dlažby 300/300					
	VV		35,50		35,500			
	VV		Součet		35,500			
43	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	23,400	1 144,00	26 769,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		nový okapový chodník					
	VV		0,50*(2,05+4,25+5,25+4,00+17,40+13,85)		23,400			
	VV		Součet		23,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 870 867,48	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				316 841,82	
44	K	612325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	2 658,349	42,31	112 474,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		oprava vnitřních omítek - viz plocha maleb					
	VV		1865,795+124,476+668,078		2 658,349			
	VV		Součet		2 658,349			
45	K	611325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,245	1 408,00	1 752,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp po odbourané příčce					
	VV		0,30*(3,15+1,00)		1,245			
	VV		Součet		1,245			
46	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	35,910	261,00	9 372,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		vnitřní zateplení					
	VV		8,15*1,30+0,30*(2*1,30+8,15)		13,820			
	VV		2,40*(4*1,30+6,30)-2*1,75*2,30+0,20*(1,75+2*2,30)*2		22,090			
	VV		Součet		35,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	24,000	600,00	14 400,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		zazdívka po topidlech					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
48	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	17,000	651,00	11 067,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp					
	VV		5		5,000			
	VV		1.np					
	VV		1		1,000			
	VV		2.np					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		17,000			
49	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	4,000	2 080,00	8 320,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp					
	VV		1		1,000			
	VV		1.np					
	VV		1		1,000			
	VV		2.np					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,530	1 026,00	1 569,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp po odbourané příčce					
	VV		0,30*2,55*2		1,530			
	VV		Součet		1,530			
51	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	195,402	808,00	157 884,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp					
	VV		"dveře" (0,40*(1,06+2*2,10)+0,20*(1,06+2*2,30))*1		3,236			
	VV		'okna' (0,40*(1,35+2*0,60)+0,20*2*(1,75+0,60))*5		9,800			
	VV		1.np					
	VV		dveře					
	VV		(0,40*(1,75+2*3,05)+0,20*(2,15+2*3,05))*1		4,790			
	VV		(0,40*(2,10+2*2,90)+0,20*(2,50+2*2,90))*2		9,640			
	VV		(0,40*(1,83+2*2,295)+0,20*(2,23+2*2,295))*1		3,932			
	VV		okna					
	VV		(0,40*(1,35+2*1,25)+0,20*2*(1,75+1,25))*2		5,480			
	VV		(0,40*(1,35+2*1,60)+0,20*2*(1,75+1,60))*5		15,800			
	VV		(0,40*(1,35+2*0,95)+0,20*2*(1,75+0,95))*1		2,380			
	VV		(0,40*(2,10+2*1,60)+0,20*2*(2,50+1,60))*2		7,520			
	VV		(0,40*(0,85+2*0,75)+0,20*2*(1,25+0,75))*4		6,960			
	VV		(0,40*(1,50+2*0,70)+0,20*2*(1,90+0,70))*2		4,400			
	VV		2.np					
	VV		okna					
	VV		(0,40*(1,35+2*0,60)+0,20*2*(1,75+0,60))*3		5,880			
	VV		(0,40*(1,35+2*1,60)+0,20*2*(1,70+1,60))*9		28,260			
	VV		(0,40*(1,85+2*1,60)+0,20*2*(2,25+1,60))*1		3,560			
	VV		(0,40*(2,10+2*1,60)+0,20*2*(2,50+1,60))*3		11,280			
	VV		(0,40*(0,60+2*1,25)+0,20*2*(1,00+1,25))*2		4,280			
	VV		(0,40*(0,85+2*0,75)+0,20*2*(1,25+0,75))*4		6,960			
	VV		(0,40*(1,50+2*0,70)+0,20*2*(1,90+0,70))*1		2,200			
	VV		čelní sěna					
	VV		0,40*(32,40+2*5,40+2*2,85+5*1,64+2*(0,95+0,18))+0,40*(1,85+2*2,40)*3*4		55,664			
	VV		2.np					
	VV		prostup VZT stěnou					
	VV		2*0,50*(1,10+0,60)+0,20*2*(1,50+0,60)*2		3,380			
	VV		Součet		195,402			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				3 430 622,66	
52	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vlačením do tmelu podhledů	m2	19,975	306,00	6 112,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		stříška hl.vstup					
	VV		2*0,50+2,30*8,25		19,975			
	VV		Součet		19,975			
53	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	42,268	860,00	36 350,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		zateplení stříšek nad vstupy					
	VV		0,80*2,50*2+0,45*(2*0,80+2,50)		5,845			
	VV		0,60*1,50*2+0,45*(2*0,60+1,50)		3,795			
	VV		1,00*4,80*2+0,45*(2*1,00+4,80)		12,660			
	VV		2,45*8,15		19,968			
	VV		Součet		42,268			
54	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm*	*m2*	*43,113*	*235,00*	*10 131,56*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		42,268*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,113			
55	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	19,575	860,00	16 834,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		vnitřní zateplení stropu vstupu z vrchní části					
	VV		8,15*1,30		10,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnější podhledy					
	VV		0,20*(7,50+13,40+24,00)		8,980			
	VV		Součet		19,575			
56	M	63151540	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm*	m2	19,967	1 176,00	23 481,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,575*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,967			
57	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	61,843	20,00	1 236,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		42,268+19,575		61,843			
	VV		Součet		61,843			
58	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	81,818	232,00	18 981,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,975+42,268+19,575		81,818			
	VV		Součet		81,818			
59	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	23,390	261,00	6 104,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		podezdívka balkonu					
	VV		1,30*(2,05+13,25)		19,890			
	VV		schodiště zadní					
	VV		3,50		3,500			
	VV		Součet		23,390			
60	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	222,450	697,00	155 047,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		sokl					
	VV		9,50+46,45+46,05+1,70+40,20+42,15+36,40		222,450			
	VV		Součet		222,450			
61	M	28376447	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm*	m2	226,899	686,00	155 652,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		222,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		226,899			
62	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	22,802	860,00	19 609,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		na dřevěných truhlících					
	VV		"det.D1" 0,26*(23,60+12,85)		9,477			
	VV		"det.D2" 0,26*(33,85+2*1,10)		9,373			
	VV		"det.D3" 0,26*(13,60+2*0,80)		3,952			
	VV		Součet		22,802			
63	M	63151518	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm*	m2	23,258	235,00	5 465,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,802*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,258			
64	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	1 175,429	860,00	1 010 868,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		vnitřní zateplení vstupu					
	VV		2,40*(4*1,30+6,30)-2*1,75*2,30		19,550			
	VV		vnější plocha					
	VV		cihelný obklad					
	VV		17,50+4,40+4,70+14,20		40,800			
	VV		6,20+1,10+7,50+3,00		17,800			
	VV		Mezisoučet		78,150			
	VV		omítka					
	VV		83,60+4,47+97,70+263,25+7,60+54,60+182,40+49,20+100,60 +96,80+167,70+94,60		1 202,520			
	VV		Mezisoučet		1 202,520			
	VV		odpočet oken a dveří					
	VV		- 1*(1,85*1,60+3*1,35*0,60+2*1,50*0,70+17*1,35*1,60+5*1,35* 0,60+8*0,85*0,70+1,35*1,35+2*0,60*1,25+5*2,10*1,60)		-73,143			
	VV		- 1*(1,85*2,90+1,75*3,05+1,06*2,10+1,83*2,295+2*1,85*2,40+2 ,10*2,90)		-32,098			
	VV		Mezisoučet		-105,241			
	VV		Součet		1 175,429			
65	M	63151540	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm*	m2	1 198,938	1 176,00	1 409 951,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		1175,429*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 198,938			
66	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	198,900	200,00	39 780,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz.montáž cihelného obkladu - oddíl 781					
	VV		198,90		198,900			
	VV		Součet		198,900			
67	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	222,450	20,00	4 449,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Připlatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1 175,429	20,00	23 508,58	CS ÚRS 2022 01
69	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	158,360	128,00	20 270,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(39,28+39,90)		158,360			
	VV		Součet		158,360			
70	M	59051657	*profil zakládací Al II 0,7mm pro ETICS pro izolant II 200mm*	m	166,278	163,00	27 103,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		158,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		166,278			
71	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	797,105	54,00	43 043,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		rohové					
	VV		stříšky nad vstupy		3,600			
	VV		2*4*0,45					
	VV		okna					
	VV		2*(5,40+2,69)+2*1,60+2*0,60*3+2*0,70*2+2*1,60*17+2*0,60*5 +2*0,70*8+2*1,35+2*1,25*2+2*1,60*5+2*2,90+2*3,05+2*2,10+ 2*2,295+2*2,40*2+2*2,90		157,170			
	VV		fasáda					
	VV		8,70+0,70+14,90+6,30+8,70+8,70+9,10+0,70+9,10+8,15+8,40 +9,40		92,850			
	VV		vnitřní zateplení vstupu					
	VV		4*2,40+8,15+2*1,30+2*(1,75+2*2,30)		33,050			
	VV		Mezisoučet		286,670			
	VV		nadpraží					
	VV		stříšky nad vstupy					
	VV		(2*0,80+2,50)+(2*0,80+1,50)+(2*1,00+4,80)+(2*2,45+8,15)		27,050			
	VV		okna					
	VV		(32,40+2*(0,955+0,18))+1,85+1,35*3+1,50*2+1,35*17+1,35*5 +0,85*8+1,35*1+0,60*2+2,10*5+1,85+1,75+1,06+1,83+1,85*2 +2,10		105,410			
	VV		Mezisoučet		132,460			
	VV		parapetní					
	VV		(32,40+2*(0,955+0,18))+1,85+1,35*3+1,50*2+1,35*17+1,35*5 +0,85*8+1,35*1+0,60*2+2,10*5		93,120			
	VV		Mezisoučet		93,120			
	VV		okenní					
	VV		"ozn.01" (32,40+2*5,45+2,69+0,955+0,18)*1		47,125			
	VV		"ozn.02" (1,85+2*1,60)*1		5,050			
	VV		"ozn.03" (1,35+2*0,60)*3		7,650			
	VV		"ozn.04" (1,50+2*0,70)*2		5,800			
	VV		"ozn.05" (1,35+2*1,60)*17		77,350			
	VV		"ozn.06" (1,35+2*0,60)*5		12,750			
	VV		"ozn.07" (0,85+2*0,70)*8		18,000			
	VV		"ozn.08" (1,35+2*1,35)*1		4,050			
	VV		"ozn.09" (1,85+2*2,90)*1		7,650			
	VV		"ozn.10" (1,75+2*3,05)*1		7,850			
	VV		"ozn.11" (1,06+2*2,10)*1		5,260			
	VV		"ozn.12" (1,83+2*2,295)*1		6,420			
	VV		"ozn.13" (1,85+2*2,40)*4		26,600			
	VV		"ozn.14" (0,60+2*1,25)*2		6,200			
	VV		"ozn.15" (2,10+2*1,60)*5		26,500			
	VV		"ozn.16" (2,10+2*2,90)*1		7,900			
	VV		2*(1,75+2*2,30)		12,700			
	VV		Mezisoučet		284,855			
	VV		Součet		797,105			
72	M	63127466	*profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	m	301,004	14,00	4 214,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		286,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		301,004			
73	M	59051476	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	m	299,098	116,00	34 695,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		284,855*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		299,098			
74	M	59051510	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	m	139,083	29,00	4 033,41	CS ÚRS 2022 01
	VV		132,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,083			
75	M	59051512	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	m	97,776	39,00	3 813,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		93,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,776			
76	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	123,257	317,00	39 072,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.np - zazdívka vstupu					
	VV		1,55*2,50		3,875			
	VV		podklad pod novou svislou hydroizolaci					
	VV		2,95*12,70+1,80*17,60+1,80*5,80+1,20*6,56+2,45*2,50+3,00* 8,60		119,382			
	VV		Součet		123,257			
77	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 177,640	179,00	210 797,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		plochy bez zateplení					
	VV		23,39		23,390			
	VV		omítka					
	VV		83,60+4,47+97,70+263,25+7,60+54,60+182,40+49,20+100,60 +96,80+167,70+94,60		1 202,520			
	VV		odpočet oken a dveří					
	VV		- 1*(1,85*1,60+3*1,35*0,60+2*1,50*0,70+17*1,35*1,60+5*1,35* 0,60+8*0,85*0,70+1,35*1,35+2*0,60*1,25+5*2,10*1,60)		-73,143			
	VV		- 1*(1,85*2,90+1,75*3,05+1,06*2,10+1,83*2,295+2*1,85*2,40+2 ,10*2,90)		-32,098			
	VV		ostění					
	VV		284,855*0,20		56,971			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1 177,640			
78	K	623321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů	m2	5,280	480,00	2 534,40	CS ÚRS 2022 01
	W		omítka komínu					
	W		1,10*2*(1,50+0,90)		5,280			
	W		Součet		5,280			
79	K	623531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	5,280	238,00	1 256,64	CS ÚRS 2022 01
348	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	1 264,738	66,60	84 231,55	CS ÚRS 2022 01
	W		81,818+1177,64+5,28		1 264,738			
	W		Součet		1 264,738			
80	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	235,561	50,90	11 990,05	CS ÚRS 2022 01
	W		6*1,85*1,50+3*1,35*0,60+2*1,5*0,7+15*1,0*1,25+7*1,0*0,6+8*0,85*0,70+1,35*1,35+2*1,85*2,85+1,75*3,05+1,06*2,10+1,83*2,295+4*1,85*2,40+2*0,60*1,25		58,981			
	W		+5,45*32,40		176,580			
	W		Součet		235,561			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				123 403,00	
81	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,062	6 500,00	403,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1.pp po odbourané příčce					
	W		0,15*0,10*(3,15+1,00)		0,062			
	W		Součet		0,062			
82	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	75,000	1 640,00	123 000,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vyplnění spár v podkladním betonu střechy S2 po odstranění latí					
	W		1500,00*0,05		75,000			
	W		Součet		75,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 066 105,41	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				550 936,50	
83	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 011,740	60,00	120 704,40	CS ÚRS 2022 01
	W		10,00*40,30+5,40*32,40		577,960			
	W		10,00*16,00+(10,00+15,00)/2*24,80		470,000			
	W		10,00*7,45+15,00*13,70+8,70*20,20		455,740			
	W		10,00*41,00+(2,00+6,60)/2*22,80		508,040			
	W		Součet		2 011,740			
84	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	120 704,400	1,50	181 056,60	CS ÚRS 2022 01
	W		2011,74*60		120 704,400			
	W		Součet		120 704,400			
85	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 011,740	50,00	100 587,00	CS ÚRS 2022 01
86	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 011,740	10,00	20 117,40	CS ÚRS 2022 01
87	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	120 704,400	0,10	12 070,44	CS ÚRS 2022 01
	W		2011,74*60		120 704,400			
	W		Součet		120 704,400			
88	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 011,740	7,00	14 082,18	CS ÚRS 2022 01
89	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	3,000	535,00	1 605,00	CS ÚRS 2022 01
90	K	946112214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114	kus	135,000	305,00	41 175,00	CS ÚRS 2022 01
	W		3*45		135,000			
	W		Součet		135,000			
91	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2022 01
92	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	496,440	117,00	58 083,48	CS ÚRS 2022 01
	W		26,37+43,08+28,29+17,15		114,890			
	W		6,14+13,91+15,01+70,98+15,30+14,59+6,31+6,31+7,00		155,550			
	W		5,35+1,58+9,08+14,90+32,86+36,17+16,59+15,00+18,45+20,64+14,25+8,46+32,67		226,000			
	W		Součet		496,440			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				161 353,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,500	306,00	12 087,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		stávající chodník, zpětné osazení obrubníku		39,500			
	VV		39,50		39,500			
	VV		Součet					
94	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	992,240	60,00	59 534,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		172,22+480,85+339,17		992,240			
	VV		Součet		992,240			
95	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	218,000	137,00	29 866,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np kotvení úhelníku T01		2,000			
	VV		2					
	VV		střecha kotvení ocelových rámů VZT		8,000			
	VV		"ozn.1" 8		8,000			
	VV		"ozn.2" 8		8,000			
	VV		"ozn.3" 8		8,000			
	VV		"ozn.4" 8		102,000			
	VV		"ozn.5" 2*51		58,000			
	VV		"ozn.6" 2*29		24,000			
	VV		"ozn.7" 2*12		218,000			
	VV		Součet					
96	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	218,000	137,00	29 866,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		střecha kotvení ocelových rámů VZT					
	VV		2.np kotvení úhelníku T01		2,000			
	VV		2					
	VV		střecha kotvení ocelových rámů VZT		8,000			
	VV		"ozn.1" 8		8,000			
	VV		"ozn.2" 8		8,000			
	VV		"ozn.3" 8		8,000			
	VV		"ozn.4" 8		102,000			
	VV		"ozn.5" 2*51		58,000			
	VV		"ozn.6" 2*29		24,000			
	VV		"ozn.7" 2*12		218,000			
	VV		Součet					
97	K	959100100	Demontáž, přemístění, uskladnění a zpětná montáž (na původním místě) stávající plechové garáže	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
							353 815,51	
	D	96	Bourání konstrukcí					
98	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	22,280	52,00	1 158,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž plynového potrubí vč.konzol		22,280			
	VV		2,83+16,95+1,63+0,87		22,280			
	VV		Součet					
99	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,378	2 365,00	3 258,97	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np		1,048			
	VV		"okna" 2*0,50*0,60*1,25+1*0,50*0,85*0,70		0,330			
	VV		"VZT" 0,50*1,10*0,60		1,378			
	VV		Součet					
100	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	10,200	337,00	3 437,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		2.np		10,200			
	VV		3*1,90+3*1,50		10,200			
	VV		Součet					
101	K	976072321	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních železí kominových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	24,000	49,00	1 176,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		vyústění topidel		24,000			
	VV		24		24,000			
	VV		Součet					
102	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž konzole		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
103	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	4,000	112,00	448,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž mříže angl.dvorků		3,000			
	VV		3					
	VV		demontáž poklopu šachty výtahu na popelnice		1,000			
	VV		1		4,000			
	VV		Součet					
104	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	16,500	5 795,00	95 617,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		prostupy stropem pro VZT 2.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		15*1,10		16,500			
	W		Součet		16,500			
105	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	173,490	155,00	26 890,95	CS ÚRS 2022 01
	W		sokl					
	W		9,50+46,45+1,70+42,15		99,800			
	W		čelní stěna					
	W		45,70+(2*5,45+32,40)*0,30+7,50+7,50		73,690			
	W		Součet		173,490			
106	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahrádních	m	39,500	36,80	1 453,60	CS ÚRS 2022 01
	W		stávající chodník, obrubníky budou zpětně osazeny					
	W		39,50		39,500			
	W		Součet		39,500			
107	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	35,500	51,00	1 810,50	CS ÚRS 2022 01
	W		dlažba 300/300 - dlažba bude zpětně použita					
	W		35,50		35,500			
	W		Součet		35,500			
108	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	119,382	239,00	28 532,30	CS ÚRS 2022 01
	W		po odstranění svislé izolace					
	W		2,95*12,70+1,80*17,60+1,80*5,80+1,20*6,56+2,45*2,50+3,00*8,60		119,382			
	W		Součet		119,382			
109	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	119,382	143,00	17 071,63	CS ÚRS 2022 01
	W		izolační přizdívka					
	W		2,95*12,70+1,80*17,60+1,80*5,80+1,20*6,56+2,45*2,50+3,00*8,60		119,382			
	W		Součet		119,382			
110	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,690	1 075,00	741,75	CS ÚRS 2022 01
	W		0,50*1,00*0,60+0,50*0,50*0,60+0,80*0,50*0,60		0,690			
	W		Součet		0,690			
111	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	2,164	265,00	573,46	CS ÚRS 2022 01
	W		anglické dvorky					
	W		3*0,10*1,00*(2*0,65+1,55)		0,855			
	W		šachta výtahu na popelnice					
	W		0,10*3,20*(2*1,13+1,83)		1,309			
	W		Součet		2,164			
112	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	59,237	1 526,00	90 395,66	CS ÚRS 2022 01
	W		skladba S2					
	W		12,40*(25,10+5,50)*0,14		53,122			
	W		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)*0,14		6,115			
	W		Součet		59,237			
113	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,925	2 155,00	36 473,38	CS ÚRS 2022 01
	W		skladba S2					
	W		12,40*(25,10+5,50)*0,04		15,178			
	W		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)*0,04		1,747			
	W		Součet		16,925			
114	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,302	5 130,00	1 549,26	CS ÚRS 2022 01
	W		dno angl.dvorků					
	W		0,10*0,65*1,55*3		0,302			
	W		Součet		0,302			
115	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,207	4 150,00	859,05	CS ÚRS 2022 01
	W		dno šachty výtahu na popelnice					
	W		0,10*1,13*1,83		0,207			
	W		Součet		0,207			
116	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	3,800	154,00	585,20	CS ÚRS 2022 01
	W		2.np					
	W		"okna" 4*0,50*1,25+2*0,50*0,70		3,200			
	W		"VZT" 2*0,50*0,60		0,600			
	W		Součet		3,800			
117	K	968062374	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	14,013	448,00	6 277,82	CS ÚRS 2022 01
	W		oken					
	W		1.np					
	W		1,35*0,60*8		6,480			
	W		1.np					
	W		0,85*0,70*4		2,380			
	W		2.np					
	W		1,35*0,60*4+0,85*0,75*3		5,153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		14,013			
118	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	5,978	285,00	1 703,73	CS ÚRS 2022 01
	W		1.np		4,740			
	W		1,35*1,25*2+1,95*0,70*1					
	W		2.np		1,238			
	W		0,75*1,65*1		5,978			
	W		Součet					
119	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	58,903	213,00	12 546,34	CS ÚRS 2022 01
	W		1.np		19,680			
	W		1,35*1,60*6+2,10*1,60*2					
	W		2.np		39,223			
	W		1,35*1,60*10+2,10*1,50*4+2,45*2,05		58,903			
	W		Součet					
120	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,062	257,00	2 328,93	CS ÚRS 2022 01
	W		demontáž dveřních křídel (bez zárubní)		9,062			
	W		0,80*1,97*3+0,90*1,97*1+0,70*1,97*1+0,60*1,97*1		9,062			
	W		Součet					
121	K	968062456	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	15,320	243,00	3 722,76	CS ÚRS 2022 01
	W		demontáž dveřních křídel (bez zárubní)		15,320			
	W		1,60*2,30*3+1,45*2,00*1		15,320			
	W		Součet					
122	K	968072356	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	3,875	284,00	1 100,50	CS ÚRS 2022 01
	W		oken					
	W		1.np		3,875			
	W		1,55*2,50*1		3,875			
	W		Součet					
123	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,827	410,00	1 979,07	CS ÚRS 2022 01
	W		vybourání zárubní vč.dveří					
	W		1.pp		4,827			
	W		0,60*1,97*1+1,35*1,35*2		4,827			
	W		Součet					
124	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	38,070	317,00	12 068,19	CS ÚRS 2022 01
	W		vybourání zárubní vč.dveří					
	W		1.pp		4,452			
	W		1,06*2,10*2					
	W		1.np		33,618			
	W		1,75*2,30*4+1,75*3,05*1+2,10*2,90*2		38,070			
	W		Součet					
	D	997	Přesun sutě				597 606,27	
125	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	365,285	100,00	36 528,50	CS ÚRS 2022 01
126	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	365,285	341,00	124 562,19	CS ÚRS 2022 01
127	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	365,285	240,00	87 668,40	CS ÚRS 2022 01
128	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 958,550	8,00	87 668,40	CS ÚRS 2022 01
	W		365,285*30 'Přepočtené koeficientem množství		10 958,550			
129	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	365,285	715,00	261 178,78	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				84 646,99	
130	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	228,159	371,00	84 646,99	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 406 464,83	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				142 306,34	
131	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	119,382	27,00	3 223,31	CS ÚRS 2022 01
	W		podklad pod novou svislou hydroizolaci					
	W		2,95*12,70+1,80*17,60+1,80*5,80+1,20*6,56+2,45*2,50+3,00* 8,60		119,382			
	W		Součet		119,382			
132	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,036*	*100 000,00*	*3 600,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	W		119,382*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	164,370	27,00	4 437,99	CS ÚRS 2022 01
	VV		sokl					
	VV		2,10*13,20+1,10*6,50+1,10*19,80+1,50*7,40+0,80*4,90+1,60*14,10+2,10*(8,30+25,10)		164,370			
	VV		Součet		164,370			
134	M	24551050	*stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby*	kg	271,211	115,00	31 189,27	CS ÚRS 2022 01
	VV		164,37*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		271,211			
135	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	119,382	80,00	9 550,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,95*12,70+1,80*17,60+1,80*5,80+1,20*6,56+2,45*2,50+3,00*8,60		119,382			
	VV		Součet		119,382			
136	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	238,764	140,00	33 426,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.vrstva					
	VV		2,95*12,70+1,80*17,60+1,80*5,80+1,20*6,56+2,45*2,50+3,00*8,60		119,382			
	VV		2.vrstva					
	VV		119,382		119,382			
	VV		Součet		238,764			
137	M	62856011	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	m2	286,517	184,00	52 719,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		238,764*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		286,517			
138	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	1,749	1 189,00	2 079,56	CS ÚRS 2022 01
139	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,749	1 189,00	2 079,56	CS ÚRS 2022 01
	D	712	Povlakové krytiny				1 924 589,89	
140	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	1 019,726	26,60	27 124,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		12,40*(25,10+5,50)		379,440			
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		Mezisoučet		423,120			
	VV		skladba S1					
	VV		6,84*12,13+4,38*13,60+6,06*35,33+12,13*12,690+1,10*33,85		547,802			
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	VV		Mezisoučet		596,606			
	VV		Součet		1 019,726			
141	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	2 462,572	2,40	5 910,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		423,12*3		1 269,360			
	VV		Mezisoučet		1 269,360			
	VV		skladba S1					
	VV		596,606*2		1 193,212			
	VV		Mezisoučet		1 193,212			
	VV		Součet		2 462,572			
142	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 112,210	32,00	35 590,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		12,40*(25,10+5,50)		379,440			
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		Mezisoučet		466,800			
	VV		skladba S1					
	VV		6,84*12,13+4,38*13,60+6,06*35,33+12,13*12,690+1,10*33,85		547,802			
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	VV		Mezisoučet		645,410			
	VV		Součet		1 112,210			
143	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*	t	0,334	100 000,00	33 400,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1112,21*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,334			
144	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 112,210	150,00	166 831,50	CS ÚRS 2022 01
145	M	62856011	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	m2	1 279,042	200,00	255 808,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		1112,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 279,042			
146	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	259,650	150,00	38 947,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.63" 195,30		195,300			
	VV		"ozn.69" 33,85		33,850			
	VV		"ozn.71" 4,78		4,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.72" 2,48		2,480			
	VV		"ozn.73" 1,54		1,540			
	VV		"ozn.77" 8,15		8,150			
	VV		"ozn.83" 13,55		13,550			
	VV		Součet		269,650			
147	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	173,650	150,00	26 047,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.64" 173,65		173,650			
	VV		Součet		173,650			
148	K	712363356	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	93,440	265,00	24 761,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.66" 42,64		42,640			
	VV		"ozn.68" 33,85		33,850			
	VV		"ozn.71" 4,78		4,780			
	VV		"ozn.72" 2,48		2,480			
	VV		"ozn.73" 1,54		1,540			
	VV		"ozn.77" 8,15		8,150			
	VV		Součet		93,440			
149	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	10,440	282,00	2 944,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.67" 1,92		1,920			
	VV		"ozn.71" 1,68		1,680			
	VV		"ozn.72" 1,18		1,180			
	VV		"ozn.73" 1,18		1,180			
	VV		"ozn.77" 4,48		4,480			
	VV		Součet		10,440			
150	K	712363362	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m	108,750	139,00	15 116,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.65" 44,40		44,400			
	VV		"ozn.70" 33,85		33,850			
	VV		"ozn.71" 4,78		4,780			
	VV		"ozn.72" 2,48		2,480			
	VV		"ozn.73" 1,54		1,540			
	VV		"ozn.77" 8,15		8,150			
	VV		"ozn.84" 13,55		13,550			
	VV		Součet		108,750			
151	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	27,968	460,00	12 865,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		stříšky nad vstupy					
	VV		0,80*2,50+0,80*1,50+1,00*4,80+2,45*8,15		27,968			
	VV		Součet		27,968			
152	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá*	*m2*	*32,163*	*216,00*	*6 947,21*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		27,968*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,163			
153	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	1 112,210	578,00	642 857,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		12,40*(25,10+5,50)		379,440			
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		Mezisoučet		466,800			
	VV		skladba S1					
	VV		6,84*12,13+4,38*13,60+6,06*35,33+12,13*12,690+1,10*33,85		547,802			
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	VV		Mezisoučet		645,410			
	VV		Součet		1 112,210			
154	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá*	*m2*	*1 279,042*	*216,00*	*276 273,07*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		1112,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 279,042			
155	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1 112,210	41,00	45 606,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		12,40*(25,10+5,50)		379,440			
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		Mezisoučet		466,800			
	VV		skladba S1					
	VV		6,84*12,13+4,38*13,60+6,06*35,33+12,13*12,690+1,10*33,85		547,802			
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	VV		Mezisoučet		645,410			
	VV		Součet		1 112,210			
156	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*1 279,042*	*41,00*	*52 440,72*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		1112,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 279,042			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	161,009	253,00	40 735,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		Mezisoučet		43,680			
	VV		skladba S1					
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)+1,10*33,85		86,039			
	VV		0,60*(7,75+13,60+30,50+0,30)		31,290			
	VV		Mezisoučet		117,329			
	VV		Součet		161,009			
158	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*193,211*	*41,00*	*7 921,65*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		161,009*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		193,211			
159	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	161,009	193,00	31 074,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		Mezisoučet		43,680			
	VV		skladba S1					
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)+1,10*33,85		86,039			
	VV		0,60*(7,75+13,60+30,50+0,30)		31,290			
	VV		Mezisoučet		117,329			
	VV		Součet		161,009			
160	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*193,211*	*200,00*	*38 642,20*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		161,009*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		193,211			
161	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	161,009	193,00	31 074,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2					
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		Mezisoučet		43,680			
	VV		skladba S1					
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)+1,10*33,85		86,039			
	VV		0,60*(7,75+13,60+30,50+0,30)		31,290			
	VV		Mezisoučet		117,329			
	VV		Součet		161,009			
162	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá*	*m2*	*193,211*	*216,00*	*41 733,58*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		161,009*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		193,211			
163	K	712998111	Pochozí plochy plochých střech z pochozí střešní fólie na bázi PVC určené pro tvorbu chodníků střech přivařené horkovzdušným svarem na povrch fólie tl. 2 mm	m2	87,000	685,00	59 595,00	CS ÚRS 2022 01
164	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,858	268,00	3 445,94	CS ÚRS 2022 01
165	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	12,858	70,00	900,06	CS ÚRS 2022 01
	D	713	Izolace tepelné				1 520 056,11	
166	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	119,382	235,00	28 054,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		na nové svislé hydroizolaci - XPS tl.160					
	VV		2,95*12,70+1,80*17,60+1,80*5,80+1,20*6,56+2,45*2,50+3,00*8,60		119,382			
	VV		Součet		119,382			
167	*M*	*28376447*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm*	*m2*	*125,351*	*683,00*	*85 614,73*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		119,382*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		125,351			
168	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	253,415	310,00	78 558,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		polystyren extrudovaný tl.100mm - vrch atik					
	VV		0,60*(81,21+72,80)		92,406			
	VV		Mezisoučet		92,406			
	VV		stěny atik TI tl.160mm					
	VV		skladba S2					
	VV		0,60*(25,10+4,50+13,60+25,10+4,50)		43,680			
	VV		skladba S1					
	VV		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)+1,10*33,85		86,039			
	VV		0,60*(7,75+13,60+30,50+0,30)		31,290			
	VV		Mezisoučet		161,009			
	VV		Součet		253,415			
169	*M*	*28376443*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm*	*m2*	*97,083*	*440,00*	*42 716,52*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		92,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,083			
170	*M*	*63141471*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 160mm*	*m2*	*169,059*	*636,00*	*107 521,52*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		161,009*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		169,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	846,240	17,00	14 386,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		skladba S2		846,240			
	VV		2*423,12		846,240			
	VV		Součet					
172	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 854,484	36,00	66 761,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		TI tl.160mm					
	VV		skladba S2		379,440			
	VV		12,40*(25,10+5,50)					
	VV		skladba S1		547,802			
	VV		6,84*12,13+4,38*13,60+6,06*35,33+12,13*12,690+1,10*33,85		927,242			
	VV		Mezisoučet					
	VV		TI tl.100mm		927,242			
	VV		927,242		927,242			
	VV		Mezisoučet		1 854,484			
	VV		Součet					
173	M	63141471	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 160mm*	m2	945,787	635,00	600 574,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		927,242*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		945,787			
174	M	63151563	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 100mm*	m2	945,787	473,00	447 357,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		927,242*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		945,787			
175	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	310,010	41,00	12 710,41	CS ÚRS 2022 01
	VV		25,10+4,50+13,60+25,10+4,50		72,800			
	VV		7,44+12,73+40,30+12,73+6,96+1,05+33,85		115,060			
	VV		77,75+13,60+30,50+0,30		122,150			
	VV		Součet		310,010			
176	M	63152008	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm*	m	325,511	70,00	22 785,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		310,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		325,511			
177	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	34,248	268,00	9 178,46	CS ÚRS 2022 01
178	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	34,248	112,00	3 835,78	CS ÚRS 2022 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				600,00	
179	K	741374841	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž nástěnných svítidel		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet					
180	K	741375801	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových přisazených 1 zdroj	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž pouličního osvětlení		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
	D	751	Vzduchotechnika				2 335,20	
181	K	751398835	Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp - v bourané příčce		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
182	K	751398851	Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		přívod vzduchu		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
183	K	751511804	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2	m	3,800	249,00	946,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		přívod vzduchu		1,800			
	VV		1,80					
	VV		kouřovody na střeše		2,000			
	VV		2*1,00		3,800			
	VV		Součet					
184	K	751511819	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm	m	4,500	242,00	1 089,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		nerez potrubí		4,500			
	VV		2,00+2,50		4,500			
	VV		Součet					
	D	762	Konstrukce tesařské				628 210,06	
185	K	762335831	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	1 192,120	57,00	67 950,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		podkladní rošt bednění střechy S1		1 192,120			
	VV		2*596,06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1 192,120			
186	K	762341675	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajníc, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	171,300	355,00	60 811,50	CS ÚRS 2022 01
	W		Dřevěné trubíky okrajů střech dle detailu					
	W		"det.D1" 2,00*(23,60+12,85)		72,900			
	W		"det.D2" 1,92*(33,85+2*1,10)		69,216			
	W		"det.D3" 1,92*(13,60+2*0,80)		29,184			
	W		Součet		171,300			
187	*M*	*60621149*	*překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza II 21mm*	*m2*	*188,430*	*1 440,00*	*271 339,20*	*CS ÚRS 2022 01*
	W		171,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		188,430			
188	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	596,606	25,00	14 915,15	CS ÚRS 2022 01
	W		skladba S1					
	W		6,84*12,13+4,38*13,60+6,06*35,33+12,13*12,690+1,10*33,85		547,802			
	W		0,60*(7,44+12,73+40,430+12,73+6,96+1,05)		48,804			
	W		Součet		596,606			
189	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	92,406	146,00	13 491,28	CS ÚRS 2022 01
	W		na atikách					
	W		0,60*(81,21+72,80)		92,406			
	W		Součet		92,406			
190	*M*	*60726285*	*deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm*	*m2*	*-92,406*	*1,00*	*-92,41*	*CS ÚRS 2022 01*
	W		na atikách					
	W		odpočet materiálu (dle PD je materiál z vodovzdorné překližky)					
	W		-1*92,406		-92,406			
	W		Součet		-92,406			
191	*M*	*60621149*	*překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza II 21mm*	*m2*	*92,406*	*1 440,00*	*133 064,64*	*CS ÚRS 2022 01*
	W		na atikách					
	W		připočet materiálu (dle PD je materiál z vodovzdorné překližky)					
	W		92,406		92,406			
	W		Součet		92,406			
192	K	762361810	Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	1 500,000	40,00	60 000,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vyjmutí latí 50/30 zabetonovaných v podkladním betonu střechy S1					
	W		1500,00		1 500,000			
	W		Součet		1 500,000			
193	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,292	1 568,00	6 729,86	CS ÚRS 2022 01
	D	764	Konstrukce klempířské				274 404,50	
194	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	27,968	128,00	3 579,90	CS ÚRS 2022 01
	W		krytina stříšek nad vchody					
	W		0,80*2,50+0,80*1,50+1,00*4,80+2,45*8,15		27,968			
	W		Součet		27,968			
195	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	154,010	38,00	5 852,38	CS ÚRS 2022 01
	W		oplechování atiky					
	W		81,21+72,80		154,010			
	W		Součet		154,010			
196	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	96,800	60,00	5 808,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1.pp					
	W		8*1,35		10,800			
	W		1.np					
	W		2*1,35+5*1,35+1*1,35+2*2,10+4*0,85+1*1,95+1*1,55+32,40		54,300			
	W		2.np					
	W		4*1,35+8*1,35+1*1,35+4*2,10+3*0,85+1*0,75+1*2,45		31,700			
	W		Součet		96,800			
197	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	104,000	94,00	9 776,00	CS ÚRS 2022 01
198	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	56,000	35,00	1 960,00	CS ÚRS 2022 01
199	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 400 mm	m	33,850	750,00	25 387,50	CS ÚRS 2022 01
	W		provedení dle tabulek PSV					
	W		"ozn.68" 33,85		33,850			
	W		Součet		33,850			
200	K	764214609	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	74,300	613,00	45 545,90	CS ÚRS 2022 01
	W		provedení dle tabulek PSV					
	W		"ozn.62" 74,30		74,300			
	W		Součet		74,300			
201	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	8,400	505,00	4 242,00	CS ÚRS 2022 01
	W		provedení dle tabulek PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.58" 5*1,40		7,000			
	VV		"ozn.60" 1*1,40		1,400			
	VV		Součet		8,400			
202	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	100,400	550,00	55 220,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.50" 1*4,30		4,300			
	VV		"ozn.51" 1*22,30		22,300			
	VV		"ozn.52" 1*8,15		8,150			
	VV		"ozn.53" 6*2,15		12,900			
	VV		"ozn.54" 3*1,40		4,200			
	VV		"ozn.55" 2*1,55		3,100			
	VV		"ozn.56" 17*1,40		23,800			
	VV		"ozn.57" 1*2,65		2,650			
	VV		"ozn.59" 2*4,30		8,600			
	VV		"ozn.61" 2*4,55		9,100			
	VV		"ozn.62" 2*0,65		1,300			
	VV		Součet		100,400			
203	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	57,340	680,00	38 991,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.75" 43,74		43,740			
	VV		"ozn.76" 13,60		13,600			
	VV		Součet		57,340			
204	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	46,480	830,00	38 578,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.74" 33,85		33,850			
	VV		"ozn.78" 12,63		12,630			
	VV		Součet		46,480			
205	K	764511662	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	7,000	560,00	3 920,00	CS ÚRS 2022 01
206	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	56,000	555,00	31 080,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.79" 4*9,00		36,000			
	VV		"ozn.80" 1*3,00		3,000			
	VV		"ozn.81" 2*8,50		17,000			
	VV		Součet		56,000			
207	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,019	2 190,00	2 231,61	CS ÚRS 2022 01
208	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,019	2 190,00	2 231,61	CS ÚRS 2022 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				754 323,00	
209	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	46,000	100,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp					
	VV		8		8,000			
	VV		1.np					
	VV		16		16,000			
	VV		2.np					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		46,000			
210	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	1 100,00	7 700,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.25" 3		3,000			
	VV		"ozn.27" 1		1,000			
	VV		"ozn.28" 1		1,000			
	VV		"ozn.29" 1+1		2,000			
	VV		Součet		7,000			
211	M	61162085	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*11 000,00*	*11 000,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.28" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	M	61162084	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*11 000,00*	*22 000,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.29" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
213	M	61162086	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*4,000*	*12 000,00*	*48 000,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.25" 3		3,000			
	VV		"ozn.27" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
214	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.26" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.26" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.22" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
217	M	61162115	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm	kus	3,000	25 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.22 - výška dveří 2000mm" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
218	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.20" 2		2,000			
	VV		"ozn.21" 2		2,000			
	VV		"ozn.24" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
219	M	61162124.1	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1800x1970/2100mm	kus	4,000	50 000,00	200 000,00	
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		atyp.prosklení, výška 2300mm					
	VV		"ozn.20" 2		2,000			
	VV		"ozn.21" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
220	M	61162124.2	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1800x1970/2100mm	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		prosklení 4/4, výška 2300mm					
	VV		"ozn.24" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
221	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.23" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.23" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
223	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.20" 2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
224	M	766-20-3	Samozavírač dveřní pro kluznou lištu s koordinátorem	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
225	M	766-20-4	Kluzná lišta dvoukřídlé dveře s koordinátorem pro dveřní samozavírač	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
226	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	19,000	200,00	3 800,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		cylindrická vložka					
	VV		"ozn.20" 2+2		4,000			
	VV		"ozn.21" 2		2,000			
	VV		"ozn.22" 3		3,000			
	VV		"ozn.23" 1		1,000			
	VV		"ozn.24" 1		1,000			
	VV		"ozn.25" 3		3,000			
	VV		"ozn.26" 1		1,000			
	VV		"ozn.28" 1		1,000			
	VV		"ozn.29" 2		2,000			
	VV		WC zámek					
	VV		"ozn.27" 1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
227	M	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
228	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	14,000	1 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 01
229	M	54924004p	zámek zadlabací panikový	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
230	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	16,000	600,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 01
231	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		cylindrická vložka					
	VV		"ozn.20" 2		2,000			
	VV		"ozn.21" 2		2,000			
	VV		"ozn.22" 3		3,000			
	VV		"ozn.23" 1		1,000			
	VV		"ozn.24" 1		1,000			
	VV		"ozn.25" 3		3,000			
	VV		"ozn.26" 1		1,000			
	VV		"ozn.28" 1		1,000			
	VV		"ozn.29" 2		2,000			
	VV		WC zámek					
	VV		"ozn.27" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
232	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	17,000	2 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		cylindrická vložka		2,000			
	VV		"ozn.20" 2		2,000			
	VV		"ozn.21" 2		3,000			
	VV		"ozn.22" 3		1,000			
	VV		"ozn.23" 1		1,000			
	VV		"ozn.24" 1		3,000			
	VV		"ozn.25" 3		1,000			
	VV		"ozn.26" 1		1,000			
	VV		"ozn.28" 1		2,000			
	VV		"ozn.29" 2					
	VV		WC zámek		1,000			
	VV		"ozn.27" 1		17,000			
	VV		Součet					
233	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.20" 2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
234	M	766-20-1	panikové kování jednobodové	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
	VV		"ozn.20" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
235	M	766-20-2	panikové kování dvoubodové	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	
	VV		"ozn.20" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
236	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.27" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
237	M	760-27-1	Vodorovné madlo dveří nerez	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
238	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.34" 8		8,000			
	VV		"ozn.38" 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
239	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	4,900	935,00	4 581,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.34" 4*0,90		3,600			
	VV		"ozn.38" 2*0,65		1,300			
	VV		Součet		4,900			
240	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.34" 8*2		16,000			
	VV		"ozn.38" 2*2		4,000			
	VV		Součet		20,000			
241	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.31" 3		3,000			
	VV		"ozn.32" 2		2,000			
	VV		"ozn.33" 17		17,000			
	VV		Součet		22,000			
242	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	31,100	892,00	27 741,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.31" 3*1,40		4,200			
	VV		"ozn.32" 2*1,55		3,100			
	VV		"ozn.33" 17*1,40		23,800			
	VV		Součet		31,100			
243	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	44,000	60,00	2 640,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.31" 3*2		6,000			
	VV		"ozn.32" 2*2		4,000			
	VV		"ozn.33" 17*2		34,000			
	VV		Součet		44,000			
244	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.30" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
245	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	12,900	910,00	11 739,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.30" 6*2,15		12,900			
	VV		Součet		12,900			
246	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.30" 6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
247	K	766694124	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm	kus	34,350	530,00	18 205,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.35" 1*4,10		4,100			
	VV		"ozn.36" 1*22,10		22,100			
	VV		"ozn.37" 1*8,15		8,150			
	VV		Součet		34,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	34,350	756,00	25 968,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.35" 1*4,10		4,100			
	VV		"ozn.36" 1*22,10		22,100			
	VV		"ozn.37" 1*8,15		8,150			
	VV		Součet		34,350			
249	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.35" 1*2		2,000			
	VV		"ozn.36" 1*2		2,000			
	VV		"ozn.37" 1*2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
250	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.23" 1		1,000			
	VV		"ozn.26" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
251	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.23" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
252	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.26" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.22" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
254	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.22" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
255	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,178	1 200,00	1 413,60	CS ÚRS 2022 01
256	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,178	1 200,00	1 413,60	CS ÚRS 2022 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				764 787,08	
257	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	4,700	100,00	470,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		zábradlí na rampě - ozn.100					
	VV		4,70		4,700			
	VV		Součet		4,700			
258	M	767-100	Zábradlí na rampě - kombinace pevných sloupků (jekl 60/60/3 - délka 800mm, kotevní patle 150/150/5 - celkem3ks), řetízky mezi sloupky (pr.3mm, oko 16mm - délka 6,30m) vč.povrchové úpravy, kotvení (hmotnost cca 20kg) - provedení dle tabulek PSV ozn.100	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
259	K	767220430	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg	m	2,866	230,00	659,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		zábradlí na venkovním schodišti					
	VV		2,866		2,866			
	VV		Součet		2,866			
260	M	767-102	Zábradlí na venkovním schodišti u hlavního vstupu - sloupky jekl 80/80/5, madlo pás.80/20, výplň pásovina 20/8 a 25/8, délka 2,866m, výška 0,87m - povrchová úpravy, kotvení - přesné provedení dle tabulek PSV ozn. 102	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
261	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		montáž střešního výlezu - ozn.120					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	M	56245352p	Výlez do plochých střech rozměr 900x900mm, manuální ovládání, úhle otevření 80°, plynové písty	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		provedení dle tabulek PSV ozn.120					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
263	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,860	1 000,00	1 860,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV ozn.122					
	VV		0,50*1,86*2		1,860			
	VV		Součet		1,860			
264	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	1,860	17 000,00	31 620,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV ozn.122					
	VV		0,50*1,86*2		1,860			
	VV		Součet		1,860			
265	K	767712812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	176,580	320,00	56 505,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž vstupní stěny					
	VV		32,40*5,45		176,580			
	VV		Součet		176,580			
266	K	767821112	Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV - ozn.121					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	M	55348112p	Jednokřídlá informační vitrína otevíravá 1500x2200mm, hloubka 40mm, barva šedá	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		provedení dle tabulek PSV ozn.121					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
268	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	8,130	310,00	2 520,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		ozn.101					
	VV		8,13		8,130			
	VV		Součet		8,130			
269	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	8,130	3 700,00	30 081,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		provedení dle tabulek PSV ozn.101					
	VV		8,13		8,130			
	VV		Součet		8,130			
270	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Připlatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	8,130	170,00	1 382,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		ozn.101					
	VV		8,13		8,130			
	VV		Součet		8,130			
271	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	3 435,380	15,00	51 530,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		pomocné rámy střechy - viz.vč.D.1.1.104					
	VV		"č.05" 45,44*51		2 317,440			
	VV		"č.06" 29,50*29		855,500			
	VV		"č.07" 21,87*12		262,440			
	VV		Součet		3 435,380			
272	M	76710405	Podpůrný rám pro VZT potrubí č.05 - materiál trubka pr.76/4, jekl 100/100/4, lč.120, povrchová úprava nátěr šedý, kotvení hm.cca 45,44kg - provedení dle výkresu D.1.1.104	kus	51,000	4 900,00	249 900,00	
273	M	76710406	Podpůrný rám pro VZT potrubí č.06 - materiál trubka pr.40/3,2, jekl 50/50/3, lč.120, povrchová úprava nátěr šedý, kotvení hm.cca 29,5kg - provedení dle výkresu D.1.1.104	kus	29,000	3 200,00	92 800,00	
274	M	76710407	Podpůrný rám pro ÚT potrubí č.07 - materiál trubka pr.50/3, jekl 50/50/3, lč.120, povrchová úprava nátěr šedý, kotvení hm.cca 22,47kg - provedení dle výkresu D.1.1.104	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	
275	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	338,960	15,00	5 084,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		pomocné rámy střechy - viz.vč.D.1.1.104					
	VV		"č.02" 1*169,48		169,480			
	VV		"č.04" 1*169,48		169,480			
	VV		Součet		338,960			
276	M	76710402	Podpůrný rám č.02 - materiál trubka pr.40/3,2, jekl 50/50/3, lč.120, povrchová úprava nátěr šedý, kotvení hm.cca 169,48kg - provedení dle výkresu D.1.1.104	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
277	M	76710404	Podpůrný rám č.04 - materiál trubka pr.40/3,2, jekl 50/50/3, lč.120, povrchová úprava nátěr šedý, kotvení hm.cca 169,48kg - provedení dle výkresu D.1.1.104	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
278	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	990,020	15,00	14 850,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		pomocné rámy střechy - viz.vč.D.1.1.104					
	VV		"č.01" 1*487,06		487,060			
	VV		"č.03" 1*502,96		502,960			
	VV		Součet		990,020			
279	M	76710401	Podpůrný rám č.01 - materiál trubka pr.76/4, jekl 100/100/4, lč.120, povrchová úprava nátěr šedý, kotvení hm.cca 442,66kg - provedení dle výkresu D.1.1.104	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	
280	M	76710403	Podpůrný rám č.03 - materiál trubka pr.40/3,2, jekl 50/50/3, lč.120, povrchová úprava nátěr šedý, kotvení hm.cca 502,96kg - provedení dle výkresu D.1.1.104	kus	1,000	41 000,00	41 000,00	
281	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,349	1 500,00	8 023,50	CS ÚRS 2022 01
	D	768	Vnější výplně otvorů - okna, dveře, vrata				5 830 070,50	
282	K	767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2	m2	4,760	1 031,00	4 907,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.07" 8*0,85*0,70		4,760			
	VV		Součet		4,760			
283	M	767-07	Venkovní okno 1kř, otevíravé sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 850/700mm - provedení dle tabulek PSV ozn.07	kus	8,000	22 960,00	183 680,00	
284	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	10,080	1 031,00	10 392,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.03" 3*1,35*0,60		2,430			
	VV		"ozn.04" 2*1,50*0,70		2,100			
	VV		"ozn.06" 5*1,35*0,60		4,050			
	VV		"ozn.14" 2*0,60*1,25		1,500			
	VV		Součet		10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	*M*	*767-03*	*Venkovní okno 1kř, sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 1350/600mm - provedení dle tabulek PSV ozn.03*	*kus*	*3,000*	*47 123,00*	*141 369,00*	
286	*M*	*767-04*	*Venkovní okno 1kř, sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=1,0 W/m.K, rozměr 1500/700mm - provedení dle tabulek PSV ozn.04*	*kus*	*2,000*	*39 860,00*	*79 720,00*	
287	*M*	*767-06*	*Venkovní okno 1kř, sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 1350/600mm - provedení dle tabulek PSV ozn.06*	*kus*	*5,000*	*30 945,00*	*154 725,00*	
288	*M*	*767-14*	*Venkovní okno 1kř, otevíravé sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=1,0 W/m.K, rozměr 600/1250mm - provedení dle tabulek PSV ozn.14*	*kus*	*2,000*	*57 435,00*	*114 870,00*	
289	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	38,543	1 165,00	44 902,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.05" 17*1,35*1,60		36,720			
	VV		"ozn.08" 1*1,35*1,35		1,823			
	VV		Součet		38,543			
290	*M*	*767-05*	*Venkovní okno 1kř, otevíravé sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=0,94 W/m.K, rozměr 1350/1600mm - provedení dle tabulek PSV ozn.05*	*kus*	*17,000*	*41 473,00*	*705 041,00*	
291	*M*	*767-08*	*Venkovní okno 1kř, otevíravé, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, pná výplň, Uw=1,2 W/m.K, rozměr 1350/1350mm - provedení dle tabulek PSV ozn.08*	*kus*	*1,000*	*39 553,00*	*39 553,00*	
292	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	19,760	965,00	19 068,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.02" 1*1,85*1,60		2,960			
	VV		"ozn.15" 5*2,10*1,60		16,800			
	VV		Součet		19,760			
293	*M*	*767-02*	*Venkovní okno 2kř, otevíravé sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=0,91 W/m.K, rozměr 1850/1600mm - provedení dle tabulek PSV ozn.02*	*kus*	*1,000*	*56 517,00*	*56 517,00*	
294	*M*	*767-15*	*Venkovní okno 2kř, otevíravé sklopné, hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, izol.trojsklo, Uw=0,91 W/m.K, rozměr 2100/1600mm - provedení dle tabulek PSV ozn.15*	*kus*	*5,000*	*64 035,00*	*320 175,00*	
295	K	767627306	Montáž oken zdvojených Připlatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	380,520	57,00	21 689,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ozn.01" 2*(32,40+5,45+2,69+0,955+0,18)*1		83,350			
	VV		"ozn.02" 2*(1,85+1,50)*1		6,700			
	VV		"ozn.03" 2*(1,35+0,60)*3		11,700			
	VV		"ozn.04" 2*(1,50+0,70)*2		8,800			
	VV		"ozn.05" 2*(1,35+1,60)*17		100,300			
	VV		"ozn.06" 2*(1,35+0,60)*5		19,500			
	VV		"ozn.06" 2*(0,85+0,70)*8		24,800			
	VV		"ozn.08" 2*(1,35+1,35)*1		5,400			
	VV		"ozn.09" 2*(1,85+2,90)*1		9,500			
	VV		"ozn.10" 2*(1,75+3,05)*1		9,600			
	VV		"ozn.11" 2*(1,06+2,10)*1		6,320			
	VV		"ozn.12" 2*(1,83+2,295)*1		8,250			
	VV		"ozn.13" 2*(1,85+2,40)*4		34,000			
	VV		"ozn.14" 2*(0,60+1,25)*2		7,400			
	VV		"ozn.15" 2*(2,10+1,60)*5		37,000			
	VV		"ozn.16" (2,10+2*2,90)*1		7,900			
	VV		Součet		380,520			
296	K	767627307	Montáž oken zdvojených Připlatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	380,520	57,00	21 689,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		380,52		380,520			
	VV		Součet		380,520			
297	K	767627309	Montáž oken zdvojených Připlatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní impregnovanou komprimační páskou	m	380,520	57,00	21 689,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		380,52		380,520			
	VV		Součet		380,520			
298	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 465,00	2 465,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.11" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
299	*M*	*767-11*	*Venkovní plné 1kř dveře, hliníkový dveřní profil, kování, rozměr 1060/2100mm, Uw=1,2 W/m.K - provedení dle tabulek PSV ozn.11*	*kus*	*1,000*	*55 330,00*	*55 330,00*	
300	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	5,000	4 855,00	24 275,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.12" 1		1,000			
	VV		"ozn.13" 4		4,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	*M*	*767-12*	*Venkovní plné 2kř dveře, hliníkový profil, kování, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 1830/2295mm - provedení dle tabulek PSV ozn.12*	*kus*	*1,000*	*131 446,00*	*131 446,00*	
302	*M*	*767-13*	*Venkovní prosklené 2kř dveře, hliníkový profil, kování, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 1850/2400mm - provedení dle tabulek PSV ozn.13*	*kus*	*4,000*	*126 284,00*	*505 136,00*	
303	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	3,000	5 930,00	17 790,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.09" 2		2,000			
	VV		"ozn.10" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
304	*M*	*767-09*	*Venkovní prosklené 2kř dveře s nadsvětlíkem, hliníkový profil, kování, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 1850/2900mm - provedení dle tabulek PSV ozn.09*	*kus*	*1,000*	*99 066,00*	*99 066,00*	
305	*M*	*767-10*	*Venkovní prosklené 2kř dveře s nadsvětlíkem, hliníkový profil, kování, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 1750/3050mm - provedení dle tabulek PSV ozn.10*	*kus*	*1,000*	*109 320,00*	*109 320,00*	
306	*M*	*767-16*	*Venkovní prosklené 2kř dveře s nadsvětlíkem, hliníkový profil, kování, Uw=1,1 W/m.K, rozměr 2100/2900mm - provedení dle tabulek PSV ozn.16*	*kus*	*1,000*	*112 332,00*	*112 332,00*	
307	K	767711140	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě přes 16 m2	m2	176,580	1 138,00	200 948,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		dle tabulek PSV					
	VV		"ozn.01" 32,40*5,45		176,580			
	VV		Součet		176,580			
308	*M*	*767-01*	*Venkovní prosklená stěna s pevným zasklením, hliníkové profily s přerušeným tep.mostem, zasklení izol.trojsklo, doplňky, Uce=0,83 W/m.K, rozměr 32400/5450mm - porvedení dle tabulek PSV ozn.01*	*kus*	*1,000*	*2 558 452,00*	*2 558 452,00*	
309	K	768100100	Manipulační technika s nadrozměrnými pozicemi a skly	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
310	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,347	1 500,00	18 520,50	CS ÚRS 2022 01
	D	772	Podlahy z kamene				574 950,00	
311	K	772100100	Renovace kamenné podlahy	m2	307,000	1 650,00	506 550,00	
	VV		provedení dle specifikace pracovního postupu - ozn.B.1, v.č.D.1.1.112					
	VV		"102 - foyer" 224,00		224,000			
	VV		"202 - galerie" 83,00		83,000			
	VV		Součet		307,000			
312	K	772100200	Renovace kamenných schodů - stupně	m	40,000	1 425,00	57 000,00	
	VV		provedení dle specifikace pracovního postupu - ozn.B.1, v.č.D.1.1.112					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
313	K	772100300	Renovace kamenných schodů - mezipodesty	m2	8,000	1 425,00	11 400,00	
	VV		provedení dle specifikace pracovního postupu - ozn.B.1, v.č.D.1.1.112					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				596 537,00	
314	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,038	100,00	303,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		obklad parapetu					
	VV		1.pp					
	VV		0,45*1,35*5		3,038			
	VV		Součet		3,038			
315	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	3,038	200,00	607,60	CS ÚRS 2022 01
316	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	3,038	1 500,00	4 557,00	CS ÚRS 2022 01
317	*M*	*59761040*	*obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2*	*m2*	*3,342*	*1 000,00*	*3 342,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		3,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,342			
318	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	11,250	100,00	1 125,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		obklad parapetu					
	VV		1.pp					
	VV		(2*0,45+1,35)*5		11,250			
	VV		Součet		11,250			
319	K	781734112	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	198,900	1 340,00	266 526,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		sokl					
	VV		5,70+2,50+4,30+24,20+4,10		40,800			
	VV		4,70+6,40+6,75+13,60+1,10		32,550			
	VV		9,60+10,60+1,40+5,90+3,00		30,500			
	VV		5,10+2,15+11,70+3,50+13,50+3,50		39,450			
	VV		Mezisoučet		143,300			
	VV		stěny					
	VV		17,50+4,40+4,70+14,20		40,800			
	VV		6,20+1,10+7,50		14,800			
	VV		Mezisoučet		55,600			
	VV		Součet		198,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
320	*M*	*59623113*	*pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený*	*kus*	*12 928,500*	*24,00*	*310 284,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		198,9*65 'Přepočtené koeficientem množství		12 928,500			
321	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,532	650,00	4 895,80	CS ÚRS 2022 01
322	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,532	650,00	4 895,80	CS ÚRS 2022 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				63 563,72	
323	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	63,378	33,00	2 091,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		prahy dveří					
	VV		"ozn.22" 3*1,45*0,30		1,305			
	VV		"ozn.23" 1*0,80*0,20		0,160			
	VV		"ozn.26" 1*0,90*0,20		0,180			
	VV		nátěr pergoly					
	VV		16*2,20*2*(0,12+0,12)+3*3,30*2*(0,15+0,15)+3*3,60*2*(0,15+0,15)+13,20*2*(0,15+0,15)*2+1,10*(1,97+13,10)		61,733			
	VV		Součet		63,378			
324	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	61,733	104,00	6 420,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		nátěr pergoly					
	VV		16*2,20*2*(0,12+0,12)+3*3,30*2*(0,15+0,15)+3*3,60*2*(0,15+0,15)+13,20*2*(0,15+0,15)*2+1,10*(1,97+13,10)		61,733			
	VV		Součet		61,733			
325	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	61,733	88,00	5 432,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		nátěr pergoly					
	VV		16*2,20*2*(0,12+0,12)+3*3,30*2*(0,15+0,15)+3*3,60*2*(0,15+0,15)+13,20*2*(0,15+0,15)*2+1,10*(1,97+13,10)		61,733			
	VV		Součet		61,733			
326	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	61,733	99,00	6 111,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		nátěr pergoly					
	VV		16*2,20*2*(0,12+0,12)+3*3,30*2*(0,15+0,15)+3*3,60*2*(0,15+0,15)+13,20*2*(0,15+0,15)*2+1,10*(1,97+13,10)		61,733			
	VV		Součet		61,733			
327	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	1,645	230,00	378,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		prahy dveří					
	VV		"ozn.22" 3*1,45*0,30		1,305			
	VV		"ozn.23" 1*0,80*0,20		0,160			
	VV		"ozn.26" 1*0,90*0,20		0,180			
	VV		Součet		1,645			
328	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	99,155	33,00	3 272,12	CS ÚRS 2022 01
	VV		vnitřní ocelové zábradlí stávající na ochozu a schodišti					
	VV		provedení nátěru dvoubarevné viz.detail na výkresu č.D.1.1.103					
	VV		0,90*(36,45+8,15)*2		80,280			
	VV		stávající vnitřní ocelové zárubně					
	VV		"ozn.20" 2*(1,80+2*2,30)*(0,10+2*0,05)		2,560			
	VV		"ozn.21" 2*(1,80+2*2,30)*(0,10+2*0,05)		2,560			
	VV		"ozn.22" 3*(1,45+2*2,00)*(0,20+2*0,05)		4,905			
	VV		"ozn.23" 1*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,948			
	VV		"ozn.24" 1*(1,80+2*2,30)*(0,10+2*0,05)		1,280			
	VV		"ozn.25" 3*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		2,844			
	VV		"ozn.26" 1*(0,90+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,968			
	VV		"ozn.27" 1*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,948			
	VV		"ozn.28" 1*(0,70+2*1,97)*(0,10*2*0,05)		0,046			
	VV		"ozn.29" 2*(0,60+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		1,816			
	VV		Součet		99,155			
329	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	100,905	120,00	12 108,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		vnitřní ocelové zábradlí stávající na ochozu a schodišti					
	VV		provedení nátěru dvoubarevné viz.detail na výkresu č.D.1.1.103					
	VV		0,90*(36,45+8,15)*2		80,280			
	VV		stávající vnitřní ocelové zárubně					
	VV		"ozn.20" 2*(1,80+2*2,30)*(0,10+2*0,05)		2,560			
	VV		"ozn.21" 2*(1,80+2*2,30)*(0,10+2*0,05)		2,560			
	VV		"ozn.22" 3*(1,45+2*2,00)*(0,20+2*0,05)		4,905			
	VV		"ozn.23" 1*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,948			
	VV		"ozn.24" 1*(1,80+2*2,30)*(0,10+2*0,05)		1,280			
	VV		"ozn.25" 3*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		2,844			
	VV		"ozn.26" 1*(0,90+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,968			
	VV		"ozn.27" 1*(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,948			
	VV		"ozn.28" 1*(0,70+2*1,97)*(0,10*2*0,05)		0,046			
	VV		"ozn.29" 2*(0,60+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		1,816			
	VV		nátěr dvířek HUP					
	VV		1,75		1,750			
	VV		Součet		100,905			
330	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	100,905	88,00	8 879,64	CS ÚRS 2022 01
331	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	100,905	88,00	8 879,64	CS ÚRS 2022 01
332	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	100,905	99,00	9 989,60	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				170 924,28	
333	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 865,795	13,00	24 255,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp					
	VV		"001" 26,37+2,55*2*(3,42+7,564)		82,388			
	VV		"002" 43,08+2,55*2*(6,42+7,564)		114,398			
	VV		"004+005" 8,32+3,47+3,28*2*(7,10+2,60)		75,422			
	VV		"007" 17,15+2,64*2*(5,36+3,20)		62,347			
	VV		"008" 29,32+2,64*2*(5,36+5,47)		86,502			
	VV		1.np					
	VV		"101" 5,60+4*2,40*1,75		22,400			
	VV		"103" 6,14+1,15*2*(4,06+1,30)		18,468			
	VV		"104" 13,91+1,15*2*(3,50+3,90)		30,930			
	VV		"105" 15,01+1,15*2*(3,20+5,35)		34,675			
	VV		"106" 70,98+3,18*2*(12,85+5,35)-2*1,85*2,85+0,50*(1,85+2*2,85)*2		183,737			
	VV		"109" 15,30+2,50*2*(3,95+3,85)		54,300			
	VV		"110" 14,59+2,50*2*(3,95+3,67)		52,690			
	VV		"111" 6,31+0,50*2*(3,95+1,58)		11,840			
	VV		"112" 6,31+0,50*2*(1,65+3,95)		11,910			
	VV		"113" 7,00+2,50*2*(3,95+1,75)		35,500			
	VV		"115" 33,55+3,58*2*(5,41+6,00)-1,75*3,05+0,45*(1,75+2*3,05)		113,441			
	VV		"120" 0,50*(1,70+2*2,21)		3,060			
	VV		2.np					
	VV		"202" 82,73+2,57*(2*5,33+38,85)		209,971			
	VV		"203" 5,35+0,57*2*(3,37+1,43)		10,822			
	VV		"204" 1,58+0,57*2*(1,55+1,05)		4,544			
	VV		"205" 9,08+2,57*2*(3,37+2,70)		40,280			
	VV		"206" 14,90+2,57*2*(3,39+4,38)		54,838			
	VV		"208" 32,86+2,58*2*(6,05+5,35)		91,684			
	VV		"209" 36,17+2,57*2*(6,67+5,35)		97,953			
	VV		"210" 16,59+2,57*2*(3,01+5,35)		59,560			
	VV		"211" 18,45+2,53*2*(5,24+3,52)		62,776			
	VV		"212" 20,64+2,52*2*(5,24+3,85)		66,454			
	VV		"213" 14,25+2,52*2*(3,35+4,52)		53,915			
	VV		"214" 8,46+0,80*2*(3,90+2,26)		18,316			
	VV		"216" 32,67+2,98*2*(5,41+6,00)		100,674			
	VV		Součet		1 865,795			
334	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	124,476	15,00	1 867,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.pp					
	VV		"006" 28,29+4,52*2*(5,36+5,28)		124,476			
	VV		Součet		124,476			
335	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	668,078	15,00	10 021,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		"mč.102" 222,85+6,17*2*(38,85+6,48)-5,40*32,40+1,15*(2*5,40+32,40)+0,30*(33,92+3,20)		668,078			
	VV		Součet		668,078			
336	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 865,795	39,00	72 766,01	CS ÚRS 2022 01
337	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	124,476	42,00	5 227,99	CS ÚRS 2022 01
338	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	668,078	42,00	28 059,28	CS ÚRS 2022 01
339	K	784211167	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném	m2	668,078	43,00	28 727,35	CS ÚRS 2022 01
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				131 437,25	
340	K	786624121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	36,720	50,00	1 836,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		montáž žaluzií lamelových do oken ozn.05					
	VV		17*1,35*1,60		36,720			
	VV		Součet		36,720			
341	*M*	*61140698*	*žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 114x140cm*	*kus*	*17,000*	*1 430,00*	*24 310,00*	*CS ÚRS 2022 01*
342	K	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	157,950	62,00	9 792,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		žaluzie osazené do st.konzol ve stropě					
	VV		V ceně je započítána demontáž stávajících žaluzií					
	VV		dle tabulek PSV ozn.123					
	VV		157,95		157,950			
	VV		Součet		157,950			
343	*M*	*786-123*	*Vertikální látková žaluzie s plně zatemňovacím účinkem, světlý odstín, manuální ovládání - provedení dle tabulek PSV ozn.123*	*m2*	*157,950*	*593,00*	*93 664,35*	
344	K	998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,917	1 000,00	917,00	CS ÚRS 2022 01
345	K	998786181	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,917	1 000,00	917,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				27 369,90	
346	K	787700804	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 6 m2	m2	176,580	140,00	24 721,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž vstupní stěny					
	VV		32,40*5,45		176,580			
	VV		Součet		176,580			
347	K	787701822	Vysklívání výkladců Připlatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými	m2	176,580	15,00	2 648,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž vstupní stěny					
	VV		32,40*5,45		176,580			
	VV		Součet		176,580			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

02 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Přibyslav		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25274368
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broid		DIČ:	CZ25274368
Projektant:		IČ:	
život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
IMPORT		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 992 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 992 000,00	21,00%	418 320,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **2 410 320,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 163

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

02 - Vytápění

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 992 000,00**
713 - Izolace tepelné	228 590,00
731 - Kotelny	825 904,00
732 - Strojovny	118 044,00
733 - Rozvod potrubí	354 592,00
734 - Armatury	112 109,00
735 - Otopná tělesa	285 091,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 670,00
991 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	57 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

02 - Vytápění

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 992 000,00**	
	D	713	Izolace tepelné				228 590,00	
1	K	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 54-50	m	40,000	193,00	7 720,00	
2	K	713852147.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL42-40	m	40,000	160,00	6 400,00	
3	K	713852147.2	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-15	m	300,000	27,00	8 100,00	
4	K	713852147.3	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-18	m	80,000	32,00	2 560,00	
5	K	713852147.4	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL20-22	m	140,000	139,00	19 460,00	
6	K	713741258	PŘEDIZOLOVANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ (OCELOVÁ TUBKA, PUR IZOLAČNÍ PĚNA, PLÁŠŤOVÁ PE TRUBKA) DN50 D125x3,0 + tvarovky + MTZ	m	120,000	1 306,00	156 720,00	
7	K	7137584125	PŘEDIZOLOVANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ (OCELOVÁ TUBKA, PUR IZOLAČNÍ PĚNA, PLÁŠŤOVÁ PE TRUBKA) DN25 D90x3,0 + tvarovky + MTZ	m	30,000	814,00	24 420,00	
8	K	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,	SUMA	2,000	1 605,00	3 210,00	
	D	731	Kotelny				825 904,00	
9	K	7312164064654	TEPELNÉ ČERPADLO energetické účinnosti min. A++, 34kW(A-12/W60C) příkon 16,6kW	KS	2,000	299 600,00	599 200,00	
10	K	732651651656	základová deska pod tepelné čerpadlo	ks	2,000	4 280,00	8 560,00	
11	K	132456553355	akumulační nádoba objem 500 litrů + topná spirála 12kW	ks	1,000	47 964,00	47 964,00	
12	K	716465656556	oběhové čerpadlo primárního okruhu, armatury primáho okruhu	suma	1,000	21 400,00	21 400,00	
13	K	1651616516515	ekvitermní regulace, čidla, termostat	ks	1,000	26 750,00	26 750,00	
14	K	166565165165	dodávka, montáž elektronapájení a SKŘ	ls	1,000	16 050,00	16 050,00	
15	K	1151654616	REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRO	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	
16	K	467484684641	uvedení do provozu, zaškolení, PTD	ks	6,000	7 490,00	44 940,00	
17	K	73185046546	MONTÁŽ TČ, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ	ks	1,000	53 500,00	53 500,00	
18	K	7311351515555	expanzní nádoba s membránou V=100L	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
	D	732	Strojovny				118 044,00	
19	K	7328199988855	teplovodní sdružený rozdělovač D80, 6m3/h, l=1,3m	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
20	K	732111325	TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN50	ks	4,000	343,00	1 372,00	
21	K	732111322	TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN40	ks	2,000	235,00	470,00	
22	K	2515155151	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací a analýzou požadavku otopné soustavy s nastavením max. limitního průtoku, 1,56A, 182W + MTZ	ks	1,000	26 750,00	26 750,00	
23	K	7232510650	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací a analýzou požadavku otopné soustavy s nastavením max. limitního průtoku, 1,56A, 182W + MTZ	ks	1,000	26 750,00	26 750,00	
24	K	Pol1	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací a analýzou požadavku otopné soustavy s nastavením max. limitního průtoku, 0,46A, 50W + MTZ	ks	2,000	16 050,00	32 100,00	
25	K	72366548448	trojcestný směšovací ventil DN32 + servopohon	KS	1,000	8 560,00	8 560,00	
26	K	7315616515	vyvažovací ventil a přednastavením DN25 + MTZ kv=0,84-2,6 + MTZ	ks	2,000	2 996,00	5 992,00	
	D	733	Rozvod potrubí				354 592,00	
27	K	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20	m	72,000	71,00	5 112,00	
28	K	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 15x1 +MTZ	m	350,000	326,00	114 100,00	
29	K	73385106065.1	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 18x1 +MTZ	m	80,000	364,00	29 120,00	
30	K	73385106065.2	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 22x1 +MTZ	m	140,000	450,00	63 000,00	
31	K	73385106065.3	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 42x1,5 +MTZ	m	60,000	1 166,00	69 960,00	
32	K	73385106065.4	POTR ocel záv strojovny DN 50 vč.tvarovek MTZ	m	40,000	696,00	27 840,00	
33	K	733611515	POTR ocel záv strojovny DN 40 vč.tvarovek MTZ	m	40,000	556,00	22 240,00	
34	K	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE	m	860,000	27,00	23 220,00	
	D	734	Armatury				112 109,00	
35	K	732852963	vyvažovací ventil a přednastavením DN20 + MTZ kv=0,84-2,6 + MTZ	ks	6,000	4 548,00	27 288,00	
36	K	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	2,000	546,00	1 092,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	8,000	942,00	7 536,00	
38	K	72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	8,000	738,00	5 904,00	
39	K	732741258	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN50+MTZ	ks	7,000	862,00	6 034,00	
40	K	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN40+MTZ	ks	4,000	653,00	2 612,00	
41	K	732852369.1	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	10,000	471,00	4 710,00	
42	K	732852963.1	FILTR DN50 + MTZ	ks	1,000	760,00	760,00	
43	K	732852963.2	FILTR DN40+ MTZ	ks	1,000	685,00	685,00	
44	K	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 50 +MTZ	ks	1,000	632,00	632,00	
45	K	732963258.1	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 40 +MTZ	ks	1,000	514,00	514,00	
46	K	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	18,000	257,00	4 626,00	
47	K	109974494949	termostatický ventil + hlavice DN15	ks	36,000	1 017,00	36 612,00	
48	K	165165165156	regulovatelné šroubení k OT ventil kompakt DN15 + MZT	ks	36,000	364,00	13 104,00	
	D	735	Otopná tělesa				285 091,00	
49	K	1019498989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	33,000	418,00	13 794,00	
50	K	4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	33,000	139,00	4 587,00	
51	K	151651561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 900 mm, délka 1600 mm	ks	5,000	7 929,00	39 645,00	
52	K	561561561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 900 mm, délka 800 mm	ks	1,000	5 158,00	5 158,00	
53	K	561651561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 900 mm, délka 700 mm	ks	3,000	4 719,00	14 157,00	
54	K	56156156156	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 900 mm, délka 500 mm	ks	4,000	4 184,00	16 736,00	
55	K	165156156	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 155 mm, výška 600 mm, délka 800 mm	ks	1,000	5 243,00	5 243,00	
56	K	156156156	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 1000 mm	ks	1,000	4 334,00	4 334,00	
57	K	1561561561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 800 mm	ks	7,000	4 173,00	29 211,00	
58	K	561561651	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 700 mm	ks	6,000	4 120,00	24 720,00	
59	K	561561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 600 mm	ks	3,000	3 574,00	10 722,00	
60	K	561561.1	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 66 mm, výška 600 mm, délka 1000 mm	ks	2,000	3 766,00	7 532,00	
61	K	151651651	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompakt, šířka 155 mm, výška 600 mm, délka 900 mm	ks	3,000	5 404,00	16 212,00	
61	K	6165165165	požární ucpávky	ks	10,000	2 000,00	20 000,00	
63	K	5665256	zazdívka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m	ks	25,000	200,00	5 000,00	
64	K	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m	ks	30,000	800,00	24 000,00	
65	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	120,000	200,00	24 000,00	
66	K	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	120,000	147,00	17 640,00	
67	K	1.52684845151	oprava omítky o ploše 0,25m2	ks	12,000	200,00	2 400,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				10 670,00	
68	K	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,000	60,00	3 900,00	
69	K	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	20,000	70,00	1 400,00	
70	K	1515151515	STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT VÝŠKY DO 300MM	KS	20,000	161,00	3 220,00	
71	K	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	25,000	86,00	2 150,00	
	D	991	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				57 000,00	
72	K	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	80,000	375,00	30 000,00	
73	K	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,000	375,00	27 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Přibyslav	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25274368
	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broíd	DIČ:	CZ25274368
Projektant:		IČ:	
	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	IMPORT	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 073 825,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 073 825,00	21,00%	855 503,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **4 929 328,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	STAVOKOMP SERVICE s.r.o. [redacted] Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 073 825,00**
101 - vzduchotechnika	4 073 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 073 825,00**	
	D	101	vzduchotechnika				4 073 825,00	
1	K	1011020R01	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ SÁLU - 8075m3/h, pext=600Pa, teplovodnái dohřev 33kW(50/40°C), přímý chladič 22kW, obtok, motor 2x5,25kW, 400V, 1640kg	ks	1,000	1 032 871,00	1 032 871,00	
2	K	1011030R01	regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony klapek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, reguace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
3	K	1011020R01.1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ FOYER - 7000m3/h, pext=600Pa, teplovodnái dohřev 28kW(50/40°C), přímý chladič 28kW, obtok, motor 2x5,25kW, 400V, 1330kg	ks	1,000	948 983,00	948 983,00	
4	K	1011030R01	regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony klapek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, reguace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	101265265161	kondenzační jednotka 36W -chladící výkon 4-11kW, příkon 2,9kW, 32A, 53dB, 81kg včetně chladiva a propojení s chladičem vzt jednotky	ks	2,000	112 516,00	225 032,00	
6	K	101654984984	kondenzační jednotka 60W -chladící výkon 6-16kW, příkon 5,4kW, 40A, 53dB, 92kg včetně chladiva a propojení s chladičem vzt jednotky	ks	2,000	156 473,00	312 946,00	
7	K	10165498849	přívodní dýza s dalekým dosahem proudu nastavitelná se servopohonem DN315 DDM 315/S 800- 1000m3/h	ks	18,000	5 139,00	92 502,00	
8	K	10165498498	odvodní dýza s dalekým dosahem proudu pevná DDM 315/S DN315- 900-1000m3/h	ks	15,000	3 344,00	50 160,00	
9	K	10165489848	žaluziová klapka elektrická 1000x500mm	ks	2,000	7 653,00	15 306,00	
10	K	10165985989	vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže	m2	120,000	1 378,00	165 360,00	
11	K	101484899999	vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné ve venkovním provedení	m2	350,000	1 858,00	650 300,00	
12	K	15165651	SPIROpotrubí včetně izolace DN315 + tvarovky + MTZ	m	150,000	1 000,00	150 000,00	
13	K	65165156165	tlumič hluku G1000x1000x945	ks	16,000	2 127,00	34 032,00	
14	K	465165165165	SPIROpotrubí včetně izolace DN200 + tvarovky + MTZ	m	20,000	552,00	11 040,00	
15	K	861651651651	SPIROpotrubí včetně izolace DN160 + tvarovky + MTZ	m	8,000	430,00	3 440,00	
16	K	651651651651	ventilátor diagonální, určený k vestavbě do potrubí 800/200, 600m3/h, 200Pa ovládání dle časových hodin + regulace	ks	1,000	10 181,00	10 181,00	
17	K	65165165561	SPIRO mřížka 425x75mm + regulace	ks	6,000	1 057,00	6 342,00	
18	K	61651651651	stěnová mřížka 400x400mm komplet	ks	1,000	1 255,00	1 255,00	
19	K	651651651651.1	odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci	suma	1,000	2 675,00	2 675,00	
20	K	15611414R02	závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby	ks	250,000	128,00	32 000,00	
21	K	1351516R05	montáž potrubí, lešení	suma	1,000	10 000,00	10 000,00	
22	K	106565165165	split jednotka - vnitřní nástěnná chladicí výkon 3,5kW + venkovní příkon 1,03kW + MTZ + propojení včetně chladiva	ks	1,000	27 600,00	27 600,00	
23	K	6515615616515	vyvrtání prostupů do střešní kce plocha 0,1m2 tloušťka 0,5m	ks	28,000	2 000,00	56 000,00	
24	K	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	8,000	1 200,00	9 600,00	
25	K	1.254/7856622	zazdívka stropních otvorů	ks	40,000	350,00	14 000,00	
26	K	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m	ks	30,000	2 100,00	63 000,00	
27	K	135165156165	zpracování dílenské dokumnetace upřesňující vzhled a trasu vzt potrubí, barevné provedení vzt a jednotek dle vzorníku	suma	1,000	26 750,00	26 750,00	
28	K	5165165165156	zakrytí chladících a vzt jednotek plechem	suma	1,000	37 450,00	37 450,00	
29	K	54606060605	lešení, montáž vzt	hod	150,000	300,00	45 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

04 - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Přibyslav		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25274368
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broíd		DIČ:	CZ25274368
Projektant:		IČ:	
život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
IMPORT		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **375 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 000,00	21,00%	78 750,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **453 750,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	[redacted] tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

04 - Měření a regulace

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**375 000,00**
ŘS - Řídící systém	117 445,00
MR1 - Rozváděč MR1	40 844,00
Tech - Technologie	20 904,00
M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení	2 116,00
KAB - Kabeláž, nosný materiál	19 059,00
M21 - Montáže - kabeláž, nosný materiál	41 203,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	97 049,00
ORN - Ostatní rozpočtové náklady	36 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

04 - Měření a regulace

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broí	Zpracovatel:	IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**375 000,00**	
	D	ŘS	Řídící systém				117 445,00	
1	K	Pol100	ŘS - 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver	ks	1,000	16 564,00	16 564,00	
2	K	Pol105	Rozšiřující modul : 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS, napájení 24VDC	ks	1,000	6 549,00	6 549,00	
3	K	Pol109	Rozšiřující modul : 8x analog IN, 8x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení, ARION/MODBUS, napájení 24VDC	ks	1,000	7 608,00	7 608,00	
4	K	Pol110	Převodník RS232 na RS485, napájení 24VDC, montáž na DIN lištu, aut/řízené přepínání	ks	1,000	3 323,00	3 323,00	
5	K	Pol111	Dotykový displej 7´´, komunikace 2x RS232/RS485, ethernet, USB, napájení 24VDC	ks	1,000	13 568,00	13 568,00	
6	K	Pol112	Ethernet swithc, 5xRJ45 10/100/1000BASE-t, napájení 24VDC	ks	1,000	1 552,00	1 552,00	
7	K	Pol171	Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů (naceněny jsou pouze využité datové body, rezervy nejsou započítány)	db.	37,000	696,00	25 752,00	
8	K	Pol9	Vizualizace technologie řízené Mar na vzdáleném PC pro obsluhu	db.	37,000	589,00	21 793,00	
9	K	Pol172	Vizualizace technologie VZT na vzdáleném PC pro obsluhu Pozn: 1x VZT foyer a 1x VZT sál	ks	2,000	10 368,00	20 736,00	
	D	MR1	Rozváděč MR1				40 844,00	
10	K	Pol173	Rozváděčová skříň oceloplechová 800x1200x300mm, jednokřídlé dveře vč. montážní desky + ocelová přichytka nástěnná + kapsa A4 na dokumentaci)	ks	1,000	9 374,00	9 374,00	
11	K	Pol174	Podružný materiál rozváděče (štítky, rošty, lanka, apod..)	ses	1,000	3 189,00	3 189,00	
12	K	Pol175	Rozváděč bude kompletně vybavený vč. jističů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťové ochrany 3.stupně, napájecích zdrojů, transformátorů, apod. Řídící systém je specifikován samostatně. Rozváděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných v dílenské dokumentací.	ses	1,000	17 848,00	17 848,00	
13	K	Pol176	Montáž a zapojení přístojů v rozváděči - dle náplně	ses	1,000	9 630,00	9 630,00	
14	K	Pol15	Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška)	ses	1,000	803,00	803,00	
	D	Tech	Technologie				20 904,00	
15	K	Pol16	Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 150mm, vč. jímky + návarek nerez	ks	7,000	1 210,00	8 470,00	
16	K	Pol17	Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 250mm, vč. jímky + návarek nerez	ks	1,000	1 242,00	1 242,00	
17	K	Pol18	Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm	ks	2,000	700,00	1 400,00	
18	K	Pol19	Regulátor teploty jímkový 40-120°C, jímka l=100mm, návarek	ks	1,000	1 268,00	1 268,00	
19	K	Pol20	Regulátor teploty jímkový 15-95°C, jímka l=100mm, návarek	ks	1,000	1 268,00	1 268,00	
20	K	Pol21	Ústředna pro sonu zaplavení, 230VAC	ks	1,000	878,00	878,00	
21	K	Pol22	Sonda zaplavení 24VDC	ks	1,000	364,00	364,00	
22	K	Pol177	Servopohon 24V, 0-10V, pro směšovací ventil vč. spojovacího dílu	ks	1,000	5 126,00	5 126,00	
23	K	Pol24	STOP tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace	ks	1,000	888,00	888,00	
	D	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				2 116,00	
24	K	Pol178	mtz - Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 150mm, vč. jímky + návarek nerez	ks	7,000	129,00	903,00	
25	K	Pol179	mtz - Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 250mm, vč. jímky + návarek nerez	ks	1,000	129,00	129,00	
26	K	Pol180	mtz - Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm	ks	2,000	129,00	258,00	
27	K	Pol181	mtz - Regulátor teploty jímkový 40-120°C, jímka l=100mm, návarek	ks	1,000	150,00	150,00	
28	K	Pol182	mtz - Regulátor teploty jímkový 15-95°C, jímka l=100mm, návarek	ks	1,000	150,00	150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol183	mtz - Elektroda zaplavení	ks	1,000	161,00	161,00	
30	K	Pol184	mtz - Servopohon pro směšovací ventil	ks	1,000	172,00	172,00	
31	K	Pol185	mtz - STOP tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace	ks	1,000	193,00	193,00	
	D	KAB	Kabeláž, nosný materiál				19 059,00	
32	K	Pol186	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	130,000	20,00	2 600,00	
33	K	Pol187	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	20,000	14,00	280,00	
34	K	Pol188	Kabel JY(st)Y 4x2x0,8 mm2	m	70,000	24,00	1 680,00	
35	K	Pol189	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2	m	120,000	12,00	1 440,00	
36	K	Pol190	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2	m	270,000	7,00	1 890,00	
37	K	Pol191	Kabel UTP Cat5E 4x2x0,5 mm2	m	10,000	11,00	110,00	
38	K	Pol192	Kabel pro ochranné pospojování CYA 6 mm2, zelenožlutý	m	25,000	22,00	550,00	
39	K	Pol193	Ekvipotenciální svorkovnice EPS2	ks	1,000	241,00	241,00	
40	K	Pol194	Kabelový žlab, 2m, 50×50mm vč. přísluš., prořezu atd.	ks	3,000	343,00	1 029,00	
41	K	Pol195	Kabelový žlab, 2m, 100×50mm vč. přísluš., prořezu atd.	ks	6,000	426,00	2 556,00	
42	K	Pol43	Spojovací sada (šrouby, matice, podložky)	ses	2,000	278,00	556,00	
43	K	Pol44	Trubka ohebná plastová, uložená pevně, 23 mm	m	10,000	9,00	90,00	
44	K	Pol45	Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.	m	16,000	27,00	432,00	
45	K	Pol46	Elektroinstalační krabice	ks	3,000	73,00	219,00	
46	K	Pol196	Elektroinstalační lišta, bílá 40x40mm	m	12,000	69,00	828,00	
47	K	Pol48	Pomocný montážní materiál	ses	1,000	4 558,00	4 558,00	
	D	M21	Montáže - kabeláž, nosný materiál				41 203,00	
48	K	Pol49	mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	130,000	37,00	4 810,00	
49	K	Pol50	mtz - Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	20,000	37,00	740,00	
50	K	Pol51	mtz - Kabel JY(st)Y 4x2x0,8 mm2	m	70,000	34,00	2 380,00	
51	K	Pol52	mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2	m	120,000	34,00	4 080,00	
52	K	Pol53	mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2	m	270,000	35,00	9 450,00	
53	K	Pol54	mtz - Kabel UTP Cat5E 4x2x0,5 mm2	m	10,000	30,00	300,00	
54	K	Pol55	mtz - Kabel pro ochranné pospojování CYA 6 mm2	m	25,000	26,00	650,00	
55	K	Pol197	mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2	ks	1,000	193,00	193,00	
56	K	Pol57	mtz - Kabelový žlab, 2m, 50×50mm vč. přísluš., prořezu atd.	m	6,000	193,00	1 158,00	
57	K	Pol58	mtz - Kabelový žlab, 2m, 100×50mm vč. přísluš., prořezu atd.	m	12,000	257,00	3 084,00	
58	K	Pol59	mtz - Trubka ohebná plastová, uložená pevně, 23 mm	m	10,000	30,00	300,00	
59	K	Pol198	mtz - Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.	m	16,000	30,00	480,00	
60	K	Pol199	mtz - Elektroinstalační krabice	ks	3,000	128,00	384,00	
61	K	Pol62	mtz - Zapojení čerpadla	ks	4,000	193,00	772,00	
62	K	Pol200	mtz - Elektroinstalační lišta	ks	12,000	32,00	384,00	
63	K	Pol64	mtz - Zapojení přívodního kabelu do rozváděče MaR	ses	1,000	268,00	268,00	
64	K	Pol65	Ostatní nespec. montáže	ses	1,000	11 770,00	11 770,00	
	D	VON	Vedlejší a ostatní náklady				97 049,00	
65	K	Pol201	Základní nastavení a komplexní zkoušky	ses	1,000	19 260,00	19 260,00	
66	K	Pol202	Oživení systému MaR (HW, měřicí prvky, akční členy) včetně zprovoznění komunikace RS485/ethernet z VZT jednotek	ses	1,000	26 750,00	26 750,00	
67	K	Pol203	Zaškolení obsluhy	ses	1,000	1 284,00	1 284,00	
68	K	Pol204	Pomocné práce (drážky, vrtání děr)	ses	1,000	3 210,00	3 210,00	
69	K	Pol70	Zkušební provoz	ses	1,000	6 420,00	6 420,00	
70	K	Pol71	Revizní technik	ses	1,000	5 885,00	5 885,00	
71	K	Pol205	Dílenská dokumentace rozváděče MaR	ses	1,000	19 260,00	19 260,00	
72	K	Pol206	Dokumentace skutečného provedení	ses	1,000	5 350,00	5 350,00	
73	K	Pol74	Koordinace s ostatními profesemi	ses	1,000	9 630,00	9 630,00	
	D	ORN	Ostatní rozpočtové náklady				36 380,00	
74	K	Pol75	Mimostaveništní doprava	celkem	1,000	12 840,00	12 840,00	
75	K	Pol76	Zařízení staveniště	celkem	1,000	3 210,00	3 210,00	
76	K	Pol77	Kompletační činnost (IČD)	celkem	1,000	11 770,00	11 770,00	
77	K	Pol78	Ostatní náklady neuvedené	celkem	1,000	8 560,00	8 560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Přibyslav		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25274368
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broíd		DIČ:	CZ25274368
Projektant:		IČ:	
život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
IMPORT		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **568 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	568 000,00	21,00%	119 280,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **687 280,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**568 000,00**
D1 - Kabely	269 683,00
D2 - Trasovací materiál	26 735,00
D3 - Zásuvky, spínače, příslušenství	14 596,00
D4 - Svítidla	9 223,00
D5 - Uzemnění + hromosvod	80 205,00
D6 - Demontáže elektroinstalace	10 540,00
D7 - Rozvaděče a příslušenství	97 960,00
D8 - Ostatní	59 058,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**568 000,00**	
	D	D1	Kabely				269 683,00	
1	K	Pol207	Kabel Cyky-J 3x2,5	m	85,000	73,00	6 205,00	
2	K	Pol208	Kabel Cyky-J 3x1,5	m	54,000	62,00	3 348,00	
3	K	Pol209	Kabel Cyky-O 3x1,5	m	37,000	63,00	2 331,00	
4	K	Pol210	Kabel Cyky-J 3x6	m	85,000	124,00	10 540,00	
5	K	Pol211	Kabel Cyky-J 3x10	m	84,000	170,00	14 280,00	
6	K	Pol212	Kabel Cyky-J 5x1,5	m	289,000	78,00	22 542,00	
7	K	Pol213	Kabel Cyky-J 5x2,5	m	198,000	106,00	20 988,00	
8	K	Pol214	Kabel Cyky-J 5x6	m	94,000	159,00	14 946,00	
9	K	Pol215	Kabel Cyky-J 5x10	m	94,000	224,00	21 056,00	
10	K	Pol216	Kabel CYKY-J 5x25	m	141,000	533,00	75 153,00	
11	K	Pol217	Kabel CYKY-J 5x35	m	55,000	715,00	39 325,00	
12	K	Pol218	Kabel JYTY 2x1	m	42,000	49,00	2 058,00	
13	K	Pol219	Kabel JYTY 3x1	m	51,000	63,00	3 213,00	
14	K	Pol220	Kabel JYTY 30x1	m	38,000	181,00	6 878,00	
15	K	Pol221	Vodič CYA 10 ZŽI	m	155,000	79,00	12 245,00	
16	K	Pol222	Vodič CYA 6 ZŽI	m	275,000	53,00	14 575,00	
	D	D2	Trasovací materiál				26 735,00	
17	K	Pol223	Trubka ohebná 25mm, vč. příslušenství, do stěn, podlah	m	189,000	51,00	9 639,00	
18	K	Pol224	Trubka ohebná 36mm, vč. příslušenství, do stěn, podlah	m	224,000	58,00	12 992,00	
19	K	Pol97	Příchytky na kabely (skupinové držáky, kabelová sedla), vč. příslušenství	kpl	1,000	4 104,00	4 104,00	
	D	D3	Zásuvky, spínače, příslušenství				14 596,00	
20	K	Pol225	Výkonové vypínače pro zastavení VZT zařízení	ks	6,000	791,00	4 746,00	
21	K	Pol226	Vypínač řady 6, vč. příslušenství	ks	4,000	192,00	768,00	
22	K	Pol227	Zásuvková skříň 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, IP54	ks	1,000	3 196,00	3 196,00	
23	K	Pol228	Krabice přístrojová, jednoduchá	ks	23,000	47,00	1 081,00	
24	K	Pol229	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	42,000	105,00	4 410,00	
25	K	Pol230	Svorkovnice HOP	ks	1,000	395,00	395,00	
	D	D4	Svítidla				9 223,00	
26	K	Pol104	Venkovní LED osvětlení s pohybovým čidlem	ks	6,000	1 325,00	7 950,00	
27	K	Pol153	Venkovní LED Halogen	ks	1,000	1 273,00	1 273,00	
	D	D5	Uzemnění + hromosvod				80 205,00	
28	K	Pol154	Zemnící pásek FeZn 30x4 včetně montáže	kpl	1,000	3 033,00	3 033,00	
29	K	Pol231	Drát ALMGSI d=8mm včetně montáže a uchycení	m	514,000	67,00	34 438,00	
30	K	Pol156	Jímací tyč	kpl	25,000	425,00	10 625,00	
31	K	Pol157	Svar spoju u včech sloupů	kpl	1,000	1 316,00	1 316,00	
32	K	Pol232	Ochranný uhelník	ks	12,000	395,00	4 740,00	
33	K	Pol233	Svorka SR	ks	84,000	51,00	4 284,00	
34	K	Pol234	Svorka SS	ks	135,000	47,00	6 345,00	
35	K	Pol235	Svorka SK	ks	63,000	56,00	3 528,00	
36	K	Pol236	Svorka ZS, zkušební svorkovnice	ks	12,000	68,00	816,00	
37	K	Pol163	Označovací štítky svodů	ks	11,000	9,00	99,00	
38	K	Pol237	Ekvipotencální přípojnice	ks	2,000	384,00	768,00	
39	K	Pol165	Stavebně izolační asfalt - antikorozní ochrana spojů vč. Montáže	kg	12,000	97,00	1 164,00	
40	K	Pol238	Antikorozní ochrana zemních spojů - asfaltový potěr, prostup z betonu	hod	8,000	375,00	3 000,00	
41	K	Pol239	Komplexní vyzkoušení (průběžná foto + měření)	hod	7,000	375,00	2 625,00	
42	K	Pol149	Výchozí revize	hod	8,000	428,00	3 424,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D6	Demontáže elektroinstalace				10 540,00	
43	K	Pol249	Demontáž a úprava stávající kabeláže, vč. přichytek	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00	
44	K	Pol240	Úprava stávajících kabelových rozvodů	kpl	1,000	3 745,00	3 745,00	
45	K	Pol108	Mapování a vyhledávání nápojných míst	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
	D	D7	Rozvaděče a příslušenství				97 960,00	
46	K	Pol241	Nový silový rozvaděč R-VZT1	kpl	1,000	37 398,00	37 398,00	
47	K	Pol242	Nový silový rozvaděč R-VZT2	kpl	1,000	28 590,00	28 590,00	
48	K	Pol243	Nový silový rozvaděč R-VENEK IP54, uzamykatelný	kpl	1,000	31 972,00	31 972,00	
	D	D8	Ostatní				59 058,00	
49	K	Pol113	Štítky popisovací pro přístroje	kpl	1,000	1 530,00	1 530,00	
50	K	Pol244	Pomocné zednické práce (vyřezání drážek do podlahy, do stěn, vrtání průrazů,...)	kpl	1,000	17 976,00	17 976,00	
51	K	Pol245	Podružný materiál pro montáž	kpl	1,000	4 066,00	4 066,00	
52	K	Pol116	Koordinace s ostatními profesemi	hod	18,000	375,00	6 750,00	
53	K	Pol117	Práce nespecifikované ceníkem	hod	12,000	375,00	4 500,00	
54	K	Pol246	Pronájem plošin, lešení...	kpl	1,000	9 095,00	9 095,00	
55	K	Pol247	Náklady spojené s dopravou	kpl	1,000	3 906,00	3 906,00	
56	K	Pol120	Revize elektroinstalace	kpl	1,000	3 745,00	3 745,00	
57	K	Pol248	Zakreslení skutečného stavu provedení	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

06 - Elektroinstalace - slaboproud, CCTV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Přibyslav		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25274368
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod		DIČ:	CZ25274368
Projektant:		IČ:	
život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
IMPORT		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **265 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 000,00	21,00%	55 650,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **320 650,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: [redacted] tel. 569 423 453, tel./fax: [redacted] Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

06 - Elektroinstalace - slaboproud, CCTV

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**265 000,00**
CCTV - CCTV	222 068,00
Ostatní - Ostatní	42 932,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

06 - Elektroinstalace - slaboproud, CCTV

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**265 000,00**	
	D	CCTV	CCTV				222 068,00	
0	K	Pol250	nástěnný rozvaděč 600x600, 12U, skleněné dveře, demontovatelné bočnice, včetně vyvazovacích panelů se zakončenou kabeláží	ks	1,000	16 555,00	16 555,00	
0	K	Pol251	Patch panel 24xport	ks	1,000	2 749,00	2 749,00	
0	K	Pol252	Switch (např. Cisco SG 200-10FP), 8x10/100/1000 (PoE) + 2xGE/SFP, dekstop, lze do rozvaděče, VLAN, PoE	ks	1,000	10 024,00	10 024,00	
0	K	Pol253	Extender LAN 10/100Mbps + PoE, max. 100m, napájení PoE/24V	ks	2,000	13 249,00	26 498,00	
0	K	Pol254	19" rozvodný panel 8x230V	ks	1,000	2 141,00	2 141,00	
0	K	Pol255	APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V (600W)	ks	1,000	20 757,00	20 757,00	
0	K	Pol256	patch kabel 2m	ks	8,000	84,00	672,00	
0	K	Pol257	FTP kabel 5e	m	470,000	66,00	31 020,00	
0	K	Pol258	Lišta 40x20mm	m	440,000	99,00	43 560,00	
0	K	Pol259	spotřební materiál	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
0	K	Pol260	IP bullet kamera, 6MP, 4mm, WDR 120dB, IR 80m, H.265(+), VA, IP67	ks	5,000	6 569,00	32 845,00	
0	K	Pol261	NVR pro 8 IP kamer, až 8MP, H.265, 8x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD	ks	1,000	19 686,00	19 686,00	
0	K	Pol262	NVR disk 4TB SATA/600 64M	ks	1,000	5 578,00	5 578,00	
0	K	Pol263	instalace, zapojení, konfigurace	kpl	1,000	7 308,00	7 308,00	
	D	Ostatní	Ostatní				42 932,00	
0	K	Pol264	Kabelová příchytka kompletní pro svazky, OBOGRIP	ks	130,000	48,00	6 240,00	
0	K	Pol137	Kabelové příchytky pro 1-3 kabely, bez PO	ks	80,000	42,00	3 360,00	
0	K	Pol138	Prostupy stěnou včetně začištění	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
0	K	Pol139	Prostupy stropem včetně začištění	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
0	K	Pol140	Svorky a příslušenství	kpl	1,000	2 140,00	2 140,00	
0	K	Pol141	Drážky pro kabeláž ve zdivu do 30x50mm	m	80,000	107,00	8 560,00	
0	K	Pol142	Popis prvků	kpl	1,000	803,00	803,00	
0	K	Pol143	Bezbečnostní tabulky	kpl	1,000	268,00	268,00	
0	K	Pol144	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	428,00	1 712,00	
0	K	Pol145	Podíl prací jiných profesí	kpl	1,000	1 124,00	1 124,00	
0	K	Pol146	Zařízení staveniště pro profesi elektro	kpl	1,000	1 070,00	1 070,00	
0	K	Pol147	Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce	kpl	1,000	4 280,00	4 280,00	
0	K	Pol148	Uvedení do provozu	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
0	K	Pol149	Výchozí revize	hod	4,000	535,00	2 140,00	
0	K	Pol265	Dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	535,00	1 070,00	
0	K	Pol266	Zkušební provoz, provozní zkoušky	hod	5,000	428,00	2 140,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

07 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Přibyslav		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25274368
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broíd		DIČ:	CZ25274368
Projektant:		IČ:	
život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Martin Lang		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **255 601,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 601,00	21,00%	53 676,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **309 277,00**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis: Razítko	[redacted] Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

07 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broi(	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**255 601,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	255 601,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	215 601,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav

Objekt:

07 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Přibyslav	Datum:	07.09.2022
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	život památkám o.p.s., Ing.Luboš Štěpán
Uchazeč:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Broí	Zpracovatel:	Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**255 601,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				255 601,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				215 601,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	195 601,00	195 601,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, napojení na energie a jejich spotřeba					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		oplocení staveniště, bezpečnostní tabulky a prvky apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	
4	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		připrava podkladů pro předání stavby investorovi a ke kolaudaci stavby					
	VV		- revize, posudky, prohlášení o shodě atd.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Harmonogram stavebních prací

	12/2022				01/2023				02/2023				03/2023				04/2023				05/2023				06/2023				07/2023				08/2023				09/2023			
Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555, ul.Husova Přibyslav																																								
SO01 - Stavební část																																								
1 - Zemní páce														■	■	■	■	■	■	■																				
2 - Zakládání																				■	■																			
3 - Svislé a kompletní konstrukce								■	■	■	■	■	■																											
4 - Vodorovné konstrukce																	■	■	■	■																				
5 - Komunikace pozemní																																	■	■	■	■				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■	■	■	■	■	■																																	
997 - Přesun sutě					■	■	■	■																																
998 - Přesun hmot								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																					■	■																		
712 - Povlakové krytiny																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
713 - Izolace tepelné														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
741 - Elektroinstalace - silnoproud							■	■																																
751 - Vzduchotechnika								■	■																															
762 - Konstrukce tesařské									■	■	■	■																												
764 - Konstrukce klempířské												■	■	■	■																									
766 - Konstrukce truhlářské											■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■			■	■	■					
767 - Konstrukce zámečnické														■	■	■	■	■	■	■																				
768 - Vnější výplně otvorů - okna,dveře,vrata																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
772 - Podlahy z kamene																															■	■	■	■	■	■				
781 - Dokončovací práce - obklady																														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
783 - Dokončovací práce - nátěry																																			■	■				
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																																				■	■	■		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																																						■	■	
787 - Dokončovací práce - zaslívání								■	■																															
SO02 - Vytápění																																								
713 - Izolace tepelné														■	■	■						■	■	■	■															
731 - Kotelny																									■	■	■	■												
732 - Strojovny																							■	■	■	■														
733 - Rozvody potrubí											■	■	■	■					■	■																				
734 - Armatury																■	■	■																						
735 - Otopná tělesa																																	■	■	■	■	■			
767 - Konstrukce zámečnické																							■	■						■	■	■								
991 - Hodinové zúčtovací sazby								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO03 - Vzduchotechnika																																								
03 - Vzduchotechnika																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

- 96 -

SO04 - Měření a regulace																																								
ŘS - Řídící systém																																								
MR1 - Rozvaděč MR1																																								
Tech - Technologie																																								
M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení																																								
KAB - Kabeláže, nosný materiál																																								
M21 - Montáže - kabeláž,nosný materiál																																								
VON - Vedlejší a pstatní náklady																																								
ORN - Ostatní rozpočtové náklady																																								
SO05 - Eektroinstalace - silnoproud																																								
D1 - Kabely																																								
D2 - Trasovací materiál																																								
D3 - Zásuvky, spínače, příslušenství																																								
D4 - Svítidla																																								
D5 - Uzemnění + hromosvod																																								
D6 - Demontáže elektroinstalace																																								
D7 - Rozvaděče a příslušenství																																								
D8 - Ostatní																																								
SO06 - Elektroinstalace - slaboproud																																								
CCTV - CCTV																																								
Ostatní - Ostatní																																								
SO 07 Vedlejší rozpočtové náklady																																								
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																																								
VRN3 - Zařízení staveniště																																								
VRN4 - Inženýrská činnost																																								

V Havlíčkově Brodě 07.09.2022

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 42 74 368
tel.: 569 423 453, te

[redacted]

Seznam poddodavatelů:

KOVO VZDUCHOTECHNIKA , spol. s r.o.
Dolní Město 277
582 33 Dolní Město >> Vzduchotechnika
IČO: 47470950

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421 >> Prokázání části kval. kritérií
193 00 Praha 9 Elektroinstalace, Silnoproud,
IČ:18626084 Slaboproud

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou >> Vnější výplně otvorů
IČ: 65276507

VITO HB s.r.o. >> Vytápění
Kunětická 2534/2, Praha 2
IČ:25973746
Tel.:602462543

TRIZOLA-Jiří Trnka
Svatý Kříž, Mendlova Ves 132 >> Povlaková krytina
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 11007486

AVOS VYŠKOV, měřící a regulační technika s.r.o.
Drnovská 51/2
682 01 Vyškov, Nosálovice >> Měření a regulace
IČ: 60748982

V Havlíčkově Brodě dne 7.9.2022

[redacted]

Čestmír Holan, Pavel Běhunčík

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119 ④
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463