

ZMĚNOVÝ LIST

3

Název a číslo stavby:	Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice – etapa 1, 4 a 5	Č. smlouvy objednatele:	-
Název objektu:	SO 401 - Veřejné osvětlení SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady SO 301.1.2 - Vodovodní přípojky I.etapa SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace I.etapa - hlavní sběrače SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače SO 302.1.2.2 - Splašková kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky SO 102,103,104 - Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy	Č. smlouvy zhotovitele:	6082007LLH.02
Objednatel (stavebník):	Město Netolice Mírové náměstí 208, 374 11 Netolice		
TDS:	Jiří Daňha Vrbice 72, 384 73		
Projektant (autorský dozor):	ING. FRANTIŠEK STRÁSKÝ – ATELIER SIS U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
Dodavatel:	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		

Zdůvodnění a popis změn:

SO 401.1_ZO	S ohledem na požadavek zástupce Odboru stavebně správní a památkové péče, Městského úřadu Prachatice budou svítidla a stožáry dle zavedeného typu a standardu ve městě nahrazena třístupňovými stožáry s ohnutými výložníky typu VA s matnou povrchovou úpravou RAL 6005 a světlý GUIDA.
301.1.1_DH	Na základě požadavku investora bude doplněn podzemní hydrant na vodovodním řadu A8, jako příprava pro budoucí rekonstrukci vodovodního řadu v ul. Mnichská. Hydrant bude použit pro napojení suchovodu při rekonstrukci vodovodu v ul. Mnichská a následně pro běžnou údržbu vodovodu (odkalení, odvzdušnění) prováděnou provozovatelem vodovodu.
301.1.1_OR_0,270	Na základě požadavku investora bude proveden odbočný řad vodovodu ve staničení komunikace km 0,270. Tímto řešením bude možné výhledově napojit nemovitosti č.p. 17 a 402 na vodovod bez nutnosti zásahu do zrekonstruované pozemní komunikace II/122. Odbočný řad bude ukončen podzemním hydrantem, aby bylo možné zajistit jeho běžnou údržbu (odkalení, odvzdušnění).
301.1.1_P71; 301.1.2_P71	Na základě požadavku provozovatele vodovodu a investora bude vodovodní přípojka P71 nahrazena vodovodním řadem DN80. Tímto řešením bude možné výhledově napojit nemovitosti č.p. 303 a 764 na vodovod bez nutnosti zásahu do zrekonstruované pozemní komunikace II/122.
301.1.1_PPH	V průběhu výstavby vodovodu bylo zjištěno, že navržené a na stavbu dodané podzemní hydranty bude nutné s ohledem na hloubku vodovodu prodloužit, aby bylo možné zajistit jejich bezproblémovou obsluhu. Za tímto účelem budou hydranty prodlouženy litinovými trubkami tzv. FF-kusy dl. 400 mm. Tento změnový list řeší doplnění materiálu do soupisu prací.
302.1.1.1_OS_0,270	Na základě požadavku investora bude provedena odbočná stoka jednotné kanalizace ve staničení komunikace km 0,270. Tímto řešením bude možné výhledově napojit na kanalizaci nemovitosti č.p. 17 a 402 na kanalizaci bez nutnosti zásahu do zrekonstruované pozemní komunikace II/122.
302.1.2.1_P155; 302.1.2.2_P155	Na základě požadavku provozovatele vodovodu a investora bude splašková přípojka P155 nahrazena kanalizační stokou DN300. Tímto řešením bude možné výhledově napojit nemovitosti č.p. 303 a 764 na kanalizaci bez nutnosti zásahu do zrekonstruované pozemní komunikace II/122.
302.1.2.1_UŠ	Na základě požadavku provozovatele kanalizace a investora bude na splaškové kanalizaci před čerpací stanicí osazena usazovací šachta pro zachycení mechanických nečistot. Tímto opatřením bude zachycena většina pískových částic, které by zkracovali životnost čerpadel umístěných v čerpací šachtě.
ET 1_102,103,104_RCH	V souvislosti s výstavbou čerpací stanice bude nutné stávající chodník rozebrat v délce 15 m a po osazení čerpací šachty a napojení sběrače S1 a výtlačného řadu V chodník opětovně vybudovat. Na základě požadavku provozovatele kanalizace byl chodník nově navržen se zesílenou skladbou pro možnost pojezdu těžké techniky provozovatele.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):




SO 401.1 ZO	Změna osvětlovacích bodů dle požadavku odboru památkové péče	82 270,06
301.1.1 DH	Doplnění podzemního hydrantu na vodovodním řadu A8 (ul. Mnichská)	92 452,52
301.1.1 OR_0,270	Odbočný řad vodovodu km 0,270 pro č.p. 17 a 402	126 413,17
301.1.1 P71	Nahrazení vodovodní přípojky P71 vodovodním řadem DN80	29 966,71
301.1.2 P71	Nahrazení vodovodní přípojky P71 vodovodním řadem DN80	-14 978,16
301.1.1 PPH	Prodloužení navržených podzemních hydrantů	23 800,00
302.1.1.1 OS_0,270	Odbočná stoka jednotné kanalizace km 0,270 pro č.p. 17 a 402	40 470,13
302.1.2.1 P155	Nahrazení splaškové přípojky P155 kanalizační stokou DN300	21 861,92
302.1.2.2 P155	Nahrazení splaškové přípojky P155 kanalizační stokou DN300	-10 442,20
302.1.2.1 UŠ	Doplnění usazovací šachty	81 273,21
ET 1_102,103,104_RCH	Rekonstrukce chodníku u ČS	84 097,46

Celkem ZL č.3 bez DPH:

557 184,82 Kč

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Vrba
Datum:
2026.09.18
13:21:22 +02'00'

Objednatel (stavebník):	Město Netolice	datum	1.9.2026	podpis	
TDS:	Jiří Daňha	datum	1.9.2026	podpis	
Projektant (autorský dozor):	ING. FRANTIŠEK STRÁSKÝ – ATELIER SIS	datum	28.8.26	podpis	 ATELIER SIS SILOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB 370 01 České Budějovice, U Mlékaře 20 Tel: +420 387 997 10 Fax: +420 387 997 11
Dodavatel:	EUROVIA CZ a.s.	datum	28.3.2026	podpis	 EUROVIA EUROVIA CZ a.s. závod České Budějovice Pláně 70, 370 01 Česká Budějovice IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
Přílohy:					1
- soupisy méněprací a víceprací - kladečské schéma ke změnám 301.1.1_DH a 301.1.1_OR_0,270 - kladečské schéma ke změnám 301.1.1_P71 a 301.1.2_P71 - schéma kanalizace ke změně 302.1.1.1_OS_0,270 - schéma kanalizace ke změně 302.1.2.1_P155 a 302.1.2.2_P155 - situace usazovací šachty ke změně 302.1.2.1_UŠ - situace chodníku ke změně ET 1_102,103,104_RCH					

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

STAVBA: REKONSTRUKCE POZEMNÍ KOMUNIKACE II/122 V PRŮJEZDNÍM ÚSEKU PŘES MĚSTO NETOLICE

MÍSTO STAVBY: k.ú. Netolice

OBJEDNATEL: Město Netolice

OBJEKT: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ČÁST: VĚTEV D – GREGOROVA UL. - ETAPA 1.

ROZPOČET: SO 401.1_ZO

Změna osvětlovacích bodů dle požadavku odboru památkové péče

DODAVKY:

POPIS	CENA/KS	MNOŽSTVÍ			CENA CELKEM		
		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 54W / 9000lm /	10602,07	7,00	0,00	-7,00	74214,49	0,00	-74214,49
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE, LED ZDROJ, 54W / 9000lm / 3000K – RAL 6005	11442,50	0,00	7,00	7,00	0,00	80097,50	80097,50
SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 45W / 7400lm / 4000K – TYP Z (Z5 A Z6)	13308,98	2,00	0,00	-2,00	26617,96	0,00	-26617,96
SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE, LED ZDROJ, 45W / 7400lm / 4000K – RAL 6005	14317,50	0,00	2,00	2,00	0,00	28635,00	28635,00
STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, 8,0/7,0/1,0m – 133/89/60mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranný nátěr + ochranná manžeta na patě stožáru	9023,04	7,00	0,00	-7,00	63161,28	0,00	-63161,28
Stožár DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE JB8 - RAL 6005	14490,00	0,00	7,00	7,00	0,00	101430,00	101430,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO SADOVÝ STOŽÁR DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, VHODNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 60mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	1353,46	7,00	0,00	-7,00	9474,22	0,00	-9474,22
Výložník DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE V1/1500/1000 RAL 6005	5290,00	0,00	7,00	7,00	0,00	37030,00	37030,00
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU PRO PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO – Z6; DÉLKY 7,2/6,0/1,2m – 133/89/76mm, povrchová úprava žárový pozink	10714,86	1,00	0,00	-1,00	10714,86	0,00	-10714,86
Stožár DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE STP 6B RAL 6005	14173,75	0,00	1,00	1,00	0,00	14173,75	14173,75
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU PRO PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO – Z5; DÉLKY 7,5/6,0/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink	13534,56	1,00	0,00	-1,00	13534,56	0,00	-13534,56
Stožár DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE STP 6B RAL 6005	14173,75	0,00	1,00	1,00	0,00	14173,75	14173,75
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR SE SVÍTIDLEM TYPU Z6 O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,2m, žárový pozink	3270,85	1,00	0,00	-1,00	3270,85	0,00	-3270,85
Výložník DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE UD1-2500/B RAL 6005	5663,75	0,00	1,00	1,00	0,00	5663,75	5663,75
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR SE SVÍTIDLEM TYPU Z6 O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,7m, žárový pozink	3609,22	1,00	0,00	-1,00	3609,22	0,00	-3609,22
Výložník DLE POŽADAVKU PAMÁTKOVÉ PÉČE UD1-2500/B Ral 6005	5663,75	0,00	1,00	1,00	0,00	5663,75	5663,75
DODÁVKY CELKEM					204 597,44	286 867,50	82 270,06

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3: SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 301.1.1_DH Doplnění podzemního hydrantu na vodovodním řadu A8 (ul. Mnichská)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	rozdíl	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 049 898,24	4 142 350,76	92 452,52
D	4		Vodorovné konstrukce					4 049 898,24	4 142 350,76	92 452,52
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					90 112,48	90 729,72	617,24
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	1,100	3 916,56	3 916,56	4 308,22	391,66 CS ÚRS 2023 01
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	8,000	8,800	281,97	2 255,76	2 481,34	225,58 CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení					1 593 787,85	1 676 912,13	83 124,28
D	85		Potrubí z trub litinových					259 748,06	266 556,39	6 808,33
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	6,000	924,86	4 624,30	5 549,16	924,86 CS ÚRS 2023 01
27	M	55254047	kolejno 90° s pátkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	5,000	6,000	1 789,38	8 946,90	10 736,28	1 789,38 CS ÚRS 2023 01
32	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočkových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	7,000	8,000	1 184,27	8 289,89	9 474,16	1 184,27 CS ÚRS 2023 01
33	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	4,000	5,000	2 909,82	11 639,28	14 549,10	2 909,82 CS ÚRS 2023 01
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných					429 832,28	431 423,94	1 591,66
37	M	28653135	nákržek tenový PE 100 SDR11 90mm	kus	8,000	10,000	258,17	2 065,36	2 581,70	516,34 CS ÚRS 2023 01
38	M	28654368	příruba volná k tenovému nákržku z polypropylénu 90	kus	8,000	10,000	537,66	4 301,28	5 376,60	1 075,32 CS ÚRS 2023 01
D	89		Ostatní konstrukce					904 207,51	978 931,80	74 724,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
48	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez pokloptů) DN 80	kus	5,000	6,000	1,000	5 921,35	7 105,62	1 184,27 CS ÚRS 2023 01
49	M	42221303	šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	6,000	1,000	51 859,90	62 231,88	10 371,98 CS ÚRS 2023 01
52	M	950205010004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,8-2,5 50-100 (1,8-2,5m)	KS	14,000	15,000	1,000	48 620,32	52 093,20	3 472,88
53	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení pokloptů) DN 80	kus	5,000	6,000	1,000	8 459,10	10 150,92	1 691,82 CS ÚRS 2023 01
54	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	5,000	6,000	1,000	131 932,60	158 319,12	26 386,52 CS ÚRS 2023 01
61	K	899401112	Osazení pokloptů litinových šoupátkových	kus	14,000	15,000	1,000	10 895,36	11 673,60	778,24 CS ÚRS 2023 01
62	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	14,000	15,000	1,000	18 953,48	20 307,30	1 353,82 CS ÚRS 2023 01
63	M	HWL_348100000	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	14,000	15,000	1,000	4 960,62	5 314,95	354,33
64	K	899401113	Osazení pokloptů litinových hydrantových	kus	5,000	6,000	1,000	8 459,10	10 150,92	1 691,82 CS ÚRS 2023 01
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	6,000	1,000	137 193,05	164 631,66	27 438,61 CS ÚRS 2023 01
74	M	42210052	NOVE POLOŽKY deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	521,00	521,00 CS ÚRS 2026 01
	VV		"HP 11" 1			1,000				
	VV		Součet			1,000				
75	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vadovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	3 430,00	3 430,00 CS ÚRS 2026 02
	VV		"HP 11" 1			1,000				
	VV		Součet			1,000				
76	M	55253239	tvorovka přírubová litinová vadovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00 CS ÚRS 2026 02
	VV		"HP 11" 1			1,000				
	VV		Součet			1,000				

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I. etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I. etapa

Úroveň 3: SO 301.1.1 - Vodovod I. etapa - hlavní řady

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 301.1.1_OR_0,270 Odbočný řad vodovodu km 0,270 pro č.p. 17 a 402

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíli	rozdíli	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 049 898,24	4 176 311,37	126 413,17
D	1		Zemní práce					4 049 898,24	4 176 311,37	126 413,17
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					2 297 630,66	2 316 435,11	18 804,48
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	136,000	144,000	8,000	90,23	12 271,28	721,84 CS ÚRS 2023 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	17,000	18,000	1,000	45,12	767,04	812,16 CS ÚRS 2023 01
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	79,200	80,300	1,100	225,58	17 865,94	248,14 CS ÚRS 2023 01
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	4,400	5,500	1,100	281,97	1 240,67	310,17 CS ÚRS 2023 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,400	17,600	2,200	225,58	3 473,93	496,28 CS ÚRS 2023 01
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky					907 371,03	914 552,56	7 181,54
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 303,068	1 311,043	7,975	299,97	390 881,31	2 392,26 CS ÚRS 2023 01
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 303,068	1 311,043	7,975	374,96	488 598,38	2 990,31 CS ÚRS 2023 01
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	98,916	105,296	6,380	281,97	27 891,34	1 798,97 CS ÚRS 2023 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					434 332,75	437 603,66	3 270,91
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 850,809	3 879,809	29,000	67,67	260 584,25	1 962,43 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3 850,809	3 879,809	29,000	173 748,50	175 056,98	1 308,48 CS ÚRS 2023 01
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku										
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,325	225,130	2,805	28 962,28	29 327,89	385,41 CS ÚRS 2023 01
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,325	225,130	2,805	33 099,75	33 517,35	417,61 CS ÚRS 2023 01
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemín										
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	444,650	450,260	5,610	14 986,92	15 155,75	188,83 CS ÚRS 2023 01
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 161,485	2 171,825	10,340	311 275,45	312 764,52	1 489,06 CS ÚRS 2023 01
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	349,935	354,445	4,510	105 540,40	106 900,61	1 360,22 CS ÚRS 2023 01
19	M	58331200	šlérkopisek neříděný	t	752,360	762,057	9,697	166 316,70	168 460,21	2 143,51 CS ÚRS 2023 01
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu										
20	K	R181951102	Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	1 999,360	2 010,360	11,000	102 847,08	103 412,92	565,84
D 4 Vodorovné konstrukce										
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku										
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	87,187	88,287	1,100	83 940,16	84 999,19	1 059,04 CS ÚRS 2023 01
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	1,100	0,100	3 916,56	4 308,22	391,66 CS ÚRS 2023 01
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	8,000	8,800	0,800	2 255,76	2 481,34	225,58 CS ÚRS 2023 01
D 8 Trubní vedení										
D 85 Potrubí z trub litinových										
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednocosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	6,000	1,000	4 624,30	5 549,16	924,86 CS ÚRS 2023 01
27	M	55254047	kaleno 90° s paškou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	5,000	6,000	1,000	8 946,90	10 736,28	1 789,38 CS ÚRS 2023 01
32	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým obočkových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	7,000	8,000	1,000	8 289,89	9 474,16	1 184,27 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
33	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250qmm T-kus DN 100/80	kus	4,000	5,000	2 909,82	11 639,28	14 549,10	2 909,82 CS ÚRS 2023 01
D 87										
			Potrubí z trub plastických a skleněných					429 832,28	436 528,45	6 696,17
35	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	11,500	21,500	124,07	1 426,81	2 667,51	1 240,70 CS ÚRS 2023 01
36	M	28613556	potrubí dvoustěné PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	11,673	21,823	187,12	2 184,25	4 083,52	1 899,27 CS ÚRS 2023 01
37	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	8,000	10,000	258,17	2 065,36	2 581,70	516,34 CS ÚRS 2023 01
38	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	8,000	10,000	537,66	4 301,28	5 376,60	1 075,32 CS ÚRS 2023 01
41	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	21,000	23,000	321,67	6 755,07	7 398,41	643,34 CS ÚRS 2023 01
42	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	21,000	23,000	660,60	13 872,60	15 193,80	1 321,20 CS ÚRS 2023 01
D 89										
			Ostatní konstrukce					904 207,51	987 924,42	83 716,91
48	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	6,000	1 184,27	5 921,35	7 105,82	1 184,27 CS ÚRS 2023 01
49	M	42221303	šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	6,000	10 371,98	51 859,90	62 231,88	10 371,98 CS ÚRS 2023 01
52	M	950205010004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,8 -2,5 50-100 (1,8-2,5m)	KS	14,000	15,000	3 472,88	48 620,32	52 093,20	3 472,88
53	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	6,000	1 691,82	8 459,10	10 150,92	1 691,82 CS ÚRS 2023 01
54	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzavěr s koulí krycí v 1000mm	kus	5,000	6,000	26 386,52	131 932,60	158 319,12	26 386,52 CS ÚRS 2023 01
55	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,500	21,500	39,48	454,02	848,82	394,80 CS ÚRS 2023 01
57	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	804,100	814,100	50,75	40 808,08	41 315,58	507,50 CS ÚRS 2023 01
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	11,000	7 331,22	73 312,20	80 643,42	7 331,22 CS ÚRS 2023 01
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	15,000	778,24	10 895,36	11 673,60	778,24 CS ÚRS 2023 01
62	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	14,000	15,000	1 353,82	18 953,48	20 307,30	1 353,82 CS ÚRS 2023 01
63	M	HWL 348100000000.1	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	14,000	15,000	354,33	4 960,62	5 314,95	354,33
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	6,000	1 691,82	8 459,10	10 150,92	1 691,82 CS ÚRS 2023 01
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	6,000	27 438,61	137 193,05	164 631,66	27 438,61 CS ÚRS 2023 01
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	840,100	850,100	54,93	46 146,69	46 695,99	549,30 CS ÚRS 2023 01
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	804,100	814,100	20,98	16 870,02	17 079,82	209,80 CS ÚRS 2023 01
			NOVÉ POLOŽKY					0,00	8 711,00	
74	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	0,000	1,000	521,00	0,00	521,00	521,00 CS ÚRS 2026 01
			"HP 12" 1			1,000				
			Soubet			1,000				
75	M	55253235	tvárovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	0,000	1,000	3 430,00	0,00	3 430,00	3 430,00 CS ÚRS 2026 02
			"HP 12" 1			1,000				
			Soubet			1,000				
76	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	0,000	1,000	4 760,00	0,00	4 760,00	4 760,00 CS ÚRS 2026 02
			"HP 12" 1			1,000				
			Soubet			1,000				

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3:

SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady

Místo:

Netolice

Zadavatel:

Město Netolice

Rozpočet: 301.1.1_P71 Nahrazení vodovodní přípojky P71 vodovodním řádem DN80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdlil	rozdlil	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 049 898,24	4 079 864,95	29 966,71
D	8		Trubní vedení					4 049 898,24	4 079 864,95	29 966,71
D	85		Potrubi z trub litinových					1 593 787,85	1 623 754,56	29 966,71
24	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	5,000	6,000	2 819,70	14 098,50	16 918,20	2 819,70 CS ÚRS 2023 01
32	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočích na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	7,000	8,000	1 184,27	8 289,89	9 474,16	1 184,27 CS ÚRS 2023 01
33	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkou,práškový epoxid tl 25qum T-kus DN 100/80	kus	4,000	5,000	2 909,82	11 639,28	14 549,10	2 909,82 CS ÚRS 2023 01
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných					429 832,28	434 530,55	4 698,27
35	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	11,500	20,800	124,07	1 426,81	2 580,66	1 153,85 CS ÚRS 2023 01
36	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	11,673	21,113	187,12	2 184,25	3 950,57	1 766,32 CS ÚRS 2023 01
37	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	8,000	9,000	258,17	2 065,36	2 323,53	258,17 CS ÚRS 2023 01
38	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	8,000	9,000	537,66	4 301,28	4 838,94	537,66 CS ÚRS 2023 01
41	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	21,000	22,000	321,67	6 755,07	7 076,74	321,67 CS ÚRS 2023 01
42	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	21,000	22,000	660,60	13 872,60	14 533,20	660,60 CS ÚRS 2023 01
D	89		Ostatní konstrukce			6		904 207,51	922 562,16	18 354,65
48	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	6,000	1 184,27	5 921,35	7 105,62	1 184,27 CS ÚRS 2023 01
49	M	42221303	šoupátko plná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	6,000	10 371,98	51 859,90	62 231,88	10 371,98 CS ÚRS 2023 01
52	M	950205010004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,8 -2,5 50-100 (1,8-2,5m)	KS	14,000	15,000	3 472,88	48 620,32	52 093,20	3 472,88

P.Č	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
55	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,500	20,800	39,48	454,02	821,18		367,16 CS ÚRS 2023 01
57	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	804,100	813,400	50,75	40 808,08	41 280,05		471,97 CS ÚRS 2023 01
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	15,000	778,24	10 895,36	11 673,60		778,24 CS ÚRS 2023 01
62	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vazočky</i>	kus	14,000	15,000	1 353,82	18 953,48	20 307,30		1 353,82 CS ÚRS 2023 01
63	M	HWL_348100000 000.1	PODKLAD. DESKA UNI šoupátková	kus	14,000	15,000	354,33	4 960,62	5 314,95		354,33

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I. etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I. etapa

Úroveň 3: SO 301.1.2 - Vodovodní přípojky I. etapa

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 301.1.2_P71 Nahrazení vodovodní přípojky P71 vodovodním řádem DN80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 180 201,46	1 165 223,30	-14 978,16
D	8		Trubní vedení					1 180 201,46	1 165 223,30	-14 978,16
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných					743 904,38	728 926,22	-14 978,16
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	324,900	315,600	-9,300	23 818,42	23 136,64	-681,78 CS ÚRS 2023 01
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	329,774	320,335	-9,440	7 993,72	7 764,91	-228,81 CS ÚRS 2023 01
23	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarevek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	49,000	48,000	-1,000	13 816,53	13 534,56	-281,97 CS ÚRS 2023 01
24	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	49,000	48,000	-1,000	4 581,50	4 488,00	-93,50 CS ÚRS 2023 01
D	89		Ostatní konstrukce					693 694,21	680 002,11	-13 692,10
25	M	HWL_250000100 016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 1"-1"	kus	49,000	48,000	-1,000	6 249,00	299 952,00	-6 249,00
26	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus	49,000	48,000	-1,000	56,39	2 706,72	-56,39 CS ÚRS 2023 01
27	M	319424950	spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 32x1"	kus	49,000	48,000	-1,000	394,76	18 948,48	-394,76 CS ÚRS 2023 01
28	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	49,000	48,000	-1,000	1 353,46	64 966,08	-1 353,46 CS ÚRS 2023 01
29	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2" do 70	kus	49,000	48,000	-1,000	2 705,65	129 871,20	-2 705,65 CS ÚRS 2023 01
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	324,900	315,600	-9,300	16 488,68	16 016,70	-471,98 CS ÚRS 2023 01
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	324,900	315,600	-9,300	39,48	12 459,89	-367,16 CS ÚRS 2023 01
32	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	49,000	48,000	-1,000	665,45	31 941,60	-665,45 CS ÚRS 2023 01
33	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	49,000	48,000	-1,000	1 073,92	51 548,16	-1 073,92 CS ÚRS 2023 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
34	M	HML_348100000 000.1	PODKLAD, DESKA UNI UNI šoupátková	kus	49,000	48,000	354,33	17 362,17	17 007,84	-354,33	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3: SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 301.1.1_PPH Prodloužení navržených podzemních hydrantů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
			NOVE POLOŽKY							
76	M	55253239	Varovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	0,000	5,000	4 760,00	4 049 898,24	4 073 698,24	23 800,00
			" HP 6,7,8,9,10" 5					0,00	23 800,00	23 800,00
W			Součet			5,000		0,00	23 800,00	CS ÚRS 2026 02
W						5,000				

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I. etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace I. etapa - hlavní sběrače

Místo:

Netolice

Zadavatel:

Město Netolice

Rozpočet: 302.1.1._OS_0,270 Odbočná stoka jednotné kanalizace km 0,270 pro č.p. 17 a 402

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 938 679,32	2 979 149,46	40 470,13
D	1		Zemní práce					2 938 679,32	2 979 149,46	40 470,13
D	11		Zemní práce - přípravné a příhrůzné práce					1 615 136,06	1 641 449,66	26 313,59
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	32,000	8,000	23 073,41	24 765,25	1 691,83
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	4,000	1,000	2 165,52	2 887,36	721,84 CS ÚRS 2023 01
3	K	119001405	Dokasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	56,941	58,241	1,300	135,36	180,48	45,12 CS ÚRS 2023 01
4	K	119001421	Dokasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	35,144	37,944	2,800	12 844,75	13 138,00	293,25 CS ÚRS 2023 01
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky					7 927,78	8 559,41	631,62 CS ÚRS 2023 01
5	K	132254205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	977,430	989,430	12,000	711 487,49	721 685,11	10 197,62
6	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	977,431	989,431	12,000	295 721,45	299 352,05	3 630,60 CS ÚRS 2023 01
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	163,949	171,149	7,200	369 537,34	374 074,18	4 536,84 CS ÚRS 2023 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					46 228,70	48 258,88	2 030,18 CS ÚRS 2023 01
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 552,162	1 592,162	40,000	362 767,17	367 278,77	4 511,60
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1 552,162	1 592,162	40,000	105 034,80	107 741,60	2 706,80 CS ÚRS 2023 01
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					70 033,55	71 838,35	1 804,80 CS ÚRS 2023 01
								24 759,46	25 931,88	1 172,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
79	M	28612205	koleno kanalizační PVC KG DN 200/30° SN12/16	kus	0,000	1,000	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2026 02
			1			1,000					
80	M	28611590	záčka kanalizační PVC KG DN 200	kus	0,000	1,000	137,00	0,00	137,00	137,00	CS ÚRS 2026 02
			1			1,000					
81	K	R302108702.07	Odbočka na plast potrubí DN 300/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	0,000	1,000	3 686,31	0,00	3 686,31	3 686,31	SOD SO 302.1.1.2
			1			1,000					

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace III/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I. etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I. etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 302.1.2.1_P155 Nahrazení splaškové přípojky P155 kanalizační stokou DN300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíli	rozdíli	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 214 927,44	4 236 789,37	21 861,92
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					3 305 200,95	3 327 062,88	21 861,92
D	35		Stoky					598 512,07	599 279,03	766,96
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) ,jakékolí výšky nová kanalizace	m	668,520	676,520	8,000	95,87	64 091,01	64 857,97
										766,96
D	8		Trubní vedení					1 264 668,29	1 274 205,26	9 536,96
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných					644 168,29	653 705,26	9 536,96
42	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštlenného SN 12 DN 300	m	449,550	457,550	8,000	281,97	126 759,61	129 015,37
			trubka kanalizační PVC-U DN 315x600mm SN12 ploštlenné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěným proti posuvu		456,293	464,413	8,120	896,70	409 157,93	416 439,14
43	M	28611109		m						
										7 281,20
										CS ÚRS 2022 02
NOVÉ POLOŽKY										
78	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštlenných DN 300	kus	0,000	2,000	2,000	575,00	0,00	1 150,00
										CS ÚRS 2026 02
79	M	28612214	koleno kanalizační PVC KG DN 315/45° SN12/16	kus	0,000	1,000	1,000	4 230,00	0,00	4 230,00
80	M	28611594	zátka kanalizační PVC KG DN 300	kus	0,000	1,000	1,000	630,00	0,00	630,00
										CS ÚRS 2026 02
81	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštlenných DN 300	kus	0,000	1,000	1,000	888,00	0,00	888,00
										CS ÚRS 2026 02
82	M	28611407	odbočka kanalizační s hrdlem PVC KG 315/315/45°	kus	0,000	1,000	1,000	4 660,00	0,00	4 660,00
										CS ÚRS 2026 02

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I. etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.2 - Splašková kanalizace I. etapa - kanalizační přípojky

Místo:

Netolice

Zadavatel:

Město Netolice

Rozpočet: 302.1.2.2_P155 Nahrazení splaškové přípojky P155 kanalizační stokou DN300

PČ	Typ	Kód	Popis	M/J	Množství		J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					539 483,69	529 041,49	-10 442,20
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					539 483,69	529 041,49	-10 442,20
D	35		Stoky					11 715,31	10 948,35	-766,96
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	122,200	114,200	95,87	11 715,31	10 948,35	-766,96
D	8		Trubní vedení					146 678,14	137 002,90	-9 675,24
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných					139 206,83	129 531,59	-9 675,24
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevíraném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	122,200	114,200	214,30	26 187,46	24 473,06	-1 714,40
25	M	28611178	trubka kanalizační PVC DN 200x600mm SN10	m	128,310	119,910	397,33	50 981,41	47 643,84	-3 337,57
26	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevíraném výkopu jednoosých DN 200	kus	19,000	18,000	338,36	6 428,84	6 090,48	-338,36
27	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	19,000	18,000	598,60	11 373,40	10 774,80	-598,60
28	K	R302108702.07	Odbočka na plast potrubí DN 300/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	12,000	11,000	3 886,31	44 235,72	40 549,41	-3 686,31

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 302.1.2.1_UŠ Doplnění usazovací šachty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdlil	ve smlouvě	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 214 927,44	4 296 200,62	81 273,21
D	1		Zemní práce					3 305 200,95	3 386 474,13	81 273,21
								1 318 820,08	1 346 973,45	28 153,39
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					22 377,32	24 452,63	2 075,31
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	136,000	152,000	90,23	12 271,28	13 714,96	1 443,68 CS ÚRS 2023 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpadci soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	17,000	19,000	45,12	767,04	857,28	90,24 CS ÚRS 2023 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,100	11,500	225,58	2 052,78	2 594,17	541,39 CS ÚRS 2023 01
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky					477 873,19	488 892,23	11 019,04
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	655,410	302,55	193 937,58	198 294,30	4 356,72 CS ÚRS 2023 01
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	655,410	378,07	242 346,65	247 790,86	5 444,21 CS ÚRS 2023 01
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	87,111	91,431	281,97	24 562,69	25 780,80	1 218,11 CS ÚRS 2023 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					226 294,87	233 332,63	7 037,76
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	920,014	90,23	78 681,82	83 012,86	4 331,04 CS ÚRS 2023 01
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	920,014	56,39	49 172,87	51 879,59	2 706,72 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíl	rozdíl	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					50 571,75	51 275,21	703,46
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	83,312	130,27	10 524,77	10 853,05	328,28 CS ÚRS 2023 01
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	83,312	148,88	12 028,31	12 403,49	375,18 CS ÚRS 2023 01
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					501 195,65	508 143,08	6 947,45
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	269,845	269,845	108,00	29 143,26	29 143,26	0,00 CS ÚRS 2023 01
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	161,584	166,624	33,66	5 438,92	5 608,56	169,65 CS ÚRS 2023 01
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 153,869	1 177,429	144,01	166 139,87	169 581,55	3 421,68 CS ÚRS 2023 01
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	386,770	391,090	301,60	116 649,83	117 952,74	1 302,91 CS ÚRS 2023 01
23	M	58331200	šlátkopilek netříděný	t	831,556	840,844	221,06	183 823,77	185 876,97	2 053,21 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíl	ve smlouvě	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu							
24	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	787,467	794,667	51,44	40 507,30	40 877,67	370,37
D	3		Svislé a kompletní konstrukce							
D	4		Vodorovné konstrukce							
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku							
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	79,940	80,660	962,76	76 963,03	77 656,22	693,19 CS ÚRS 2023 01
29	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	11,000	13,000	733,12	8 064,32	9 530,56	1 466,24 CS ÚRS 2023 01
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,050	6,060	244,41	1 234,27	1 481,12	246,85 CS ÚRS 2023 01
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,020	3,030	281,63	568,89	853,34	284,45 CS ÚRS 2023 01
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,366	2,535	4 564,10	10 798,66	11 569,99	771,33 CS ÚRS 2023 01
38	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	9,824	10,344	563,94	5 540,15	5 833,40	293,25 CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení							
D	89		Ostatní konstrukce							
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	32,000	34,000	1 071,49	34 287,68	36 430,66	2 142,98 CS ÚRS 2023 01
55	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	15,150	17,170	3 444,04	52 177,21	59 134,17	6 956,96 CS ÚRS 2023 01
56	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	46,000	50,000	235,73	10 843,58	11 786,50	942,92 CS ÚRS 2023 01
57	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	11,000	1 127,88	11 278,80	12 406,68	1 127,88 CS ÚRS 2023 01
58	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplášťovaná kapsová	kus	10,100	11,110	2 581,77	26 075,88	28 683,46	2 607,59 CS ÚRS 2023 01
59	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	16,000	1 353,46	18 948,44	21 655,36	2 706,92 CS ÚRS 2023 01
60	M	PFB.1135100.14	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/522 KOM V15	kus	14,140	16,160	10 734,29	151 782,86	173 466,13	21 683,27
63	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	15,000	1 691,82	23 685,48	25 377,30	1 691,82 CS ÚRS 2023 01
64	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	14,000	15,000	4 114,17	57 598,38	61 712,55	4 114,17 CS ÚRS 2023 01
NOVÉ POLOŽKY								0,00	5 390,00	5 390,00
78	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploských DN 300	kus	0,000	2,000	575,00	0,00	1 150,00	1 150,00 CS ÚRS 2026 02
83	M	28651235	přesuvka kanalizační PVC-U ploská DN 315	kus	0,000	2,000	2 120,00	0,00	4 240,00	4 240,00 CS ÚRS 2026 02

ETAPA 1

FE 90-1 ks
PP 80-1 ks
TP 80/200-2 ks
H 80-PODZEMNÍ-1 ks

VB34-KM 0,84184

ŘAD A

IPE 110/10 mm
DL 22,52 m

FE 110-2 ks
T 100/80-1 ks
Šz 80-1 ks

HP80-8-KM 0,86436

IPE 90/8,2 mm
DL 4,2 m

FE 90-1 ks
PP 80-1 ks
H 80-PODZEMNÍ-1 ks

VB33-KM 0,81745

ŘAD A

IPE 110/10 mm
DL 24,39 m

H 80-PODZEMNÍ-1 ks
PP 80-1 ks
Šz 80-1 ks
T 100/80-1 ks

IPE 90/8,2 mm
DL 10, m

H 80-PODZEMNÍ-1 ks

VB32-KM 0,75855
=KM 0,00000

ŘAD A8

H 80-PODZEMNÍ-1 ks
PP 80-1 ks
TP 80/200-2 ks
Šz 80-1 ks
T 100/80-1 ks

IPE 110/10 mm
DL 2,56 m

VB68-KM 0,00256
SPOJKA DN 100-1 ks

VODOVODNÍ
I LI 100

ŘAD A
IPE 110/10 mm
DL 33,38 m

VB31-KM 0,72517

ŘAD A
IPE 110/10 mm
DL 22, m

176°

