

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
osoby oprávněné jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
email:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Městská část Praha - Kolovraty

Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 113
Jonáš Zejfart, starosta

Miroslav Marinčič, Monika Burešová

miroslav.marincic@kolovraty.cz, monika.buresova@kolovraty.cz
00240346
CZ00240346
je plátce DPH

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, technický ředitel

27263827
CZ27263827
je plátce DPH

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- 3.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat**“.
- 3.2. Předmětem díla jsou stavební práce jsou stavební práce spočívající ve vybudování a úpravách cyklotrasy A3 v městské části Praha-Kolovraty, a to včetně jejího vyznačení pomocí svislého dopravního značení.

CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY

SO	Typ stavby	Popis
SO101	nová	Společná stezka pro cyklisty
SO102	nová / změna	Společná stezka pro cyklisty
SO103	nová	Společná stezka pro cyklisty
SO104	změna	Úprava stávající komunikace se zákazem vjezdu vozidlům
SO105	změna	Stavební úpravy stávající křižovatky
SO106	změna	Společná stezka pro cyklisty
SO107	změna	Úprava dopravního značení ve stávajícím uličním prostoru
SO201	nová	Nová lávka
SO202	nová	Nový propustek
SO301	nová	Zpevnění svahů koryta potoka
SO302	nová	Nátokový objekt budoucího náhonu pro MVN
SO400	nová	Nové veřejné osvětlení
SO800	-	Sadové úpravy

Cyklotrasa bude vedena v zastavitelném území (intravilánu) nebo na jeho rozhraní. Specifikace jednotlivých částí díla (objektů) je uvedena níže, podrobnosti jsou pak uvedeny v projektové dokumentaci, která je jako příloha součástí této smlouvy:

SO101 - Společná stezka podél potoka

Část stezky, která povede podél stávajícího koryta Říčanského potoka – Voděradský okruh. Jedná se o nejdelší stavební úsek. Součástí této části díla budou dále objekty SO400 a SO301. Přibližně v polovině úseku se připojí část stezky SO103 včetně dalších přidružených objektů. Objektu se dále dotýká stavby lávky SO201 a objekt SO302.

SO102 - Společná stezka v ul. K Říčánům

Ve stávajícím stavu je již z části realizována společná stezka s asfaltovým krytem vedoucí až k lávce a silničnímu mostu od obce Říčany z jižní strany. Stezka povede pod svahem přilehlé komunikace. Je odvodněna do zeleně a z pravé strany lemována příkopem svádějícím vodu do potoka u mostního objektu. Cyklisté budou převedeni na druhou stranu koryta po provizorní lávce, která ukončí vyhrazenou oficiální stezku. Bude nutné koordinovat s projektem nátokového objektu budoucího náhonu mlýna (SO302).

SO103 - Společná stezka u koupaliště

Tento úsek bude začínat odbočkou ze stavebního objektu SO101 směrem ke koupališti. Přírodní stezka je zde vedena volně v přírodě až ke vstupní bráně či místnímu koupališti. Mezi branou, přibližně v polovině úseku, bude vybudována příjezdová komunikace. Tato cesta bude nově opatřena veřejným osvětlením (SO400). Celý projekt je nutno koordinovat s projektem stavebních úprav koupaliště.

SO104 - Stavební úpravy ulice V Haltýři

Tento úsek povede od západní brány koupaliště až ke konci zpevněné ulice. Stávající cesta je nezpevněná a tvořená uježděnou zeminou se znaky podmáčení. Po pravé straně se nachází volný přechod do zeleně, vodárenské zařízení, které stavbou není dotčeno, dále pak polorozpadlá zábrana z dřevěných kulatin sloužící pro zachycení svahu a v koncovém úseku pak betonová zeď jako oplocení pro soukromé pozemky. Objekt

je ukončen křižovatkou s ulicí Do Lipan a dále pokračuje pouze úprava dopravního značení cyklotrasy až k objektu SO105 křižovatka U Jezu x Do Hlinek.

SO105 - Úprava křižovatky v ul. Do Hlinek

Stavební objekt obsahuje v zásadě pouze stavební úpravy křižovatky ulice U Jezu x Do Hlinek.

SO106 - Společná stezka v parku

V této části díla dojde k rozšíření chodníku vedoucího stávajícím parkem. Na začátku parku je chodník veden nad jedním z přítoků Říčanského potoka, v tomto místě je nutné zachovat průtok vody ideálně zřízením propustku. V parku se na chodník připojují další pěší trasy z levé strany a podél chodníku je umístěno veřejné osvětlení či městský mobiliář – odpadkové koše, stojany, hřiště.

SO107 - Dopravní značení pro cyklotrasu

Veškeré dopravní značení týkající se značení cyklotras bude povoleno v samostatném řízení a stanoveno před realizací stavby. Jedná se primárně o „žluté“ cedule IS19, IS20, IS21 aj. včetně A19 a piktogramů ve vozovce. Tato část díla bude zahrnovat prakticky celé dílo. Některé části trasy nebudou vyžadovat stavební zásah, ale pouze umístění značení.

SO201 – Nová lávka

Lávka povede přes koryto Říčanského potoka, které je v místě budoucího mostu v současné době zpevněné kamennou dlažbou a kamennými zdmi, dlažba je však z větší části rozpadlá a koryto zanesené sedimenty. Nově budovaná lávka bude mít větší kapacitu mostního otvoru pro povodňové vlny než sousední most.

SO202 – Nový propustek

Bude se jednat o rekonstrukci propustku na stezce Kolovraty. Stávající betonový mostek (žb. deska uložená na betonové opěry) bude nahrazen trubním propustkem. Propustek bude převádět koryto potoka. Na nátoku a výtoku budou provedeny monolitické železo betonové čela v délce 5,0 m.

SO301 - Zpevnění svahů koryta potoka

Zpevnění břehů koryta potoka bude provedeno zpevněním kamenem s hmotností nad 200 kg. Tato část dokumentace upřesňuje technologické postupy a detaily provádění zpevnění svahů koryta potoka.

SO302 - Nátokový objekt budoucího náhonu pro MVN

Nátokový objekt k budoucímu náhonu mlýna. Objekt je již z části realizován položeným betonovým potrubím DN1000, které bude při této realizaci prodlouženo a doplněno o nátoková čela a prahy v korytě. Potrubí zůstane po realizaci zaslepeno až do chvíle dokončení náhonu.

SO400 - Nové veřejné osvětlení

Jedná se o veřejné osvětlení podél nově budovaných společných stezek a cyklotras. Objekt kopíruje vedení objektů SO101, SO102, SO103 a SO104.

SO800 - Sadové úpravy

Hlavním cílem inventarizace je zjistit aktuální stav dřevinných vegetačních prvků. Na základě kvalitativních atributů zastoupených dřevin dále posoudit dendrologický potenciál hodnocených objektů. Navrhnout vhodná sadovnická opatření u stávajících dřevin pro udržení jejich perspektivního vývoje a zachování bezpečnosti pohybujících se osob v prostoru. Pro vyloučení pochybností objednatel uvádí, že součástí díla nebude dendrologický průzkum, který je zmíněn v související projektové dokumentaci.

- 3.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace a v souladu s vydanými souvisejícími rozhodnutími, a to včetně provedení všech dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení

díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

3.4. Rozsah předmětu díla je vymezen touto smlouvou, položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1 a projektovou dokumentací zpracovanou hlavním projektantem, zpracovatelem rovněž dopravní části dokumentace - společností **PFProjekt s.r.o.**, IČO: 07071353, se sídlem Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, pod číslem zakázky 20076, zpracovatelem objektu SO200: Ing. Janem Tausekem, IČO: 03937364, se sídlem U zeměpisného ústavu 506/3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zpracovatelem objektu SO301: Ing. Lucií Burdovou, IČO: 03484564, se sídlem Martinovská 2545, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zpracovatelem objektu SO302: společností KRAJINOPROJEKT s.r.o., IČO: 03101622, se sídlem Stupická 3395/1a, Strašnice, 100 00 Praha 10, zpracovatelem veřejného osvětlení SO400: společností SOMMER PROJEKT, s.r.o., IČO: 24809292, se sídlem Český Brod - Český Brod, Žižkova 278, okres Kolín, PSČ 28201, která byla součástí zadávací dokumentace (dále jen „Prováděcí projektová dokumentace“), zhotovitel s ní byl seznámen před podpisem této smlouvy a tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cyklotrasa „A3“, která je předmětem této veřejné zakázky, byla původně označena jako cyklotrasa „A22“ a teprve později došlo Magistrátem hlavního města Prahy k jejímu přecíslování. Jelikož k přecíslování došlo až v období po zpracování projektové dokumentace, je cyklotrasa označená v zadávací dokumentaci jako „A3“ totožná s cyklotrasou označenou v projektové dokumentaci jako „A22“.

3.5. Mimo všechny výše definované činnosti je součástí předmětu díla či jeho jednotlivých částí:

- 3.5.1. vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace
- 3.5.2. zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě
- 3.5.3. ohraničení staveniště a jeho další zabezpečení
- 3.5.4. zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií
- 3.5.5. vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana v průběhu stavby
- 3.5.6. ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace
- 3.5.7. projednání napojení, popř. přeložek, inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení a přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných
- 3.5.8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla
- 3.5.9. veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo
- 3.5.10. součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby
- 3.5.11. projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků
- 3.5.12. zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat
- 3.5.13. účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby
- 3.5.14. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
- 3.5.15. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
- 3.5.16. zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností
- 3.5.17. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu
- 3.5.18. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 3.5.19. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství a nájemného
- 3.5.20. vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací
- 3.5.21. geodetické zaměření dokončené stavby
- 3.5.22. provedení předání stavby
- 3.5.23. zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- 3.5.24. uvedení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití

- 3.5.25. zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla.
 - 3.5.26. zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů
 - 3.5.27. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí
 - 3.5.28. zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních
 - 3.5.29. zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
 - 3.5.30. konzultace s veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby mohla úspěšně proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka stavby
 - 3.5.31. součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla
 - 3.5.32. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám činností zhotovitele stavby v souladu s touto smlouvou.
- 3.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli a jeho převzetím objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení díla a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání a bude v souvislosti s užíváním díla vydáno rozhodnutí, že stavbu lze užívat k určenému účelu (kolaudační souhlas).
- 3.7. Změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem, nebo pokud bude objednatel požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem prováděcí projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce), a to na základě ujednání smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě v souladu s čl. 5.15 této smlouvy.
- 3.8. Požadované vlastnosti díla jsou definované zejména prováděcí projektovou dokumentací.

4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění celého díla je do 30.4.2024, pokud dojde k přidělení investiční dotace uvedené v čl. 4.9. této smlouvy do konce roku 2023. Pokud nebude mít objednatel dořešeno financování stavby s poskytovatelem dotace do konce roku 2023, může k poskytnutí této investiční dotace dojít rovněž v roce 2024 a v takovém případě může objednatel odložit zahájení realizace díla o jeden kalendářní rok. Mezi smluvními stranami bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na náhradu škody ani ušlého zisku.
- 4.2. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol, přičemž každá ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
- 4.3. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den předání staveniště. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zpracovat za účasti správce komunikací pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo které budou prováděním díla jinak dotčeny.
- 4.4. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky řádně, včas, bez závad a nedodělků. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla. O splnění díla jeho zhotovením řádně, bez závad a nedodělků dle čl. 14.2. a 14.3. této smlouvy sepiší smluvní strany protokol.
- 4.5. Sjednaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá v době kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat.
- 4.7. Místem plnění je území „Kolovraty“. Konkrétní lokalita, druhy a parcelní čísla pozemků jsou uvedeny v přílohách této smlouvy.
- 4.8. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle harmonogramu realizace stavby odsouhlaseného objednatelem, který obsahuje logické posloupnosti a návaznosti jednotlivých částí díla a který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací části díla oproti tomuto harmonogramu o více než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit
- 4.9. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka má být spolufinancována investiční dotací na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	18 965 000,00 Kč
DPH	3 982 650,00 Kč
Cena včetně DPH	22 947 650,00 Kč

- 5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je plátcem DPH.
- 5.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 5.4. Cena je stanovena podle rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1.
- 5.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na:
- pořízení všech věcí potřebných k provedení díla,
 - dopravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
 - hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele a poddodavatelů zhotovitele,
 - veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla,
 - zajištění či provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby,
 - geodetické zaměření stavby,
 - cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních opatření,
 - plnění podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo obecně závazných právních předpisů,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření včetně dočasného dopravního značení,
 - likvidaci odpadu,

- průběžný úklid a konečný úklid staveniště
 - ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 5.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
- 5.7. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu.
- 5.8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou v předmětu díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (méněpráce); a to postupem podle čl. 3.7 a 5.15 této smlouvy;
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla; a to postupem podle čl. 3.7 a 5.15 této smlouvy;
 - d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.), a to postupem podle čl. 3.7 a čl. 5.15 této smlouvy.
- 5.9. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to postupem podle čl. 3.7 této smlouvy.
- 5.10. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 5.11. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, které jsou součástí této smlouvy. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 100 % částky uvedené v ceníku shodné cenové soustavy (RTS), jakou zhotovitel použil při zpracování rozpočtu do nabídky. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím rozborového kalkulačního listu v cenách v místě a čase obvyklých. Tím není dotčena povinnost postupovat podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 - b) Vynásobením jednotkových cen a množství měrných jednotek víceprací bude stanovena cena víceprací bez daně z přidané hodnoty.
 - c) K ceně víceprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.12. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, které jsou součástí této smlouvy.

- b) Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek méněprací bude stanovena cena méněprací bez daně z přidané hodnoty.
 - c) K ceně méněprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 5.13. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu sjednané ceny díla nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem.
- 5.14. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost překročení sjednané ceny, rozsah víceprací a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo zjistit měl a mohl, že je zvýšení ceny nezbytné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek dle tohoto článku smlouvy.
- 5.15. Obě strany změnu sjednané ceny písemně dohodnou a tato je účinná podpisem písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovací protokol – viz čl. 6.5 této smlouvy). Konečná faktura s vyúčtováním dílčích cen bude vystavena po předání a převzetí díla.
- 6.3. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. V okamžiku, kdy souhrn fakturovaných částek překročí tuto hranici, bude zbylá částka ve výši 10 % smluvní ceny zadržena jako pozastávka (zádržné). Pozastávka bude uhrazena objednatelům zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla, potvrzeného smluvními stranami v protokole o odstranění vad a nedodělků podle čl. 15.3 této smlouvy, a to bez ohledu na splatnost uvedenou zhotovitelem v konečné faktuře.
- 6.4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 6.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez soupisu prací a dodávek provedených v daném měsíci je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelům, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 6.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě přidělení dotace, musí být daňový doklad rovněž opatřen názvem projektu a registračním číslem. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 6.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnutý ve sjednané ceně.

7. Součinnost smluvních stran

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, a to bezodkladně poté, co nastala:
 - a) zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - b) vstup zhotovitele do likvidace,
 - c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby,
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 - h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 8.3. Objednatel je oprávněn:
 - a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor objednatele (stavebníka) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích podkladů, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický

dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

- 8.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za příčí se dobrým mravům a za porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem.
- 8.5. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího.
- 8.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem z titulu této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za příčí se dobrým mravům a za porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za zhotovitelem proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy.
- 8.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, pokud má tyto doklady k dispozici. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč.
- 8.8. Technický dozor objednatele (stavebníka) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se proto zavazuje, že nebude na této stavbě provádět technický dozor objednatele (stavebníka) a upozorní objednatele v případě, že objednatel určí k provádění technického dozoru objednatele (stavebníka) osobu propojenou se zhotovitelem. Objednatel se zavazuje v takovém případě určit k provádění technického dozoru objednatele (stavebníka) jinou osobu.
- 8.9. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
- 8.10. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.
- 8.11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Majetkové sankce

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace) k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 20-ti dnů ode dne obdržení reklamace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 9.6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 9.7. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou vyskytující se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.8. Pokud při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v době od 8:00 do 14:00 hodin) nebude na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.9. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku „11. Stavební deník“, zejména nebude provádět pravidelné denní záznamy, či stavební deník nebude v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.10. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.11. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

10. Staveniště

- 10.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4 odst. 4.6. této smlouvy. Staveniště je podrobně vymezeno prováděcí projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude zhotovitelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny, který bude odsouhlasený objednatelem.
- 10.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení provádění díla dle článku 4 odst. 4.1 této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu dokončení celého díla.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol ve dvou stejnopisech, který obě strany podepíší, a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- 10.5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 10.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 10.8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
- 10.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje na staveništi dodržovat hygienické předpisy.
- 10.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 10.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 10.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 10.14. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude staveniště ke dni předání díla objednateli vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 10.15. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.).
- 11.2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele.
- 11.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 11.4. Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zázpisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.5. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,

- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

- 11.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 11.9. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a v souladu s jím podanou nabídkou na související veřejnou zakázku. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 12.2. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 12.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace pro provádění stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla, a podle kterých je zhotovitel povinen dílo provést, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby.
- 12.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odstavci 4.9 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
- Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele.

- 12.7. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost odpovědné osoby nebo poddodavatele.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 12.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.
- 12.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za měsíc. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne zhotoviteli nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 12.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.14. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.15. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat osobu vykonávající technický dozor objednatele minimálně 3 dny předem (zápisem do stavebního deníku nebo na kontrolním dnu) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 12.16. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě nejpozději při předání stavby.
- 12.17. Zhotovitel zajistí, aby při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v době od 8:00 do 14:00 hodin) byl na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. Zástupce stavbyvedoucího bude zejména dohlížet na kvalitu prováděných prací, kontrolovat plnění pokynů stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti na staveništi a zajišťovat komunikaci mezi zhotovitelem a osobou provádějící technický dozor objednatele (stavebníka).

13. Dokumentace skutečného provedení díla

- 13.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky díla.
- 13.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou vyhotoveních v elektronické podobě.
- 13.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do prováděcí projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části prováděcí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti prováděcí projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) V dokumentaci skutečného provedení díla bude přiloženo geodetické zaměření stavby se zákresem stavby do katastrální mapy.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1. K předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení. Objednatel svolá předávací řízení na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 4. této smlouvy. Dokončí-li zhotovitel dílo dříve, může objednatel po dohodě se zhotovitelem svolat předávací řízení dříve. Objednatel přizve k předávacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 14.2. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude i příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že předávané dílo přejímá. Objednatel má právo převzít dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 14.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho částí, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla nebránící užívání a objednatel se rozhodne přesto dílo převzít, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami nebránící užívání převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. O odstranění těchto vad zhotovitelem sepiší smluvní strany protokol. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení článku 14.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 14.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
- 14.5. Ke dni zahájení předávacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu.
- 14.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby nebo podstatným způsobem užívání stavby omezují, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a

obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

- 14.7. Prohlídku převzatého díla dle § 2104 občanského zákoníku je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Na takto zjištěné vady se pohlíží, jako by byly zjištěny při předání a převzetí stavby. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

15. Záruka za jakost díla

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební práce a použité materiály a výrobky. Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců. Seznam a specifikace těchto strojů a technologických zařízení předá zhotovitel objednateli jako samostatný dokument nejpozději při předání díla.
- 15.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 14.2. věta třetí této smlouvy. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami podle čl. 14.2 a čl. 14.3 této smlouvy, záruční doba počíná běžet až ode dne úplného odstranění těchto vad a nedodělků, potvrzeným smluvními stranami v protokole o odstranění vad a nedodělků.
- 15.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 15.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- 15.6. Pro ty části díla, u kterých bude vadný výrobek v důsledku oprávněné reklamace vyměněn za nový, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení jeho výměny.
- 15.7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to zasláním písemnou formou do datové schránky zhotovitele nebo na emailovou adresu info@garden-line.eu. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem.
- 15.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 15.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- 15.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 16.1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 16.2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 16.3. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem (čl. 14. odst. 14.2. věta třetí této smlouvy).
- 16.4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 16.5. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru,
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení),
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 16.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či prostřednictvím objednatele opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to do okamžiku protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 16.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 16.8. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu a za škodu způsobenou provozní činností.

17. Pojištění

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem plnění minimálně ve výši 20,000.000,- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody, pojištění záruky a plnění bez výhrad na vyplacení. Zhotovitel je povinen předat objednateli pojistnou smlouvu nebo potvrzení o sjednání takové pojistné smlouvy nejpozději před podpisem této smlouvy.
- 17.2. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění stavebně – montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, a to na pojistnou částku minimálně ve výši ceny sjednané za realizaci díla uvedené v čl. 5.1 této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv.

„křížová odpovědnost“). Zhotovitel je povinen předat objednateli pojistnou smlouvu nebo potvrzení o sjednání takové pojistné smlouvy nejpozději před podpisem této smlouvy.

17.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Vyšší moc

- 18.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 18.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. Změna smlouvy

- 19.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 19.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 20.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele,
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přeruší práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 8 odst. 8.3. písm. b) této smlouvy,
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak poruší ustanovení článku 17. této smlouvy,
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - e) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - f) jestliže zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části na základě které převede, resp. pronajme, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,
 - g) jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku 12 odst. 12.1. této smlouvy,
 - h) jestliže zhotovitel poruší některý ze svých závazků dle článku 8. odst. 8.2. této smlouvy,
 - i) jestliže zhotovitel nezačne provádění stavby na staveništi do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.

- 20.3. Smluvní strany se dohody, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele, a to až do doby předání staveniště bez jakýchkoli nároků a sankcí ze strany zhotovitele, je také situace, kdy objednateli nebude poskytnuta finanční podpora (dotace) v předpokládané výši. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu uzavírá a tento krok objednatele bude bez dalšího plně akceptovat a nevzniká mu v této souvislosti žádný nárok na náhradu škody či ušlého zisku.
- 20.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části, pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, přičemž nárok na náhradu škody či smluvní pokutu se dohodou účastníků vylučuje. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že odstoupení ze strany objednatele z výše uvedených důvodů do doby předání staveniště je bez jakýchkoli nároků a sankcí ze strany zhotovitele.
- 20.5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.
- 20.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 20.7. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 20.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předávací řízení",
 - d) objednatel uhradí zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně zhotovitele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění oproti nároku na náhradu škody).
- 20.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 22 odst. 22.3. této smlouvy.

21. Zvláštní ujednání

- 21.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům dotačního orgánu, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných kontrolních orgánů a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.

- 21.3. Zhotovitel díla poskytne objednateli díla, jako příjemci finanční podpory nezbytnou součinnost k tomu, aby v celém průběhu realizace díla mohl být veden a průběžně aktualizován reálný seznam všech poddodavatelů zhotovitele včetně výše jejich finančního podílu na realizaci díla.
- 21.4. Zhotovitel je oprávněn částí díla realizovat prostřednictvím poddodavatelů, avšak výhradně prostřednictvím poddodavatelů a v rozsahu plnění dle seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Změna poddodavatele nebo rozšíření rozsahu prací prováděných poddodavatelem na předmětné stavbě podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Pokud zhotovitel provede změnu poddodavatele nebo rozšíří rozsah prací prováděných poddodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty příslušné části zakázky za každý jednotlivý případ. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele nebo rozšířením rozsahu prací prováděných poddodavatelem bez závažného důvodu odepřít.
- 21.5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen před udělením písemného souhlasu objednatele předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele ve výběrovém řízení, a písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 21.6. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal ve výběrovém řízení určitou část kvalifikace, musí se tento poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem předložené ve výběrovém řízení a v jakém prokázal kvalifikaci.
- 21.7. Za veškeré práce prováděné poddodavateli odpovídá zhotovitel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých konstrukcí prováděných poddodavatelem se vždy bude účastnit pověřený zástupce zhotovitele.
- 21.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu prací prováděných poddodavateli.
- 21.9. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 21.10. Priorita dokumentů je stanovena takto:
- a) Smlouva o dílo
 - b) Položkový rozpočet
 - c) Projektová dokumentace, která byla přílohou zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
- 21.11. Smluvní strany se dohodly na vymezení následujících pojmů takto:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

22. Ostatní ujednání

- 22.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

- 22.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 22.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele.
- 22.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 22.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 22.6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považován za doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
- 22.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:
- 1) Položkový rozpočet
 - 2) Prováděcí projektová dokumentace (není přiložena)
 - 3) Časový a finanční harmonogram realizace stavby
 - 4) Seznam poddodavatelů
- 22.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 22.10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila rada Městské části Praha – Kolovraty na zasedání konaném dne 19.12.2023 usnesením č. RMČ č. 226/2023.

V Praze – Kolovratech dne

V Litoměřicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha – Kolovraty
Jonáš Zejfart, starosta

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2132021-1
Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

KSO:
Místo: k.ú.Kolovraty

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

IČ: 00240346
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

IČ: 07071353
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 965 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	18 965 000,00	3 982 650,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 947 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2132021-1

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Místo: k.ú.Kolovraty

Datum: 18.09.2023

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant: PFFProjekt s.r.o.

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 965 000,00	22 947 650,00
SO 101	Stezka podél Řič...	5 831 035,30	7 055 552,71
SO 102a	SO 102a	1 151 420,35	1 393 218,62
SO 102b	SO 102b	1 436 137,37	1 737 726,22
SO 103	Propojení parkov...	850 137,35	1 028 666,19
SO 104	Stavební úpravy ...	1 762 071,92	2 132 107,02
SO 105	Úpravy v ulici D...	1 109 397,01	1 342 370,38
SO 106	Stezka skrz park...	1 067 549,85	1 291 735,32
SO 107	Dopravní značení...	21 925,34	26 529,66
SO 201	Lávka přes Řičan...	2 555 604,01	3 092 280,85
SO 202	Propustek pod st...	522 384,35	632 085,06
SO 302	Odběrný objekt	261 975,84	316 990,77
SO 401	Veřejné osvětlení	744 905,68	901 335,87
SO 402	Veřejné osvětlení	853 411,23	1 032 627,59
SO 403	Veřejné osvětlení	347 310,30	420 245,46
SO 404	Veřejné osvětlení	343 599,10	415 754,91
SO 800	Sadové úpravy	106 135,00	128 423,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 101 - Stezka podél Říč...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 831 035,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 831 035,30	21,00%	1 224 517,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 055 552,71
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 101 - Stezka podél Říč...

Místo:

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Datum:

18.09.2023

Projektant:

PFPProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 831 035,30

HSV - Práce a dodávky HSV

5 710 863,70

1 - Zemní práce	1 316 726,65
2 - Zakládání	939 296,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	841 943,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 213 361,00
5 - Komunikace pozemní	1 057 386,00
8 - Trubní vedení	50 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 371,78
997 - Přesun sutě	3 244,24
998 - Přesun hmot	94 135,01

PSV - Práce a dodávky PSV

57 171,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 171,60
---	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 101 - Stezka podél Říč...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 831 035,30

D HSV Práce a dodávky HSV 5 710 863,70

D 1 Zemní práce 1 316 726,65

1	K	111212221	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 318,000	20,00	26 360,00
PP			Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	21,000	450,00	9 450,00
PP			Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm				
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 453,580	60,00	87 214,80
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně				
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,760	740,00	4 262,40
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,125	400,00	3 250,00
PP			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
65	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	60,000	3 900,00	234 000,00
PP			Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m				
66	M	13010950	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100	t	0,600	67 720,00	40 632,00
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100				
67	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	60,000	600,00	36 000,00
PP			Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m				
68	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	184,600	1 090,00	201 214,00
PP			Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 341,780	160,00	214 684,80
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 341,780	35,00	46 962,30
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
10	K	171103201.R01	Uložení těsnění z jílu	m3	40,800	950,00	38 760,00
PP			Uložení těsnění z jílu				
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných strojně	m3	493,800	70,00	34 566,00
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných strojně				
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 079,759	150,00	311 963,85
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 341,780	5,00	6 708,90
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,240	180,00	583,20
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	6,480	280,00	1 814,40
PP			šterkopísek netříděný zásypový				
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	1 220,000	15,00	18 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
D	2		Zakládání				939 296,02
17	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	910,000	20,00	18 200,00
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m				
18	M	69311089	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2</i>	m2	1 077,895	57,00	61 440,02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2				
19	K	213311141.R01	Obsyp kolem opěrných zdí ze šterkopísku	m3	20,400	1 050,00	21 420,00
PP			Obsyp kolem opěrných zdí ze šterkopísku				
20	K	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	26,520	3 200,00	84 864,00
PP			Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15				
21	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	71,400	3 720,00	265 608,00
PP			Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	448,800	400,00	179 520,00
PP			Zřízení bednění základových pasů rovného				
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	448,800	130,00	58 344,00
PP			Odstranění bednění základových pasů rovného				
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,140	35 000,00	249 900,00
PP			Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				841 943,00
25	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	367,200	1 565,00	574 668,00
PP			Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
26	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,305	35 000,00	115 675,00
PP			Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				
27	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	70,000	600,00	42 000,00
PP			Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m				
28	M	59228412	<i>palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm</i>	kus	350,000	252,00	88 200,00
PP			palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm				
29	K	348942132.R01	Dodávka a montáž dřevěného zábradlí z dřevěné kulatiny vč. sloupků a zajišťovacích trnů - specifikace a provedení zcela dle PD	m	20,000	1 070,00	21 400,00
PP			Dodávka a montáž dřevěného zábradlí z dřevěné kulatiny vč. sloupků a zajišťovacích trnů - specifikace a provedení zcela dle PD				
D	4		Vodorovné konstrukce				1 213 361,00
30	K	457611123.R01	Zpevnění dna zeminou smísenou s kamenivem tl 200 mm	m2	193,000	112,00	21 616,00
PP			Zpevnění dna zeminou smísenou s kamenivem tl 200 mm				
31	K	465511428	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm	m2	989,000	1 205,00	1 191 745,00
PP			Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm				
D	5		Komunikace pozemní				1 057 386,00
32	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	1 220,000	28,00	34 160,00
PP			Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2				
33	M	58530170	<i>vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní</i>	t	48,800	4 870,00	237 656,00
PP			vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63 mm	m2	1 183,000	190,00	224 770,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63 mm				
35	K	569551111.R01	Zpevnění krajnic zhutněním stávající zeminy tl 200 mm	m2	245,000	80,00	19 600,00
PP			Zpevnění krajnic zhutněním stávající zeminy tl 200 mm				
36	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 220,000	60,00	73 200,00
PP			Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2				
37	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	975,000	480,00	468 000,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
D	8		Trubní vedení				50 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	240,000	210,00	50 400,00
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 371,78			
39	K	900R001	Demontáž stávající lávky	soubor	1,000	15 590,58	15 590,58
PP			Demontáž stávající lávky				
40	K	900R002	Dodávka a montáž pletivového oplocení vč. sloupků - specifikace a provedení zcela dle PD	m	255,000	470,00	119 850,00
PP			Dodávka a montáž pletivového oplocení vč. sloupků - specifikace a provedení zcela dle PD				
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	280,00	3 640,00
PP			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
42	M	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>610,00</i>	<i>1 220,00</i>
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
43	M	40445639	<i>informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>329,00</i>	<i>2 303,00</i>
PP			informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm				
44	M	40445629	<i>informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 270,00</i>	<i>5 080,00</i>
PP			informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm				
45	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	350,00	1 050,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
46	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>897,00</i>	<i>2 691,00</i>
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
47	M	40445241.R01	<i>provedení betonového základu pro sloupek</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>400,00</i>	<i>1 200,00</i>
PP			provedení betonového základu pro sloupek				
48	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	65,000	260,00	16 900,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
49	M	59217031.R01	<i>obrubník betonový silniční 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>	<i>66,300</i>	<i>144,00</i>	<i>9 547,20</i>
PP			obrubník betonový silniční 1000x80x250mm				
50	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	255,000	60,00	15 300,00
PP			Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m				
D 997			Přesun sutě	3 244,24			
51	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,032	250,00	758,00
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,032	140,00	424,48
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,320	10,00	303,20
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
54	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,032	580,00	1 758,56
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
D 998			Přesun hmot	94 135,01			
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 091,889	40,00	83 675,56
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
56	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2 091,889	5,00	10 459,45
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV	57 171,60			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 171,60			
57	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	367,200	155,00	56 916,00
PP			Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,213	1 200,00	255,60
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	63 000,00			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00			
59	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
60	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
69	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště	11 500,00			
61	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost	25 000,00			
62	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou	...	10,000	2 500,00	25 000,00
PP			Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou				
D VRN7			Provozní vlivy	8 000,00			
63	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
64	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 102a - SO 102a

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 151 420,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 151 420,35	21,00%	241 798,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 393 218,62

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 102a - SO 102a

Místo:

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Datum:

18.09.2023

Projektant:

PFPProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 151 420,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 088 420,35

1 - Zemní práce	117 931,75
2 - Zakládání	5 426,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 260,00
4 - Vodorovné konstrukce	150 244,00
5 - Komunikace pozemní	402 611,22
8 - Trubní vedení	263 571,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 384,34
997 - Přesun sutě	76 931,64
998 - Přesun hmot	19 060,38

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 102a - SO 102a

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 151 420,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 088 420,35

D 1 Zemní práce 117 931,75

1	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	47,000	70,00	3 290,00
PP			Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	200,000	85,00	17 000,00
PP			Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2				
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	175,000	25,00	4 375,00
PP			Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,000	150,00	6 900,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,600	400,00	1 840,00
PP			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,300	160,00	4 528,00
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,300	50,00	1 415,00
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	234,000	70,00	16 380,00
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
9	K	171152111.R02	úprava zemin ohumusováním	m2	175,000	110,00	19 250,00
PP			úprava zemin ohumusováním				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,865	150,00	6 579,75
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,300	5,00	141,50
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	90,00	1 620,00
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,800	180,00	864,00
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
14	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	9,600	280,00	2 688,00
PP			štěrkopísek netříděný zásypový				
15	K	181151331.R01	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 350 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	243,100	40,00	9 724,00
PP			Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 350 mm v rovině a svahu do 1:5				
16	K	181151331.R02	Zazubení svahu	m	40,000	150,00	6 000,00
PP			Zazubení svahu				
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	175,000	20,00	3 500,00
PP			Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,500	140,00	490,00
PP			osivo směs travní parková				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	243,100	15,00	3 646,50
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
20	K	181951112.R01	Dorovnání líce svahu, výplň spar cementovou záhlvkou	m2	22,000	350,00	7 700,00
PP			Dorovnání líce svahu, výplň spar cementovou záhlvkou				
D 2			Zakládání				
21	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	62,000	20,00	1 240,00
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m				
22	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	73,439	57,00	4 186,02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
23	K	348942132.R01	Dodávka a montáž dřevěného zábradlí z dřevěné kulatiny vč. sloupků a zajišťovacích trnů - specifikace a provedení zcela dle PD	m	18,000	1 070,00	19 260,00
PP			Dodávka a montáž dřevěného zábradlí z dřevěné kulatiny vč. sloupků a zajišťovacích trnů - specifikace a provedení zcela dle PD				
D 4			Vodorovné konstrukce				
24	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	22,000	310,00	6 820,00
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm				
25	K	457611123.R01	Zpevnění dna zeminou smísenou s kamenivem tl 200 mm	m2	82,000	112,00	9 184,00
PP			Zpevnění dna zeminou smísenou s kamenivem tl 200 mm				
26	K	465511428	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm	m2	80,000	1 205,00	96 400,00
PP			Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm				
27	K	465511428.R01	Dlažba z lomového kamene do betonového lože s vyklínováním spár tl 400 mm	m2	22,000	1 720,00	37 840,00
PP			Dlažba z lomového kamene do betonového lože s vyklínováním spár tl 400 mm				
D 5			Komunikace pozemní				
28	K	550R001	Příkopový betonový žlab - dodávka a montáž	m	34,000	830,00	28 220,00
PP			Příkopový betonový žlab - dodávka a montáž				
29	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	48,400	28,00	1 355,20
PP			Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2				
30	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	1,936	4 870,00	9 428,32
PP			vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32	m2	231,530	140,00	32 414,20
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32				
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63 mm	m2	295,100	190,00	56 069,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63 mm				
33	K	565135111.R01	Asfaltový beton recyklovaný vrstva podkladní ACP 16R (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	220,500	475,00	104 737,50
PP			Asfaltový beton recyklovaný vrstva podkladní ACP 16R (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m				
34	K	569551111.R01	Zpevnění krajnic zhutněním stávající zeminy tl 200 mm	m2	70,000	80,00	5 600,00
PP			Zpevnění krajnic zhutněním stávající zeminy tl 200 mm				
35	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	231,530	60,00	13 891,80
PP			Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2				
36	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	220,500	40,00	8 820,00
PP			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				
37	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	254,000	480,00	121 920,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
38	K	591111111.R01	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z betonu tl 50 mm	m2	17,000	620,00	10 540,00
PP			Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z betonu tl 50 mm				
39	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	17,170	560,00	9 615,20
PP			kostka dlažební žula drobná 8/10				
D 8			Trubní vedení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	m	10,000	660,00	6 600,00
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000				
41	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	6,000	1 500,00	9 000,00
PP			Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000				
42	M	59223015	<i>trouba betonová hrdlová DN 1000</i>	<i>m</i>	<i>6,060</i>	<i>7 850,00</i>	<i>47 571,00</i>
PP			trouba betonová hrdlová DN 1000				
43	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	240,000	210,00	50 400,00
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110				
44	K	871395221.R01	Zatrubnění příkopu potrubí DN 300 - specifikace a provedení zcela dle PD	m	45,000	1 158,00	52 110,00
PP			Zatrubnění příkopu potrubí DN 300 - specifikace a provedení zcela dle PD				
45	K	871395221.R02	Volně položené potrubí na loži s obsypem - specifikace a provedení zcela dle PD	m	30,000	1 038,00	31 140,00
PP			Volně položené potrubí na loži s obsypem - specifikace a provedení zcela dle PD				
46	K	871395221.R03	Provedení výtokového a nátokového čela - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	17 700,00	35 400,00
PP			Provedení výtokového a nátokového čela - specifikace a provedení zcela dle PD				
47	K	899331111.R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD				
48	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	8,100	3 500,00	28 350,00
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
49	K	900R0011	Demontáž stávajícího stožáru	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
PP			Demontáž stávajícího stožáru				
50	K	900R0012	Posun stožáru mimo cyklostezku	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Posun stožáru mimo cyklostezku				
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	280,00	1 680,00
PP			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
52	M	40445629	<i>informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19 1100x330mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 270,00</i>	<i>3 810,00</i>
PP			informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19 1100x330mm				
53	M	40445639	<i>informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>329,00</i>	<i>987,00</i>
PP			informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm				
54	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	350,00	350,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
55	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>897,00</i>	<i>897,00</i>
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
56	M	40445241.R01	<i>provedení betonového základu pro sloupek</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
PP			provedení betonového základu pro sloupek				
57	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	18,000	260,00	4 680,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
58	M	59217031.R01	<i>obrubník betonový silniční 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>	<i>15,300</i>	<i>144,00</i>	<i>2 203,20</i>
PP			obrubník betonový silniční 1000x80x250mm				
59	M	59217033.R01	<i>obrubník betonový silniční 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>3,060</i>	<i>169,00</i>	<i>517,14</i>
PP			obrubník betonový silniční 1000x100x250mm				
60	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	20,000	250,00	5 000,00
PP			Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem				
61	K	966006131	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky uklínovanými kameny	kus	1,000	360,00	360,00
PP			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky uklínovanými kameny				
D 997			Přesun sutě				
62	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	85,352	250,00	21 338,00
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	85,352	140,00	11 949,28
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
64	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	853,520	10,00	8 535,20
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
65	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,000	250,00	3 250,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
66	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,852	580,00	2 814,16
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
67	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	44,000	580,00	25 520,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
68	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	23,500	150,00	3 525,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
D		998	Přesun hmot				19 060,38
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	423,564	40,00	16 942,56
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným				
70	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	423,564	5,00	2 117,82
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				63 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 500,00
71	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
72	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
77	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D		VRN3	Zařízení staveniště				11 500,00
73	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				25 000,00
74	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou	...	10,000	2 500,00	25 000,00
PP			Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou				
D		VRN7	Provozní vlivy				8 000,00
75	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
76	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 102b - SO 102b

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 436 137,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 436 137,37 0,00	21,00% 15,00%	301 588,85 0,00
Cena s DPH v CZK			1 737 726,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 102b - SO 102b

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant:

PFPprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 436 137,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 383 137,37

1 - Zemní práce	135 637,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 810,00
4 - Vodorovné konstrukce	60 347,00
5 - Komunikace pozemní	744 744,06
8 - Trubní vedení	53 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	264 701,30
997 - Přesun sutě	56 637,62
998 - Přesun hmot	39 610,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 102b - SO 102b

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 436 137,37

D HSV Práce a dodávky HSV 1 383 137,37

D 1 Zemní práce 135 637,35

1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	18,000	450,00	8 100,00
PP			Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm				
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	66,200	65,00	4 303,00
PP			Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	120,000	65,00	7 800,00
PP			Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců				
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	44,000	80,00	3 520,00
PP			Vytrhání obrub silničních ležatých				
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	370,000	25,00	9 250,00
PP			Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,250	110,00	12 457,50
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	16,988	300,00	5 096,40
PP			Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí				
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	740,00	2 220,00
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	140,00	1 680,00
PP			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	80,00	960,00
PP			Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,510	160,00	16 721,60
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	104,510	35,00	3 657,85
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	13,240	70,00	926,80
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
14	K	171152111.R02	úprava zemin ohumusováním	m2	185,000	110,00	20 350,00
PP			úprava zemin ohumusováním				
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	161,991	150,00	24 298,65
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,510	5,00	522,55
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,500	90,00	405,00
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500	180,00	270,00
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	3,000	280,00	840,00
PP			šterkopísek netříděný zásypový				
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	185,000	20,00	3 700,00
PP			Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,700	140,00	518,00
PP			osivo směs travní parková				
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	536,000	15,00	8 040,00
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
23	K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m	m	60,000	260,00	15 600,00
PP			Osazení podhrabových desek dl do 2 m				
24	M	59233119.R01	deska plotová betonová 2000x50x200mm	m	66,000	185,00	12 210,00
PP			deska plotová betonová 2000x50x200mm				
D 4			Vodorovné konstrukce				
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,300	1 050,00	315,00
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku				
26	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	536,000	112,00	60 032,00
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm				
D 5			Komunikace pozemní				
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32	m2	166,000	140,00	23 240,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32				
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63	m2	886,000	190,00	168 340,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63				
29	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	30,000	475,00	14 250,00
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m				
30	K	565135101.R01	Mlatový povrch - frakce 0/4 - hlinitopísčitý materiál tl. 40 mm	m2	350,000	105,00	36 750,00
PP			Mlatový povrch - frakce 0/4 - hlinitopísčitý materiál tl. 40 mm				
31	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	30,000	480,00	14 400,00
PP			Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m				
32	K	591411111.R01	Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm	m2	415,600	250,00	103 900,00
PP			Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm				
33	M	583.R01	dlažba chodníková tl. 60 mm	m2	377,400	319,50	120 579,30
PP			dlažba chodníková tl. 60 mm				
34	M	583.R02	dlažba bezbariérová tl. 80 mm	m2	36,720	557,10	20 456,71
PP			dlažba bezbariérová tl. 80 mm				
35	M	583.R03	dlažba bezbariérová tl. 60 mm	m2	9,792	530,10	5 190,74
PP			dlažba bezbariérová tl. 60 mm				
36	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	18,000	300,00	5 400,00
PP			Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2				
37	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	18,540	359,10	6 657,71
PP			dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm				
38	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	148,000	468,00	69 264,00
PP			Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2				
39	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	152,440	990,00	150 915,60
PP			dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní				
40	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	60,000	90,00	5 400,00
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou				
D 8			Trubní vedení				
41	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	520,00	1 560,00
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160				
42	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	3,000	30,00	90,00
PP			Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200				
43	K	899331111.R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	8,000	1 500,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD				
44	K	899331111.R01	Zřízení uliční vpustě včetně připojení a lapače - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
PP			Zřízení uliční vpustě včetně připojení a lapače - specifikace a provedení zcela dle PD				
45	K	899331111.R02	Demontáž původní uliční vpusti a její přesun do jiné pozice - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
PP			Demontáž původní uliční vpusti a její přesun do jiné pozice - specifikace a provedení zcela dle PD				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					264 701,30
46	K	900R001	Dodávka a montáž plastového L obrubníku - specifikace a provedení zcela dle PD	m	120,000	252,00	30 240,00
PP			Dodávka a montáž plastového L obrubníku - specifikace a provedení zcela dle PD				
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	39,000	280,00	10 920,00
PP			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
48	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	990,00	990,00
PP			značky upravující přednost P6 700mm				
49	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	610,00	2 440,00
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
50	M	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	3,000	814,00	2 442,00
PP			informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm				
51	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	4,000	329,00	1 316,00
PP			informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm				
52	M	40445629	informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19 1100x330mm	kus	1,000	1 270,00	1 270,00
PP			informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19 1100x330mm				
53	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	3,000	906,00	2 718,00
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm				
54	M	40445647.R01	piktogram	kus	16,000	300,00	4 800,00
PP			piktogram				
55	M	40445648.R01	piktogram se šipkou	kus	7,000	300,00	2 100,00
PP			piktogram se šipkou				
56	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	7,000	350,00	2 450,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
57	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	7,000	897,00	6 279,00
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
58	M	40445241.R01	provedení betonového základu pro sloupek	kus	7,000	400,00	2 800,00
PP			provedení betonového základu pro sloupek				
59	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	42,000	20,00	840,00
PP			Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva				
60	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	26,000	40,00	1 040,00
PP			Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva				
61	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	24,000	400,00	9 600,00
PP			Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva				
62	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	420,000	260,00	109 200,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
63	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	12,240	169,00	2 068,56
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x150mm				
64	M	59217031.R01	obrubník betonový silniční 1000x80x250mm	m	286,620	144,00	41 273,28
PP			obrubník betonový silniční 1000x80x250mm				
65	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	63,240	199,00	12 584,76
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
66	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	4,080	169,00	689,52
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
67	M	59217033.R01	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	62,220	169,00	10 515,18
PP			obrubník betonový silniční 1000x100x250mm				
68	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	60,000	95,00	5 700,00
PP			Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	425,00	425,00
PP			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami				
D 997			Přesun sutě	56 637,62			
70	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	70,006	250,00	17 501,50
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
71	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	70,006	140,00	9 800,84
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
72	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	700,060	10,00	7 000,60
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
73	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	55,360	250,00	13 840,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
74	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,082	580,00	47,56
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
75	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,564	580,00	8 447,12
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
D 998			Přesun hmot	39 610,04			
76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	880,223	40,00	35 208,92
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
77	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	880,223	5,00	4 401,12
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	53 000,00			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00			
78	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
79	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
84	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
85	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště	11 500,00			
80	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost	15 000,00			
81	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou	...	6,000	2 500,00	15 000,00
PP			Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou				
D VRN7			Provozní vlivy	8 000,00			
82	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
83	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 103 - Propojení parkov...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			850 137,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	850 137,35	21,00%	178 528,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 028 666,19
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 103 - Propojení parkov...

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant:

PFPProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

850 137,35

HSV - Práce a dodávky HSV

789 966,95

1 - Zemní práce

210 242,50

4 - Vodorovné konstrukce

13 888,00

5 - Komunikace pozemní

425 953,58

8 - Trubní vedení

3 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 572,38

997 - Přesun sutě

844,23

998 - Přesun hmot

21 466,26

PSV - Práce a dodávky PSV

4 670,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 670,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

17 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 103 - Propojení parkov...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 850 137,35

D HSV Práce a dodávky HSV 789 966,95

D 1 Zemní práce 210 242,50

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	50,000	30,00	1 500,00
PP			Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	5,000	450,00	2 250,00
PP			Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm				
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,000	95,00	285,00
PP			Vytrhání obrub chodníkových ležatých				
4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	446,000	25,00	11 150,00
PP			Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	522,900	80,00	41 832,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně				
6	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	52,290	300,00	15 687,00
PP			Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	219,400	160,00	35 104,00
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	219,400	35,00	7 679,00
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
9	K	171152111.R01	úprava zemin ohumusováním	m2	135,000	140,00	18 900,00
PP			úprava zemin ohumusováním				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	340,070	150,00	51 010,50
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	219,400	5,00	1 097,00
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
12	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	311,000	45,00	13 995,00
PP			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5				
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	135,000	20,00	2 700,00
PP			Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,700	140,00	378,00
PP			osivo směs travní parková				
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	445,000	15,00	6 675,00
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
D 4			Vodorovné konstrukce				13 888,00
16	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	124,000	112,00	13 888,00
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				425 953,58
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63	m2	113,000	190,00	21 470,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63				
18	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm 0-63	m2	445,500	230,00	102 465,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm 0-63				
19	K	569751111.R01	Zpevnění krajnic kamenivem se zeminou tl. 500 mm	m2	45,000	200,00	9 000,00
PP			Zpevnění krajnic kamenivem se zeminou tl. 500 mm				
20	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	405,000	60,00	24 300,00
PP			Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2				
21	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	405,000	480,00	194 400,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
22	K	591411111.R01	Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm	m2	124,000	250,00	31 000,00
PP			Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm				
23	M	583.R01	dlažba chodníková tl. 60 mm	m2	114,240	319,50	36 499,68
PP			dlažba chodníková tl. 60 mm				
24	M	583.R02	dlažba bezbariérová tl. 80 mm	m2	12,240	557,10	6 818,90
PP			dlažba bezbariérová tl. 80 mm				
D 8			Trubní vedení				3 000,00
25	K	899331111.R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 572,38
26	K	900R001	Přemístění původního odpadkového koše včetně provedení nového základu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
PP			Přemístění původního odpadkového koše včetně provedení nového základu				
27	K	900R002	Přemístění původní lavičky do nové pozice	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
PP			Přemístění původní lavičky do nové pozice				
28	K	900R002.1	Dodávka a montáž pletivového oplocení vč. sloupků - specifikace a provedení zcela dle PD	m	40,000	470,00	18 800,00
PP			Dodávka a montáž pletivového oplocení vč. sloupků - specifikace a provedení zcela dle PD				
29	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	4,000	100,00	400,00
PP			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup				
30	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	610,00	2 440,00
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	350,00	700,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
32	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	897,00	1 794,00
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
33	M	40445241.R01	provedení betonového základu pro sloupek	kus	2,000	400,00	800,00
PP			provedení betonového základu pro sloupek				
34	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	176,000	260,00	45 760,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
35	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	5,100	169,00	861,90
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x150mm				
36	M	59217033.R01	obrubník betonový silniční 1000x80x250mm	m	174,420	144,00	25 116,48
PP			obrubník betonový silniční 1000x80x250mm				
37	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	40,000	60,00	2 400,00
PP			Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m				
D 997			Přesun sutě				844,23
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,789	250,00	197,25
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,789	140,00	110,46
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,890	10,00	78,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,789	580,00	457,62
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
D 998			Přesun hmot				21 466,26
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	477,028	40,00	19 081,12
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
43	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	477,028	5,00	2 385,14
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 670,40
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 670,40
44	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	30,000	155,00	4 650,00
PP			Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm				
45	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,017	1 200,00	20,40
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				55 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 500,00
46	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
47	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
52	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště				11 500,00
48	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost				17 500,00
49	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou	...	7,000	2 500,00	17 500,00
PP			Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou				
D VRN7			Provozní vlivy				8 000,00
50	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
51	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 104 - Stavební úpravy ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 762 071,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 762 071,92	21,00%	370 035,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 132 107,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 104 - Stavební úpravy ...

Místo: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFFProjekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 762 071,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 696 282,52
1 - Zemní práce	199 771,55
2 - Zakládání	23 191,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	341 093,25
4 - Vodorovné konstrukce	319 325,00
5 - Komunikace pozemní	633 899,80
8 - Trubní vedení	9 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 918,40
997 - Přesun sutě	8 234,72
998 - Přesun hmot	40 847,90
PSV - Práce a dodávky PSV	15 289,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 289,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 104 - Stavební úpravy ...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 762 071,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 696 282,52

D 1 Zemní práce 199 771,55

1	K	111212215	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	340,000	30,00	10 200,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5

2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	30,000	95,00	2 850,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Vytrhání obrub chodníkových ležatých

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	343,200	110,00	37 752,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	34,320	300,00	10 296,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	282,300	160,00	45 168,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	282,300	35,00	9 880,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	77,000	70,00	5 390,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně

8	K	171152111.R02	úprava zemin ohumusováním	m2	21,000	110,00	2 310,00
---	---	---------------	---------------------------	----	--------	--------	----------

PP úprava zemin ohumusováním

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	437,565	150,00	65 634,75
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	282,300	5,00	1 411,50
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,000	20,00	420,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,420	140,00	58,80
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	-------

PP osivo směs travní parková

13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	560,000	15,00	8 400,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

D 2 Zakládání 23 191,90

14	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	265,000	20,00	5 300,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m

15	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	313,893	57,00	17 891,90
----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 341 093,25

16	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	61,000	750,00	45 750,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	457,500	449,10	205 463,25
PP			palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm				
18	K	348942132.R01	Dodávka a montáž dřevěného zábradlí z dřevěné kulatiny vč. sloupků a zajišťovacích trnů - specifikace a provedení zcela dle PD	m	84,000	1 070,00	89 880,00
PP			Dodávka a montáž dřevěného zábradlí z dřevěné kulatiny vč. sloupků a zajišťovacích trnů - specifikace a provedení zcela dle PD				
D 4			Vodorovné konstrukce				319 325,00
19	K	465511428	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm	m2	265,000	1 205,00	319 325,00
PP			Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm				
D 5			Komunikace pozemní				633 899,80
20	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	616,000	28,00	17 248,00
PP			Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2				
21	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	24,640	4 870,00	119 996,80
PP			vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63	m2	344,500	190,00	65 455,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63				
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0-63	m2	560,000	230,00	128 800,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0-63				
24	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	560,000	60,00	33 600,00
PP			Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2				
25	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	560,000	480,00	268 800,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
D 8			Trubní vedení				9 000,00
26	K	899331111.R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 918,40
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	280,00	1 120,00
PP			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
28	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21a 300x200mm	kus	2,000	329,00	658,00
PP			informativní značky směrové IS 18a, IS21a 300x200mm				
29	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	948,00	1 896,00
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
30	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	350,00	350,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
31	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	897,00	897,00
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
32	M	40445241.R01	provedení betonového základu pro sloupek	kus	1,000	400,00	400,00
PP			provedení betonového základu pro sloupek				
33	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	230,000	260,00	59 800,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
34	M	59217031.R01	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	234,600	169,00	39 647,40
PP			obrubník betonový silniční 1000x100x250mm				
35	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	425,00	850,00
PP			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami				
36	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	255,000	60,00	15 300,00
PP			Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m				
D 997			Přesun sutě				8 234,72
37	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,696	250,00	1 924,00
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,696	140,00	1 077,44
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,960	10,00	769,60
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,696	580,00	4 463,68
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D		998	Přesun hmot				40 847,90
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	907,731	40,00	36 309,24
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
42	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	907,731	5,00	4 538,66
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 289,40
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 289,40
43	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	98,200	155,00	15 221,00
PP			Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm				
44	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,057	1 200,00	68,40
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 500,00
45	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
51	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D		VRN3	Zařízení staveniště				11 500,00
47	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				12 500,00
48	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou	...	5,000	2 500,00	12 500,00
PP			Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou				
D		VRN7	Provozní vlivy				8 000,00
49	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
50	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 105 - Úpravy v ulici D...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 109 397,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 109 397,01	21,00%	232 973,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 342 370,38
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 105 - Úpravy v ulici D...

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant:

PFFProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 109 397,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 071 397,01

1 - Zemní práce	207 388,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 604,00
5 - Komunikace pozemní	478 125,32
8 - Trubní vedení	59 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 331,94
997 - Přesun sutě	177 616,22
998 - Přesun hmot	16 831,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 105 - Úpravy v ulici D...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 109 397,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 071 397,01

D 1 Zemní práce 207 388,00

1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,000	40,00	2 720,00
PP			Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	408,000	28,00	11 424,00
PP			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2				
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	340,000	45,00	15 300,00
PP			Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2				
4	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	140,000	250,00	35 000,00
PP			Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	150,000	80,00	12 000,00
PP			Vytrhání obrub silničních ležatých				
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	122,400	300,00	36 720,00
PP			Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí				
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,000	580,00	23 200,00
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
8	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	140,00	11 200,00
PP			Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				
9	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	80,00	6 400,00
PP			Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60,800	160,00	9 728,00
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,800	50,00	3 040,00
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,000	70,00	700,00
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
13	K	171152111.R02	úprava zemin ohumusováním	m2	70,000	110,00	7 700,00
PP			úprava zemin ohumusováním				
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	94,240	150,00	14 136,00
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	60,800	5,00	304,00
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	90,00	2 700,00
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	180,00	1 800,00
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
18	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	20,000	280,00	5 600,00
PP			šterkopísek netříděný zásypový				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	20,00	1 400,00
PP			Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,400	140,00	196,00
PP			osivo směs travní parková				
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	408,000	15,00	6 120,00
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
D 4			Vodorovné konstrukce				
							9 604,00
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,000	1 050,00	2 100,00
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
23	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	67,000	112,00	7 504,00
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm				
D 5			Komunikace pozemní				
							478 125,32
24	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0-32	m2	373,000	105,00	39 165,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0-32				
25	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	140,000	40,00	5 600,00
PP			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,000	384,00	53 760,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	306,000	490,00	149 940,00
PP			Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				
28	M	58381008.R01	dlažba kamenná 80/100 mm	m2	309,060	560,00	173 073,60
PP			dlažba kamenná 80/100 mm				
29	K	591411111.R01	Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm	m2	59,400	250,00	14 850,00
PP			Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm				
30	M	583.R01	dlažba chodníková tl. 60 mm	m2	54,060	319,50	17 272,17
PP			dlažba chodníková tl. 60 mm				
31	M	583.R02	dlažba bezbariérová tl. 80 mm	m2	6,528	557,10	3 636,75
PP			dlažba bezbariérová tl. 80 mm				
32	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	14,000	468,00	6 552,00
PP			Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2				
33	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	14,420	990,00	14 275,80
PP			dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní				
D 8			Trubní vedení				
							59 500,00
34	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	20,000	520,00	10 400,00
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160				
35	K	888R001	Provedení navrtávacího T-kusu - specifikace a provedení zcela dle PD	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
PP			Provedení navrtávacího T-kusu - specifikace a provedení zcela dle PD				
36	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	30,00	600,00
PP			Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200				
37	K	899331111.R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD				
38	K	899331111.R01	Zřízení uliční vpustě včetně připojení a lapače - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	22 000,00	44 000,00
PP			Zřízení uliční vpustě včetně připojení a lapače - specifikace a provedení zcela dle PD				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							122 331,94
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	61,000	280,00	17 080,00
PP			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
40	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	12,000	329,00	3 948,00
PP			informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm				
41	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	459,00	918,00
PP			dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	3,000	906,00	2 718,00
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm				
43	M	40445640.R01	značka IZ8a	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
PP			značka IZ8a				
44	M	40445641.R01	piktogram	kus	30,000	300,00	9 000,00
PP			piktogram				
45	M	40445641.R02	piktogram se šípkou	kus	9,000	300,00	2 700,00
PP			piktogram se šípkou				
46	M	40445641.R03	pozor cyklisté	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
PP			pozor cyklisté				
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	350,00	1 750,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
48	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	5,000	897,00	4 485,00
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
49	M	40445241.R01	provedení betonového základu pro sloupek	kus	5,000	400,00	2 000,00
PP			provedení betonového základu pro sloupek				
50	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	153,000	260,00	39 780,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
51	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	17,340	169,00	2 930,46
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x150mm				
52	M	59217031.R01	obrubník betonový silniční 1000x50x250mm	m	51,000	95,00	4 845,00
PP			obrubník betonový silniční 1000x50x250mm				
53	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	64,260	199,00	12 787,74
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
54	M	59217033.R01	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	18,360	169,00	3 102,84
PP			obrubník betonový silniční 1000x100x250mm				
55	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,100	169,00	861,90
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
56	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	28,000	250,00	7 000,00
PP			Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem				
57	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	425,00	425,00
PP			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami				
D 997			Přesun sutě				
							177 616,22
58	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	207,286	250,00	51 821,50
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	207,286	140,00	29 020,04
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 072,860	10,00	20 728,60
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
61	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	43,500	250,00	10 875,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
62	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,082	580,00	47,56
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
63	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	94,344	580,00	54 719,52
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
64	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,360	150,00	10 404,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
D 998			Přesun hmot				
							16 831,53
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	374,034	40,00	14 961,36
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	374,034	5,00	1 870,17
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				38 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 500,00
67	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
68	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
72	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
73	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště				11 500,00
69	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				
D VRN7			Provozní vlivy				8 000,00
70	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
71	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 106 - Stezka skrz park...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 067 549,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 067 549,85	21,00%	224 185,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 291 735,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 106 - Stezka skrz park...

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant:

PFProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 067 549,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 017 049,85

1 - Zemní práce	125 822,40
4 - Vodorovné konstrukce	537,60
5 - Komunikace pozemní	498 555,82
8 - Trubní vedení	3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	185 833,90
997 - Přesun sutě	182 883,81
998 - Přesun hmot	20 416,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 106 - Stezka skrz park...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 067 549,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 017 049,85

D 1 Zemní práce 125 822,40

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	75,00	600,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	272,000	40,00	10 880,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2

3	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	254,000	45,00	11 430,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2

4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	330,000	80,00	26 400,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-----------

PP Vytrhání obrub silničních ležatých

5	K	113R001	Drcení podkladních vrstev na místě	m3	13,200	200,00	2 640,00
---	---	---------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Drcení podkladních vrstev na místě

6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	231,000	25,00	5 775,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,560	160,00	10 649,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	66,560	50,00	3 328,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	3,000	70,00	210,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně

10	K	171152111.R02	úprava zemin ohumusováním	m2	231,000	110,00	25 410,00
----	---	---------------	---------------------------	----	---------	--------	-----------

PP úprava zemin ohumusováním

11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	103,168	150,00	15 475,20
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	66,560	5,00	332,80
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	231,000	20,00	4 620,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,620	140,00	646,80
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

PP osivo směs travní parková

15	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	495,000	15,00	7 425,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

D 4 Vodorovné konstrukce 537,60

16	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	4,800	112,00	537,60
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 498 555,82

17	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	495,000	28,00	13 860,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2				
18	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	19,800	4 870,00	96 426,00
PP			vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
19	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0-63	m2	495,000	230,00	113 850,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0-63				
20	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	495,000	60,00	29 700,00
PP			Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2				
21	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	503,000	480,00	241 440,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
22	K	591411111.R01	Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm	m2	4,800	250,00	1 200,00
PP			Kladení dlažby pro pěší tl. do 80 mm				
23	M	583.R01	dlažba chodníková tl. 60 mm	m2	2,448	319,50	782,14
PP			dlažba chodníková tl. 60 mm				
24	M	583.R03	dlažba bezbariérová tl. 60 mm	m2	2,448	530,10	1 297,68
PP			dlažba bezbariérová tl. 60 mm				
D 8			Trubní vedení				
25	K	899331111.R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	K	900R001	přesunutí stávajících cyklostojanů	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
PP			přesunutí stávajících cyklostojanů				
27	K	900R002	přesunutí stávajících odpadkových košů	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
PP			přesunutí stávajících odpadkových košů				
28	K	900R003	Provedení ochrany stávajících sítí dělenou chráňkou	m	10,000	680,00	6 800,00
PP			Provedení ochrany stávajících sítí dělenou chráňkou				
29	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	280,00	2 240,00
PP			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
30	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21a 300x200mm	kus	4,000	329,00	1 316,00
PP			informativní značky směrové IS 18a, IS21a 300x200mm				
31	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	610,00	2 440,00
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
32	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2,000	906,00	1 812,00
PP			značky upravující přednost P1, P4 900mm				
33	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	350,00	700,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
34	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	897,00	1 794,00
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
35	M	40445241.R01	provedení betonového základu pro sloupek	kus	2,000	400,00	800,00
PP			provedení betonového základu pro sloupek				
36	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	345,000	260,00	89 700,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
37	M	59217031.R01	obrubník betonový silniční 1000x80x250mm	m	348,840	144,00	50 232,96
PP			obrubník betonový silniční 1000x80x250mm				
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,060	199,00	608,94
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
39	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	18,000	230,00	4 140,00
PP			Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem				
40	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	425,00	850,00
PP			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami				
41	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	40,000	60,00	2 400,00
PP			Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m				
D 997			Přesun sutě				
42	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	232,763	250,00	58 190,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	232,763	140,00	32 586,82
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 327,630	10,00	23 276,30
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
45	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	97,740	250,00	24 435,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,263	580,00	152,54
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
47	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	55,880	580,00	32 410,40
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
48	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	78,880	150,00	11 832,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
D 998			Přesun hmot				
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	453,696	40,00	18 147,84
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
50	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	453,696	5,00	2 268,48
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
51	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
52	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
57	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště				
53	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost				
54	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou	...	5,000	2 500,00	12 500,00
PP			Zkoušky a ostatní měření - zkouška statickou deskou				
D VRN7			Provozní vlivy				
55	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
56	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 107 - Dopravní značení...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 925,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 925,34	21,00%	4 604,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			26 529,66

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 107 - Dopravní značení...

Místo:
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 925,34
HSV - Práce a dodávky HSV	21 925,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 520,00
997 - Přesun sutě	87,74
998 - Přesun hmot	317,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 107 - Dopravní značení...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 925,34

D HSV Práce a dodávky HSV 21 925,34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 520,00

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	21,000	280,00	5 880,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

2	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	10,000	329,00	3 290,00
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

PP informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm

3	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	6,000	459,00	2 754,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

4	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000	610,00	1 830,00
---	---	----------	---	-----	-------	--------	----------

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

5	M	40445642.R01	informativní značky IZ5	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
---	---	--------------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

PP informativní značky IZ5

6	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	350,00	1 050,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem

7	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	897,00	2 691,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

8	M	40445241.R01	provedení betonového základu pro sloupek	kus	3,000	400,00	1 200,00
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	----------

PP provedení betonového základu pro sloupek

9	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	425,00	425,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

D 997 Přesun sutě 87,74

10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,082	250,00	20,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace

11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,820	10,00	8,20
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,082	140,00	11,48
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,082	580,00	47,56
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 317,60

14	K	998223011.R01	Přesun hmot pro dopravní značení	t	0,397	800,00	317,60
----	---	---------------	----------------------------------	---	-------	--------	--------

PP Přesun hmot pro dopravní značení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 201 - Lávka přes Řičan...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 555 604,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 555 604,01	21,00%	536 676,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 092 280,85
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 201 - Lávka přes Řičan...

Místo: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 555 604,01
HSV - Práce a dodávky HSV		2 436 054,43
1 - Zemní práce		572 297,39
2 - Zakládání		718 864,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce		643 024,16
4 - Vodorovné konstrukce		58 296,97
5 - Komunikace pozemní		174 454,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 890,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		210 493,00
997 - Přesun sutě		23 280,00
998 - Přesun hmot		30 454,10
PSV - Práce a dodávky PSV		44 549,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		44 549,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		75 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		63 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 201 - Lávk a přes Řičan...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 555 604,01

D HSV Práce a dodávky HSV 2 436 054,43

D 1 Zemní práce 572 297,39

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	81,600	130,00	10 608,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
2	K	153191112.R01	Zřízení pažení - štětovnice	m2	156,000	2 480,00	386 880,00
PP			Zřízení pažení - štětovnice				
3	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny	m3	14,976	630,00	9 434,88
PP			Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny				
4	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	29,952	280,00	8 386,56
PP			šterkopísek netříděný zásypový				
5	K	153191222.R01	Odstranění pažení - štětovnice	m2	156,000	980,00	152 880,00
PP			Odstranění pažení - štětovnice				
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhuťných strojně	m3	58,685	70,00	4 107,95
PP			Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhuťných strojně				

D 2 Zakládání 718 864,17

7	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,566	3 700,00	13 194,20
PP			Lože pro trativody z betonu prostého				
8	K	212755216.R01	Trativody z drenážních trubek HDPE D 150 mm bez lože	m	10,060	180,00	1 810,80
PP			Trativody z drenážních trubek HDPE D 150 mm bez lože				
9	K	226125113	Vrty velkoprofilové šikmé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	61,500	6 228,00	383 022,00
PP			Vrty velkoprofilové šikmé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 5 m hornina III				
10	K	231112112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	54,000	650,00	35 100,00
PP			Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového				
11	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	42,390	5 203,00	220 555,17
PP			beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8				
12	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,954	38 550,00	36 776,70
PP			Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505				
13	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,330	3 410,00	28 405,30
PP			Základové pásy z betonu tř. C 12/15				

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 643 024,16

14	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	32,000	920,00	29 440,00
PP			Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu				
15	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	4,142	5 640,00	23 360,88
PP			Mostní římsy ze ŽB C 30/37				
16	K	317321118.R01	ŽB NK + křídla C30/37 - XA2/XC4/XD1/XF3	m3	32,960	4 568,00	150 561,28
PP			ŽB NK + křídla C30/37 - XA2/XC4/XD1/XF3				
51	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	13,600	2 340,00	31 824,00
PP			Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů				
52	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	13,600	190,00	2 584,00
PP			Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů				
17	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,621	35 000,00	21 735,00
PP			Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505				
18	K	317361116.R01	NK + křídla výztuž B500B	t	4,285	35 000,00	149 975,00
PP			NK + křídla výztuž B500B				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	21,600	1 240,00	26 784,00
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton				
54	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	21,600	100,00	2 160,00
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek				
19	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	24,800	750,00	18 600,00
PP			Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo				
20	M	592R001	<i>zábradlí mostní - specifikace dle PD</i>	<i>m</i>	<i>24,800</i>	<i>7 500,00</i>	<i>186 000,00</i>
PP			zábradlí mostní - specifikace dle PD				
D 4			Vodorovné konstrukce				
							58 296,97
55	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	30,400	1 090,00	33 136,00
PP			Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek				
56	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	30,400	610,00	18 544,00
PP			Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek				
21	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jilu	m3	1,981	770,00	1 525,37
PP			Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jilu				
22	M	58125110	<i>jíl surový kusový</i>	<i>t</i>	<i>4,243</i>	<i>1 200,00</i>	<i>5 091,60</i>
PP			jíl surový kusový				
D 5			Komunikace pozemní				
							174 454,40
23	K	567921112.R01	Podklad z mezerovitého betonu MCB 12,5	m3	49,072	3 200,00	157 030,40
PP			Podklad z mezerovitého betonu MCB 12,5				
24	K	567921112.R02	Drenážní polymerní beton	m3	0,078	4 800,00	374,40
PP			Drenážní polymerní beton				
25	K	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,200	384,00	8 524,80
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,200	384,00	8 524,80
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
							4 890,24
27	K	617632111.R01	Těsnící fólie	m2	15,282	320,00	4 890,24
PP			Těsnící fólie				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							210 493,00
28	K	900R001	Nivelační značky 6 ks římsy, 4 ks opěry	kus	10,000	650,00	6 500,00
PP			Nivelační značky 6 ks římsy, 4 ks opěry				
29	K	900R002	Provizorní zatrubnění 2xDN 800mm	m	75,000	1 600,00	120 000,00
PP			Provizorní zatrubnění 2xDN 800mm				
30	K	900R003	Plošná drenáž s ochranou tl. 6mm, např 2x geotextilie (Ochrana izolace rubu opěr)	m	9,056	250,00	2 264,00
PP			Plošná drenáž s ochranou tl. 6mm, např 2x geotextilie (Ochrana izolace rubu opěr)				
31	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	24,800	230,00	5 704,00
PP			Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem				
32	K	919122121.R01	Těsnění spár zálivkou s předtěsněním za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	24,800	260,00	6 448,00
PP			Těsnění spár zálivkou s předtěsněním za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem				
57	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
PP			Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění				
49	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	60,700	570,00	34 599,00
PP			Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m				
48	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	60,700	120,00	7 284,00
PP			Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m				
50	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	60,700	100,00	6 070,00
PP			Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m				
33	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	14,550	1 280,00	18 624,00
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							23 280,00
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	36,375	250,00	9 093,75
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,375	140,00	5 092,50
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	363,750	10,00	3 637,50
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,375	150,00	5 456,25
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
D 998 Přesun hmot							30 454,10
38	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	304,541	100,00	30 454,10
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
D PSV Práce a dodávky PSV							44 549,58
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							44 549,58
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	94,060	15,00	1 410,90
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním				
40	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,031	83 100,00	2 576,10
PP			lak penetrační asfaltový				
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	94,060	120,00	11 287,20
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
42	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	109,627	214,00	23 460,18
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
43	K	711R001	Ochrana izolace s Alu. Vložkou pod římsami	m2	11,160	450,00	5 022,00
PP			Ochrana izolace s Alu. Vložkou pod římsami				
44	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,661	1 200,00	793,20
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							75 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							63 500,00
45	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
60	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
59	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
61	K	013284000	Hlavní mostní prohlídka	...	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Hlavní mostní prohlídka				
58	K	013294000	Ostatní dokumentace - VTD, mostní list	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Ostatní dokumentace - VTD, mostní list				
D VRN3 Zařízení staveniště							11 500,00
47	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 202 - Propustek pod st...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			522 384,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	522 384,35	21,00%	109 700,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			632 085,06
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 202 - Propustek pod st...

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant:

PFPProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

522 384,35

HSV - Práce a dodávky HSV

422 984,00

1 - Zemní práce	6 873,00
2 - Zakládání	6 155,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	205 412,54
4 - Vodorovné konstrukce	10 624,32
5 - Komunikace pozemní	66 691,20
8 - Trubní vedení	52 844,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 918,24
997 - Přesun sutě	9 256,06
998 - Přesun hmot	6 208,80

PSV - Práce a dodávky PSV

24 400,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 400,35
---	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	63 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 202 - Propustek pod st...

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 522 384,35

D HSV Práce a dodávky HSV 422 984,00

D 1 Zemní práce 6 873,00

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	25,440	130,00	3 307,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

2	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	2,400	630,00	1 512,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny

3	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	4,800	280,00	1 344,00
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	----------

PP šterkopísek netříděný zásypový

4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,140	70,00	709,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně

D 2 Zakládání 6 155,44

5	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,984	3 410,00	3 355,44
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Základové pásy z betonu tř. C 12/15

6	K	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,080	35 000,00	2 800,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

PP Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 205 412,54

7	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	10,000	920,00	9 200,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

8	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,850	5 640,00	10 434,00
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	----------	-----------

PP Mostní římsy ze ŽB C 30/37

9	K	317321118.R01	ŽB NK + křídla C30/37 - XA2/XC4/XD1/XF3	m3	10,258	4 568,00	46 858,54
---	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------

PP ŽB NK + křídla C30/37 - XA2/XC4/XD1/XF3

10	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,278	35 000,00	9 730,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PP Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

11	K	317361116.R01	NK + křídla výztuž B500B	t	1,334	35 000,00	46 690,00
----	---	---------------	--------------------------	---	-------	-----------	-----------

PP NK + křídla výztuž B500B

12	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	10,000	750,00	7 500,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo

13	M	592R001	zábradlí mostní - specifikace dle PD	m	10,000	7 500,00	75 000,00
----	---	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	-----------

PP zábradlí mostní - specifikace dle PD

D 4 Vodorovné konstrukce 10 624,32

14	K	451317777.R01	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 150 mm	m3	3,472	3 060,00	10 624,32
----	---	---------------	--	----	-------	----------	-----------

PP Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 150 mm

D 5 Komunikace pozemní 66 691,20

15	K	567921112.R01	Podklad z mezerovitého betonu MCB 12,5	m3	8,100	3 200,00	25 920,00
----	---	---------------	--	----	-------	----------	-----------

PP Podklad z mezerovitého betonu MCB 12,5

16	K	594511111.R01	Dlažba z lomového kamene tl.250 mm s provedením lože z betonu	m2	2,400	3 100,00	7 440,00
----	---	---------------	---	----	-------	----------	----------

PP Dlažba z lomového kamene tl.250 mm s provedením lože z betonu

17	K	594511111.R02	Dlažba z lomového kamene tl.200 mm s provedením lože z betonu	m2	13,440	2 480,00	33 331,20
----	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------

PP Dlažba z lomového kamene tl.200 mm s provedením lože z betonu

D 8 Trubní vedení 52 844,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	821491111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	3,600	1 650,00	5 940,00
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1000				
44	M	59222085	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 1000	m	3,636	12 900,00	46 904,40
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací DN 1000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 918,24
18	K	900R001	Nivelační značky 6 ks římsy, 4 ks opěry	kus	8,000	650,00	5 200,00
	PP		Nivelační značky 6 ks římsy, 4 ks opěry				
19	K	900R002	Provizorní zatrubnění DN 300mm	m	8,000	849,00	6 792,00
	PP		Provizorní zatrubnění DN 300mm				
20	K	900R005	Čištění navazujícího koryta a břehů	m2	16,000	350,00	5 600,00
	PP		Čištění navazujícího koryta a břehů				
21	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000	230,00	2 300,00
	PP		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem				
22	K	919122121.R01	Těsnění spár zálivkou s předtěsněním za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000	260,00	2 600,00
	PP		Těsnění spár zálivkou s předtěsněním za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem				
23	K	919535558.R01	ŽB založení propustku C20/25 - XF3	m3	0,612	5 520,00	3 378,24
	PP		ŽB založení propustku C20/25 - XF3				
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,688	4 000,00	10 752,00
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
25	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,162	8 000,00	17 296,00
	PP		Bourání základů ze ŽB				
26	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	10,000	500,00	5 000,00
	PP		Odstranění kovového zábradlí vcelku				
D	997		Přesun sutě				9 256,06
27	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,745	250,00	2 686,25
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,745	140,00	1 504,30
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,450	10,00	1 074,50
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,376	250,00	1 344,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
31	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,189	490,00	2 542,61
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01				
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,180	580,00	104,40
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				6 208,80
33	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	62,088	100,00	6 208,80
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 400,35
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 400,35
34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	53,720	15,00	805,80
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním				
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018	83 100,00	1 495,80
	PP		lak penetrační asfaltový				
36	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	53,720	120,00	6 446,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
37	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	62,611	214,00	13 398,75
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
38	K	711R001	Ochrana izolace s Alu. Vložkou pod římsami	m2	4,000	450,00	1 800,00
PP			Ochrana izolace s Alu. Vložkou pod římsami				
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,378	1 200,00	453,60
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
40	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
41	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
45	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace pro provádění stavby				
46	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
47	K	013284000	Hlavní mostní prohlídka	...	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Hlavní mostní prohlídka				
48	K	013294000	Ostatní dokumentace - VTD, mostní list	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Ostatní dokumentace - VTD, mostní list				
D VRN3			Zařízení staveniště				
42	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 302 - Odběrný objekt

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			261 975,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 975,84	21,00%	55 014,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			316 990,77

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Objekt:

SO 302 - Odběrný objekt

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant:

PFProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 975,84

HSV - Práce a dodávky HSV

206 302,42

1 - Zemní práce	3 380,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	138 165,22
4 - Vodorovné konstrukce	24 201,60
8 - Trubní vedení	22 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 481,60
997 - Přesun sutě	1 465,20
998 - Přesun hmot	6 208,80

PSV - Práce a dodávky PSV

25 673,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 413,42
767 - Konstrukce zámečnické	13 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 302 - Odběrný objekt

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 261 975,84

D HSV Práce a dodávky HSV 206 302,42

D 1 Zemní práce 3 380,00

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,900	130,00	1 157,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,200	160,00	992,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,200	35,00	217,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1,200	70,00	84,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,200	150,00	930,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 165,22

6	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,950	550,00	15 922,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí

7	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,950	150,00	4 342,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí

8	K	334323217	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 25/30 - XC2, XF2, XA1	m3	11,646	4 344,00	50 590,22
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 25/30 - XC2, XF2, XA1

9	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,556	35 000,00	19 460,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

10	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	5,800	750,00	4 350,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo

11	M	592R001	zábradlí mostní - specifikace dle PD	m	5,800	7 500,00	43 500,00
----	---	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	-----------

PP zábradlí mostní - specifikace dle PD

D 4 Vodorovné konstrukce 24 201,60

12	K	465511228	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 250 mm	m2	5,200	1 360,00	7 072,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 250 mm

13	K	465511328	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 300 mm	m2	5,600	1 600,00	8 960,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 300 mm

14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 do 100 mm	m2	10,800	112,00	1 209,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 do 100 mm

15	K	594511111	Dlažba z lomového kamene tl.200 mm s provedením lože z betonu	m2	2,400	2 480,00	5 952,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Dlažba z lomového kamene tl.200 mm s provedením lože z betonu

16	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	2,400	420,00	1 008,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení	22 400,00			
17	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	2,000	1 500,00	3 000,00
PP			Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000				
18	M	59223015	trouba betonová hrdlová DN 1000	m	2,000	7 850,00	15 700,00
PP			trouba betonová hrdlová DN 1000				
19	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	3 700,00	3 700,00
PP			Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 481,60			
20	K	900R005	Čištění navazujícího koryta a břehů	m2	4,000	350,00	1 400,00
PP			Čištění navazujícího koryta a břehů				
21	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	1,120	180,00	201,60
PP			Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm				
22	K	934956121	Hradítka z dubového dřeva tl 20 mm	m2	1,200	4 400,00	5 280,00
PP			Hradítka z dubového dřeva tl 20 mm				
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,900	4 000,00	3 600,00
PP			Bourání základů z betonu prostého				
D 997			Přesun sutě	1 465,20			
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,980	250,00	495,00
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,980	140,00	277,20
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,800	10,00	198,00
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
27	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,980	250,00	495,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
D 998			Přesun hmot	6 208,80			
28	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	62,088	100,00	6 208,80
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV	25 673,42			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 413,42			
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,950	15,00	434,25
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním				
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	83 100,00	831,00
PP			lak penetrační asfaltový				
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	28,950	120,00	3 474,00
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
32	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	33,741	214,00	7 220,57
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,378	1 200,00	453,60
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
D 767			Konstrukce zámečnické	13 260,00			
34	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	78,000	170,00	13 260,00
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
38	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště				11 500,00
37	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
	PP		Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			744 905,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	744 905,68	21,00%	156 430,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	901 335,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	744 905,68
SO 401 - Veřejné osvětlení	744 905,68
21-M - Elektromontáže	744 905,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFProjekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							744 905,68
D		SO 401	Veřejné osvětlení				744 905,68
D		21-M	Elektromontáže				744 905,68
1	M	C21M - 1	Veřejné osvětlení	kpl	1,000	744 905,68	744 905,68
PP			Veřejné osvětlení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 402 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			853 411,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	853 411,23	21,00%	179 216,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 032 627,59
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: **SO 402 - Veřejné osvětlení**

Místo:
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	853 411,23
SO 401 - Veřejné osvětlení	853 411,23
21-M - Elektromontáže	853 411,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 402 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFProjekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							853 411,23
D		SO 401	Veřejné osvětlení				853 411,23
D		21-M	Elektromontáže				853 411,23
1	M	C21M - 1	Veřejné osvětlení	kpl	1,000	853 411,23	853 411,23
PP			Veřejné osvětlení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 403 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			347 310,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 310,30	21,00%	72 935,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	420 245,46

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: **SO 403 - Veřejné osvětlení**

Místo:
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	347 310,30
SO 401 - Veřejné osvětlení	347 310,30
21-M - Elektromontáže	347 310,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 403 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							347 310,30
D		SO 401	Veřejné osvětlení				347 310,30
D		21-M	Elektromontáže				347 310,30
1	M	C21M - 1	Veřejné osvětlení	kpl	1,000	347 310,30	347 310,30
PP		Veřejné osvětlení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 404 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			343 599,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 599,10	21,00%	72 155,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			415 754,91
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: **SO 404 - Veřejné osvětlení**

Místo:
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	343 599,10
SO 401 - Veřejné osvětlení	343 599,10
21-M - Elektromontáže	343 599,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 404 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFProjekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							343 599,10
D	SO 401		Veřejné osvětlení				343 599,10
D	21-M		Elektromontáže				343 599,10
1	M	C21M - 1	Veřejné osvětlení	kpl	1,000	343 599,10	343 599,10
PP			Veřejné osvětlení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt:
SO 800 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 00240346
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ: 07071353
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			106 135,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 135,00	21,00%	22 288,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			128 423,35
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: **SO 800 - Sadové úpravy**

Místo:
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.09.2023
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 135,00
HSV - Práce a dodávky HSV	94 635,00
1 - Zemní práce	93 271,00
998 - Přesun hmot	1 364,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat
Objekt: SO 800 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 106 135,00

D HSV Práce a dodávky HSV 94 635,00

D 1 Zemní práce 93 271,00

1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
PP			Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm				
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
PP			Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm				
3	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
PP			Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm				
4	K	112151119	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 900 do 1000 mm	kus	4,000	9 500,00	38 000,00
PP			Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 900 do 1000 mm				
5	K	112155121.R01	Štěpkování získané dřevní hmoty	m3	3,630	1 200,00	4 356,00
PP			Štěpkování získané dřevní hmoty				
6	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
PP			Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm				
7	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	950,00	2 850,00
PP			Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm				
8	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm				
9	K	112251105	Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
PP			Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm				
10	K	172152101.R01	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	1,100	650,00	715,00
PP			Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy				
11	K	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou				
12	K	184852437	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
PP			Řez stromu redukční o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou				
13	K	184852437.R01	Řez na torzo	kus	3,000	4 500,00	13 500,00
PP			Řez na torzo				
14	K	184852815	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 120 do 150 m2	kus	1,000	550,00	550,00
PP			Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 120 do 150 m2				
D 998			Přesun hmot				1 364,00
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,705	800,00	1 364,00
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				11 500,00
D VRN3			Zařízení staveniště				11 500,00
16	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Zařízení staveniště				

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: Z-2022/0006**Název:** Kolovraty - Veřejné osvětlení
SO 101**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	115 368,00 Kč	115 368,00 Kč
2.	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	19 381,82 Kč	19 381,82 Kč
3.	C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	140 844,00 Kč	140 844,00 Kč
4.	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	2 253,50 Kč	2 253,50 Kč
5.	Revize, DSPS, geo. zaměření - MONTÁŽ	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
6.	MATERIÁL	419 013,00 Kč	419 013,00 Kč
7.	Podružný materiál 5,00%	20 950,65 Kč	20 950,65 Kč
	CELKEM URN	734 810,98 Kč	734 810,98 Kč
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
8.	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	10 094,70 Kč	10 094,70 Kč
	CELKEM VRN	10 094,70 Kč	10 094,70 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	744 905,68 Kč	744 905,68 Kč

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	744 905,68 Kč	156 430,19 Kč	901 335,87 Kč
Celkem:	744 905,68 Kč	156 430,19 Kč	901 335,87 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník
e-mail: sommerk@email.cz
dne: 26.01.2022

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525761

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210010046	trubka KOPODUR 50, volně	35,00	660,00 m	23 100,00
2 210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	30,00	36,00 ks	1 080,00
3 210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm ²	40,00	12,00 ks	480,00
4 210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	70,00	96,00 ks	6 720,00
5 210120001	pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	120,00	12,00 ks	1 440,00
6 210202011.1	montáž svítidla	400,00	12,00 ks	4 800,00
7 210204002	stožár sadový ocelový	2 440,00	12,00 ks	29 280,00
8 210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	540,00	12,00 ks	6 480,00
9 210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení	50,00	450,00 m	22 500,00
10 210800527	CY 6mm ² (H07V-U) zelenožlutý (VU)	22,00	12,00 m	264,00
11 210810005	CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	22,00	72,00 m	1 584,00
12 210810013	CYKY-CYKYm 4Bx16mm ² (CYKY 4J10) 750V (VU)	28,00	630,00 m	17 640,00

Montáž celkem: 115 368,00 Kč**Celkem za ceník:**

Cena: 115 368,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 115 368,00 Kč****Celkem: 115 368,00 Kč****C46M - Zemní práce**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 4600000001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	60,00	360,00 m	21 600,00
2 4600000002	křížovátka se silovým kabelem (potrubí)	100,00	30,00 ks	3 000,00
3 4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	10,00	450,00 m	4 500,00
4 460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	6 400,00	0,36 km	2 304,00
5 460050003.1	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	1 200,00	2,40 m ³	2 880,00
6 460050003.1	zához jámy zem.tř. 3-4	600,00	1,20 m ³	720,00
7 460050005	betonový základ do bednění	4 200,00	1,20 m ³	5 040,00
8 460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80	220,00	360,00 m	79 200,00
9 460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	60,00	360,00 m	21 600,00

Montáž celkem: 140 844,00 Kč**Celkem za ceník:**

Cena: 140 844,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 140 844,00 Kč****Celkem: 140 844,00 Kč****Revize, DSPS, geo. zaměření**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 320410001	celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
2 320410001	dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
3 320410001	geodetické zaměření	3 000,00	1,00 objem	3 000,00
4 320410001	montážní plošina	2 000,00	1,00 objem	2 000,00
5 320410021	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku	1 500,00	1,00 měření	1 500,00
6 460620002	recyklační poplatky	500,00	1,00 sada	500,00

Montáž celkem: 17 000,00 Kč**Celkem za ceník:**

Cena: 17 000,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 17 000,00 Kč****Celkem: 17 000,00 Kč****Materiály**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00240	trubka ohebná KOPODUR 50	24,00	660,00 m	15 840,00
2 00906	pojistkový dotyk 20A	20,00	12,00 ks	240,00

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

		Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525761		
3 00909	pojistková vložka E27/20A	16,00	12,00 ks	192,00
4 00909	svítidlo LED - 26 W	10 505,00	12,00 ks	126 060,00
5 00909	vertikální držák	1 453,10	12,00 ks	17 437,20
6 01063	beton	2 400,00	1,20 m3	2 880,00
7 01063	kopaný písek	300,00	25,20 m3	7 560,00
8 01063	stožár jehlanovitý - výška 5 m 60/50/3	7 784,00	12,00 ks	93 408,00
9 01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	470,00	12,00 ks	5 640,00
10 01403	FeZn průměr 10mm	26,00	450,00 m	11 700,00
11 01473	ochranná manžeta plastová	1 250,00	12,00 ks	15 000,00
12 01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	11,00	45,00 ks	495,00
13 01473	stožárové pouzdro	800,00	12,00 ks	9 600,00
14 02944	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16)	164,00	630,00 m	103 320,00
15 15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	22,00	12,00 ks	264,00
16 15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	128,00	12,00 ks	1 536,00
17 33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	25,00	12,00 m	300,00
18 33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	13,00	72,00 m	936,00
		Základ 21,00% DPH: 412 408,20 Kč		

Celkem za materiály:

Cena: 412 408,20 Kč

Základ 21,00%

6 604,80 Kč

Prořez 5,00%

<u>Základ DPH</u>	
<u>Základ 21,00%</u>	<u>419 013,00 Kč</u>
Celkem:	419 013,00 Kč

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: Z-2022/0007**Název:** Kolovraty - Veřejné osvětlení
SO 102**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	143 552,00 Kč	143 552,00 Kč
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	24 116,74 Kč	24 116,74 Kč
	3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	102 720,00 Kč	102 720,00 Kč
	4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	1 643,52 Kč	1 643,52 Kč
	5. Revize, DSPS, geo. zaměření - MONTÁŽ	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
	6. MATERIÁL	524 112,55 Kč	524 112,55 Kč
	7. Podružný materiál 5,00%	26 205,63 Kč	26 205,63 Kč
	CELKEM URN	840 850,43 Kč	840 850,43 Kč
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	8. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	12 560,80 Kč	12 560,80 Kč
	CELKEM VRN	12 560,80 Kč	12 560,80 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	853 411,23 Kč	853 411,23 Kč

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	853 411,23 Kč	179 216,36 Kč	1 032 627,59 Kč
Celkem:	853 411,23 Kč	179 216,36 Kč	1 032 627,59 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník
e-mail: sommerk@email.cz
dne: 26.01.2022

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210010046	trubka KOPODUR 50, volně	35,00	570,00 m	19 950,00
2 210010080	trubka instalační ocelová průměr 50mm (VU)	150,00	10,00 m	1 500,00
3 210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	30,00	66,00 ks	1 980,00
4 210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	40,00	17,00 ks	680,00
5 210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	70,00	140,00 ks	9 800,00
6 210120001	pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	120,00	22,00 ks	2 640,00
7 210202011.1	montáž svítidla	400,00	22,00 ks	8 800,00
8 210204002	stožár sadový ocelový	2 440,00	6,00 ks	14 640,00
9 210204002	stožár silniční ocelový	2 440,00	11,00 ks	26 840,00
10 210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	540,00	12,00 ks	6 480,00
11 210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	540,00	5,00 ks	2 700,00
12 210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek,	50,00	520,00 m	26 000,00
13 210800527	CY 6mm ² (H07V-U) zelenožlutý (VU)	22,00	17,00 m	374,00
14 210810005	CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	22,00	154,00 m	3 388,00
15 210810013	CYKY-CYKYm 4Bx16mm ² (CYKY 4J10) 750V (VU)	28,00	635,00 m	17 780,00
Montáž celkem:				143 552,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 143 552,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 143 552.00 Kč****Celkem: 143 552.00 Kč****C46M - Zemní práce**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 4600000001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	60,00	400,00 m	24 000,00
2 4600000001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	60,00	410,00 m	24 600,00
3 4600000002	křížovatka se silovým kabelem (potrubí)	100,00	45,00 ks	4 500,00
4 4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	10,00	450,00 m	4 500,00
5 460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	6 400,00	0,45 km	2 880,00
6 460050003.1	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	1 200,00	3,40 m ³	4 080,00
7 460050003.1	zához jámy zem.tř. 3-4	600,00	1,70 m ³	1 020,00
8 460050005	betonový základ do bednění	4 200,00	1,70 m ³	7 140,00
9 460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl.	480,00	10,00 m	4 800,00
10 460560143	Žásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	60,00	400,00 m	24 000,00
11 460560283	Žásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny tř.	120,00	10,00 m	1 200,00
Montáž celkem:				102 720,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 102 720,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 102 720.00 Kč****Celkem: 102 720.00 Kč****Revize, DSPS, geo. zaměření**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 320410001	celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
2 320410001	dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
3 320410001	geodetické zaměření	3 000,00	1,00 objem	3 000,00
4 320410001	montážní plošina	2 000,00	1,00 objem	2 000,00
5 320410021	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku	1 500,00	2,00 měření	3 000,00
6 460620002	recyklační poplatky	500,00	1,00 sada	500,00
Montáž celkem:				18 500,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 18 500,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 18 500.00 Kč****Celkem: 18 500.00 Kč**

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00209	trubka ocelová průměr 50mm	290,00	10,00 m	2 900,00
2 00240	trubka ohebná KOPODUR 50	24,00	570,00 m	13 680,00
3 00906	pojistkový dotyk 20A	20,00	22,00 ks	440,00
4 00909	dříkový výložník	1 453,10	5,00 ks	7 265,50
5 00909	pojistková vložka E27/20A	16,00	22,00 ks	352,00
6 00909	svítidlo LED - 20 W	10 074,00	9,00 ks	90 666,00
7 00909	svítidlo LED - 26 W	10 505,00	2,00 ks	21 010,00
8 00909	svítidlo LED - 51 W	10 998,00	11,00 ks	120 978,00
9 00909	vertikální držák	1 453,10	17,00 ks	24 702,70
10 01063	kopaný písek	300,00	32,00 m3	9 600,00
11 01063	stožár sadový ocelový - 133/89/60, výška 5 m	4 490,00	6,00 ks	26 940,00
12 01063	stožár silniční ocelový - 133/89/60; výška 7 m	6 051,00	11,00 ks	66 561,00
13 01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	470,00	12,00 ks	5 640,00
14 01154	elektrovýzbroj stožáru pro 2okruh	517,00	5,00 ks	2 585,00
15 01403	FeZn průměr 10mm	26,00	520,00 m	13 520,00
16 01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	11,00	52,00 ks	572,00
17 02944	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16)	164,00	635,00 m	104 140,00
18 15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	22,00	22,00 ks	484,00
19 15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	128,00	22,00 ks	2 816,00
20 33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	25,00	17,00 m	425,00
21 33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	13,00	154,00 m	2 002,00

Základ 21,00% DPH: 517 279,20 Kč**Celkem za materiály:**

Cena: 517 279,20 Kč

Základ 21,00%

6 833,35 Kč

Prořez 5,00%

Základ DPH**Základ 21.00% 524 112.55 Kč****Celkem: 524 112.55 Kč**

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: Z-2022/0008**Název:** Kolovraty - Veřejné osvětlení
SO 103**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	44 290,00 Kč	44 290,00 Kč
2.	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	9 566,64 Kč	9 566,64 Kč
3.	C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	75 080,00 Kč	75 080,00 Kč
4.	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	1 201,28 Kč	1 201,28 Kč
5.	Revize, DSPS, geo. zaměření - MONTÁŽ	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
6.	MATERIÁL	185 895,00 Kč	185 895,00 Kč
7.	Podružný materiál 5,00%	9 294,75 Kč	9 294,75 Kč
	CELKEM URN	342 327,67 Kč	342 327,67 Kč
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
8.	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	4 982,63 Kč	4 982,63 Kč
	CELKEM VRN	4 982,63 Kč	4 982,63 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	347 310,30 Kč	347 310,30 Kč

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	347 310,30 Kč	72 935,16 Kč	420 245,46 Kč
Celkem:	347 310,30 Kč	72 935,16 Kč	420 245,46 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník
e-mail: sommerk@email.cz
dne: 26.01.2022

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210010046	trubka KOPODUR 50, volně	35,00	160,00 m	5 600,00
2 210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	30,00	15,00 ks	450,00
3 210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	40,00	5,00 ks	200,00
4 210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	70,00	40,00 ks	2 800,00
5 210120001	pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	120,00	5,00 ks	600,00
6 210202011.1	montáž svítidla	400,00	5,00 ks	2 000,00
7 210204002	stožár sadový ocelový	2 440,00	5,00 ks	12 200,00
8 210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	540,00	5,00 ks	2 700,00
9 210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek,	50,00	140,00 m	7 000,00
10 210810005	CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	22,00	30,00 m	660,00
11 210810013	CYKY-CYKYm 4Bx16mm ² (CYKY 4J10) 750V (VU)	28,00	360,00 m	10 080,00
			Montáž celkem:	44 290,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 44 290,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 44 290,00 Kč****Celkem: 44 290,00 Kč****C46M - Zemní práce**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 4600000001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	60,00	200,00 m	12 000,00
2 4600000002	křížovátka se silovým kabelem (potrubí)	100,00	10,00 ks	1 000,00
3 4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	10,00	120,00 m	1 200,00
4 460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	6 400,00	0,20 km	1 280,00
5 460050003.1	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	1 200,00	1,00 m ³	1 200,00
6 460050003.1	zához jámy zem.tř.3-4	600,00	0,50 m ³	300,00
7 460050005	betonový základ do bednění	4 200,00	0,50 m ³	2 100,00
8 460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl.	220,00	200,00 m	44 000,00
9 460560143	Žásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	60,00	200,00 m	12 000,00
			Montáž celkem:	75 080,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 75 080,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 75 080,00 Kč****Celkem: 75 080,00 Kč****Revize, DSPS, geo. zaměření**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 320410001	celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
2 320410001	dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
3 320410001	geodetické zaměření	3 000,00	1,00 objem	3 000,00
4 320410001	montážní plošina	2 000,00	1,00 objem	2 000,00
5 320410021	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku	1 500,00	1,00 měření	1 500,00
6 460620002	recyklační poplatky	500,00	1,00 sada	500,00
			Montáž celkem:	17 000,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 17 000,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 17 000,00 Kč****Celkem: 17 000,00 Kč****Materiály**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00240	trubka ohebná KOPODUR 50	24,00	160,00 m	3 840,00
2 00906	pojistkový dotyk 20A	20,00	5,00 ks	100,00
3 00909	pojistková vložka E27/20A	16,00	5,00 ks	80,00
4 00909	svítidlo LED - 20 W	10 074,00	5,00 ks	50 370,00

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

		Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768		
5 00909	vertikální držák	1 453,10	5,00 ks	7 265,50
6 01063	beton	2 400,00	0,50 m3	1 200,00
7 01063	kopaný písek	300,00	14,00 m3	4 200,00
8 01063	stožár jehlanovitý - výška 5 m 60/50/3	7 784,00	5,00 ks	38 920,00
9 01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	470,00	5,00 ks	2 350,00
10 01403	FeZn průměr 10mm	26,00	140,00 m	3 640,00
11 01473	ochranná manžeta plastová	1 250,00	5,00 ks	6 250,00
12 01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	11,00	14,00 ks	154,00
13 01473	stožárové pouzdro	800,00	5,00 ks	4 000,00
14 02944	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16)	164,00	360,00 m	59 040,00
15 15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	22,00	5,00 ks	110,00
16 15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	128,00	5,00 ks	640,00
17 33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	13,00	30,00 m	390,00
		Základ 21,00% DPH: 182 549,50 Kč		

Celkem za materiály:

Cena: 182 549,50 Kč

Základ 21,00%

Prořez 5,00%

3 345,50 Kč

Základ DPH**Základ 21,00% 185 895,00 Kč****Celkem: 185 895,00 Kč**

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: Z-2022/0009**Název:** Kolovraty - Veřejné osvětlení
SO 104**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	47 930,00 Kč	47 930,00 Kč
2.	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	2 300,64 Kč	2 300,64 Kč
3.	C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	69 752,00 Kč	69 752,00 Kč
4.	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	1 116,03 Kč	1 116,03 Kč
5.	Revize, DSPS, geo. zaměření - MONTÁŽ	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
6.	MATERIÁL	194 573,50 Kč	194 573,50 Kč
7.	Podružný materiál 5,00%	9 728,68 Kč	9 728,68 Kč
	CELKEM URN	342 400,85 Kč	342 400,85 Kč
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
8.	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	1 198,25 Kč	1 198,25 Kč
	CELKEM VRN	1 198,25 Kč	1 198,25 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	343 599,10 Kč	343 599,10 Kč

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	343 599,10 Kč	72 155,81 Kč	415 754,91 Kč
Celkem:	343 599,10 Kč	72 155,81 Kč	415 754,91 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník

e-mail: sommerk@email.cz

dne: 26.01.2022

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210010046	trubka KOPODUR 50, volně	35,00	190,00 m	6 650,00
2 210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	30,00	15,00 ks	450,00
3 210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	40,00	5,00 ks	200,00
4 210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do	70,00	40,00 ks	2 800,00
5 210120001	pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	120,00	5,00 ks	600,00
6 210202011.1	montáž svítidla	400,00	5,00 ks	2 000,00
7 210204002	stožár sadový ocelový	2 440,00	5,00 ks	12 200,00
8 210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	540,00	5,00 ks	2 700,00
9 210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek,	50,00	175,00 m	8 750,00
10 210810005	CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	22,00	30,00 m	660,00
11 210810013	CYKY-CYKYm 4Bx16mm ² (CYKY 4J10) 750V (VU)	28,00	390,00 m	10 920,00
				47 930,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 47 930,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 47 930,00 Kč****Celkem: 47 930,00 Kč****C46M - Zemní práce**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 4600000001	kabel. lože z kop. písku rýha 65cm tl. 10cm	60,00	180,00 m	10 800,00
2 4600000002	křížovátka se silovým kabelem (potrubí)	100,00	20,00 ks	2 000,00
3 4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	10,00	180,00 m	1 800,00
4 460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	6 400,00	0,18 km	1 152,00
5 460050003.1	ruční výkop jámy zem. tř. 3-4	1 200,00	1,00 m ³	1 200,00
6 460050003.1	zához jámy zem. tř. 3-4	600,00	0,50 m ³	300,00
7 460050005	betonový základ do bednění	4 200,00	0,50 m ³	2 100,00
8 460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl.	220,00	180,00 m	39 600,00
9 460560143	Žásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	60,00	180,00 m	10 800,00
				69 752,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 69 752,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 69 752,00 Kč****Celkem: 69 752,00 Kč****Revize, DSPS, geo. zaměření**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 320410001	celk. prohl. el. zařiz. a vyhot. rev. zp. do 50. tis. mont.	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
2 320410001	dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00	1,00 objem	5 000,00
3 320410001	geodetické zaměření	3 000,00	1,00 objem	3 000,00
4 320410001	montážní plošina	2 000,00	1,00 objem	2 000,00
5 320410021	Měř. zemn. odporu pro zem. sít do 500m pásku	1 500,00	1,00 měření	1 500,00
6 460620002	recyklační poplatky	500,00	1,00 sada	500,00
				17 000,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 17 000,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 17 000,00 Kč****Celkem: 17 000,00 Kč****Materiály**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00240	trubka ohebná KOPODUR 50	24,00	190,00 m	4 560,00
2 00906	pojistkový dotyk 20A	20,00	5,00 ks	100,00
3 00909	pojistková vložka E27/20A	16,00	5,00 ks	80,00
4 00909	svítidlo LED - 26 W	10 505,00	5,00 ks	52 525,00

SOMMER PROJEKT. s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

		Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768		
5 00909	vertikální držák	1 453,10	5,00 ks	7 265,50
6 01063	beton	2 400,00	0,50 m3	1 200,00
7 01063	kopaný písek	300,00	12,60 m3	3 780,00
8 01063	stožár jehlanovitý - výška 5 m 60/50/3	7 784,00	5,00 ks	38 920,00
9 01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	470,00	5,00 ks	2 350,00
10 01403	FeZn průměr 10mm	26,00	175,00 m	4 550,00
11 01473	ochranná manžeta plastová	1 250,00	5,00 ks	6 250,00
12 01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	11,00	20,00 ks	220,00
13 01473	stožárové pouzdro	800,00	5,00 ks	4 000,00
14 02944	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16)	164,00	390,00 m	63 960,00
15 15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	22,00	5,00 ks	110,00
16 15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	128,00	5,00 ks	640,00
17 33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	13,00	30,00 m	390,00
				190 900,50 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 190 900,50 Kč

Prořez 5,00%

Základ 21,00%
3 673,00 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 21,00%</u>	<u>194 573.50 Kč</u>
Celkem:	194 573.50 Kč

Časový a finanční harmonogram - VZ: „Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat“

Stavební objekt		Měsíc	1		2				3				4				5				6				7				8								
			Týden																																		
SO 101	Stežka podél Říčanského potoka k místnímu koupališti a podél něj																																				
SO 102	Stežka podél komunikace K Říčánům																																				
SO 103	Propojení parkoviště, koupaliště a společné stezky																																				
SO 104	Stavební úpravy ulice V Haltýři																																				
SO 105	Úpravy v ulici Do Lipan, U Jezu a Nad Topoly																																				
SO 106	Stežka skrz park u hřiště																																				
SO 107	Dopravní značení v navazující lokalitě u hřiště až do ulice U Vodice																																				
SO 201	Lávka přes Říčanský potok																																				
SO 202	Propustek pod stezkou u hřiště																																				
SO 302	Odběrný objekt																																				
SO 401	Veřejné osvětlení																																				
SO 402	Veřejné osvětlení																																				
SO 403	Veřejné osvětlení																																				
SO 404	Veřejné osvětlení																																				
SO 800	Sadové úpravy																																				
Celkem za měsíc bez DPH			1 603 541,53 Kč				2 643 327,91 Kč				2 571 324,30 Kč				3 511 150,44 Kč				4 318 126,66 Kč				2 162 899,48 Kč				1 119 508,15 Kč				1 035 121,53 Kč						
Celkem za VZ bez DPH			18 965 000,00 Kč																																		

Předpokládaná doba plnění: 8 měsíců

Předání a převzetí staveniště: do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatelé

Zahájení: termínem zahájení stavebních prací se rozumí den předání staveniště

Ukončení: do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště

V Litoměřicích dne

Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednateľ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

„Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	Gardenline s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice	
IČ / DIČ	27263827	CZ27263827
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Miloš Náprstek, jednatel	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.

V Litoměřicích dne 26.09. 2023

Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal Ing.
Miloš Náprstek
Datum: 2023.09.26
17:07:56 +02'00'

.....
Ing. Miloš Náprstek, jednatel