DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 5/5014

ze dne 21.5.2014

na akci: „Celková obnova kostela sv. Václava v Mikulově - oprava věže“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **Vojtěch Vymyslický, spol. s r.o.**

Sídlo: Starobrněnská 3, 602 00 Brno
Zastoupen: Vojtěchem Vymyslickým
IČ: 26236371
DIČ: CZ26236371
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C , vložka 38682 KS v Brně
bankovní spojení: RB Hodonín, č.ú. 2623637111/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Danuše Vymyslická tel. 777746185
b) technických Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Arnošt Kisling DiS tel. 739573781

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

Sídlo: Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov
Zastoupen: P. Mgr. Pavlem Pacnerem, farářem
IČ: 67025919

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Ing. Hana Tomková (tel. 731619815),
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na změně cit. Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 1 Předmět díla – z důvodů zachování maximální autentičnosti vzhledu objektu nebude v interiéru věže realizováno nové kovové schodiště,ale stávající žebříková schodiště budou opravena, rovněž nebudou osazovány nerezové sítě v prostoru zvonové stolice. Opravené i původní omítky budou opatřeny vápenným nátěrem tak, aby vzhled interiéru byl jednotný.

2) Čl. 3 **Cena díla**
S ohledem na získané množství finančních prostředků budou v roce 2015 provedeny práce ve výši: 714.538 ,- Kč bez DPH
864.591,-Kč vč. 21% DPH

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

4) Tento dodatek je vyhotoven ve ~~dvou~~ třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha k Dodatku č. 2: - rozpočet

V Mikulově, dne 29.4.2015

za objednatele:

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Václava
MIKULOV
Kostelní nám. 3
692 01 Mikulov

V Mikulově, dne 29.4.2015

za zhotovitele:

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

BB-1121/2015

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TENTO DODATEK
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE
dne 30.4.2015
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Věž - oprava fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	166 862		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	166 862		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	166 862	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	166 862	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o. Starobrněnská 3, Brno 602 00 tel.: 519 510 965 IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	166 862 Kč
DPH	21,0	%	35 041 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**201 903 Kč**

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	**201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava**	Rozpočet:
Objekt :	**Věž - oprava fasády**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
1	622424521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 %	m2	108,00	285,00	30 780,00
2	622 90-31	Očištění fasád stlačeným vzduchem - celoplošně	m2	108,00	33,80	3 650,40
3	622471116R00	Přeštukování omítek - obtížnost 4	m2	108,00	128,50	13 878,00
4	622426521R00	Oprava říms	m2	34,70	506,00	17 558,20
5	622471318R00	Nátěr fasády slož.4 (kompletní, vč.penetrace)	m2	225,00	130,00	29 250,00
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**95 116,60**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
6	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1,2 m, H 30 m	m2	225,00	58,00	13 050,00
7	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	225,00	38,40	8 640,00
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**21 690,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
8	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (odstranění zvětralých fasádních omítek do 50%)	m2	108,00	23,20	2 505,60
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,48	185,00	1 198,80
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,20	7,80	758,16
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,48	195,00	1 263,60
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,48	12,20	79,06
13	979999998R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	6,48	100,00	648,00
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**6 453,22**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
14	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	6,48	894,00	5 793,12
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**5 793,12**
Díl:	**R**	**Restaurátorské práce**				
15	R.03	Restaurování kamenných rohů fasády	m2	26,44	1 430,00	37 809,20
	Celkem za	***R Restaurátorské práce***				**37 809,20**

Stavba :	201409B - Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet :
Objekt :	Věž - oprava fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Úpravy povrchů vnější	95 117	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	21 690	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6 453	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 793	0	0	0	0
R	Restaurátorské práce	37 809	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**166 862**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 **stavební část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	**Věž kostela sv.Václava - Úprava věže**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Mikulov - Kostel sv.Václava	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	10 823	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	536 853	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		547 676	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		547 676	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		547 676	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis	Podpis:

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Staroměnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

Základ pro DPH	21,0	%	547 676 Kč
DPH	21,0	%	115 012 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**662 688 Kč**

Poznámka :

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 823	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	1 856	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	367 717	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	69 650	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	21 120	0	0	0
783	Nátěry	0	37 873	0	0	0
784	Malby	0	38 637	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**10 823**	**536 853**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	547 676	0
Oborová přirážka	0	0,0	547 676	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	547 676	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	547 676	0
Zařízení staveniště	0	0,0	547 676	0
Provoz investora	0	0,0	547 676	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	547 676	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	547 676	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	206,16	52,50	10 823,40
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**10 823,40**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
2	762211811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m	m	11,90	156,00	1 856,40
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**1 856,40**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
3	766 9	oprava stupně přímého schodiště š.250,délka 1000mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.2)	ks	8,00	2 100,00	16 800,00
4	766 10	oprava stupně vřeten.schodiště š.80-350mm,dl.750mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	27,00	2 350,00	63 450,00
5	766 11	stupen schodišt. dřevěný-fošna š.150,delka:800mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	15,00	2 200,00	33 000,00
6	766 12	stupen schodišt. dřevěný š.150-350,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	2,00	2 300,00	4 600,00
7	766 12a	rozebrání stupen schodišt. dřevěný 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	3,00	2 400,00	7 200,00
8	766 13	stupen schodišt. dřevěný š.250,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
9	766 53	D+M dřevěného okna cca 500/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
10	766 54	D+M dřevěného okna cca 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	1 910,00	1 910,00
11	766 56	dřev.podium1000/2900/330mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3)	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
12	766 56a	dřev.zábradlí v.800mm plné,kazetové kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3)	m	3,30	7 850,00	25 905,00
13	766 57	dřev.podium cca 1000/1500/410mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.8)	kpl	1,00	5 200,00	5 200,00
14	766 58	D+M dřevěného žebříkového schodiště	kpl	1,00	199 101,61	199 101,61
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**367 716,61**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
15	767 6	repase ocel.dveří cca 800/1800mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	12 100,00	12 100,00
16	767 7	ocel madlo 6,2m na trnech kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
17	767 8	ocel zábradlí kovářské v.1m kompl.dod+mtz	m	4,30	5 500,00	23 650,00
18	767 9	ocel madlo 11,0m na trnech (v kruhovém schodišti kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	kpl	1,00	17 600,00	17 600,00
19	76710	repase mříže 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
20	76711	repase mříže 500/600mm, doplnění 2 prutů kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	3 100,00	3 100,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**69 650,00**
Díl:	**782**	**Konstrukce z přírodního kamene**				
21	782 1	oprava kamenného ostění š.200mm okolo dveří 750/1650mm - kompl.dod+mtz(výkr.č.4)	kpl	1,00	21 120,00	21 120,00
	Celkem za	***782 Konstrukce z přírodního kamene***				**21 120,00**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
22	7836268	Nátěr bezbarvý proti hmyzu,plísním a houbám	m2	32,85	185,00	6 077,25
23	783900	napuštění cihel.dlažby tvrdým vosk.olejem	m2	146,15	165,00	24 114,75
24	783901	napuštění palubek tvrdým vosk.olejem	m2	46,55	165,00	7 680,75
	Celkem za	***783 Nátěry***				**37 872,75**
Díl:	**784**	**Malby**				
25	784422372R00	Malba vápenná Paulín 2x, do 5 m	m2	810,00	47,70	38 637,00
	Celkem za	***784 Malby***				**38 637,00**