

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 841/SAWI/081/2022
na akci:**

„Oprava místní komunikace č. 33c, obec Písečná“

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Písečná

se sídlem: Písečná 123, 790 82 Písečná

zastoupený: Ing. Janem Konečným, starostou obce

IČ: 00303160

DIČ: CZ00303160

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-2026861/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Konečný, starosta@pisečna.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

zastoupený: Ing. Klára Kalábová – ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

- zmocněnci

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú. 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová – ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch – vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vladimír Mareček – vedoucí Provozní jednotky Šumperk, tel. 724 347 994

Ing. Jan Kovářík – stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1 Dne 30. 05. 2022 smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na stavbu:

„Oprava místní komunikace č.33c, obec Písečná“.

2.2 Smluvní strany se v souladu s bodem 16.8. Smlouvy o dílo dohodnuly na uzavření písemného dodatku. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla specifikovaného v položkovém rozpočtu (Příloha č.1). Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla, bod 4.1 následovně:

IV.

Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:


Cena bez DPH dle původní SOD	6 528 595,71 Kč
Cena bez DPH – Dodatek č.1- méněpráce	- 258 793,57 Kč
Cena bez DPH celkem včetně Dodatku č.1	6 269 802,14 Kč

(Slovy: šest milionů dvě stě šedesát devět tisíc osm set dva korun českých čtrnáct haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2 V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1: Rozpočet
- 3.5 Tento dodatek schválila rada obce Písečná usnesením č. 3/66R/2022 na svém jednání dne 31.8.2022.

Příloha č.1: Rozpočet

Dodatek přezkoumal: 
vedoucí Provozní jednotky

V Písečné dne 7.9.2022

V Olomouci dne 12.9.2022

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Jan Konečný
starosta


Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

O B E C
790 82 PÍSEČNÁ
okres Jeseník 1


Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838748
(361)

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: 841-SAWI - Oprava místní komunikace č.33c, obec Písečná				Nákladové středisko: SAWI	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava Tovární 3 620 00 Brno		IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Obec Písečná Obec Písečná 790 82 Písečná	
Za zhotovitele: Tel.:/		e-mail:		Za objednatele: Tel.:/	
				e-mail:	

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO - 101 - Komunikace				
1.1.		Zemní práce				
1.1.1.	113154464	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase	m2	11.172,00	11,32	126.467,04
1.1.	Celkem	Zemní práce				126.467,04
1.2.		Komunikace pozemní				
1.2.1.	564831111	Podklad ze šterkdrťe ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	103,00	123,23	12.692,69
1.2.2.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	11.172,00	259,52	2.899.357,44
1.2.3.	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	11.172,00	35,19	393.142,68
1.2.4.	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	11.172,00	12,97	144.900,84
1.2.5.	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11.172,00	236,89	2.646.535,08
1.2.	Celkem	Komunikace pozemní				6.096.628,73
1.3.		Trubní vedení				
1.3.1.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm mříže	kus	1,00	3.272,63	3.272,63
1.3.2.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	1,00	3.575,65	3.575,65
1.3.3.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,00	2.302,96	18.423,68
1.3.	Celkem	Trubní vedení				25.271,96
1.4.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.4.1.	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	148,60	81,36	12.090,10
1.4.2.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	148,60	46,18	6.862,35
1.4.3.	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou a metením	m2	11.172,00	3,79	42.341,88
1.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61.294,33
1.5.		Přesun sutě				
1.5.1.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2.569,56	26,91	69.146,86
1.5.2.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	10.278,24	0,61	6.269,73

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.5.3.	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2.569,56	6,06	15.571,53
1.5.	Celkem	Přesun sutě				90.988,12
1.6.		Přesun hmot				
1.6.1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2.733,978	5,94	16.239,83
1.6.	Celkem	Přesun hmot				16.239,83
1.	Celkem	SO - 101 - Komunikace				6.416.890,01
2.		SO - 101 - VRN				
2.1.		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2.1.1.	012002000	Geodetické práce	kus	1,00	18.181,27	18.181,27
2.1.	Celkem	Průzkumné, geodetické a projektové práce				18.181,27
2.2.		Staveniště				
2.2.1.	030001000	Příprava, zařízení staveniště	kus	1,00	18.375,20	18.375,20
2.2.	Celkem	Staveniště				18.375,20
2.3.		Inženýrská činnost				
2.3.1.	040001000	zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	-	1,00	33.938,36	33.938,36
2.3.	Celkem	Inženýrská činnost				33.938,36
2.4.		Provozní vlivy				
2.4.1.	070001000	Provozní vlivy - přechodné dopravní značení	kus	1,00	36.362,53	36.362,53
2.4.	Celkem	Provozní vlivy				36.362,53
2.5.		Ostatní náklady				
2.5.1.	090001000	Průběžná fotodokumentace stavby	kus	1,00	2.424,17	2.424,17
2.5.2.	0900010007	Informovanost občanů o provedení stavby , koordinace občanů	kus	1,00	2.424,17	2.424,17
2.5.	Celkem	Ostatní náklady				4.848,34
2.	Celkem	SO - 101 - VRN				111.705,70
3.		1. Dodatek / méněpráce				
3..1.00	113154464	Frézování živičného krytu tl 90 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase (1. Dodatek / méněpráce)	m2	-450,00	11,32	-5.094,00
3..2.00	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m (1. Dodatek / méněpráce)	m2	-450,00	259,52	-116.784,00
3..3.00	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (1. Dodatek / méněpráce)	m2	-450,00	35,19	-15.835,50
3..4.00	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 (1. Dodatek / méněpráce)	m2	-450,00	12,97	-5.836,50
3..5.00	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1. Dodatek / méněpráce)	m2	-450,00	236,89	-106.600,50



OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3..6.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm mříže (1. Dodatek / méněpráce)	kus	-1,00	3.272,63	-3.272,63
3..7.	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou a metením (1. Dodatek / méněpráce)	m2	-450,00	3,79	-1.705,50
3..8.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (1. Dodatek / méněpráce)	t	-103,50	26,91	-2.785,19
3..9.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (1. Dodatek / méněpráce)	t	-414,00	0,61	-252,54
3..A.	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 (1. Dodatek / méněpráce)	t	-103,50	6,06	-627,21
3.	Celkem	1. Dodatek / méněpráce	-258.793,57			

Celkem rozpočet	6.269.802,14 CZK
Částka DPH 21%	1.316.658,45 CZK
Celkem včetně DPH 21%	7.586.460,59 CZK

