


Orientace/Direction		Generální projektant/General designer		Autorizační razítko/Authorize by	
		INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905			
Architekt: Architect:	-	Vypracoval: Produced by:	Ing. Zdeněk Hrouda	Projektant části PD Part of documentation designer INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905	
HIP: Main engineer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kreslil: Drew by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Zodp. projektant: Resp. designer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kontroloval: Checked by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Investor: Investor:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9				
Místo stavby: Construction site:	Praha 18 - LETŇANY	Obec: Town:	Praha	Kraj: Region:	-
Název stavby: Building name:	BD RÝMAŘOVSKÁ 475 - stoupací vedení			Číslo paré: Number of pare:	
Stavební objekt: Part of building:					
Část: Part:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Formát: Size:	11xA4
				Datum: Date:	11/2016
				Stupeň: Stage:	DSP
Název dokumentu: Drawing title:	TECHNICKÁ ZPRÁVA			Měřítko: Scale:	-
Kód dokumentu: Documentation code:	-			Část/Part	Příloha č./No.
				D.1.1.A.	01
				Revize/Revision	

Obsah :

a účel objektu.....	3
b Seznam vstupních podkladů	3
b.1 Použité normy.....	3
c technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,.....	4
c.1 Stávající konstrukce.....	4
c.2 Bourací práce.....	5
c.3 Svislé nenosné konstrukce.....	7
c.4 Překlady.....	7
c.5 Hydroizolace.....	8
c.6 Tepelné izolace.....	8
c.7 Podhledy.....	8
c.8 Povrchy.....	8
c.9 Malby, nátěry.....	9
c.10 Požární obklady a těsnění.....	9
c.11 Ocelové konstrukce.....	9
c.12 Truhlářské výrobky.....	9
c.13 Klempířské výrobky.....	10
d vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,.....	10
e dopravní řešení,.....	10
f ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,.....	10
g Požadavky na dílenskou dokumentaci.....	10
h dodržení obecných požadavků na výstavbu.....	10
i Závěr.....	11

A ÚČEL OBJEKTU

Polyfunkční dům s převažující bytovou funkcí. Doplnkovou funkci tvoří obchodní plochy v 1.NP.

B SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Byla provedena vizuální prohlídka společných prostor objektu z důvodu zjištění stavu konstrukcí před uvažovanými stavebními úpravami.

Jako podklad byl použit digitální podklad půdorysů, řezu a instalačních jader zpracovaný společností Architektonickou kancelář Křivka s.r.o.

Jako podklad byl použit digitální forma dokumentace pro Rekonstrukci a sanaci střešního pláště bytového objektu Rýmařovská 475 zpracovaný ing. Petrem Žabou, IČ: 74565087 v březnu 2015.

Dále jako podklad byla použita Pasportizace stávajícího stavu bytových jader Rýmařovská 475 zpracovaný společností Architektonickou kancelář Křivka s.r.o v 11/2015.

Protokol o přítomnosti azbestu.

b.1 Použité normy

Seznam norem dotčených stavbou, mající návaznost na požadavky vyhl. č.268/2009 Sb :

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení.

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Nařízení Rady hl. města Prahy č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 63/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

Sdělení č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nariadení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nariadení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

C TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST,

c.1 Stávající konstrukce

c.1.1 Původní (tzv. umakartová) jádra

Stávající stav ohraničujících konstrukcí původních jader odpovídá době realizace a použitým materiálům. Materiály a původní zařizovací předměty jsou na hranici životnosti. Netěsní styky mezi konstrukcemi a zařizovacími předměty, kde dochází k zatékání do konstrukce stavby s následnými projevy vlhkosti na konstrukcích v nižších podlažích. Vlivem stáří materiálu a připojovacích potrubí dochází k častějším havarijním stavům, jež mají za následek vytopení bytů v nižších podlažích.

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v původní velikosti tzn. cca 810x1320mm. Po demontáži záchodové mísy je možné demontovat i spodní část dělicí stěny v rozměru cca 810x900mm.

Některí nájemníci provedly kosmetické úpravy svislých povrchů např. nalepení keramických obkladů a dlažeb, nalepení dřevovláknitých velkoplošných desek s vylisovaným plastickým povrchem např. v designu keramických obkladů, nebo obklad korkovými deskami.

Některé byty mají na původní umakartový podhled opatřen nalepenými polystyrénovými podhledovými kazetami popř. obkladem SDK.

Tyto úpravy částečně zlepšují již dožilé povrchové úpravy původních materiálů.

c.1.2 Revitalizovaná jádra

Revitalizovaná jádra jsou ve většině případů vyzděna z plynosilikátových tvárnic Ytong popř. jiných výrobců. Dále je menší množství jader vyzděno z pálených cihel převážně dvouděrových.

Některá jádra jsou dispozičně upravena tak, že původně samostatné WC je nově součástí koupelny. Některé takto upravené byty se třemi obytnými místnostmi nesplňují odst. 5.2.3.12 normy ČSN 73 4301, podle které musí být WC v samostatné místnosti.

Povrchové úpravy jsou převážně z keramických obkladů a dlažeb různých formátů. Podhledy jsou většinou z SDK desek s vestavěnými popř. přisazenými svítidly.

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v menší velikosti, než u původních umakartových jader. Rozměry revizních otvorů se pohybují 250-760 x 270-1050. Tento rozměr revizních otvorů neumožňuje výměnu stoupacích vedení bez vybourání stávající vyzdívky.

c.1.3 Stávající stoupací vedení v šachtách

Stoupací vedení jsou umístěna v šachtách třech typů typ č. 1-3. Úpravy jsou v uvedených typech rozděleny ještě zvlášť na původní (umakartová) jádra a na zděná jádra.

V jednotlivých šachtách jsou umístěny stoupací rozvody kanalizace, vzduchotechniky pro sociální zázemí, vzduchotechniky pro odtah digestoří, studené vody, teplé užitkové vody, cirkulace TUV a plynové potrubí. Dále jsou v šachtě umístěny měřící a uzavírací armatury.

Podrobný popis stávajících instalací viz zpráva D.1.1.A.02 – přehled úprav jader, která je součástí této dokumentace.

c.2 Bourací práce

Před započatím prací je nutné provést průzkum stávajících vedení, jejich funkčnosti a možného použití popř. nutné výměny části vedení.

V případě zjištění informací jiných, než se kterými bylo uvažováno v projektu, je nutné neprodleně kontaktovat projektanta a zdržet se prací, které by mohly mít negativní vliv na stavby či okolí.

Při demontáži materiálů, které prokazatelně obsahují azbestová vlákna bude zacházeno jako s nebezpečným odpadem a budou přijata opatření k zabránění šíření azbestových vláken do stavby a jejího okolí dle příslušných platných předpisů. Dodavatelem stavby bude zpracován plán prací a nakládání s nebezpečnými odpady a bude předložen hygienické stanici ke schválení. Postup předpokládaného postupu prací je součástí této projektové dokumentace v samostatné příloze.

c.2.1 Původní (tzv. umakartová) jádra

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná každý den po ukončení prací opětovná montáž
- demontáž stávajících umakartových dvířek 840x1320mm a spodní umakartové části 840x900mm
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

- demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt).
- demontáž stávající umakartové dělicí stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par (viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par z koupelny vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru
- demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů pro montáž nových stoupacích vedení (viz část d.1.4.a - zti)

c.2.2 Revitalizovaná jádra

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná každý den po ukončení prací opětovná montáž
- odstranění stávajících keramických obkladů
- odstranění stávajících revizních dvířek
- vybourání stávající šachtové stěny z tvárnic YTONG tl. 50-100mm popř. vybourání stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů (viz část d.1.4.a – zti)
- demontáž stávajících stoupacích potrubí vzt a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par (viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový prostup pro potrubí odsavače
- demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně pro odvod par z koupelny/WC vč. úpravy otvoru po mřížce pro nové osazení ventilátoru
- demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů pro montáž nových stoupacích vedení (viz část d.1.4.a - zti)

c.2.3 Střecha

Na zvýšených nástavbách instalačních šachet bude nově provedena skladba střešního pláště. Stávající plech vč. podkladních konstrukcí bude demontován a bude provedena nová skladba. Pro nové ventilační hlavice budou vybourány prostupy železobetonovou střešní konstrukcí a některé stávající prostupy budou dobetonovány.

c.3 Svislé nenosné konstrukce

c.3.1 Zdivo z pórobetonu

Šachtové stěny v 1.NP budou opět vyzděny z pórobetonových příček P2-500 tl. 75 mm spojené speciální tenkovrstvou maltou tl. 1 až 3 mm. Tloušťka zdiva bude shodná se stávajícím vybourávaným zdivem.

Nutno dbát na dokonalé vyplnění i svislých spár a zabandážování spár, nejsou přípustné trhlinky na omítce v místě spojení tvárnic. Drážky pro instalace budou provedeny vyfrézováním, otvory vyvrtáním.

Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické požadavky výrobce pórobetonových bloků. V místech napojení příček na železobetonové konstrukce bude provedeno tuhé připojení pomocí ploché systémové kotvy, nebo pomocí ocelového trnu vsazeného do předvrtaného otvoru (profil E8 dl. 400 mm). V místech napojení příček na zděné nosné konstrukce budou použity ploché kotvy z nerezové oceli. Kotvy budou vkládány do každé druhé ložné spáry. Zdivo příček bude v rozích provázáno. Mezera mezi poslední vrstvou zdiva a stropem bude z důvodu průhybu stropu vyplněna stlačitelným materiálem popř. provedena s požadovanou požární odolností.

Prostupy příčkami budou provedeny dodatečně podle projektů a požadavků jednotlivých profesí.

Na příčky bude provedena stěrková hmota tl. 5 mm na bázi cementu s výztužnou sklovláknitou mřížkou odolávající alkáliím (oko 3,8x3,8mm, 160g/m²). V místech, kde nebude keramický obklad, bude provedena vápenná štuková omítka s vícevrstevným omyvatelným nátěrovým systémem.

c.3.2 Sádrokartonové příčky

Stěny mezi WC a instalační šachtou budou provedeny v SDK systému W 626 s jednoduchou konstrukcí z CW 50 a UW50, dvojvrstvé opláštění z jedné strany deskami tl. 12,5 mm určenými do vlhka.

V případě původně osazeného závěsného WC bude provedena nová konstrukce pro zavěšení WC a jeho opláštění.

c.4 Překlady

Ve zděných stěnách budou použity ocelové překlady z L75x50x6.

Překlady budou ukládány na výškově vyrovnané zdivo do 10mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení na zdivu musí být na každém konci překlady dle požadavku výrobce, min. 120mm. V případě, že nebude dostatečný prostor pro uložení překlady, budou překlady opatřeny čelními deskami a kotveny do přilehlých svislých konstrukcí lepenými kotvami.

c.5 Hydroizolace

c.5.1 Hydroizolace střech

Střecha nad instalační šachtou je navržena s klasickým pořadím vrstev. Střecha instalačních šachet bude tepelně izolována 50 mm EPS 100S a kryta kotveným souvrstvím z PVC-P fólie tl. 1,8mm v provedení Broof t3. Na stávající vyrovnanou konstrukci bude provedena parozábrana z lepeného asfaltového pásu. Součástí dodávky střechy jsou i poplastované plechy použité v místech dle požadavku výrobce systému (např. okapnice, rohové výztužné profily apod.).

Kotvení střešní krytiny bude navrženo na působící síly dle platných norem a na základě zvoleného kotevního systému a jeho prvků a také na základě skutečných kotevních vlastností zjištěných při provedení výtažných zkoušek navržených kotev.

c.6 Tepelné izolace

Střecha instalačních šachet bude tepelně izolována 50 mm EPS 100S montážně lepeným k podkladu PU lepidlem.

c.7 Podhledy

V případě porušení stávajících podhledů v sociálním zázemí budou tyto konstrukce opraveny ve stejné skladbě jako jsou stávající.

c.8 Povrchy

c.8.1 stěny

c.8.1.1 Všeobecně

V místnostech s mokrým provozem v nichž bude použit sádkartón, musí být určen do vlhka.

Konkrétní povrchy stěn jsou popsány ve výpisu skladeb konstrukcí.

c.8.2 Zděné konstrukce

Zděné konstrukce z pórobetonu budou opatřeny jednovrstvou stěrkou tl. 5 mm na bázi cementu s výztužnou sklovláknitou mřížkou odolávající alkáliím (oko 3,8x3,8mm, 160g/m²). V místech s keramickým obkladem bude tato stěrka tvořit podklad pro systémovou skladbu s keramickým obkladem. V místech, kde nebude keramický obklad, bude provedena vápenná štuková omítka s vícevrstevným omyvatelným nátěrovým systémem.

Na omítnutou zděnou konstrukci bude realizován finální povrch. Finálním povrchem se rozumí nátěr nebo obklad.

c.8.3 Sádkartonové konstrukce

Desky budou přetmeleny a spáry vyztuženy systémovými prvky a opatřeny finálním povrchem. Finálním povrchem se rozumí omyvatelný nátěr nebo keramický obklad.

c.8.4 Keramické obklady

Všechny místnosti se stávajícím obkladem budou stěny po provedení stavebních úprav stěny obloženy také keramickými obklady ve stejném designu a velikosti. Vnitřní keramické obklady stěn v koupelnách budou provedeny do výšky dle stávajících.

Spáry v obkladu budou vyspárovány spárovací hmotou.

Keramický obklad bude v místnostech s vlhkým provozem lepený hydroizolačním tmelem v celé ploše a spárován bude rovněž tmelem s hydroizolačními vlastnostmi. Všechny kouty a rohy budou opatřeny podobkladovými lištami a okraje obkladů lištami zakončovacími. Napojení podhledů bude provedeno zatmelením spáry pružným silikonovým tmelem.

c.9 Malby, nátěry

c.9.1 Malby

Vnitřní stěny jsou opatřeny v celé ploše, resp. nad obklady a na stropě, malbou omyvatelnou vícevrstvou vč. podkladního penetračního nátěru.

c.10 Požární obklady a těsnění

Budou splněny požadavky Požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace a je jeho nedílnou součástí.

c.11 Ocelové konstrukce

Jedná se především o revizní dvířka a výztužné ocelové profily popř. krycí nerezové plechy, atd.

Podrobné řešení zámečnických výrobků viz kniha specifikací a tabulka zámečnických výrobků

V místech uzavíracích, regulační ventilů popř. servisních míst, budou provedeny revizní dvířka.

Případné stěnové mřížky pro větrání nebo přísun vzduchu budou umístěny nad dveřmi na osu, v případě nemožnosti vedle dveří u podlahy.

Zámečnické výrobky budou prováděny v úrovni ostatních použitých prvků (sváry přibrušování, spáry rovnoběžné, nerovnosti upraveny atd.).

Nátěry ocelových konstrukcí (zárubně, zábradlí) budou provedeny minimálně čtyřvrstvé (2xzáklad + dva vrchní nátěry) pokud nejsou zároveň zinkovány nebo z nerez. Odstíny jednotlivých nátěrových hmot jsou stanoveny v barevném řešení a průběhu výstavby objektu mohou být změněny dle požadavku investora.

Veškeré nezabudované kovové konstrukce budou opatřeny odpovídajícími antikorozními nátěry.

c.12 Truhlářské výrobky

Vybavení interiéru volným zařízením a kuchyňskými sestavami není součástí stavební dodávky.

Případné police budou osazeny zpět na původní místo.

c.13 Klempířské výrobky

Klempířské výrobky jsou navrženy převážně z poplastovaného plechu a obvodový profil střechy nástavby šachty z TiZn plechu tl. 2,0 mm.

Klempířské konstrukce zahrnují oplechování hran střech nad instalačními šachtami, ukončení na sousední stěně apod.

TiZn plechy nesmí být přímo pokládány na nevyzrálý beton, maltu, lepené dřevotřísky, překližky, masivní dřevo s PH nižším než 5 a vyšším než 7. Dále nesmí přijít do kontaktu s nekompatibilními přípravky na ochranu dřeva a nesmí být kladen na bitumenové pásy. V případě pokládky na materiály vyvolávajícími tzv. bílou popř. bitumenovou korozi, musí být provedena pokládka na separační odvětrávající vrstvu např. strukturní oddělující rohož tl. 8 mm.

Dále jsou použity plechy s továrně provedenou poplastovanou úpravou. Budou použity na ukončení střešní krytiny z PVC-P.

Veškeré výrobky budou provedeny v souladu s příslušnými prováděcími normami především s ČSN 73 3610.

D VLV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ,

Zrealizovaná stavba negativně neovlivní životní prostředí této lokality.

E DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ,

Objekt je napojen na dopravní síť.

F OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ,

Neřeší se

G POŽADAVKY NA DÍLENSKOU DOKUMENTACI

Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby – vyhláška 62/2013. Před započítím prací bude provedena dílenská dokumentace v rozsahu nutném k řádnému provedení stavby. Dílenská dokumentace, včetně technologických postupů bude předána zástupci investora ke schválení.

H DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU.

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhl. č.10/2016Sb. Hl. m. Prahy. Lze tedy konstatovat, že obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny.

Při stavbě a bourání je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy zvláště související s bouracími pracemi. Při pracích musí být pracovníci vybaveni všemi předepsanými pomůckami a prostředky. Musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Bourací práce je nutné provádět za stálé přítomnosti způsobilé osoby.

Při jakýchkoliv poruchách konstrukcí, které se projeví při provádění bouracích, nebo zajišťovacích prací je nutné zastavit práce a okamžitě oznámit stav konstrukcí zpracovateli dokumentace. Při bouracích pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení

životů, nebo zdraví pracovníků a aby bourané konstrukce neporušily zbývající nosné konstrukce. Před započatím bouracích prací je nutné provést odpojení všech rozvodných medií nacházejících v prostoru bouraných konstrukcí.

Vybourané materiály a suť budou průběžně odstraňovány (aby nepřetěžovali ostatní konstrukce), tříděny s ohledem na jejich možné využití nebo uložení na skládkách příslušných kategorií.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

I ZÁVĚR

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této zprávě nenahrazují technologický předpis. Závazný technologický předpis vypracuje a předloží před zahájením prací zhotovitel těchto prací.

V případě, že budou při provádění odhaleny skutečnosti odchylné od podkladů a předpokladů tohoto projektu, popřípadě skutečnosti omezující jeho realizaci, je nutno okamžitě uvědomit autora tohoto projektu, TDS investora a GP. Úpravy projektu pak provede autor po dohodě a schválení zástupci TDS a GP.

Veškeré konstrukce musí splňovat veškeré platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řady, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Na závěr stavby bude předána dokumentace skutečného provedení stavby se zapracovanými odsouhlasenými změnami.

Při realizaci budou dodrženy všechny podmínky vyplývající z vyjádření DOSS, majitelů a správců sítí.

Navržené materiálové řešení může být upraveno po dohodě s investorem a projektantem.

Pro realizaci mohou být zvoleny systémy a materiály jiných výrobců než jsou výslovně uvedeny v této Technické zprávě, ale veškeré jejich parametry je nutno brát jako technické minimum. (mohou být použity pouze systémy a materiály kvality stejné nebo vyšší)

V Brně 15.12. 2016

VYPRACOVAL : Ing. Z. Hrouda