


Orientace/Direction		Generální projektant/General designer		Autorizační razítko/Authorize by	
		INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905			
Architekt: Architect:	-	Vypracoval: Produced by:	Ing. Zdeněk Hrouda	Projektant části PD Part of documentation designer INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905	
HIP: Main engineer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kreslil: Drew by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Zodp. projektant: Resp. designer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kontroloval: Checked by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Investor: Investor:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9				
Místo stavby: Construction site:	Praha 18 - LETŇANY	Obec: Town:	Praha	Kraj: Region:	-
Název stavby: Building name:	BD RÝMAŘOVSKÁ 475 - stoupací vedení			Číslo paré: Number of pare:	
Stavební objekt: Part of building:				Formát: Size: 16xA4 Datum: Date: 11/2016 Stupeň: Stage: DSP	
Část: Part:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název dokumentu: Drawing title:	PŘEHLED ÚPRAV JADER			Měřítko: Scale: -	
Kód dokumentu: Documentation code:	-			Část/Part D.1.1.A.	Příloha č./No. 02

Obsah :

1 Popis konstrukce stávajících jader	3
1.1 Původní (tzv. umakartová) jádra.....	3
1.2 Revitalizovaná jádra.....	3
2 Stávající stoupací vedení v šachtách.....	3
2.1 Vodovodní stoupací potrubí.....	4
2.2 Kanalizace.....	4
2.3 Plynové stoupací potrubí.....	4
2.4 Vzduchotechnika.....	4
3 Popis úprav umakartového jádra – typ č.1 – byt a, E.....	5
4 Popis úprav umakartového jádra – typ č.2 – byt b.....	6
5 Popis úprav umakartového jádra – typ č.3 – byt C, D.....	6
6 Popis úprav zděného jádra – typ č.1 – byt a, E.....	7
7 Popis úprav zděného jádra – typ č.2 – byt B.....	8
8 Popis úprav zděného jádra – typ č.3 – byt C, D.....	9

1 POPIS KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH JADER

Stávající konstrukční provedení jader se dá rozdělit na dvě skupiny:

1.1 Původní (tzv. umakartová) jádra

Stávající stav ohraničujících konstrukcí původních jader odpovídá době realizace a použitým materiálům. Materiály a původní zařizovací předměty jsou na hranici životnosti. Netěsní styky mezi konstrukcemi a zařizovacími předměty, kde dochází k zatékání do konstrukce stavby s následnými projevy vlhkosti na konstrukcích v nižších podlažích. Vlivem stáří materiálu a připojovacích potrubí dochází k častějším havarijním stavům, jež mají za následek vytopení bytů v nižších podlažích.

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v původní velikosti tzn. cca 810x1320mm. Po demontáži záchodové mísy je možné demontovat i spodní část dělicí stěny v rozměru cca 810x900mm.

Někteří nájemníci provedly kosmetické úpravy svislých povrchů např. nalepení keramických obkladů a dlažeb, nalepení dřevovláknitých velkoplošných desek s vylišovaným plastickým povrchem např. v designu keramických obkladů, nebo obklad korkovými deskami.

Některé byty mají na původní umakartový podhled opatřen nalepenými polystyrénovými podhledovými kazetami popř. obkladem SDK.

Tyto úpravy částečně zlepšují již dožilé povrchové úpravy původních materiálů.

1.2 Revitalizovaná jádra

Revitalizovaná jádra jsou ve většině případů vyzděna z plynosilikátových tvárnic Ytong popř. jiných výrobců. Dále je menší množství jader vyzděno z pálených cihel převážně dvouděrových.

Některá jádra jsou dispozičně upravena tak, že původně samostatné WC je nově součástí koupelny. Některé takto upravené byty se třemi obytnými místnostmi nesplňují odst. 5.2.3.12 normy ČSN 73 4301, podle které musí být WC v samostatné místnosti.

Povrchové úpravy jsou převážně z keramických obkladů a dlažeb různých formátů. Podhledy jsou většinou z SDK desek s vestavěnými popř. přisazenými svítidly.

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v menší velikosti, než u původních umakartových jader. Rozměry revizních otvorů se pohybují 250-760 x 270-1050. Tento rozměr revizních otvorů neumožňuje výměnu stoupacích vedení bez vybourání stávající vyzdívky.

2 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ V ŠACHTÁCH

Stoupací vedení jsou umístěna v šachtách třech typů typ č. 1-3. Níže jsou úpravy v uvedených typech rozděleny ještě zvlášť na původní (umakartová) jádra a na zděná jádra.

V jednotlivých šachtách jsou umístěny stoupací rozvody kanalizace, vzduchotechniky pro sociální zázemí, vzduchotechniky pro odtah digestoří, studené vody, teplé užitkové vody, cirkulace TUV a plynové potrubí. Dále jsou v šachtě umístěny měřicí a uzavírací armatury.

2.1 Vodovodní stoupací potrubí

Dimenze vodovodního stoupacího vedení je po výšce objektu odstupňována v těchto dimenzích:

Studená voda, teplá užitková voda:

1.NP-10.NP – dimenze potrubí z PPR Ø 40 mm

10.NP-13.NP - dimenze potrubí z PPR Ø 32 mm

14.NP - dimenze potrubí z PPR Ø 25 mm

Cirkulační teplá užitková voda:

1.NP-14.NP – dimenze potrubí z PPR Ø 25 mm

Všechny bytové jednotky mají samostatné měření teplé užitkové vody a studené vody. V šachtě jsou umístěny hlavní bytové uzávěry studené a teplé užitkové vody před vodoměry.

2.2 Kanalizace

V šachtách je umístěno potrubí kanalizace DN100, které je dle rozborů z materiálu obsahující azbestová vlákna. Po celé výšce objektu je shodná dimenze kanalizačního stoupacího vedení.

Kanalizace je odvětrána větracími komíny nad střechou objektu

Při stavebních pracích budou demontovány stávající rozvody kanalizace s obsahem azbestových vláken. Z tohoto důvodu bude postupováno dle samostatné části této dokumentace, která stanovuje potřebné bezpečnostní a prováděcí požadavky na prováděné práce. S těmito materiály bude zacházeno jako s nebezpečným odpadem.

2.3 Plynové stoupací potrubí

Plynové stoupací vedení je svařované z ocelových trubek vč. bytových odboček ze stoupacího vedení. Od hlavního bytového uzávěru plynu jsou ocelové trubky spojovány závitovými spoji a tvarovkami. V některých bytech je potrubí od plynoměru ke spotřebičům provedeno z měděných trubek s lisovanými spoji.

Dimenze plynového stoupacího vedení je po výšce objektu odstupňována v těchto dimenzích:

1.NP-7.NP – vnější dimenze ocelového potrubí Ø cca 48 mm

8.NP-13.NP – vnější dimenze ocelového potrubí Ø cca 42 mm

14.NP – vnější dimenze ocelového potrubí Ø cca 27 mm

Plynové stoupací potrubí není osazeno v typovém jádru 2. V ostatních typech jader jsou osazena stoupací plynová vedení a samostatné měření spotřeby plynu vč. hlavního bytového uzávěru plynu.

2.4 Vzduchotechnika

V instalačních jádrech jsou osazena dvě stoupací vzduchotechnická potrubí. Odvětrání digestoře je napojeno do samostatného vzduchotechnického vedení. Sociální zázemí (koupelna a WC) je napojeno také do samostatného odtahového potrubí. Vzduchotechnická potrubí začínají nad podlahou 2.NP. Obě odtahová potrubí jsou pravděpodobně pod střechou spojena a odvětrána nad střechu objektu společným ventilátorem umístěným na střeše objektu.

Potrubí vzduchotechniky je oplášťeno izolačním materiálem, který byl podroben zkouškám v akreditované laboratoři na přítomnost azbestových vláken, která nebyla prokázána.

Dimenze vzduchotechnických stoupacích potrubí jsou po výšce objektu odstupňována v těchto dimenzích:

VZT potrubí pro digestoře:

2.NP-?. NP – rozměr cca 260x240 mm (ve většině případů nepřístupné pro měření)

?.NP – 14.NP – rozměr cca 500x300mm (ve většině případů nepřístupné pro měření)

VZT potrubí pro sociální zázemí:

2.NP-14.NP – rozměr cca 270x280 mm

3 POPIS ÚPRAV UMAKARTOVÉHO JÁDRA – TYP Č.1 – BYT A, E

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná montáž
- demontáž stávajících umakartových dvírek 840x1320mm a spodní umakartové části 840x900mm
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část této dokumentace
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)
- demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt).
- demontáž stávající umakartové dělicí stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par (viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par z koupelny vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru
- demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti)
- montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě
- osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností
- provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí

- provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení atypických otvíravých revizních dvířek 600x800mm se sádkartonovou výplní a hliníkovým rámem a tlačným zámkem
- oprava případných SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací
- penetrace a výmalba SDK stěny v místnosti WC omyvatelným nátěrem

4 POPIS ÚPRAV UMAKARTOVÉHO JÁDRA – TYP Č.2 – BYT B

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná montáž
- demontáž stávajících umakartových dvířek 840x1320mm a spodní umakartové části 840x900mm
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů (viz část d.1.4.a – zti)
- demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt).
- demontáž stávající umakartové dělicí stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par (viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par z koupelny vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru
- montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě
- osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností
- provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení atypických otvíravých revizních dvířek 600x800mm se sádkartonovou výplní a hliníkovým rámem a tlačným zámkem
- oprava případných SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací
- penetrace a výmalba SDK stěny v místnosti WC omyvatelným nátěrem

5 POPIS ÚPRAV UMAKARTOVÉHO JÁDRA – TYP Č.3 – BYT C, D

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná montáž

- demontáž stávajících umakartových dvířek 840x1320mm a spodní umakartové části 840x900mm
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)
- demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt).
- demontáž stávající umakartové dělicí stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par z koupelny vč. úpravy otvoru po mřížce nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru
- demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti)
- montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě
- osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností
- provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí
- provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení atypických otvíravých revizních dvířek 600x800mm se sádkartonovou výplní pod obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámekem
- oprava případných SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací
- penetrace a výmalba SDK stěny v místnosti WC omyvatelným nátěrem

6 POPIS ÚPRAV ZDĚNÉHO JÁDRA – TYP Č.1 – BYT A, E

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná montáž
- odstranění stávajících keramických obkladů
- odstranění stávajících revizních dvířek
- vybourání stávající šachtové stěny z tvárnic YTONG tl. 50-100mm popř. vybourání stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)
- demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt).
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový prostup pro potrubí odsavače
- demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně pro odvod par z koupelny/WC vč. úpravy otvoru po mřížce pro nové osazení ventilátoru
- demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti)
- montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě
- osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností
- provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí
- provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení atypických otvíravých revizních dvířek 600x800mm se sádkartonovou výplní pod obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámkem
- provedení keramického obkladu výšky dle stávajícího (formát a design obkladu dle stávajícího obkladu, pokud je v prodeji popř. designově podobný stejného formátu)
- oprava SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací
- penetrace a výmalba místnosti WC a koupelny nad obklady 2x protiplísňovým nátěrem

7 POPIS ÚPRAV ZDĚNÉHO JÁDRA – TYP Č.2 – BYT B

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná montáž
- odstranění stávajících keramických obkladů
- odstranění stávajících revizních dvířek
- vybourání stávající šachtové stěny z tvárnic YTONG tl. 50-100mm popř. vybourání stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

- demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt).
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový prostup pro potrubí odsavače
- demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně pro odvod par z koupelny vč. úpravy otvoru po mřížce pro nové osazení ventilátoru
- montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě
- osazení nástěnného radiálního ventilátoru s těsnou klapkou a doběhem do prostoru společného WC a koupelny a napojení na stávající světelný okruh dané místnosti
- provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí
- provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení atypických otvíravých revizních dvířek 600x800mm se sádkartonovou výplní pod obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámkem
- provedení keramického obkladu výšky dle stávajícího (formát a design obkladu dle stávajícího obkladu, pokud je v prodeji popř. designově podobný stejného formátu)
- oprava SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací
- penetrace a výmalba místnosti WC a koupelny nad obklady 2x protiplísňovým nátěrem

8 POPIS ÚPRAV ZDĚNÉHO JÁDRA – TYP Č.3 – BYT C, D

- Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná montáž
- odstranění stávajících keramických obkladů
- odstranění stávajících revizních dvířek
- vybourání stávající šachtové stěny z tvárnic YTONG tl. 50-100mm popř. vybourání stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.
- vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
- demontáž stoupacího vedení kanalizace z azbestových materiálů a případná úprava napojení stávajících odboček viz samostatná část
- demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)
- demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – vzt).
- demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz část d.1.4.c – vzt)
- demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový prostup pro potrubí odsavače

- demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně pro odvod par z koupelny/WC vč. úpravy otvoru po mřížce pro nové osazení ventilátoru
- demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti)
- montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě
- osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností
- provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí
- provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení atypických otvíravých revizních dvířek 600x800mm se sádkartonovou výplní pod obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámekem
- provedení keramického obkladu výšky dle stávajícího (formát a design obkladu dle stávajícího obkladu, pokud je v prodeji popř. designově podobný stejného formátu)
- oprava SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací
- penetrace a výmalba místnosti WC a koupelny nad obklady 2x protiplísňovým nátěrem

ČÍSLO BYTU	TYP JÁDRA	STAV JÁDRA	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV
1	č.1	Zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 75mm. Keramický obklad v. 1800mm. SDK podhled s.v. 2490 mm. Revizní otvor 600x500mm. Ventilátor na WC	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
2	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad do v. Cca 2400mm. SDK podhled cca s.v. 2500 mm. Přizdívky pro vedení instalací. Revizní otvor 300x350mm.	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 2
3	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 1800mm. Revizní otvor 400x600mm. Ventilátor na WC	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1
4	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy část kanalizace nahrazena PVC trubkou	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
5	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17
6	č.1	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 75mm.	Viz bod. 6. této zprávy a D.1.1.B.14, D.1.1.B.20

			Keramický obklad v. 2000mm. SDK podhled Revizní otvor 350x600mm. Ventilátor na WC Předstěna se zavěšeným WC	VAR 1
7	č.2	zděné	Byt nepřístupný Jádro vyzděno z tvárnic Ytong	Viz bod. 7. této zprávy
8	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
9	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy WC obložen dřevovláknitými deskami v designu keramického obkladu až do stropu. revizní otvor 550x750 mm demontovatelná přední dřevěná část	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
10	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy Na WC keramický obklad v.1100mm. SDK předstěna Revizní otvor 400x600 mm Ventilátor na WC	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
11	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17
12	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 1800mm. SDK podhled Přizdívky pro vedení instalací. Revizní otvor 200x350mm.	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 1
13	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
14	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
15	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy Čelní stěna je dřevěná s políčkami přístup zachován Obklad z kazet v designu dřeva	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
16	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy Čelní stěna je dřevěná přístup zachován Obklad deskami v designu dřeva	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
17	č.2	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 4. této zprávy a D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,
18	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
19	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22

			Čelní stěna SDK SDK podhled Keramický obklad do stropu. Revizní otvor 300x750mm. Ventilátor na WC	VAR 1
20	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
21	č.1	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 2100mm. SDK podhled Revizní otvor 350x500mm. Ventilátor na WC Zavěšené WC – nádržka skryta v šachtě	Viz bod. 6. této zprávy a D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 VAR 1
22	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 1800mm. SDK podhled Přizdívky pro vedení instalací. Revizní otvor 400x600mm.	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 2
23	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
24	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
25	č.1	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 Jádro vyzděno Ytong tl. 50mm. Keramický obklad na WC v. 1200mm. Revizní otvor 350x550mm. Ventilační mřížka do VZT nad WC Upravený bytový rozvod plynu	Viz bod. 6. této zprávy a D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 VAR 1
26	č.1	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 var 1 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad do stropu. SDK podhled Revizní otvor 250x800mm.	Viz bod. 6. této zprávy a D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 VAR 1
27	č.2	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 4. této zprávy a D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,
28	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 1600mm. Revizní otvor 250x700mm. Ventilační mřížka	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1
29	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. + část SDK Keramický obklad v. 2000mm.	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1

			Revizní otvor 250x700mm.	
30	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
31	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy revizní otvor 450x900 mm Čelní stěna lamino + nad rev. Otvorem skříňka	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
32	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 1800mm. SDK podhled Přízdívky pro vedení instalací. Revizní otvor 200x350mm.	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 1
33	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy. WC – umakart obložen dřevovláknitými deskami v designu keramického obkladu až do stropu. revizní otvor 450x900 mm demontovatelná přední dřevěná část	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
34	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 var 1 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Přední krycí díl jádra je dřevěný (horní část lze demontovat) Revizní otvor 800x650 mm (800x1350mm) Keramický obklad do výšky 1500mm SDK podhled Ventilátory pro WC	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1
35	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
36	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
37	č.2	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 4. této zprávy a D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,
38	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy. WC obložen dřevovláknitými deskami v designu keramického obkladu až do stropu. Z WC ventilátor do VZT Demontovatelná přední dřevěná část revizní otvor 600x700 mm	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
39	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
40	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy Obložený umakart keramickou dlažbou Revizní otvor 450x1000mm Demontovatelná přední SDK část snížený podhled SDK	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,

41	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
42	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 2 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 1800mm. SDK podhled. Přizdívky pro vedení instalací. Revizní otvor 350x350mm. Ventilační mřížka	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 2
43	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy. WC obložen dřevovláknitými deskami v designu keramického obkladu až do stropu. revizní otvor 550x750 mm Demontovatelná přední dřevěná část	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
44	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
45	č.1	-	Byt nebyl přístupný	-
46	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
47	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 1800mm. SDK podhled. Přizdívky pro vedení instalací. Revizní otvor 250x350mm. Ventilátor	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 1
48	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 var 1 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 75mm. Keramický obklad na WC v. 1750mm. Revizní otvor 400x750mm.	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1
49	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
50	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy. Jádro kryto 2 demontovatelnými panely v panelech revizní otvory 250x250 mm Skříňky pod stropem	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
51	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
52	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1 Čelní stěna vyzděna z ytongu tl. 50mm Ostatní stěny umakart Revizní otvor 800x400 cm Keramický obklad do výšky 1000mm Přizdívky pro vedení instalací. Podhled z polystyrénových kazet	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 1

53	č.3	zděné	Jádro vyzděno z ytongu tl. 50mm Revizní otvor kryt vestavenou dřev. skříní 80x100 cm s revizním otvorem 20x30 cm. Keramický obklad ke stropu bez plynoměru	
54	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 var 1 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad na WC v. 1000mm. Revizní otvor 350x700mm.	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1
55	č.1	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 Jádro provedeno z SDK systému Keramický obklad na WC v. 1000mm. Revizní otvor 550x700mm.	Viz bod. 6. této zprávy a D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 VAR 1
56	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,
57	č.2	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy	Viz bod. 4. této zprávy a D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,
58	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1 Čelní stěna vyzděna z keramických příčkovek tl. 50 mm Revizní otvor 450x1000 cm Keramický obklad do výšky 900mm	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1
59	č.3	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1 Čelní stěna vyzděna z ytongu tl. 50mm Revizní otvor 800x1350 mm Keramický obklad do stropu	Viz bod. 8 této zprávy a D.1.1.B.16, D.1.1.B.22 VAR 1
60	č.1	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 var 1 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50- 100mm. Keramický obklad C v. 1400mm. Revizní otvor 250x700mm.	Viz bod. 6. této zprávy a D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 VAR 1
61	č.1	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 var 1 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad na WC v. 1700mm. Revizní otvor 400x400mm. Předstěna pro zavěšené WC	Viz bod. 6. této zprávy a D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 VAR 1
62	č.2	zděné	Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 2 Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. Keramický obklad v. 2200mm. SDK podhled Přízdívky pro vedení instalací. Revizní otvor 300x400mm. Odtahový ventilátor	Viz bod. 7. této zprávy a D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 VAR 2
63	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,

64	č.3	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 5. této zprávy a D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,
65	č.1	původní	Viz popis bod 1.1 této zprávy.	Viz bod. 3. této zprávy a D.1.1.B.11, D.1.1.B.17,