


Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/16.02545



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

DIČ: CZ00258245

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493, e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Josefem Domabylem, tajemníkem města, tel. +420 602486764, e-mail:

Josef.Domabyl@mestoplasy.cz

Ivetou Brunclíkovou, stavební technikou, tel. +420 724147647, e-mail:

Iveta.Brunclikova@mestoplasy.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, zastoupena na základě plné moci panem Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a panem Jaroslavem Malafou, ředitelem závodu Západ divize Pozemní stavby Čechy.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Jan Krejzar, tel. 724610160, e-mail: jan.krejzar@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Luděk Hrách, tel. 724610171, e-mail: ludek.hrach@hochtief.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen zhotovitel)

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: **dešťová kanalizace – revize 02 – 06/2014**

- **Příčina změny:** *Původní řešení odvodnění nádvoří kláštera bylo řešeno systémem dvou hlavních stok, které byly zaústěny do nejbližších historických kanálů původního odvodnění areálu kláštera. V rámci přípravy k zahájení bylo při doplňujícím průzkumu stavu kanálů v areálu NPÚ zjištěno, že se jeho stavebně – technický stav zhoršil, patrně vlivem povodní v roce 2013 a nebylo možno vyloučit jeho poškození přívalovými vodami. Dle nesouhlasného vyjádření správce – NPÚ, řešil projektant revizi PD s využitím jedné hlavní stoky a zaústěním do královské štol, kam byla původně napojena jen jedna stoka.*
- **Kdo změnu vyvolal:** *Investor a požadavek NPÚ*
- **Seznam příloh:** *Rozpočet, DPS - revize 02 – 06/2014 (volná příloha)*

Technické řešení změny: *Dle požadavku investora bude realizace dle nově zpracované realizační projektové dokumentace dešťové kanalizace dle předané projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTOVÝ ATELIÉR PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s. r. o.*

Cenová kalkulace změny

- **Cenová kalkulace změny:** viz rozpočet

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- **Vliv změny na harmonogram:** *není*
- **Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:** *není*
- **Seznam příloh:** *rozpočet*

Popis změny: Změna je zpracována v revizi 02 – 06/2014 - realizační projektové dokumentace dešťové kanalizace dle předané projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTOVÝ ATELIÉR PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s. r. o. Došlo v podstatě ke změně podílu jednotlivých realizačních etap projektu s propojením stokového systému dle původní schválené DPS.
Dopad do ceny: Zvýšení / snížení ceny: Přípočet: 254.469,39 Kč bez DPH
Dopad do termínu: Není
Jiná ujednání: Nejsou

DATUM PODÁNÍ:	3. 7. 2014
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	24. 7. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena : 254.469,39 Kč bez DPH	Termín:	Jiná ujednání:
---	----------------	-----------------------

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

21.8.2014



Objednatel datum, podpis

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Změnový list č.1 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Dešťová kanalizace - revize 02 - 6/2014

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	PP		
2	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	NPP		
3	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	NPP		
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	NPP		
5	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	NPP		
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	NPP		
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	NPP		
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	NPP		
9	171201201	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za skládku	NPP		
10	174101101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	NPP		
11	175101209	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	NPP		

2

Vodorovné konstrukce

12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	NPP		
13	451572111.1	Obsyp potrubí otevřený výkop z písku	NPP		
14	452312131	Obetonování potrubí betonem prostým C12/15 X0	SPP		
15	4523121R1	Podkladní beton C12/15 X0	SPP		

3

Trubní vedení - kanalizace

16	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	NPP		
17	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	SPP		
18	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	SPP		
19	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	NPP		
20	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	SPP		
21	877313123	Montáž tvarovek přímých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	NPP		
22	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°	SPP		
23	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	NPP		
24	286114000	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/100/45°	PP		
25	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/150/45°	NPP		
26	286118740	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x45°	PP		
27	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	NPP		
28	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN	NPP		
29	894411122	Zřízení spadiště na kanalizaci z betonových dílců na potrubí DN 300, přítok -1,60 m, výškový rozdíl cca 1,00 m	NP		
30	894R02	železobetonové prefabrikáty	NPP		
31	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců	NPP		
32	286R03	poklop litinový s odvětráním C 250	NPP		
33	286R04	vodotěsné průchodky na potrubí DN 300	NP		
34	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	NPP		
35	722181118	Ochrana potrubí plstěnými pásy	PP		

4

Ostatní konstrukce a práce

36	9982741R1	Přesun hmot pro trubní vedení včetně drobných objektů	PP		
----	-----------	---	----	--	--

✗

Změnový list č.1 - část 2

Název projektu: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: Dešťová kanalizace - revize 02 - 6/2014

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	20,000	4 104,61	82 092,14
2	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	870,080	97,73	85 031,82
3	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	870,080	11,26	9 798,90
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 933,500	22,62	43 730,40
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 933,500	7,68	14 846,74
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	870,080	20,57	17 897,17
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	292,900	121,00	35 440,16
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	292,900	32,67	9 568,84
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku za skládku	m3	292,900	9,23	2 704,36
10	174101101	Zásyp rýh sypaninou se ztuhnutím	m3	577,180	53,33	30 782,15
11	175101209	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	577,180	128,44	74 135,01

0,000	0,00		
76,290	7 455,73	7 455,73	
76,290	859,18	859,18	
171,550	3 879,98	3 879,98	
171,550	1 317,28	1 317,28	
76,290	1 569,25	1 569,25	
48,370	5 852,65	5 852,65	
48,370	1 580,22	1 580,22	
48,370	446,60	446,60	
27,920	1 489,03	1 489,03	
27,920	3 586,14	3 586,14	

2 Vodorovné konstrukce

12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	74,220	411,39	30 533,47
13	451572111.1	Obsyp potrubí otevřený výkop z písku	m3	198,170	418,84	83 001,02
14	452312131	Obetonování potrubí betonem prostým C12/15 X0	m3	2,000	1 973,19	3 946,38
15	4523121R1	Podkladní beton C12/15 X0	m3	5,000	1 973,19	9 865,95

12,480	5 134,17	5 134,17	
30,820	12 908,57	12 908,57	
-0,500	-986,59		-986,59
-1,000	-1 973,19		-1 973,19

3 Trubní vedení - kanalizace

16	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	7,900	187,08	1 477,94
17	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	228,900	228,96	52 409,97
18	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	154,400	247,58	38 226,27
19	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	141,700	685,03	97 069,02
20	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	kus	55,000	46,26	2 544,20
21	877313123	Montáž tvarovek přímých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	kus	66,000	53,98	3 562,91
22	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°	kus	1,000	96,80	96,80
23	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	kus	6,000	217,80	1 306,77
24	286114000	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/100/45°	kus	1,000	587,30	587,30
25	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/150/45°	kus	10,000	684,10	6 841,01
26	286118740	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x45°	kus	5,000	24,57	122,86
27	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	32,000	59,57	1 906,18
28	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN	kus	11,000	4 681,67	51 498,39
29	894411122	Zřízení spadiště na kanalizaci z betonových dílců na potrubí DN 300, přítok -1,60 m, výškový rozdíl cca 1,00 m	kus	0,000	12 550,00	0,00
30	894R02	železobetonové prefabrikáty	kpl.	11,000	21 407,25	235 479,72
31	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	11,000	391,85	4 310,30
32	286R03	poklop litinový s odvětráním C 250	kus	11,000	2 215,18	24 367,03
33	286R04	vodotěsné průchodky na potrubí DN 300	kus	0,000	2 030,00	0,00
34	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	532,900	18,80	10 019,13
35	722181118	Ochrana potrubí plstěnými pásy	m	100,000	70,74	7 073,70

22,100	4 134,48	4 134,48	
-2,000	-457,93		-457,93
-11,100	-2 748,13		-2 748,13
55,800	38 224,78	38 224,78	
-24,000	-1 110,20		-1 110,20
4,000	215,93	215,93	
-1,000	-96,80		-96,80
6,000	1 306,77	1 306,77	
0,000	0,00		
8,000	5 472,81	5 472,81	
0,000	0,00		
28,000	1 667,90	1 667,90	
4,000	18 726,69	18 726,69	
1,000	12 550,00	12 550,00	
5,000	107 036,24	107 036,24	
5,000	1 959,23	1 959,23	
5,000	11 075,92	11 075,92	
6,000	12 180,00	12 180,00	
64,500	1 212,67	1 212,67	
0,000	0,00		

4 Ostatní konstrukce a práce

36	9982741R1	Přesun hmot pro trubní vedení včetně drobných objektů	t	889,320	255,03	226 799,25
----	-----------	---	---	---------	--------	------------

0,000	0,00		
-------	------	--	--

Celkem

1 299 073,26

254 469,39

261 842,23

-7 372,84

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:	podpis:	datum:
C. HRAČKA		21.8.2014

Schválil:

Inženýr stavby/TD:		
ING. RUDOLF HOBÁK		21.08.

projektant/AD:

zadavatel/objednatel:

EDENĚK HAVELČÍČEK		21.8.2014
-------------------	--	-----------

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválil:	podpis:	datum:

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 04 – REV. 4

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: Sanace historického odvodňovacího kanálku podél jižní fasády prelatury
Zakonzervování podzemní místnosti prelatury – archeologický nález
Zazdívky nesoudržných částí soklu prelatury

- **Příčina změny:** Pozitivní archeologický nález historického odvodňovacího kanálku a podzemní místnosti prelatury při provádění ZAV, odhalení nesoudržných a nepevných částí soklu prelatury při odkopávkách HTÚ
- **Kdo změnu vyvolal:** Požadavek zástupce NPÚ a investora na obnovu funkce odvodnění, zdokumentování a zakonzervování podzemní místnosti a doplnění zazdívek soklu prelatury
- **Seznam příloh:** 3x rozpočet

Technické řešení změny: Dle požadavku NPÚ musí dojít k zdokumentování a sanace podzemní místnosti archeologem a následné zakonzervování (zazdění, překrytí geotextilií a jílovou vrstvou a zásypem se zhuštěním). Obdobné řešení bude provedeno na historickém odvodňovacím historickém kanálku. NPÚ a investor zároveň požaduje doplnit zazdívky nesoudržných částí soklu prelatury. (specifikace viz rozpočet)

Cenová kalkulace změny

- **Cenová kalkulace změny:** viz rozpočet

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- **Vliv změny na harmonogram:** není
- **Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:** není
- **Seznam příloh:** rozpočet

Popis změny: Sanace historického odvodňovacího kanálku podél jižní fasády prelatury Zakonzervování podzemní místnosti prelatury – archeologický nález Zazdívky nesoudržných částí soklu prelatury (specifikace viz rozpočet)
Dopad do ceny: Zvýšení/snížení ceny: Přípočet: 146.042,81 Kč bez DPH
Dopad do termínu není
Jiná ujednání: nejsou

DATUM PODÁNÍ:	28.7. 2014
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:	2.10. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 04 – REV. 4

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena : 146.042,81,- Kč bez DPH	Termín:	Jiná ujednání:
--	----------------	-----------------------

Zhotovitel, datum, podpis

29.9.2014

za HOCHTIEF CZ a.s.

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu





Objednatel datum, podpis

29.9.2014

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.


TDS

Rekapitulace Změnového listu č. 4 - REV. 4

Poř. číslo	Název	Změna celkem	Vícepráce celkem	Méněpráce celkem
A	Vyčištění historického odvodňovacího kanálku - REV. 2	97 788,23 Kč	100 854,23	-3 066,00
B	Zakonzervování podzemní místnosti prelatury - archeologický nález - REV. 1	45 042,87 Kč	45 042,87	0,00
C	Zazdívky nesoudržných částí soklu prelatury	3 211,71 Kč	3 211,71	0,00

Celková cena za ZL č. 4 - REV. 4
146 042,81 Kč
149 108,81 Kč
-3 066,00 Kč


Handwritten signature: Housh'at Ldim



Stupeň	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Celkem					97 788,22	
S1	Stavební náklady				97 788,22	
S2	Stavební část				97 788,22	
S3	Sanace historického odvodňovacího kanálu				97 788,22	
1	011315001 Archeologický záchranný výzkum - stavební 35,0*2,5*0,6	m3	52,500	876,00	45 990,00	SOD - 18
2	011314001 Archeologický dohled - stavební 35,0*2,5*0,4	m3	-35,000	87,60	-3 066,00	SOD - 5
3	122102203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 44,5*1,5*0,55 (vč. kopaných sond kabeláže O2)	m3	36,713	33,21	1 219,22	SOD - 7
4	R1 Ruční čištění kanalizačního žlábků do 100 m3 44,5*0,3*0,3	m3	4,005	585,00	2 342,93	Nová J.C.
5	R2 Odstrnění zákrytových kamenů a opětovné uložení 11,6*0,6	m2	6,960	455,00	3 166,80	Nová J.C.
6	162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55	m3	89,213	18,92	1 687,90	SOD - 10
7	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55	m3	89,213	36,07	3 217,89	SOD - 11
8	312231112 Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P7-P15 na maltu MVC 5 nebo MVC 10 40,0*0,3*0,15	m3	1,800	3 670,00	6 606,00	URS
9	R3 Vyskládání kamenného dna 3,5*0,3+1*0,3+1,5*0,3+4,5*0,3	m2	3,150	325,00	1 023,75	Nová J.C.
10	211971121 Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 44,5*0,6+40,0*0,6	m2	50,700	18,13	919,19	SOD - 75
11	693111410 Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m (44,5*0,6+40*0,6)*1,1	m2	55,770	11,33	631,87	SOD - 76
12	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55	m3	89,213	128,11	11 429,01	SOD - 14
13	171201201 Uložení sypaniny na skládky 35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55	m3	89,213	9,78	872,50	SOD - 14
14	411121221 Montáž ochranné desky PZD nové + použité	kus	119,000	42,10	5 009,90	URS
15	593411100 panel PZD 20/60 59x34x6,5 cm nové PZD panely	kus	94,000	176,00	16 544,00	URS
16	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 0,59*0,34*0,065*2,5*94	t	3,064	63,07	193,26	SOD - 134

Změnový list č.4 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: vyčištění historického odvodňovacího kanálu

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

1	011315001	Archeologický záchraný výzkum - stavební	NPP			SOD - 18
		35,0*2,5*0,6				
2	011314001	Archeologický dohled - stavební	SPP			SOD - 5
		35,0*2,5*0,4				
3	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	NPP			SOD - 7
		44,5*1,5*0,55 (vč. kopaných sond kabeláže Ø2)				
4	R1	Ruční čištění kanalizačního žlábků do 100 m3	NP			Nová J.C.
		44,5*0,3*0,3				
5	R2	Odstrnění zákrytových kamenů a opětovné uložení	NP			Nová J.C.
		11,6*0,6				
6	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	NPP			SOD - 10
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	NPP			SOD - 11
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
8	312231112	Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P7-P15 na maltu MVC 5 nebo MVC 10	NP			URS
		40,0*0,3*0,15				
9	R3	Vyskládání kamenného dna	NP			Nová J.C.
		3,5*0,3+1*0,3+1,5*0,3+4,5*0,3				
10	211971121	Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	NNP			SOD - 75
		44,5*0,6+40,0*0,6				
11	693111410	Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	NPP			SOD - 76
		(44,5*0,6+40*0,6)*1,1				
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	NPP			SOD - 14
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	NPP			SOD - 14
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
14	411121221	Montáž ochranné desky PZD	NP			URS
		nové + použité				
15	593411100	panel PZD 20/60 59x34x6,5 cm	NP			URS
		nové PZD panely				
16	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	NNP			SOD - 134
		0,59*0,34*0,065*2,5*94				

4

Změnový list č.4 - část 2

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: vyčištění historického odvodňovacího kanálu

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

HSV Práce a dodávky HSV

1	011315001	Archeologický záchraný výzkum - stavební	m3	0,000	876,00	0,00
		35,0*2,5*0,6				
2	011314001	Archeologický dohled - stavební	m3	0,000	87,60	0,00
		35,0*2,5*0,4				
3	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	0,000	33,21	0,00
		44,5*1,5*0,55 (vč. kopaných sond kabeláže O2)				
4	R1	Ruční čištění kanalizačního žlábků do 100 m3	m3	0,000	585,00	0,00
		44,5*0,3*0,3				
5	R2	Odstrnění zakrytých kamenů a opětovné uložení	m2	0,000	455,00	0,00
		11,6*0,6				
6	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	18,92	0,00
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	36,07	0,00
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
8	312231112	Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných tl. 290 mm P7-P15 na maltu MVC 5 nebo MVC 10	m3	0,000	3 670,00	0,00
		40,0*0,3*0,15				
9	R3	Vyskládání kamenného dna	m2	0,000	325,00	0,00
		3,5*0,3+1*0,3+1,5*0,3+4,5*0,3				
10	211971121	Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	0,000	18,13	0,00
		44,5*0,6+40,0*0,6				
11	693111410	Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	0,000	11,33	0,00
		(44,5*0,6+40*0,6)*1,1				
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	128,11	0,00
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	9,78	0,00
		35,0*2,5*0,6+44,5*1,5*0,55				
14	411121221	Montáž ochranné desky PZD	kus	0,000	42,10	0,00
		nové + použité				
15	593411100	panel PZD 20/60 59x34x6,5 cm	kus	0,000	176,00	0,00
		nové PZD panely				
16	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,000	63,07	0,00
		0,59*0,34*0,065*2,5*94				

52,500	45 990,00	45 990,00		SOD - 18
-35,000	-3 066,00		-3 066,00	SOD - 5
36,713	1 219,22	1 219,22		SOD - 7
4,005	2 342,93	2 342,93		Nová J.C.
6,960	3 166,80	3 166,80		Nová J.C.
89,213	1 687,90	1 687,90		SOD - 10
89,213	3 217,89	3 217,89		SOD - 11
1,800	6 606,00	6 606,00		URS
3,150	1 023,75	1 023,75		Nová J.C.
50,700	919,19	919,19		SOD - 75
55,770	631,87	631,87		SOD - 76
89,213	11 429,01	11 429,01		SOD - 14
89,213	872,50	872,50		SOD - 14
119,000	5 009,90	5 009,90		URS
94,000	16 544,00	16 544,00		URS
3,064	193,26	193,26		SOD - 134

Celkem

0,00

97 788,23 100 854,23 -3 066,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:	L. HRAČKA	podpis:		datum:	29.9.2014
--------	-----------	---------	--	--------	-----------

Schválí:

Inženýr stavby/TDI:			
projektant/AD:			
zadavatel/objednatel:			29.9.14
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:	
Schválí:	podpis:	datum:	

Stupeň	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Celkem					45 042,87	
S1	Stavební náklady				45 042,87	
S2	Stavební část				45 042,87	
S3	Zakonzervování podzemní místnosti prelatury - archeologický nález				45 042,87	
1	011315001 Archeologický záchranný výzkum - stavební 6,27*3,3*1,38+(3,75+2,1+2,1)*0,69*0,88	m3	33,381	876,00	29 241,60	SOD - 18
2	981011416 Demolice budov zděných nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním 1,2*4*0,3*0,75	m3	1,080	455,30	491,72	SOD - 130
3	162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 11,3+0,324	m3	16,380	18,92	309,91	SOD - 10
4	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 11,3+0,324	m3	16,380	36,07	590,83	SOD - 11
5	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 11,3+0,324	m3	16,380	128,11	2 098,44	SOD - 12
6	171201201 Uložení sypaniny na skládky 11,3+0,324	m3	16,380	9,78	160,20	SOD - 14
7	411239221 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v klenbách cihlami tl do 300 mm 1,2*1,2+2,3*0,65	m2	2,935	1 620,00	4 754,70	URS
8	211971121 Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 3,2*5,6	m2	17,920	18,13	324,89	SOD - 75
9	693111410 Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m 1,1*3,2*5,6	m2	19,712	11,33	223,34	SOD - 76
10	310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC nebo MC 1*0,75*0,3+0,4*0,4*0,3	m3	0,273	3 730,00	1 018,29	URS
11	564951111 Podsyp nebo podklad z pálených jílu tl. 150 mm 3,2*5,6	m2	17,920	171,00	3 064,32	URS
12	581232800 Zemina jílovinová kameninová surová 3,2*5,6*0,15*2,1	t	5,645	224,00	1 264,48	URS
13	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 3,2*5,6*1,1	m3	19,712	56,47	1 113,14	SOD - 16
14	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 0,273*1,8 {CPP}+5,645 {jílovitá zemina}	t	6,136	63,07	387,02	SOD - 134

Handwritten signature or mark.

Změnový list č.4 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: zakonzervování podzemní místnosti prelatury - archeologický nález

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

1	011315001	Archeologický záchranný výzkum - stavební	NPP		
		6,27*3,3*1,38+(3,75+2,1+2,1)*0,69*0,88			
2	981011416	Demolice budov zděných nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	NPP		
		1,2*4*0,3*0,75			
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	NPP		
		11,3+0,324			
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	NPP		
		11,3+0,324			
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	NPP		
		11,3+0,324			
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	NPP		
		11,3+0,324			
7	411239221	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v klenbách cihlami tl do 300 mm	NP		
		1,2*1,2+2,3*0,65			
8	211971121	Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	NPP		
		3,2*5,6			
9	693111410	Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	NPP		
		1,1*3,2*5,6			
10	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC nebo MC	NP		
		1*0,75*0,3+0,4*0,4*0,3			
11	564951111	Podsyp nebo podklad z pálených jílu tl. 150 mm	NP		
		3,2*5,6			
12	581232800	Zemina jílovinová kameninová surová	NP		
		3,2*5,6*0,15*2,1			
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	NPP		
		3,2*5,6*1,1			
14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	NPP		
		0,273*1,8 (CPP)+5,645 (jílovitá zemina)			

Změnový list č.4 - část 2

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: zázemí podzemní místnosti prelatury - archeologický nálezk

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

HSV Práce a dodávky HSV

1	011315001	Archeologický záchranný výzkum - stavební	m3	0,000	876,00	0,00
		6,27*3,3*1,35+(3,75+2,1+2,1)*0,69*0,88				
2	981011416	Demolice budov zděných nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	0,000	455,30	0,00
		1,2*4*0,3*0,75				
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	18,92	0,00
		11,3+0,324				
4	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	36,07	0,00
		11,3+0,324				
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	128,11	0,00
		11,3+0,324				
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	9,78	0,00
		11,3+0,324				
7	411239221	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v klenbách cihlami tl do 300 mm	m2	0,000	1 620,00	0,00
		1,2*1,2+2,3*0,65				
8	211971121	Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	0,000	18,13	0,00
		3,2*5,6				
9	693111410	Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	0,000	11,33	0,00
		1,1*3,2*5,6				
10	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC nebo MC	m3	0,000	3 730,00	0,00
		1*0,75*0,3+0,4*0,4*0,3				
11	564951111	Podsyp nebo podklad z pálených jílu tl. 150 mm	m2	0,000	171,00	0,00
		3,2*5,6				
12	581232800	Zemina jílovinová kameninová surová	t	0,000	224,00	0,00
		3,2*5,6*0,15*2,1				
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	56,47	0,00
		3,2*5,6*1,1				
14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,000	63,07	0,00
		0,273*1,8 (CPP)+5,64S (jílovitá zemina)				

33,381	29 241,60	29 241,60		SOD - 18
1,080	491,72	491,72		SOD - 130
16,380	309,91	309,91		SOD - 10
16,380	590,83	590,83		SOD - 11
16,380	2 098,44	2 098,44		SOD - 12
16,380	160,20	160,20		SOD - 14
2,935	4 754,70	4 754,70		URS
17,920	324,89	324,89		SOD - 75
19,712	223,34	223,34		SOD - 76
0,273	1 018,29	1 018,29		URS
17,920	3 064,32	3 064,32		URS
5,645	1 264,48	1 264,48		URS
19,712	1 113,14	1 113,14		SOD - 16
6,136	387,02	387,02		SOD - 134

Celkem

0,00

45 042,87

45 042,87

0,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno:	<i>L. Křížek</i>	podpis:	<i>L. Křížek</i>	datum:	29.9.16
--------	------------------	---------	------------------	--------	---------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI:	<i>Hovál</i>	<i>Hovál</i>	29.9.
projektant/AD:		<i>Hovál</i>	29.9.14
zadavatel/objednatel:		<i>Hovál</i>	29.9.14
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:			
Schválil:			

Plasy, Cesty klasterem - stezky k poznani 1.taze - Zazdivky nesoudrzných časti soklu prelatury
Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Stupeň	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Celkem					3 211,71	
S1	Stavební náklady				3 211,71	
S2	Stavební část				3 211,71	
S3	Zazdivky nesoudrzných časti soklu prelatury				3 211,71	
1	985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči $0,75*3,5+0,75*1,75$	m2	3,938	98,80	389,03	URS
2	31021881 Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2 $\{0,85*0,9*0,5+0,4*0,55*0,5\}*2$	m3	0,965	2 780,00	2 682,70	URS
3	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným $\{(0,85*0,9*0,5+0,4*0,55*0,5)*2\}*2,3$	t	2,220	63,07	139,98	SOD - 134

Změnový list č.4 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: zazdívký nesoudržných částí soklu prelatury

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

1	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči 0,75*3,5+0,75*1,75	NP		
2	31021881	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2 (0,85*0,9*0,5+0,4*0,55*0,5)*2	NP		
3	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 0,75*0,75*0,5+0,3*0,3*0,3	NNP		

Změnový list č.4 - část 2

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: Zazdívkový nesoudržný částí soklu prelatury

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

HSV Práce a dodávky HSV

1	985131311	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	0,000	98,80	0,00
		0,75*3,5+0,75*1,75				
2	31021881	Zazdívkový otvor ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2	m3	0,000	2 780,00	0,00
		(0,85*0,9*0,5+0,4*0,55*0,5)*2				
3	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	0,000	63,07	0,00
		0,75*0,75*0,5+0,3*0,3*0,3				

3,938	389,03	389,03	
0,965	2 682,70	2 682,70	
2,220	139,98	139,98	

URS

URS

SOD - 134

Celkem

0,00

3 211,71

3 211,71

0,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:	podpis:	datum:
<i>L. Hrách</i>	<i>L. Hrách</i>	<i>29.9.2014</i>

Schválil:

Inženýr stavby/TDI:		
projektant/AD:		
zadavatel/objednatel:		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: