Smlouva o dílo
dodatek č. 2

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 11/05/2026

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel**: **Obec Holčovice**
se sídlem: Holčovice 44, 793 71 Holčovice
IČ/DIČ: 00295990/CZ00295990
zastoupen: Ing. Martin Hradil, starosta obce
tel.: +420 731 938 756
e-mail: starosta@obecholcovice.cz
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 5326771/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel**: **H+H HOLZ TEAM, s. r. o.**
se sídlem: Komora 51, 793 71 Holčovice
zhotovitele zastupuje: Tomáš Helienek, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Veronika Helienková, tel.: 777 113 957
e-maily: holzteam@seznam.cz
IČ: 06035744
DIČ: CZ06035744
bankovní spojení: KB, a. s., 115-4444860237/0100
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.5.2026 smlouvu o dílo číslo 11/1052026 a dodatek smlouvy o dílo č. 1 dne 25.8.2026, jejímž předmětem je provedení díla – stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce bytu a pošty Holčovice IV**“, jejíž rozsah je dán výkazy výměr a projektovými dokumentacemi zpracovanými projekční kanceláří 7D BIM projekt s.r.o., Revoluční 910/20, Krnov, IČ: 05654866 pro rekonstrukci bytu pod názvem „Rekonstrukce bytu Holčovice“ a projekční kanceláří Zdeněk Frýdl, Brantice 339, 793 93 Brantice, IČ:18101411 pro rekonstrukci elektroinstalace pošty pod názvem zakázky „Rekonstrukce objektu Holčovice čp 175“ (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.

V souladu s odstavci 3.8 - 3.10 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na realizaci víceprací a méněprací projektu. Méněpráce spočívají v nerealizaci ocelových konstrukcí v bytě a změně skladby podlahy, vícepráce spočívají ve změně skladby podlahy, změně výplní otvorů, rekonstrukce schodiště, opravě fasády, opravě balkónu a přidání příček na chodbě a na poště.

Výše změny ceny díla činí +10.449,67,-Kč bez DPH.

Z důvodu zvýšení rozsahu prací díla a provedení změn realizace díla v jeho průběhu se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace díla.

V souladu s odstavcem 14.8 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly z výše uvedených důvodů na sepsání tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 1, jímž se mění smlouva o dílo, konkrétně čl. 5 – Doba a místo plnění a čl. 6 – Cena díla následovně:

5. Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Termín předání staveniště:	**21.5.2026**
Termín zahájení prací:	**do 3 dnů od předání staveniště**
Požadovaný termín dokončení díla:	**20.10.2026**
Předpokládaný termín předání a převzetí díla:	**do 3 dnů od dokončení díla**
Předpokládaný termín vyklizení staveniště:	**do 5 dnů od předání a převzetí díla**

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5.2 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.

5.3 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.

5.4 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle z provozních důvodů na své straně, o tuto dobu přerušení prací se prodlužuje termín dokončení díla.

5.6 Místo plnění – Holčovice čp 175.

6. Cena díla

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem bez DPH pošta	**1 628 432,49 Kč**
Cena celkem bez DPH byt	**2 861 044,87 Kč**
Cena celkem bez DPH	**4 489 477,36 Kč**
DPH 12% byt	**343 325,38 Kč**
DPH 21% pošta	**341 970,82 Kč**
Cena celkem s DPH	**5 174 773,56 Kč**

6.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

6.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.

6.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření

k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

6.5 Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, jsou-li v něm položky obsaženy;

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS snížené o 15%;

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;

e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;

f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

6.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

Závěrečná ujednání

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento dodatek Smlouvy podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiných osob.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy byly schválen odpovědným orgánem objednatele – zastupitelstvem obce dne 23.9.2026, číslo usnesení 34/6a.

Přílohy dodatku:

1. Změnový rozpočet

V Holčovicích

v.r. 25.9.2026
Ing. Martin Hradil

za objednatele:
Ing. Martin Hradil
starosta obce

V Holčovicích

v.r. 25.9.2026
Tomáš Helienek

za zhotovitele:
Tomáš Helienek
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**K081/2026**	**Pošta Holčovice**
Objekt:	**ZL**	**Změnový list**
Rozpočet:	**ZLA**	**Vícepráce oprava balkonu, omítky, méněpráce žaluzií**

Zadavatel	**Obec Holčovice**	IČO: **00295990**
	44	DIČ: **CZ00295990**
	79371 **Holčovice**	
Zhotovitel:	**H+H HOLZ TEAM s.r.o.**	IČO: **06035744**
	51	DIČ: **CZ06035744**
	79371 **Holčovice-Komora**	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 895,05
PSV			-3 445,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**10 449,67**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**10 449,67** CZK
Snížená DPH	**12** %	**1 253,96** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **11 703,63 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K081/2026	Pošta Holčovice
O:	ZL	Změnový list
R:	ZLA	Oprava balkonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**6 711,96**			
1	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm	m2	0,83000	225,25	186,96	801-1	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,							
		pod sokl : 8,30*0,10		0,83000					
32	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	15,00000	435,00	6 525,00		Vlastní	Indiv
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**6 811,48**			
2	632421190R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, včetně penetrace	m2	3,41000	1 997,50	6 811,48	801-1	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		s rozprostřením a uhlazením							
		včetně penetrace podkladu.							
		3,10*1,10		3,41000					
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**2 089,90**			
3	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,27280	5 367,75	1 464,32	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		3,10*1,10*0,08		0,27280					
4	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,41000	91,80	313,04	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		3,10*1,10		3,41000					
5	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	8,30000	37,66	312,54	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		balkon : 3,10		3,10000					
		sokl při vstupu : 4*0,80		3,20000					
		bok schodiště : 2,00		2,00000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**898,94**			
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,56585	1 588,65	898,94	801-4	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**5 481,60**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K081/2026	Pošta Holčovice
O:	ZL	Změnový list
R:	ZLA	Oprava balkonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	3,41000	24,40	83,19	800-711	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		3,10*1,10		3,41000					
8	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	4,03000	704,65	2 839,74	800-711	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		dvouvrstvá							
		3,10*1,10+3,10*0,20		4,03000					
9	711212601RT5	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	8,40000	264,78	2 224,11	800-711	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		2*(3,10+1,10)		8,40000					
10	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	60,55340	5,53	334,56	800-711	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**314,00**			
11	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	5,30000	59,25	314,00	800-764	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		okapová lišta : 1,10+3,10+1,10		5,30000					
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**11 686,81**			
12	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,41000	58,82	200,58	800-771	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		3,10*1,10		3,41000					
13	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,30000	191,68	1 590,90	800-771	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		balkon : 3,10		3,10000					
		sokl při vstupu : 4*0,80		3,20000					
		bok schodiště : 2,00		2,00000					
14	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	8,30000	131,33	1 090,00	800-771	RTS 26/ II	RTS 26/ II
15	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,41000	664,70	2 266,63	800-771	RTS 26/ II	RTS 26/ II
16	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	3,41000	82,28	280,57	800-771	RTS 26/ II	RTS 26/ II
17	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,41000	22,10	75,36	800-771	RTS 26/ II	RTS 26/ II
18	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně	m2	3,41000	19,89	67,82	800-771	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K081/2026	Pošta Holčovice
O:	ZL	Změnový list
R:	ZLA	Oprava balkonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	771571939KR1	Opravy podlah z dlaždic keramických, nad 150 x 150 mm	kus	1,00000	380,00	380,00		Vlastní	Indiv
		u vstupu z důvodu ulomeného rohu : 1		1,00000					
20	771999111KR1	Dodávka a montáž pozinkovaného balkonového profilu	m	5,30000	364,00	1 929,20		Vlastní	Indiv
		okapová lišta : 1,10+3,10+1,10		5,30000					
21	597623146R	Dlaždice 30x30 balkon protiskluzná a mrazuvzdorná dle výběru investora	m2	5,17200	500,00	2 586,00		Vlastní	Indiv
		plocha : 3,41*1,1		3,75100					
		sokl : 8,30*0,10*1,5		1,24500					
		u vstupu z důvodu ulomeného rohu : 0,40*0,40*1,1		0,17600					
22	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	149,47950	8,16	1 219,75	800-771	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 783		**Nátěry**				**5 020,15**			
23	783222941R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, sanozákladující barva	m2	18,28500	274,55	5 020,15	800-783	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		na vzduchu schnoucích							
		zábradlí : (1,10+3,10+1,10)*1,15*3		18,28500					
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**2 682,77**			
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,70525	991,10	698,97	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
25	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,70525	473,45	333,90	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
26	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,70525	322,58	227,50	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
27	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,50462	30,26	832,29	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,70525	464,95	327,91	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,41049	51,85	73,13	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ II
30	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,70525	255,00	179,84	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,70525	13,09	9,23	800-6	RTS 26/ II	RTS 26/ II
		s hrubým urovnáním,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K081/2026	Pošta Holčovice
O:	ZL	Změnový list
R:	ZLA	Oprava balkonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Celkem					**41 697,61**			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holčovice - pošta + byt
Objekt:
2025_Z04B - Nebytové pros...

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 22. 7. 2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-31 247,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 247,94	21,00%	-6 562,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-37 810,01**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holčovice - pošta + byt
Objekt:
2025_Z04B - Nebytové pros...

Místo: Datum: 22. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-31 247,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 300,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-25 947,94
766 - Konstrukce truhlářské	-1 447,24
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-24 500,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Holčovice - pošta + byt
Objekt:
2025_Z04B - Nebytové pros...

Místo: Datum: 22. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-31 247,94**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-5 300,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-5 300,00
3	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-2,000	950,00	-1 900,00
4	*M*	*55331482*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*-1,000*	*1 740,00*	*-1 740,00*
5	*M*	*55331481*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*-1,000*	*1 660,00*	*-1 660,00*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-25 947,94
	D	766	Konstrukce truhlářské				-1 447,24
40	*M*	*0012583*	*dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, hladké bílé, 90x197*	*kus*	*-1,000*	*1 447,24*	*-1 447,24*
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				-24 500,70
75	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	-26,875	490,00	-13 168,75
76	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*-26,875*	*420,00*	*-11 287,50*
77	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,035	1 270,00	-44,45