

PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŠATOV
SO 02 VODOVOD



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Šatov
Šatov 124
671 22 Šatov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5324741/0100

IČO: 00293580

DIČ: CZ00293580

Zastoupený: Ing. Lenka Stupková, starostka obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Lenka Stupková, starostka, tel: 515 221 662

Ve věcech technických: Filip Jelínek, TDI

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava –
region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem Regionu Jihomoravský,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jihomoravský

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Jaroslav Hruška, odpovědný stavbyvedoucí, tel: 733 780 404

Martin Ďuráč, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 429





**PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŠATOV
SO 02 VODOVOD**

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **17.3.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201130330**, zakázka číslo: **201130330** na akci: **PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŠATOV SO 02 VODOVOD** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se ceny díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 **Článek č. IV Cena za dílo, odst. 1. nově zní:**

Původní cena díla 1 949 556,38 Kč bez DPH
Konečná cena díla 1 805 656,18 Kč bez DPH

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno *zakl. p. tel. m. usn. z jednání 4/2020*
dne *29.4.2020*, usnesením č. *21*

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č.1: Souhrnný a položkový rozpočet

V Šatově dne <i>30.4.2020</i>	Ve Znojmě dne <i>27.4.2020</i>
Za objednatele:  Městys Šatov Ing. Lenka Štroušková starostka obce	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. Ke Křížovu 9, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 Tel.: 286 603 511, Fax: 286 603 111  COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer Regionu Jihomoravský

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 201130330-11 - Dodatek č. 1 - OBECNÍ KANALIZACE A VODOVOD ŠATOV, PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, SO 02 VODOVOD (2.ČÁST) PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, SO 02 VODOVOD (2.ČÁST)					
1 - Zemní práce					
001	113106121	Rozebrání dlažeb z beton.dlaždic	90,000000 m2	61,00	5 490,00
002	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	2,250000 m2	89,00	200,25
003	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	28,500000 m2	113,00	3 220,50
004	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	0,000000 m	86,00	0,00
005	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	1,000000 kpl	12 500,00	12 500,00
006	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	410,000000 m	85,00	34 850,00
007	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	410,000000 m	97,00	39 770,00
008	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	6,240000 m3	444,00	2 770,56
009	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	369,000000 m3	499,00	184 131,00
010	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	184,500000 m3	57,00	10 516,50
011	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	246,000000 m3	595,00	146 370,00
012	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	123,000000 m3	62,00	7 626,00
013	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1 230,000000 m2	5,00	6 150,00
014	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1 230,000000 m2	2,00	2 460,00
015	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	615,000000 m3	78,00	47 970,00
016	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	457,707000 m3	136,00	62 248,15
017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	157,293000 m3	281,00	44 199,33
018	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	786,465000 m3	1,00	786,47
019	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	457,707000 m3	48,00	21 969,94
020	171201201	Uložení sypaniny na skládky	157,293000 m3	29,00	4 561,50
021	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	251,669000 t	100,00	25 166,90
022	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	457,700000 m3	497,00	227 476,90
023	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	95,793000 m3	419,00	40 137,27
024	583373030	šterkopísek frakce 0-22C	153,269000 t	355,00	54 410,50
Součet za		1 - Zemní práce			984 981,76

4 - Vodorovné konstrukce

025	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	61,500000 m3	977,00	60 085,50
026	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	0,448000 m3	2 713,00	1 215,42
027	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	4,480000 m2	385,00	1 724,80
Součet za		4 - Vodorovné konstrukce			63 025,72

5 - Komunikace

028	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	62,250000 m2	152,00	9 462,00
-----	-----------	------------------------------------	--------------	--------	----------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
029	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	5,700000 m3	976,00	5 563,20
030	596811120	Kladení šatovské dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	2,250000 m2	283,00	636,75
031	596841221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	60,000000 m2	275,00	16 500,00
032	592180 . R13	betonová dlažba 50x50x10cm-amortizace 20%	12,000000 m	115,00	1 380,00
Součet za 5 - Komunikace					33 541,95
8 - Trubní vedení					
033	850245120.R	Výřez nebo výsek na potrubí z trub plastových tlakových DN 80	1,000000 KUS	5 704,00	5 704,00
034	857242121	Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop DN 80	8,000000 KUS	792,00	6 336,00
035	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 prodloužené	3,000000 KUS	2 796,00	8 388,00
036	552506435	příruba zaslepovací DN 80	2,000000 KUS	435,00	870,00
037	552522010	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,30 m	3,000000 KUS	1 117,00	3 351,00
038	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	4,000000 KUS	1 078,00	4 312,00
039	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	4,000000 KUS	1 553,00	6 212,00
040	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm	410,000000 m	108,00	44 280,00
041	286131290	potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm	420,000000 m	110,00	46 200,00
042	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm + příruba	6,000000 KUS	518,00	3 108,00
043	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	410,000000 m	38,00	15 580,00
044	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	40,000000 KUS	301,00	12 040,00
045	286530240	elektrospojka PE , d 90 mm	36,000000 KUS	196,00	7 056,00
046	286530600	elektrokoleno 45 °, d 90 mm	2,000000 KUS	429,00	858,00
047	286530602	elektrokoleno 90 °, d 90 mm	2,000000 KUS	415,00	830,00
048	286530601	koleno PE d 90/22° SDR 11	1,000000 KUS	967,00	967,00
049	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	9,000000 KUS	1 093,00	9 837,00
050	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	9,000000 KUS	769,00	6 921,00
051	42228220	Šoupátko č.2520 DN 32 pro dom.přípojky -voda	9,000000 KUS	2 243,00	20 187,00
052	28613220.A	Souprava zemní teleskop. L 1,30-1,80 m	9,000000 KUS	644,00	5 796,00
053	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	5,000000 KUS	1 052,00	5 260,00
054	422211060	šoupátko přírubové, voda, DN 80 mm PN 16	5,000000 KUS	2 331,00	11 655,00
055	422910730	souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	5,000000 KUS	836,00	4 180,00
056	286156630	přípevňovací šrouby M 16	192,000000 KUS	9,00	1 728,00
057	286156620	přípevňovací matice pro M16	192,000000 KUS	2,00	384,00
058	422782000	těsnění ploché pro přírubový spoj DN 80	24,000000 KUS	23,00	552,00
059	311205222	pomocný materiál - ubrusky odmašťovací, kotouče atd.	1,000000 KUS	5 750,00	5 750,00
060	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	3,000000 KUS	307,00	921,00
061	422735900	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	3,000000 KUS	9 775,00	29 325,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
062	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	9,000000 KUS	1 185,00	10 665,00
063	422735450	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	8,000000 KUS	978,00	7 824,00
064	42273546	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2"	1,000000 KUS	1 682,00	1 682,00
065	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	410,000000 m	20,00	8 200,00
066	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	2,000000 KUS	7 383,00	14 766,00
067	892372115.R	Odběr vzorku pitné vody	1,000000 kpl	4 140,00	4 140,00
068	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	9,000000 KUS	367,00	3 303,00
069	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	9,000000 KUS	436,00	3 924,00
070	422913510	plastová deska podkladní ventilová	9,000000 KUS	138,00	1 242,00
071	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	5,000000 KUS	499,00	2 495,00
072	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	5,000000 KUS	598,00	2 990,00
073	422913530	deska podkladní šoupátková	5,000000 KUS	138,00	690,00
074	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	3,000000 KUS	960,00	2 880,00
075	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	3,000000 KUS	1 415,00	4 245,00
076	422914530	deska podkladní hydrantová	3,000000 KUS	220,00	660,00
077	899713111	Orientační tabulky s písmeny vč.sloupku	3,000000 KUS	1 438,00	4 314,00
078	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	410,000000 m	54,00	22 140,00
079	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	410,000000 m	15,00	6 150,00

Součet za 8 - Trubní vedení 370 898,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

080	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,000000 m	251,00	0,00
081	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	0,000000 KUS	118,00	0,00
082	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,000000 m3	1 760,00	0,00
083	919412111.RO	Propustek z betonových trub DN 300 s čely z betonu prostého vč.vybourání původního vjezdu	2,000000 KUS	44 260,00	88 520,00
084	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v dlážděných krytech pl do 2 m2	9,000000 KUS	2 020,00	18 180,00
085	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	0,000000 m	286,00	0,00
086	966006132.R	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami vč.zpět.osazení	4,000000 KUS	383,00	1 532,00
087	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	0,000000 m	48,00	0,00
088	979054442	Očištění vybouraných žlabovek betonových	0,000000 bm	58,00	0,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 108 232,00

99 - Přesun hmot

089	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	281,201000 t	383,00	107 699,98
-----	-----------	--	--------------	--------	------------

Součet za 99 - Přesun hmot 107 699,98

997 - Přesun sutě

090	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	107,913000 t	198,00	21 366,77
091	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	1 618,695000 t	1,00	1 618,70

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 4 / 4

17.04.2020

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
092	997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	107,913000 t	100,00	10 791,30
Součet za 997 - Přesun sutě				33 776,77
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
093	011314000 Archeologický dohled	1,000000 KOMPI	15 000,00	15 000,00
094	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	1,000000 KOMPI	12 500,00	12 500,00
095	012303000 Geodetické práce po výstavbě	1,000000 KOMPI	18 750,00	18 750,00
096	012403000 Kartografické práce - Zhotovení geometrického plánu v počtu výtisků dle vlastníků pozemků	1,000000 KOMPI	5 000,00	5 000,00
097	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby- 2x výtisk	1,000000 KOMPI	3 450,00	3 450,00
Součet za VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				54 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště				
098	032203000 Pronájem ploch staveniště	1,000000 KOMPI	3 500,00	3 500,00
099	034403000 Dopravní značení na staveništi	1,000000 KOMPI	13 250,00	13 250,00
Součet za VRN3 - Zařízení staveniště				16 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost				
100	043002000 Zkoušky a ostatní měření - statické zkoušky zhutnění pláně	2,000000 ks	6 250,00	12 500,00
101	049002000 Ostatní inženýrská činnost - zhotovení doplňku Provozního řádu	1,000000 KOMPI	11 500,00	11 500,00
Součet za VRN4 - Inženýrská činnost				24 000,00
VRN7 - Provozní vlivy				
102	071203000 Provoz dalšího subjektu - součinnost provozovatele	1,000000 KOMPI	8 050,00	8 050,00
Součet za VRN7 - Provozní vlivy				8 050,00
CELKEM Stavba: 201130330-11 - Dodatek č. 1 - OBECNÍ KANALIZACE A VODOVOD SATOV, PRODLOUŽEN				1 805 656,18