

Slepý rozpočet k ocenění

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce střechy Obecního úřadu Kestřany č.p. 52
Zadavatel: Obec Kestřany, IČ 00249742
Pozn.: účastník vyplní jednotkové ceny bez DPH; celkové ceny se dopočítají automaticky.

Č.	Oddíl	Položka	Množství	MJ	Jedn. cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Konstrukce pokrývačské						
Práce						
1	Konstrukce pokrývačské	demontáž stávající krytiny do sutí	523,000	m2	122,00 Kč	63 806,00 Kč
2	Konstrukce pokrývačské	demontáž stávajícího laťování	523,000	m2	30,19 Kč	15 791,85 Kč
3	Konstrukce pokrývačské	demontáž oplechování	171,000	bm	30,00 Kč	5 130,00 Kč
4	Konstrukce pokrývačské	montáž střešní fólie vč. okapnic a kontratří	523,000	m2	100,00 Kč	52 300,00 Kč
5	Konstrukce pokrývačské	montáž laťování vč. ochranných doplňků	523,000	m2	77,38 Kč	40 468,74 Kč
6	Konstrukce pokrývačské	montáž betonové krytiny	523,000	m2	350,00 Kč	183 050,00 Kč
7	Konstrukce pokrývačské	úprava krytiny fezáním	147,000	bm	246,87 Kč	36 289,67 Kč
8	Konstrukce pokrývačské	montáž hřebene na sucho vč. doplňků	89,000	bm	100,00 Kč	8 900,00 Kč
9	Konstrukce pokrývačské	montáž střešního výlezu	4,000	ks	695,07 Kč	2 780,27 Kč
10	Konstrukce pokrývačské	montáž odvětrávacího kompletu	3,000	ks	44,63 Kč	133,89 Kč
11	Konstrukce pokrývačské	montáž stoupací plošiny	3,000	ks	422,16 Kč	1 266,49 Kč
Materiál						
12	Konstrukce pokrývačské	Betonpres Exclusiv Natura taška 1/1 cihlová	5231,000	ks	36,15 Kč	189 079,73 Kč
13	Konstrukce pokrývačské	Betonpres Exclusiv Natura taška 1/2 cihlová půlená	261,000	ks	68,07 Kč	17 765,75 Kč
14	Konstrukce pokrývačské	Betonpres Exclusiv Natura tvarovka odvětrávací, cihlová	46,000	ks	308,18 Kč	14 176,10 Kč
15	Konstrukce pokrývačské	Betonpres Exclusiv Natura tvarovka nášlapná, cihlová	6,000	ks	498,92 Kč	2 993,50 Kč
16	Konstrukce pokrývačské	Betonpres odvětrávací komplet Natura O 125 mm CČ	3,000	ks	2 609,02 Kč	7 827,07 Kč
17	Konstrukce pokrývačské	Betonpres Exclusiv hřebenáč cihlová	207,000	ks	133,14 Kč	27 560,81 Kč
18	Konstrukce pokrývačské	Betonpres Exclusiv hřebenáč koncový vč. vrutu, cihlová	6,000	ks	380,73 Kč	2 284,39 Kč
19	Konstrukce pokrývačské	Betonpres Exclusiv hřebenáč Y vč. vrutu cihlová	3,000	ks	588,68 Kč	1 766,03 Kč
20	Konstrukce pokrývačské	Betonpres držák hromosvodu dvoudílný na hřeben Pz, CČ	56,000	ks	105,47 Kč	5 906,21 Kč
21	Konstrukce pokrývačské	Betonpres držák hromosvodu na okapový žlab Pz CČ	5,000	ks	69,56 Kč	347,82 Kč
22	Konstrukce pokrývačské	Příchytka hřebenáčů KM Beta, Bramac, Terran slabší CČ	207,000	ks	5,75 Kč	1 190,87 Kč
23	Konstrukce pokrývačské	Držák roštu cč	6,000	ks	219,45 Kč	1 316,70 Kč
24	Konstrukce pokrývačské	Stoupací plošina rošt 800x250 cč	3,000	ks	721,05 Kč	2 163,15 Kč
25	Konstrukce pokrývačské	Protisněhový hák C 380 CČ Betonpres, Bramac, KM Beta, Terran	600,000	ks	21,78 Kč	13 068,00 Kč
26	Konstrukce pokrývačské	Pz okapnice r.š.200/2m RAL 8004 měděná hnědá	43,000	ks	169,40 Kč	7 284,20 Kč
27	Konstrukce pokrývačské	Pz úžlabí r.š.500/2m RAL 8004 měděná hnědá	11,000	ks	392,70 Kč	4 319,70 Kč
28	Konstrukce pokrývačské	Těsnící pás úžlabí samolepící 1000/60 antracitový	38,000	ks	29,51 Kč	1 121,49 Kč
29	Konstrukce pokrývačské	Mřížka větrací 55mm/1 bm černá	82,000	ks	33,84 Kč	2 774,55 Kč
30	Konstrukce pokrývačské	Ochranný pás proti plátkům 5m/100mm červená	17,000	role	131,91 Kč	2 242,50 Kč
31	Konstrukce pokrývačské	Větrací pás hřebene a nároží VPS 5m/310mm červený	15,000	role	526,54 Kč	7 898,06 Kč
32	Konstrukce pokrývačské	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 mm	82,000	ks	31,42 Kč	2 576,11 Kč
33	Konstrukce pokrývačské	Dakea světlík Control KFE 65x65 s omezovačem, otevření	4,000	ks	3 547,50 Kč	14 190,00 Kč
34	Konstrukce pokrývačské	DORKEN DELTA-XX PLUS UNIVERSAL 1,5x50m (75m2/rol)	525,000	m2	45,76 Kč	24 024,00 Kč
35	Konstrukce pokrývačské	DORKEN DELTA SB 60 Lepicí páska 30m	10,000	role	352,28 Kč	3 522,75 Kč
36	Konstrukce pokrývačské	DORKEN DELTA MULTI BAND 60mm x25m	1,000	ks	548,63 Kč	548,63 Kč
37	Konstrukce pokrývačské	Střešní lat 6x4x4000 impregnovaná	2252,000	bm	21,89 Kč	49 296,28 Kč
38	Konstrukce pokrývačské	Paleta Betonpres 120x105 vratná	21,000	ks	10,00 Kč	210,00 Kč
39	Konstrukce pokrývačské	Paleta Betonpres 120x80 vratná	6,000	ks	10,00 Kč	60,00 Kč
40	Konstrukce pokrývačské	Opatřebení palet	27,000	ks	88,00 Kč	2 376,00 Kč
41	Konstrukce pokrývačské	Vykládka hydraulickou rukou	29,000	ks	165,00 Kč	4 785,00 Kč
Doprava						
42	Konstrukce pokrývačské	Doprava - fakturace zákazníkům	1,000	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
43	Konstrukce pokrývačské	Doprava osob	100,000	km	25,00 Kč	2 500,00 Kč
44	Konstrukce pokrývačské	Doprava materiálu	0,000	km	50,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní						
45	Konstrukce pokrývačské	spojovací materiál	1,000	soubor	9 747,98 Kč	9 747,98 Kč
46	Konstrukce pokrývačské	výšková doprava a manipulace	1,000	soubor	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
47	Konstrukce pokrývačské	odvoz a uložení sutí na skládku	1,000	soubor	32 692,74 Kč	32 692,74 Kč
Konstrukce tesařské						
Práce						
48	Konstrukce tesařské	tesařské práce (oprava krovu)	20,000	hod	503,25 Kč	10 064,92 Kč
49	Konstrukce tesařské	hnanol smrk 120x140mm	0,650	m3	10 142,00 Kč	6 592,30 Kč
Ostatní						
50	Konstrukce tesařské	spojovací materiál	1,000	soubor	1 624,66 Kč	1 624,66 Kč
51	Konstrukce tesařské	výšková doprava a manipulace	1,000	soubor	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Konstrukce klempířské						
Práce						
52	Konstrukce klempířské	demontáž stávající falcované krytiny do sutí	97,000	m2	105,00 Kč	10 185,00 Kč
53	Konstrukce klempířské	demontáž podkladní lepenky	97,000	m2	17,41 Kč	1 689,04 Kč
54	Konstrukce klempířské	montáž žlabu vč. háků, čel, kotlíků	96,000	bm	110,00 Kč	10 560,00 Kč
55	Konstrukce klempířské	montáž svodu vč. kolen, objímek	42,000	bm	130,00 Kč	5 460,00 Kč
56	Konstrukce klempířské	montáž podkladní lepenky	97,000	m2	54,87 Kč	5 322,76 Kč
57	Konstrukce klempířské	montáž falcované krytiny vč. okapových plechů, štít. plechů, lišt ke zdi	97,000	m2	505,00 Kč	48 985,00 Kč
58	Konstrukce klempířské	výroba a montáž oplechování komínů	4,000	ks	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
59	Konstrukce klempířské	výroba a montáž prostupu ve falcované krytině, 110 mm	1,000	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Materiál						
60	Konstrukce klempířské	Pz žlab 330-6m RAL 8004 cihlové červená EV	16,000	ks	788,04 Kč	12 608,64 Kč
61	Konstrukce klempířské	Pz hák 330 délka 530mm RAL 8004 cihlové červená EV	84,000	ks	78,54 Kč	6 597,36 Kč
62	Konstrukce klempířské	Pz kotlík 330/100 lis. RAL 8004 cihlové červená EV	6,000	ks	150,48 Kč	902,88 Kč
63	Konstrukce klempířské	Pz číliko 330 lis. RAL 8004 cihlové červená EV	4,000	ks	36,30 Kč	145,20 Kč
64	Konstrukce klempířské	Pz roh 330 lis. vnitřní RAL 8004 cihlové červená EV	2,000	ks	274,56 Kč	549,12 Kč
65	Konstrukce klempířské	Pz roh 330 lis. vnější RAL 8004 cihlové červená EV	6,000	ks	274,56 Kč	1 647,36 Kč
66	Konstrukce klempířské	Pz svod 100-3m RAL 8004 cihlové červená EV	6,000	ks	423,06 Kč	2 538,36 Kč
67	Konstrukce klempířské	Pz svod 100-4m RAL 8004 cihlová červená EV	6,000	ks	562,98 Kč	3 377,88 Kč
68	Konstrukce klempířské	Pz objímka 100 hrot 200mm RAL 8004 cihlová červená EV	12,000	ks	67,98 Kč	815,76 Kč
69	Konstrukce klempířské	Pz koleno 100/72° falcované RAL 8004 cihlové červená EV	12,000	ks	120,12 Kč	1 441,44 Kč
70	Konstrukce klempířské	Comax FALC svitek FeZn 0,50 x 620 PES RAL 8004, cihlová text. MAT	156,000	bm	228,69 Kč	35 675,64 Kč
71	Konstrukce klempířské	Přefa pevná příponka úhlová nerez	300,000	ks	4,07 Kč	1 221,00 Kč
72	Konstrukce klempířské	Přefa posuvná příponka úhlová nerez	330,000	ks	7,84 Kč	2 588,19 Kč
73	Konstrukce klempířské	Pronájem profilovacího stroje	2,000	hod	1 540,00 Kč	3 080,00 Kč
74	Konstrukce klempířské	Isola podkladní pás Iso D 25m2 černá	4,000	role	2 140,16 Kč	8 560,64 Kč
75	Konstrukce klempířské	Pz svitek 0,50 x 1250 PE RAL 8004 cihlová O+SF	20,000	bm	369,60 Kč	7 392,00 Kč
Ostatní						
76	Konstrukce klempířské	spojovací materiál	1,000	soubor	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
77	Konstrukce klempířské	výšková doprava a manipulace	1,000	soubor	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Zednické práce - komín						
78	Zednické práce - komín	rozebrání a oprava komínu	3	ks	15 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Podbití						
79	podbití palubkami	podbití palubkami na rošt	20	m2	1 066,92 Kč	21 338,41 Kč
					Celkem bez DPH:	1183 696,56 Kč
					DPH 21 %:	248 576,28 Kč
					Celkem včetně DPH:	1432 272,84 Kč

Lubomír
Málek

Digitálně podepsal
Lubomír Málek
Datum: 2026.06.23
15:57:35 +02'00'

Ing. Tomáš
Kočí

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kočí
Datum: 2026.06.23
16:36:09 +02'00'