

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2016,

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 2518/2016 ze dne 7. 10. 2016

na akci: „Oprava střechy nad lodí kostela sv. Gotharda v Modřicích“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: STAK-D, spol. s r.o., Domanín 212, 696 83, Domanín
zastoupeným: Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti
IČ: 49444255
DIČ: CZ 49444255
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Modřice, Masarykova 147, 664 42, Modřice
zastoupeným: RD Mgr. Sebastianem Grucou, OFMConv., administrátorem
IČ: 65265891
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu se čl. 3.5 smlouvy v návaznosti na skutečný stav objektu. Celková cena díla bude upravena podle skutečně provedených prací.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Cena díla dle SoD	1 046 060,00 Kč	219 673,00 Kč	1 265 733,00 Kč
Práce realizované v roce 2016	615 213,00 Kč	129 195,00 Kč	744 408,00 Kč
Etapa v roce 2017	430 847,00 Kč	90 478,00 Kč	521 325,00 Kč
VCP dle rozpočtu I.etapa	38 232,00 Kč	8 029,00 Kč	46 261,00 Kč
VCP dle rozpočtu boční střecha (nižší loď)	167 171,00 Kč	35 106,00 Kč	202 277,00 Kč
VCP dle rozpočtu střecha vchod	76 844,00 Kč	16 137,00 Kč	92 981,00 Kč
K dokončení díla v r. 2017 zbývá	713 094,00 Kč	149 750,00 Kč	862 844,00 Kč

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují pro etapu v roce 2017 takto:

4.1 Zahájení prací (etapa v roce 2017): 24. 4. 2017

4.2 Ukončení prací (etapa v roce 2017): 1.9. 2017

3. Ostatní články SOD ze dne 7. 10. 2016 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Dodatek č. 1 podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.

Přílohy – Položkové rozpočty k dodatku č. 1 pro vícepráce v roce 2017 (rozpočet vícepráce I.etapa, rozpočet boční střecha, rozpočet střecha vchod)

V Brně dne 10.4.2017

V Domaníně dne 7.4.2017

Rímskokatolická farnost

MODŘICE

Mazalova 147

604 12 Modřice

.....
za objednatele:

Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv.,
administrátor



.....
za zhotovitele:

Josef Šlahůnek
jednatel společnosti

Čj. BB - 761/2017

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

do dodatku

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 19.5.2017


[Signature]

ordinář

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	Vícepráce - I. etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Střecha		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016 - 088	Kostel - Modřice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Modřice			
Dodavatel	STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212		Zakázkové číslo	914/16
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	VRN	932
Z PSV celkem	37 300		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	37 300		
HZS	0		
ZRN+HZS	37 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	38 232	Ostatní náklady celkem	932
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Petr Marada	Jméno :	Josef Šlahůnek
Datum :	2.11.2016	Datum :	7.4.2017
Podpis :		Podpis :	
			
			
Základ pro DPH	21,0 %		38 232 Kč
DPH	21,0 %		8 029 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			46 261 Kč

Poznámka :

Stavba : 2016 - 088 Kostel - Modřice		Rozpočet : 12
Objekt : 01 Střecha		Vícepráce - I. etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	37 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	37 300	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,5	37 300	932
CELKEM VRN				932

Položkový rozpočet



Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 12
Objekt :	01 Střecha	Vícepráce - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	762084211R00	Příplatek za složitost k laťování, vyrovnávání nerovností střešní plochy	m2	571,00	54,67	31 216,57
2	762342202RT2	Výměna okapní latě pod žlabovými háky, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m	66,00	52,79	3 484,14
3	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	347,01	7,49	2 599,08
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				37 299,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kalkulace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Střecha - vchod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016 - 088	Kostel - Modřice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Modřice			
Dodavatel	STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 696	VRN	1 874
Z PSV celkem	53 274		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	74 970		
HZS	0		
ZRN+HZS	74 970	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	76 844	Ostatní náklady celkem	1 874

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Petr Marada	Jméno :	Josef Šlahůnek	Jméno :	Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv.
Datum :	23.11.2016	Datum :	7.4.2017	Datum :	10.4.2017
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %				76 844 Kč
DPH	21,0 %				16 137 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				92 981 Kč	

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje:

Případnou nutnou výměnu poškozených prvků krovu (zhodnocení po odkrytí), použití okapových tašek na římsách (jsou krátké), opravu nátěru fasády.

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 999	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 505	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	896	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	5 179	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 108	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	28 987	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 296	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 696	53 274	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,5	74 970	1 874
CELKEM VRN				1 874

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201312T00	Vyrovnání povrchu zdí maltou tl.do 3 cm pod lemování	m	10,70	122,48	1 310,54
2	612421431RT2	Oprava profilované římsy po výměně krytiny ODHAD	m	14,00	742,94	10 401,16
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,19	1 499,33	286,95
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 998,64
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	38,00	95,29	3 621,02
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,57	1 551,57	884,39
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 505,41
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	12,00	74,66	895,92
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				895,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
7	762131115R00	Bednění stěny štítu pod oplechování z prken vč. dodávky prken a pomocné konstrukce	m2	1,00	875,17	875,17
8	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 60x40mm	m2	21,00	159,99	3 359,79
9	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	21,00	15,00	315,00
10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro laťování	m3	0,40	670,84	268,34
11	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	48,18	7,49	360,89
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 179,19
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764211202R00	Oplechování stěny Cu plechu malý štít u okna	m2	1,00	3 010,28	3 010,28
13	764231230R00	Lemování na krytinu z Cu plechu zdí, rš 330 mm	m	5,00	590,55	2 952,75
14	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	10,70	689,12	7 373,58
15	764291220R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	2,00	570,15	1 140,30
16	764530240R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 450 mm obloukových, ze segmentů	m	4,00	993,46	3 973,84
17	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	184,51	3,56	656,85
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				19 107,60
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
18	765311511RT1	Zastřešení Bobrovka režná 18x38, kulatý řez střechy rovné, šupinové krytí	m2	21,00	523,00	10 983,00
19	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 do malty	m	3,00	635,00	1 905,00
20	765311583R00	Bobrovka přilepování a uchycení tašek	m	7,00	129,99	909,93
21	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° (včetně přichycení tašek)	m2	21,00	27,99	587,79
22	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	21,00	42,01	882,21
23	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suti (k demontáži krytiny)	m2	21,00	2,99	62,79
24	765313161R01	Uložení tašek na římsu do malty	m	12,00	569,67	6 836,04
25	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	5,00	34,98	174,90
26	765318891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti (pro demontáž hřebenáčů)	m	5,00	1,98	9,90
27	765613111R00	Pokrytí ozdobné stříšky štítu taškami do malty	m	2,50	1 279,87	3 199,68
28	765718810R00	Demontáž krytiny zdí a římsy do suti	m	14,50	88,87	1 288,62
29	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	268,40	8,00	2 147,19
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				28 987,04

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Střecha - vchod	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,51	379,49	951,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,51	249,98	626,45
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,06	25,96	650,56
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,51	364,26	912,84
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,51	29,78	74,63
35	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	2,38	380,00	904,40
36	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, plech	t	0,13	1 400,00	176,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 296,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kalkulace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Boční střecha		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016 - 088	Kostel - Modřice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Modřice			
Dodavatel	STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	35 667	VRN		3 736
Z PSV celkem	113 768			
R M práce celkem	14 000			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	163 435			
HZS	0			
ZRN+HZS	163 435	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	167 171	Ostatní náklady celkem		3 736
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Petr Marada	Jméno :	Josef Šlahůnek	Jméno :Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv.
Datum :	23.11.2016	Datum :	7.4.2017	Datum : 10.4.2017
Podpis :		Podpis:		Podpis: 
				
Základ pro DPH	21,0 %			167 171 Kč
DPH	21,0 %			35 106 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				202 277 Kč

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje:

Opravu tesařských konstrukcí (prvky krovu), případnou opravu okapové římsy, opravu nátěru fasády (po zednických úpravách).

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet : 1
Objekt :	03 Boční střecha	Kalkulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 832	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10 196	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 584	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	18 072	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	24 290	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	71 406	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	14 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 055	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 667	113 768	0	14 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,5	149 435	3 736
CELKEM VRN				3 736

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Boční střecha	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	319201312T00	Vyrovnaní povrchu zdi maltou tl.do 3 cm pod lemování	m	27,00	122,48	3 306,96
2	319201317R00	Oprava omítky štitové zdi po výměně krytiny na zdi	m	14,00	283,46	3 968,44
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,37	1 499,33	556,13
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 831,53
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	86,00	95,29	8 194,94
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,29	1 551,57	2 001,53
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 196,47
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
6	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	48,00	74,66	3 583,68
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 583,68
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
7	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 60x40mm	m2	90,00	159,99	14 399,10
8	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	90,00	15,00	1 350,00
9	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro laťování	m3	1,60	664,72	1 063,55
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	168,13	7,49	1 259,27
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				18 071,92
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
11	764231250R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	27,00	764,73	20 647,71
12	764351912R00	Demontáž a zpětná montáž žlabů a háků	m	13,50	207,94	2 807,19
13	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	234,55	3,56	834,99
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				24 289,89
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
14	765311511RT1	Zastřešení Bobrovka rezná 18x38, kulatý řez střechy rovné, šupinové krytí	m2	90,00	523,00	47 070,00
15	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 do malty	m	6,40	635,00	4 064,00
16	765311583R00	Bobrovka přilepování a uchycení tašek	m	14,00	129,99	1 819,86
17	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° (včetně přichycení tašek)	m2	90,00	27,99	2 519,10
18	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	90,00	42,01	3 780,90
19	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suti (k demontáži krytiny)	m2	90,00	2,99	269,10
20	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	6,40	34,98	223,87
21	765318891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti (pro demontáž hřebenáčů)	m	6,40	1,98	12,67
22	765611251R00	Pokrytí štitových zdí krytinou bobrovkou do malty	m	14,00	365,21	5 112,94
23	765718810R00	Demontáž krytiny zdí do suti	m	14,00	88,87	1 244,18
24	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	661,17	8,00	5 289,33
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				71 405,95

Položkový rozpočet

Stavba :	2016 - 088 Kostel - Modřice	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Boční střecha	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M211	Hromosvod				
25	700000001	Demontáž části hromosvodu do suti	soub	1,00	650,00	650,00
26	700000002	D+M nového hromosvodu AlMgSi	soub	1,00	13 350,00	13 350,00
	Celkem za	M211 Hromosvod				14 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,53	379,49	3 236,75
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,53	249,98	2 132,13
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,29	25,96	2 214,18
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,53	364,26	3 106,85
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,53	29,78	254,00
32	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	7,99	380,00	3 035,90
33	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, plech	t	0,05	1 400,00	75,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 055,40