

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Název zadavatele:

Obec Loučka

Sídlo:

Loučka 141, 763 25 Újezd u Valaš. Klobouk

IČ:

00568643

Kontaktní osoba:

Pavel Maček, starosta obce

Email:

starosta@loucka-obec.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Zlínské stavby, a.s.

IČ :

25317300

DIČ:

CZ25317300

Sídlo:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Jednající:

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

1587070247/5500

zastoupen:

Pavel Petruš, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**SILNICE III/4942: LOUČKA**“ dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu této smlouvy, a dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného výběrového řízení.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Zahájení realizace díla:

- Bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, dle dohody smluvních stran

2. Ukončení realizace a předání hotového díla:

- Do dne 31. 12. 2026

3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodávají se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 a 2. smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

5. Dílo bude realizováno v podrobnostech dle předmětné projektové dokumentace.

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 2 týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního poddodavatele zhotovitele.

7. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

9. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

10. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

- splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
- předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
- úklid pracoviště,
- stavební deník.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
6 398 522,41 Kč bez DPH
1 343 689,71 Kč DPH
7 742 212,12 celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla
 - o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo

- zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce)
 - V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
11. O těchto změnách uzavrou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel finální fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo realizace (staveniště), nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného místa realizace (staveniště) po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím

Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo realizuje v souladu se závazným stanoviskem dotačního orgánu, které je dostupné zde: <https://irop.gov.cz/getmedia/28c362e8-abcf-4484-b1c3-27355cbd6def/ZS-RO-IROP-c-7-naplnovani-zasad-DNSH.pdf.aspx?ext=.pdf>
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací.
6. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
7. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení místa realizace v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob na staveniště.
8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
11. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
12. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
13. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se

výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí přístup do okolních budov (k zajištění zásobování apod.).

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit s účinky *ex tunc* od této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není povinna druhé smluvní straně k jakékoli náhradě nákladů či újmy, které by s odstoupením vznikly.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy. A byla schválena usnesením zastupitelstvem obce Loučka č. 34./4.6./2026 konaného dne 6.5.2026.

V obci Loučka dne: 22.6.2026


za objednatele

Obec Loučka
Loučka 141, 763 25 Újezd
IČ: 00568643, DIČ: CZ00568643

Zlínské stavby, a.s.
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ: 25317300, DIČ: CZ25317300


za zhotovitele

Příloha:

- o Příloha č. 1 – Položkový rozpočet/VV

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24127** **Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 248 151,76
PSV			15 513,75
MON			762 956,90
Vedlejší náklady			371 900,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 398 522,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 398 522,41 CZK
Základní DPH	21 %	1 343 689,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 742 212,12 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	371 900,00	78 099,00	449 999,00	6
01	VRN	0,00	371 900,00	78 099,00	449 999,00	6
SO 101	Silnice III/4942	0,00	1 229 445,23	258 183,50	1 487 628,73	19
01	Stavební rozpočet	0,00	1 229 445,23	258 183,50	1 487 628,73	19
SO 102	Chodníky	0,00	2 396 425,30	503 249,31	2 899 674,61	37
01	Stavební rozpočet	0,00	2 396 425,30	503 249,31	2 899 674,61	37
SO 103	Sjezdy a úprava připojení	0,00	254 478,28	53 440,44	307 918,72	4
01	Stavební rozpočet	0,00	254 478,28	53 440,44	307 918,72	4
SO 104	Parkovací plocha	0,00	69 334,61	14 560,27	83 894,88	1
01	Stavební rozpočet	0,00	69 334,61	14 560,27	83 894,88	1
SO 105	Rekultivace	0,00	299 441,89	62 882,80	362 324,69	5
01	Stavební rozpočet	0,00	299 441,89	62 882,80	362 324,69	5
SO 301	Kanalizace dešťová - odvodnění	0,00	673 770,20	141 491,74	815 261,94	11
01	Stavební rozpočet	0,00	673 770,20	141 491,74	815 261,94	11
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	1 103 726,90	231 782,65	1 335 509,55	17
01	Rozpočet	0,00	1 103 726,90	231 782,65	1 335 509,55	17
Celkem za stavbu		0,00	6 398 522,41	1 343 689,71	7 742 212,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 115 840,10	17,4
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			115 928,66	1,8
11	Přípravné a přidružené práce - přesun do 100 m k využití na stavbě	HSV			23 989,74	0,4
11	Přípravné a přidružené práce - přesun do 3 km k dalšímu využití	HSV			223 261,98	3,5
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km k recyklaci	HSV			293 408,82	4,6
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			82 736,50	1,3

27	Základy	HSV			64 656,00	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			474 166,67	7,4
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			19 725,00	0,3
46	Zpevněné plochy	HSV			3 502,50	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			243 555,50	3,8
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV			104 435,10	1,6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			409 804,33	6,4
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			124 729,71	1,9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			341 733,00	5,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			605 084,84	9,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 801,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 530,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			215 162,48	3,4
99.1	Sanace pláně	HSV			779 099,83	12,2
711	Izolace proti vodě	PSV			15 513,75	0,2
M21	Elektromontáže	MON			762 956,90	11,9
VN	Vedlejší náklady	VN			371 900,00	5,8
Cena celkem					6 398 522,41	100,0

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				371 900,00		
1	001	Geodetické práce	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště								
2	002	vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby								
3	003	vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště								
4	004	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spůtřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií								
5	005	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odovz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno								
6	006	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí, zajištění bezpečného koridoru pro chodce								
7	007	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí stavenišť						
8	008	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
		náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí						
9	009	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelného zařízení, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu stavby (4 měsíce) včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
10	010	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu						
11	011	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
12	012	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
		náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby						
13	013	Podmínky dotačních programů	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele						
14	014	Propagace	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
15	015	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
		3x tisk + 2x CD						

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	016	Geometrický plán	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
zpracovaný na základě skutečného provedení stavby pro oddělení stavby ve vlastnictví ZI. kraje								
17	017	Zkoušky a revize (zemní plán 2x statická zátěžová zkouška, podkladní vrstva 2 x statická zátěžová zkouška)	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné								
18	018	Předání a převzetí díla (včetně předání všech dokladů v souladu se SOD)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla								
19	019	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu								
20	020	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
stanovení přechodného DZ, jednotlivé etapy výstavby, vydání rozhodnutí o uzavírce								
21	021	Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního, značení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
zajištění potřebných vyjádření a stanovení trvalého DZ								
22	022	Náklady na zajištění náhradní zastávky MHD	Soubor	2,00000	13 700,00	27 400,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s vybudováním náhradní zastávky MHD (provizorní nástupiště ze silničních panelů dl. 15,00 m), včetně zajištění dočasného označení zastávky MHD na dobu 3 měsíců								
23	023	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						371 900,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				233 700,52		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	133,15500	170,00	22 636,35	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		zastávkový pruh :						
		181,00*0,18		32,58000				
		97,00*0,50*0,45		21,82500				
		rozšíření silnice :						
		120,00*0,45+110,00*0,50*0,45		78,75000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	133,15500	60,00	7 989,30	RTS 26/ I	RTS 24/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	133,15500	325,00	43 275,38	RTS 26/ I	RTS 24/ II
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 331,55000	21,80	29 027,79	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 133,15500*10		1 331,55000				
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	400,00000	35,00	14 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	492,50000	18,50	9 111,25	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		zastávkový pruh :						
		229,50		229,50000				
		rozšíření silnice, zpevnění krajnic :						
		175,00		175,00000				
		73,00+30,00*0,50		88,00000				
7	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	400,00000	95,00	38 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
8	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 200,00000	2,00	2 400,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
9	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	1 200,00000	1,50	1 800,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
10	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 200,00000	1,50	1 800,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 200,00000	8,50	10 200,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	133,15500	390,00	51 930,45	RTS 26/ I	RTS 24/ II
13	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	12,00000	127,50	1 530,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		400,00*0,03		12,00000				

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				115 928,66		
14	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	52,95000	215,00	11 384,25	RTS 26/ I	RTS 24/ II

přípojky :
16,00*0,80*1,50 19,20000
d.vp. :
1,50*1,50*1,50*6 20,25000
drenáž :
150,00*0,30*0,30 13,50000

15	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	52,95000	55,00	2 912,25	RTS 26/ I	RTS 24/ II
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,95000	175,00	9 266,25	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		52,95		52,95000				

17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	52,95000	325,00	17 208,75	RTS 26/ I	RTS 24/ II
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	529,50000	21,80	11 543,10	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 52,95000*10 529,50000

19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,87618	175,00	5 053,33	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	-----------	------------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :
52,95 52,95000
odpočet :
lože :
-1,28 -1,28000
obsyp :
-6,40 -6,40000
d.vp. :
-3,14*0,32*0,32*1,50*6 -2,89382
drenáž :

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-150,00*0,30*0,30		-13,50000				
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,40000	930,00	5 952,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		16,00*0,80*0,50		6,40000				
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	52,95000	390,00	20 650,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,28000	1 315,00	1 683,20	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		16,00*0,80*0,10		1,28000				
23	583320401R	Kamenivo těžené 0/4	t	12,80000	380,00	4 864,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,40000*2		12,80000				
24	583423203R	Kamenivo drcené 0/32 Z Luleč, JHM	t	57,75235	440,00	25 411,03	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 28,87618*2		57,75235				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - přesun do 100 m k využití na stavbě				23 989,74		
25	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	181,00000	48,50	8 778,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		zastávkový pruh :						
		šd :						
		181,00		181,00000				
26	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	181,00000	55,00	9 955,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		zastávkový pruh :						
		PMH :						
		181,00		181,00000				
27	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	95,56800	55,00	5 256,24	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km k recyklaci				17 659,83		
28	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	47,00000	90,00	4 230,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		zastávkový pruh :						
		47,00		47,00000				

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm ² , (skup.170302)	t	12,69000	515,00	6 535,35	RTS 26/ I	RTS 24/ II
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,69000	55,00	697,95	RTS 26/ I	RTS 24/ II
31	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	241,11000	25,70	6 196,53	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				49 641,90		
32	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	4,50000	1 435,00	6 457,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		150,00*0,30*0,10		4,50000				
33	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	9,00000	1 455,00	13 095,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		150,00*0,30*0,20		9,00000				
34	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	150,00000	35,00	5 250,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		150,00		150,00000				
35	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	180,00000	47,50	8 550,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		150,00*(0,30+0,30)*2		180,00000				
36	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	152,25000	44,00	6 699,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		150,00*1,015		152,25000				
37	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m ²	m2	216,00000	44,40	9 590,40	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 180,00000*1,2		216,00000				
Díl: 46		Zpevněné plochy				3 502,50		
38	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	1,50000	785,00	1 177,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
39	465512127R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.20 cm	m2	1,50000	1 550,00	2 325,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				157 797,50		
40	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	301,00000	195,00	58 695,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		zastávkový pruh :						
		181,00		181,00000				
		rozšíření silnice, zpevnění krajnic :						
		120,00		120,00000				

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	404,50000	245,00	99 102,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II

zastávkový pruh :

229,50

229,50000

rozšíření silnice, zpevnění krajnic :

175,00

175,00000

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					14 258,32		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

42	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	16,00000	55,00	880,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		16,00			16,00000			

43	286111911R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/1000	kus	17,48800	765,00	13 378,32	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		16,00*1,093			17,48800			

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					117 603,00		
----------------	---	--	--	--	--	-------------------	--	--

44	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	6,00000	9 968,00	59 808,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
45	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	6,00000	4 745,00	28 470,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
46	891001	Napojení do šachty dodávka a montáž	kus	5,00000	3 370,00	16 850,00	Vlastní	Indiv
47	891003	Napojení do břehu potoka dodávka a montáž	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00	Vlastní	Indiv
48	12940000T01	Čištění propustků DN 600	m	15,00000	285,00	4 275,00	Vlastní	Indiv

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					38 380,00		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

49	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	5,00000	1 280,00	6 400,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-----------	------------

IZ4a :

1,00

1,00000

IZ4b :

1,00

1,00000

Z3 :

3,00

3,00000

50	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	12,00000	2 665,00	31 980,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

IJ4a :
2,00 2,00000
B20a :
1,00 1,00000
B20b :
1,00 1,00000
Z4d :
4,00 4,00000
Z4e :
4,00 4,00000

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 150,00		
51	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	840,00000	2,50	2 100,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

obnova povrchu :
600,00 600,00000
240,00*1,00 240,00000

52	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	30,00000	35,00	1 050,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		60,00*0,50		30,00000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 870,00		
53	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	7,00000	410,00	2 870,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

odvoz do sběrných surovin
IJ4a :
2,00 2,00000
IZ4a :
1,00 1,00000
IZ4b :
1,00 1,00000
Z3 :

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,00		3,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	29 613,67
----------------	--------------------------------	------------------

54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	408,46442	72,50	29 613,67	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	------------

Díl: 99.1	Sanace pláň	421 349,59
------------------	--------------------	-------------------

55	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	161,80000	285,00	46 113,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

zastávkový pruh :

(181,00+97,00*0,50)*0,40

91,80000

rozšíření silnice, zpevnění krajnic :

175,00*0,40

70,00000

56	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	161,80000	60,00	9 708,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

57	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	161,80000	325,00	52 585,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

58	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 618,00000	21,80	35 272,40	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 161,80000*10

1 618,00000

59	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	161,80000	440,00	71 192,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

60	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	404,50000	19,00	7 685,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

zastávkový pruh :

229,50

229,50000

rozšíření silnice, zpevnění krajnic :

175,00

175,00000

61	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	350,00000	245,00	85 750,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

rozšíření silnice, zpevnění krajnic :

175,00*2

350,00000

62	564561111T01	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	459,00000	70,00	32 130,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

vč.promíchání s vybouraným materiálem (vč.dovozu z meziskládky)

zastávkový pruh :

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 101	Silnice III/4942
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		229,50*2		459,00000				
63	583424001T01	Kamenivo drcené 0/90	t	96,72000	435,00	42 073,20	Vlastní	RTS 24/ II
		potřebná šd :						
		Začátek provozního součtu						
		181,00*0,40+97,00*0,50*0,40-181,00*(0,09+0,15)		48,36000				
		Mezisoučet		48,36000				
		Konec provozního součtu						
		48,36*2		96,72000				
64	69370522R	Geotextilie PP 500 g/m2 do 6 m	m2	485,40000	37,50	18 202,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 404,50000*1,2		485,40000				
65	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	257,97484	80,00	20 637,99	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Celkem						1 229 445,23		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				243 449,66		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11,00000	70,00	770,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		zpětné použití :						
		11,00		11,00000				
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	51,90000	97,50	5 060,25	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		chodník :						
		379,00*0,10		37,90000				
		palisády :						
		100,00*1,40*0,10		14,00000				
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	127,32000	170,00	21 644,40	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		pro chodník :						
		379,00*0,20		75,80000				
		drážka pro kasselské obrubníky :						
		32,00*0,90*0,40		11,52000				
		pro palisády :						
		40,00		40,00000				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	127,32000	60,00	7 639,20	RTS 26/ I	RTS 24/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	127,32000	325,00	41 379,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 273,20000	21,80	27 755,76	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 127,32000*10		1 273,20000				
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	450,00000	35,00	15 750,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	600,00000	18,50	11 100,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		chodník :						
		600,00		600,00000				
9	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	450,00000	95,00	42 750,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
10	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 350,00000	2,00	2 700,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 450,00000*3	1 350,00000					
11	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	1 350,00000	1,50	2 025,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
12	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 350,00000	1,50	2 025,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 350,00000	8,50	11 475,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	127,32000	390,00	49 654,80	RTS 26/ I	RTS 24/ II
15	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFi	kg	13,50000	127,50	1 721,25	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 450,00000*0,03	13,50000					
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km k recyklaci				132 801,36		
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	80,00000	80,00	6 400,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
17	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	80,00000	50,00	4 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		směs zeminy a kameniva :	80,00000					
		80,00	80,00000					
18	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	28,80000	60,00	1 728,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		směs PKH a ŠD :	28,80000					
		držka pro kasselské obrubníky :	28,80000					
		32,00*0,90	28,80000					
19	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	130,00000	50,00	6 500,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		130,00	130,00000					
20	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	130,00000	55,00	7 150,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		PMH :	130,00000					
		130,00	130,00000					
21	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	28,00000	90,00	2 520,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
22	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	18,60000	120,00	2 232,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
23	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	48,62000	445,00	21 635,90	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	979089001T01	Poplatek za recyklaci odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	63,00800	310,00	19 532,48	Vlastní	Indiv
25	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	130,22800	55,00	7 162,54	RTS 26/ I	RTS 24/ II
26	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 474,33200	21,80	53 940,44	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				33 094,60		
27	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,00000	1 435,00	4 305,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		100,00*0,30*0,10		3,00000				
28	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	6,00000	1 455,00	8 730,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		100,00*0,30*0,20		6,00000				
29	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	100,00000	35,00	3 500,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
30	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	120,00000	47,50	5 700,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		100,00*(0,30+0,30)*2		120,00000				
31	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	101,50000	44,00	4 466,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		100,00*1,015		101,50000				
32	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	144,00000	44,40	6 393,60	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 120,00000*1,2		144,00000				
Díl: 27		Základy				64 656,00		
33	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného fr.0-63	m3	8,64000	1 550,00	13 392,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		32,00*1,30*0,15		6,24000				
		32,00*0,50*0,15		2,40000				
34	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 XF3	m3	6,40000	4 410,00	28 224,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		vč.výztuže						
		pod zastávkové obručníky :						
		32,00*0,55*0,25		4,40000				
		32,00*0,15*0,15		0,72000				
		podkladní beton :						
		32,00*0,80*0,05		1,28000				

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	25,60000	760,00	19 456,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
pod zastávkové obrubníky : 32,00*0,40*2 25,60000								
36	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,60000	140,00	3 584,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				474 166,67		
37	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	100,00000	1 880,00	188 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
38	59228484R	Palisáda v. 800 x 120 x 160 mm přírodní	kus	841,66667	340,00	286 166,67	RTS 26/ I	RTS 24/ II
100,00/0,12*1,01 841,66667								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				80 100,00		
39	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	600,00000	133,50	80 100,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
chodník : 522,00+260,00*0,30 600,00000								
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				372 449,41		
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	522,00000	310,00	161 820,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
chodník : 522,00 522,00000								
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00000	275,00	2 750,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
42	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	488,63800	390,00	190 568,82	RTS 26/ I	RTS 24/ II
483,80*1,01 488,63800								
43	59245111R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm červená	m2	9,69600	480,00	4 654,08	RTS 26/ I	RTS 24/ II
9,60*1,01 9,69600								
44	592451151R	Dlažba skladebná SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	17,77600	712,00	12 656,51	RTS 26/ I	RTS 24/ II
17,60*1,01 17,77600								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				486 901,29		

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	642,00000	415,00	266 430,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		289,00+79,00+7,00+7,00		382,00000				
		260,00		260,00000				
46	917882114R00	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 25/30	m	28,00000	725,00	20 300,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		14,00*2		28,00000				
47	59217128R	Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003	kus	28,28000	2 440,00	69 003,20	RTS 19/ I	Indiv
		14,00*2*1,01		28,28000				
48	59217132R	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/290-250/1003	kus	2,02000	2 410,00	4 868,20	RTS 19/ I	Indiv
		2,00*1,01		2,02000				
49	59217133R	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/290-250/1003	kus	2,02000	2 410,00	4 868,20	RTS 19/ I	Indiv
		2,00*1,01		2,02000				
50	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	262,60000	151,50	39 783,90	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		260,00*1,01		262,60000				
51	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	291,89000	204,60	59 720,69	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		289,00*1,01		291,89000				
52	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	79,79000	180,00	14 362,20	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		79,00*1,01		79,79000				
53	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	7,07000	535,00	3 782,45	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		7,00*1,01		7,07000				
54	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	7,07000	535,00	3 782,45	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,00*1,01		7,07000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				660,00		
55	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	11,00000	60,00	660,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				134 882,32		
56	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	562,00966	240,00	134 882,32	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 99.1		Sanace pláňe				357 750,24		
57	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	120,00000	170,00	20 400,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		600,00*0,20		120,00000				
58	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	120,00000	60,00	7 200,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
59	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	120,00000	325,00	39 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
60	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 200,00000	25,70	30 840,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 120,00000*10		1 200,00000				
61	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	120,00000	440,00	52 800,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
62	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	600,00000	19,00	11 400,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
63	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	600,00000	245,00	147 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
64	69370522R	Geotextilie PP 500 g/m2 do 6 m	m2	720,00000	37,50	27 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 600,00000*1,2		720,00000				
65	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	276,37800	80,00	22 110,24	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				15 513,75		
66	711482001RZ1	Izolační systém nopové folie, jednoduchý spoj, na ploše svislé včetně dodávky folie a spojovacích prvků	m2	50,00000	295,50	14 775,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		100,00*0,50		50,00000				
67	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	147,75000	5,00	738,75	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						2 396 425,30		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 103	Sjezdy a úprava připojení
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				282,50		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1,00000	97,50	97,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		10,00*0,10		1,00000				
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,00000	18,50	185,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		hospodářský sjezd :						
		10,00		10,00000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - přesun do 3 km k dalšímu využití				50 279,77		
3	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl.5cm	m2	217,00000	220,00	47 740,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		úprava připojení areálů průmyslové zóny :						
		107,00		107,00000				
		úprava připojení Domova pro seniory :						
		60,00+25,00*2		110,00000				
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	23,87000	55,00	1 312,85	RTS 26/ I	RTS 24/ II
5	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	47,74000	25,70	1 226,92	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km k recyklaci				12 134,99		
6	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	43,90000	55,00	2 414,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		dražka pro obrubník :						
		úprava připojení areálů průmyslové zóny :						
		22,00*0,30		6,60000				
		úprava připojení Domova pro seniory :						
		41,00*0,30		12,30000				
		PMH :						
		úprava připojení Domova pro seniory :						
		25,00		25,00000				

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 103	Sjezdy a úprava připojení
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	8,69220	575,00	4 998,02	RTS 26/ I	RTS 24/ II
8	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,69220	55,00	478,07	RTS 26/ I	RTS 24/ II
9	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	165,15180	25,70	4 244,40	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				700,00		
10	564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	10,00000	70,00	700,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

hospodářský sjezd :

10,00

10,00000

Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				104 435,10		
11	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	11,75000	2 950,00	34 662,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II

úprava připojení areálů průmyslové zóny :

3,00*2,35

7,05000

úprava připojení Domova pro seniory :

2,00*2,35

4,70000

12	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	334,00000	21,40	7 147,60	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

úprava připojení areálů průmyslové zóny :

107,00

107,00000

107,00

107,00000

úprava připojení Domova pro seniory :

60,00

60,00000

60,00

60,00000

13	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	167,00000	375,00	62 625,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

úprava připojení areálů průmyslové zóny :

107,00

107,00000

úprava připojení Domova pro seniory :

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 103	Sjezdy a úprava připojení
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		60,00		60,00000				

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					23 691,93	
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,32000	330,00	6 705,60	RTS 26/ I	RTS 24/ II

15	596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	285,00	285,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
16	596715041R00 Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm	m2	4,68000	390,00	1 825,20	RTS 26/ I	RTS 24/ II
17	59245040R Dlažba zámková SLP pro nevidomé 200 x 200 x 80 mm přírodní umělá vodící linie	m2	4,72680	660,00	3 119,69	RTS 26/ I	Indiv
	4,68*1,01		4,72680				

18	592451158R Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	5,45400	810,00	4 417,74	RTS 26/ I	RTS 24/ II
	5,40*1,01		5,45400				

19	5924511910R Dlažba betonová 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	15,06920	487,00	7 338,70	RTS 26/ I	RTS 24/ II
	14,92*1,01		15,06920				

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				46 180,05		
20	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	23,00000	182,50	4 197,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
21	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	63,00000	415,00	26 145,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

úprava připojení areálů průmyslové zóny :

22,00 22,00000

úprava připojení Domova pro seniory :

16,00+25,00 41,00000

22	919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	23,00000	48,00	1 104,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
23	919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	46,00000	60,00	2 760,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

úprava připojení areálů průmyslové zóny :

12,00 12,00000

prořiznutí :

12,00 12,00000

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 103	Sjezdy a úprava připojení
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		úprava připojení Domova pro seniory :						
		11,00		11,00000				
		prořiznutí :						
		11,00		11,00000				
24	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	25,25000	155,00	3 913,75	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		25,00*1,01		25,25000				
25	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	38,38000	210,00	8 059,80	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		22,00*1,01		22,22000				
		16,00*1,01		16,16000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				651,00		
26	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	217,00000	3,00	651,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		úprava připojení areálů průmyslové zóny :						
		107,00		107,00000				
		úprava připojení Domova pro seniory :						
		60,00+25,00*2		110,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 122,94		
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	57,58192	280,00	16 122,94	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Celkem						254 478,28		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 103	Sjezdy a úprava připojení
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 104	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				305,25		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	16,50000	18,50	305,25	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km k recyklaci				11 873,76		
2	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	20,00000	50,00	1 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
3	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	27,50000	55,00	1 512,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II

PMH :

20,00

20,00000

drážka pro obrubník :

25,00*0,30

7,50000

4	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	8,96500	575,00	5 154,88	RTS 26/ I	RTS 24/ II
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,96500	55,00	493,08	RTS 26/ I	RTS 24/ II
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	170,33500	21,80	3 713,30	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 958,00		
7	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	33,00000	133,50	4 405,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II

16,50

16,50000

16,50

16,50000

8	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	6,50000	85,00	552,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	-----------	------------

13,00*0,50

6,50000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				13 662,99		
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,50000	315,00	5 197,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,00000	275,00	275,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
11	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	11,41300	390,00	4 451,07	RTS 26/ I	RTS 24/ II

(16,50-5,20)*1,01

11,41300

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 104	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	592451151R	Dlažba skladebná SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	5,25200	712,00	3 739,42	RTS 26/ I	RTS 24/ II

5,20*1,01

5,25200

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				33 623,50		
13	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záливkou	m	13,00000	182,50	2 372,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
14	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	280,00000	40,00	11 200,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

V10b :

280,00

280,00000

15	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	280,00000	8,00	2 240,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
16	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	25,00000	415,00	10 375,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

5,00+1,00+1,00+8,00

15,00000

10,00

10,00000

17	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	13,00000	48,00	624,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
18	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	26,00000	60,00	1 560,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II

13,00

13,00000

proříznutí :

13,00

13,00000

19	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	10,10000	155,00	1 565,50	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------------	------------

10,00*1,01

10,10000

20	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	8,08000	210,00	1 696,80	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	------------	------------

8,00*1,01

8,08000

21	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	5,05000	180,00	909,00	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------------	------------

5,00*1,01

5,05000

22	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,01000	535,00	540,35	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 104	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,00*1,01		1,01000				
23	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,01000	535,00	540,35	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		1,00*1,01		1,01000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 911,11		
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	20,46295	240,00	4 911,11	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Celkem	69 334,61
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 105	Rekultivace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 140,00		
1	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	476,00000	15,00	7 140,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - přesun do 3 km k dalšímu využití				172 982,21		
2	113151119R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2	476,00000	340,00	161 840,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	104,72000	55,00	5 759,60	RTS 26/ I	RTS 24/ II
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	209,44000	25,70	5 382,61	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km k recyklaci				118 938,88		
5	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	476,00000	55,00	26 180,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
penetrační kamenivo :								
				476,00	476,00000			
6	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	94,24800	515,00	48 537,72	RTS 26/ I	RTS 24/ II
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	94,24800	55,00	5 183,64	RTS 26/ I	RTS 24/ II
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 790,71200	21,80	39 037,52	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				380,80		
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4,76000	80,00	380,80	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Celkem						299 441,89		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 105	Rekultivace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 301	Kanalizace dešťová - odvodnění
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				290 192,17		
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000	370,00	1 480,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		1,00*4		4,00000				
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	9,36000	750,00	7 020,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		(1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*4		9,36000				
3	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	53,53000	275,00	14 720,75	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Začátek provozního součtu

D :

81,00*1,00*(0,47+0,96)/2

57,91500

šachty :

2,50*(2,50-1,00)*(0,47+0,90+0,91+0,96)

12,15000

D1 :

51,00*1,00*(0,47+0,91)/2

35,19000

D2 :

18,00*1,00*0,10

1,80000

Mezisoučet

107,05500

Konec provozního součtu

107,06*0,50

53,53000

4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	53,53000	55,00	2 944,15	RTS 26/ I	RTS 24/ II
5	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	53,53000	330,00	17 664,90	RTS 26/ I	RTS 24/ II
6	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	53,53000	75,00	4 014,75	RTS 26/ I	RTS 24/ II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	64,23600	175,00	11 241,30	RTS 26/ I	RTS 24/ II

107,06*0,60

64,23600

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	107,06000	325,00	34 794,50	RTS 26/ I	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

107,06

107,06000

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 301	Kanalizace dešťová - odvodnění
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 070,60000	25,70	27 514,42	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 107,06000*10		1 070,60000				
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	79,40250	840,00	66 698,10	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		150,00*1,00*0,60		90,00000				
		Mezisoučet		90,00000				
		-3,14*0,15*0,15*150,00		-10,59750				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	107,06000	390,00	41 753,40	RTS 26/ I	RTS 24/ II
12	583320481R	Kamenivo těžené 0/4	t	158,80500	380,00	60 345,90	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 79,40250*2		158,80500				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				19 725,00		
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	15,00000	1 315,00	19 725,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		150,00*1,00*0,10		15,00000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				110 471,39		
14	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	150,00000	60,00	9 000,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
		D :						
		81,00		81,00000				
		D1 :						
		51,00		51,00000				
		D2 :						
		18,00		18,00000				
15	286111133R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 6000 mm	kus	9,29050	2 740,00	25 455,97	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		51,00/6,00*1,093		9,29050				
16	286111137R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315 x 9,2 x 6000 mm	kus	18,03450	4 215,00	76 015,42	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		81,00/6,00*1,093		14,75550				
		18,00/6,00*1,093		3,27900				

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 301	Kanalizace dešťová - odvodnění
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	224 130,00					
17	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	6,00000	4 800,00	28 800,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
18	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	150,00000	21,20	3 180,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
19	894412311RAA	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 12,5 t	kus	7,00000	27 450,00	192 150,00	RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	29 251,64					
20	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	188,72027	155,00	29 251,64	RTS 26/ I	RTS 24/ II

Celkem	673 770,20
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				762 956,90		
1	Pol__0001	SVÍTIDLA LED SPECIÁLNÍ LED SVÍTIDLA S ASYMETRICKOU CHARAKTERISTIKOU, PRO NASVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, např. PHILIPS DIGISTREET MINI BGP761 T25 DPR1/740(ASYMETRICKÉ), 1x31W, 5500lm, 4000K	ks	6,00000	16 342,80	98 056,80	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	SVÍTIDLA LED Svítidlo silniční LED ,např. Philips DigiStreet Mini BGP761 T25 DM10/727, 55W, 8000lm, 2700K	ks	7,00000	13 342,80	93 399,60	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	SVÍTIDLA LED recyklační poplatek dle zákona o odpadech - svítidla	ks	13,00000	10,10	131,30	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	STOŽÁRY Stožár silniční bezpaticový třístupňový, žárový zinek, 8200mm/9700mm (např. JB10)	ks	7,00000	11 700,00	81 900,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	STOŽÁRY Stožár přechodový, třístupňový, 133/108/89mm, 6000mm/7500mm (např. STP 6-B)	ks	2,00000	8 091,60	16 183,20	Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	STOŽÁRY Stožár přechodový, třístupňový, 159/133/114mm, 6000mm/7500mm (např. STP 6-C)	ks	4,00000	10 915,20	43 660,80	Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	VÝLOŽNÍKY Výložník na přechodový stožár, délka vyložení 2000mm (Amako UD1-2000/B)	ks	2,00000	2 636,40	5 272,80	Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	VÝLOŽNÍKY Výložník na přechodový stožár, délka vyložení 3500mm (Amako UD1-3500/C)	ks	4,00000	3 883,20	15 532,80	Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	VÝLOŽNÍKY Stožárová svorkovnice s nosičem pro 1ks pojistky (SR 482-14 Z/Un) + kryt na IP44	ks	13,00000	805,20	10 467,60	Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	VÝLOŽNÍKY Plastová manžeta PM133	ks	13,00000	1 064,40	13 837,20	Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , volně ve stožáru - propoj ve stožárech	m	150,00000	80,40	12 060,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x16 , v kabelovém výkopu - kabelový rozvod VO	m	490,00000	350,40	171 696,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC Trubková chránička ohebná D63mm - VO	m	490,00000	84,00	41 160,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Pol__0014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu 10 mm ²	ks	104,00000	38,40	3 993,60	Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do 2,5 mm ²	ks	130,00000	19,20	2 496,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	490,00000	106,80	52 332,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	13,00000	96,00	1 248,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	40,00000	78,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu	ks	13,00000	98,40	1 279,20	Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zemniče proti korozi - zemní spoje	ks	13,00000	78,00	1 014,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zemniče proti korozi + žlutozelený nálek - připojení stožárů	ks	13,00000	132,00	1 716,00	Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montážní plošina do 10m výšky	hod	20,00000	1 320,00	26 400,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vytýčení stožárů VO	hod	10,00000	720,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zaměření skutečného stavu	hod	20,00000	960,00	19 200,00	Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	20,00000	600,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	20,00000	960,00	19 200,00	Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Podružný materiál	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				340 770,00		

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	Pol__0028	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU D 250x3000 mm	ks	13,00000	4 800,00	62 400,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	370,00000	315,00	116 550,00	Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	20,00000	535,00	10 700,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	370,00000	30,00	11 100,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	370,00000	15,00	5 550,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	370,00000	145,00	53 650,00	Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	20,00000	210,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ Kabelové protlaky pod komunikací, vč. trubka D63, hloubka 1200mm pod komunikací (3x protlak délky 8m)	m	24,00000	2 510,00	60 240,00	Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	VÝKOP + ZÁHOZ STARTOVACÍ JÁMY PRO KABELOVÉ PROTLAKY Zemina třídy 3-4,ručně (6x jáma 1x1,2x1,3m)	m3	9,36000	1 750,00	16 380,00	Vlastní	Indiv

Celkem	1 103 726,90
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24127	Loučka, silnice III/4942, uzl. úsek č. 4 „Újezd“ km 4,831 – 5,274
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------