



# SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**

**Objednatel: Obec Malšovice**

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČ: 00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

**Zhotovitel: Stavební firma Bardzák s.r.o.**

Sídlo: Sokolovská 114, 407 22, Benešov nad Ploučnicí

Statutární zástupce: Lukáš Bardzák, jednatel

IČO: 28745001

DIČ: CZ28745001

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s., pobočka Děčín

Číslo účtu: 228818837/0600

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

**tuto**

## **s m l o u v u o d í l o**

### **I.**

#### **Předmět díla**

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

**„Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ“**

### **II.**

#### **Místo plnění zhotovitele**

k.ú. Vilsnice u Děčína, p.p.č. 386/1, 563/10



### III.

#### **Doba provedení díla „Zhotovitelem“**

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): kdykoli od podpisu této „Smlouvy“.  
nejpozději: do 15.04. 2022
2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu osmi týdnů od dne zahájení prací (převzetí staveniště).

### IV.

#### **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 714 478</b>  | <b>Kč</b> |
| <b>DPH ve výši</b>  | <b>360 040,31</b> | <b>Kč</b> |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>2 074 518</b>  | <b>Kč</b> |

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.
3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.
4. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.  
Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
5. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Jedná se o práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu „Smlouvy“ ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto „Smlouvou“. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.



## **V.**

### **Platební podmínky**

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

## **VI.**

### **Technické podmínky**

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

## **VII.**

### **Další podmínky provádění díla**

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě s přihlédnutím na přítomnost dětí.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškození jiného majetku včetně povrchu přilehlých komunikací a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.



8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 150 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí**

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

## **IX.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 90 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## **X.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 4400,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.



3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. „Objednatel“ si smluvně sjednal činnost technického dozoru kterým je: Jan Horák DiS. MBA, tel. 607 606 066.
3. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
4. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
5. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.
7. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 21/59/915 dne 22.12.2021.
8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:

rozpočet

situace

předávací protokol

V Malšovicích dne: 03.01.2022 2022


V Benešově n. Pl. dne: 21.1.2022 2022

**Za „Objednatele“**  
starosta obce – Jiří Krpálek

  
.....  
podpis, razítko



**Za „Zhotovitele“**  
Jméno a příjmení  
Lukáš Bardzák, jednatel

  
.....  
podpis, razítko



**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:**

Obec Malšovice  
Malšovice 6, 405 02, Děčín  
IČ: 00261548

Stavební firma Bardzák s.r.o.  
Sídlo: Sokolovská 114, 407 22, Benešov nad Ploučnicí  
Statutární zástupce: Lukáš Bardzák, jednatel  
IČO: 28745001  
DIČ: CZ28745001

**Předmět plnění dle smlouvy o dílo:**

„Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ“

**Termín převzetí staveniště (zahájení prací):**

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne: .....2022

připomínky, námitky, stanoviska:.....

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek                      podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: .....podpis .....

za technický dozor objednatel: Jan Horák, DiS. MBA                      podpis .....

---

**Termín předání díla (předání dokončené stavby):**

dle smlouvy o dílo: .....2022

K předání díla došlo na místě samém dne: .....2022

připomínky, námitky, stanoviska: .....

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

**Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:**

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan Dušan Jehlička                      podpis .....

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek                      podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: .....podpis .....

za technický dozor objednatel: Jan Horák, DiS. MBA                      podpis .....

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1865  
Stavba: Mašovice - chodník, parkoviště

KSO:  
Místo: Mašovice

Zadavatel:  
Obec Mašovice

Uchazeč:  
Bardzák s.r.o.

Projektant:  
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 28745001  
DIČ: CZ28745001

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 714 477,68 |
|--------------|--------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 1 714 477,68 | 360 040,31 |
|              | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 2 074 517,99 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 **BARDZÁK s.r.o.**  
SOKOLOVSKÁ 114  
407 22 BENEŠOV NAD PL.  
IČO: 287 45 001  
DIČ: CZ 287 45 001

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1865

**Stavba:** Malšovice - chodník, parkoviště

Místo: Malšovice

Datum:

Zadavatel: Obec Malšovice


Projektant:

Ing. Martina Hřebřinová

Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                       | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                             | <b>1 714 477,68</b> | <b>2 074 517,99</b> |
| SO 101                    | Parkoviště                  | 1 320 954,29        | 1 598 354,69        |
| SO 102                    | Chodník                     | 365 023,39          | 441 678,30          |
| VRN                       | Vedlejší rozpočtové náklady | 28 500,00           | 34 485,00           |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

KSO:

Místo: Malšovice

Zadavatel:

Obec Malšovice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 320 954,29

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 320 954,29 | 21,00%     | 277 400,40 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

1 598 354,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

**SO 101 - Parkoviště**

Místo:

Malšovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Martina  
Hřebřínová

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


### Náklady ze soupisu prací

**1 320 954,29**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 320 954,29**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 403 622,20 |
| 2 - Zakládání                           | 64 960,00  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 7 120,00   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 627 177,20 |
| 8 - Trubní vedení                       | 52 117,80  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 138 716,69 |
| 998 - Přesun hmot                       | 27 240,40  |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

Místo:

Malšovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Martina

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Hřebřinová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 320 954,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 320 954,29

D 1

Zemní práce

403 622,20

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |           |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | K  | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně                                                                                                                                  | m2  | 690,000 | 50,00     | 34 500,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5                                                                                     |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | křoviny a porost                                                                                                                                                                                                          |     | 690,000 |           |           |                |
|    | VV |           | 690,0                                                                                                                                                                                                                     |     |         |           |           |                |
| 2  | K  | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                     | m2  | 36,000  | 50,00     | 1 800,00  | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | výměna kameniva 0/63                                                                                                                                                                                                      |     | 36,000  |           |           |                |
|    | VV |           | 36,0                                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |           |                |
| 3  | K  | 119001201 | Úprava zeminy - přidání sorbentu ropných látek                                                                                                                                                                            | m3  | 1,189   | 100,00    | 118,90    | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Úprava zeminy - přidání sorbentu ropných látek                                                                                                                                                                            |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | výplň zatravňovací dlažby                                                                                                                                                                                                 |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | sorbent ropných látek v poměru 1:6                                                                                                                                                                                        |     | 1,1888  |           |           |                |
|    | VV |           | 1,1888                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
| 4  | M  | 58128400R | sorbent ropných látek v poměru 1:6                                                                                                                                                                                        | t   | 0,640   | 42 200,00 | 27 008,00 |                |
|    | PP |           | sorbent ropných látek v poměru 1:6                                                                                                                                                                                        |     |         |           |           |                |
| 5  | K  | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                        | m3  | 324,200 | 100,00    | 32 420,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                      |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | odebrání podkladu                                                                                                                                                                                                         |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | asfaltové plochy                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | 36,0*0,45                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,200  |           |           |                |
|    | VV |           | výměna podloží                                                                                                                                                                                                            |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | 36,0*0,3                                                                                                                                                                                                                  |     | 10,800  |           |           |                |
|    | VV |           | parkoviště                                                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | 594,4*0,5                                                                                                                                                                                                                 |     | 297,200 |           |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 324,200 |           |           |                |
| 6  | K  | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                    | m3  | 84,480  | 400,00    | 33 792,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                              |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | hloubení pro odvodnění - rýha potrubí                                                                                                                                                                                     |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | (16,3+33,70+38)*0,8*1,2                                                                                                                                                                                                   |     | 84,480  |           |           |                |
| 7  | K  | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                                                                                                                                      | m3  | 0,720   | 1 000,00  | 720,00    | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | hloubení horská vpust'                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | 1,0*0,8*0,9                                                                                                                                                                                                               |     | 0,720   |           |           |                |
| 8  | K  | 16000000R | Odvoz, veškerá manipulace a likvidace biologického odpadu                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000   | 10 000,00 | 10 000,00 |                |
|    | PP |           | Odvoz, veškerá manipulace a likvidace biologického odpadu                                                                                                                                                                 |     |         |           |           |                |
| 9  | K  | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                                                                                                                                                     | m2  | 690,000 | 60,00     | 41 400,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | křoviny a porost                                                                                                                                                                                                          |     | 690,000 |           |           |                |
|    | VV |           | 690,0                                                                                                                                                                                                                     |     |         |           |           |                |
| 10 | K  | 16270110R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele                                                                                                                                    | m3  | 336,085 | 200,00    | 67 217,00 |                |
|    | PP |           | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | 324,2 "odkopávky                                                                                                                                                                                                          |     | 324,200 |           |           |                |
|    | VV |           | 84,48 "rýhy                                                                                                                                                                                                               |     | 84,480  |           |           |                |
|    | VV |           | 0,72 "horská vpust'                                                                                                                                                                                                       |     | 0,720   |           |           |                |
|    | VV |           | -10,0 "použití pro hrubé terénní úpravy                                                                                                                                                                                   |     | -10,000 |           |           |                |
|    | VV |           | -63,315 "zpětný zásep rýh odvodnění                                                                                                                                                                                       |     | -63,315 |           |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 336,085 |           |           |                |
| 11 | K  | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                  | m3  | 336,085 | 100,00    | 33 608,50 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                   |     |         |           |           |                |
|    | VV |           | 324,2 "odkopávky                                                                                                                                                                                                          |     | 324,200 |           |           |                |
|    | VV |           | 84,48 "rýhy                                                                                                                                                                                                               |     | 84,480  |           |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 0,72 "horská vpust"                                                                                                                                                                                                    |    | 0,720    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -10,0 "použití pro hrubé terénní úpravy"                                                                                                                                                                               |    | -10,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -63,315 "zpětný zásyp rýh odvodnění"                                                                                                                                                                                   |    | -63,315  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |    | 336,085  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně                                                                                                                                                        | m3 | 10,000   | 100,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | hrubé terénní úpravy                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,0                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                            | m3 | 336,085  | 10,00        | 3 360,85          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 324,20 "odkopávky"                                                                                                                                                                                                     |    | 324,200  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 84,48 "rýhy"                                                                                                                                                                                                           |    | 84,480   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,72 "horská vpust"                                                                                                                                                                                                    |    | 0,720    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -10,0 "použití pro hrubé terénní úpravy"                                                                                                                                                                               |    | -10,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -63,315 "zpětný zásyp rýh odvodnění"                                                                                                                                                                                   |    | -63,315  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |    | 336,085  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                             | t  | 638,562  | 100,00       | 63 856,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 336,085*1,9                                                                                                                                                                                                            |    | 638,562  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m                                                                                                                                                  | m3 | 69,315   | 300,00       | 20 794,50         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítím |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvodnění"                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,8*33,7                                                                                                                                                                                                               |    | 26,960   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,75*38,0                                                                                                                                                                                                              |    | 28,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,85*16,3                                                                                                                                                                                                              |    | 13,855   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |    | 69,315   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 181301101 | Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                    | m2 | 172,210  | 60,00        | 10 332,60         |                 |
|    | PP  |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | plocha k zatravnění                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 121,61+50,6                                                                                                                                                                                                            |    | 172,210  |              |                   |                 |
| 17 | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                     | t  | 29,276   | 400,00       | 11 710,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (121,61+50,6)*0,1*1,7                                                                                                                                                                                                  |    | 29,276   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 18141113R | Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu válcováním, závlivka                                                                                       | m2 | 172,210  | 20,00        | 3 444,20          |                 |
|    | PP  |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | plocha k zatravnění                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 121,61+50,6                                                                                                                                                                                                            |    | 172,210  |              |                   |                 |
| 19 | M   | 00572470  | osivo směs travní univerzální                                                                                                                                                                                          | kg | 2,583    | 91,00        | 235,05            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | osivo směs travní univerzální                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 172,21*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                        |    | 2,583    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně                                                                                                                                        | m2 | 630,400  | 10,00        | 6 304,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | urovnání a úprava zemní pláně                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 594,4+36,0                                                                                                                                                                                                             |    | 630,400  |              |                   |                 |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 64 960,00         |                 |
| 21 | K   | 212752104 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 250 pro liniové stavby                                                                                               | m  | 33,700   | 800,00       | 26 960,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 250         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvodnění"                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | perforované potrubí                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 13,7+20,0                                                                                                                                                                                                              |    | 33,700   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 212752106 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 350 pro liniové stavby                                                                                               | m  | 38,000   | 1 000,00     | 38 000,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 350         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvodnění"                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | perforované potrubí                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 38,0                                                                                                                                                                                                                   |    | 38,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 7 120,00          |                 |
| 23 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                                         | m3 | 7,120    | 1 000,00     | 7 120,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvodnění"                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nápojení PVC DN 160                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 88,0*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                           |    | 7,040    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                            |    | 0,080    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,120    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 5 |     |             | Komunikace pozemní                                                                                                                                                     |     | 627 177,20 |              |                   |                 |
| 24  | K   | 56452111R   | Ložná vrstva (píštělá hlína) - 0/4 tl. 50 mm                                                                                                                           | m2  | 594,400    | 12,00        | 7 132,80          |                 |
|     | PP  |             | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlněním, a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | kce parkoviště                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 594,4                                                                                                                                                                  |     | 594,400    |              |                   |                 |
| 25  | K   | 56477111R   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm                                                                                                             | m2  | 36,000     | 200,00       | 7 200,00          |                 |
|     | PP  |             | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | výměna kameniva                                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 36,0                                                                                                                                                                   |     | 36,000     |              |                   |                 |
| 26  | K   | 564861114   | Podklad ze šterkodrti ŠD tl 230 mm - 32/63                                                                                                                             | m2  | 36,000     | 200,00       | 7 200,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP  |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 36,0                                                                                                                                                                   |     | 36,000     |              |                   |                 |
| 27  | K   | 56487111R   | Podklad nebo podsyp ze šterku hlinitého tl. 300 mm - 0/32                                                                                                              | m2  | 594,400    | 200,00       | 118 880,00        |                 |
|     | PP  |             | Podklad nebo podsyp ze šterku hlinitého tl. 300 mm - 0/32                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 594,4                                                                                                                                                                  |     | 594,400    |              |                   |                 |
| 28  | K   | 565145111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m                                                                                     | m2  | 36,000     | 365,00       | 13 140,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP  |             | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                 |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 36,0                                                                                                                                                                   |     | 36,000     |              |                   |                 |
| 29  | K   | 567122111   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                                                                                         | m2  | 36,000     | 250,00       | 9 000,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP  |             | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                      |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 36,0                                                                                                                                                                   |     | 36,000     |              |                   |                 |
| 30  | K   | 573191111   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E                                                                                                     | m2  | 36,000     | 15,00        | 540,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP  |             | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 36,0                                                                                                                                                                   |     | 36,000     |              |                   |                 |
| 31  | K   | 573231106   | Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - PS-E                                                                                             | m2  | 36,000     | 5,00         | 180,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP  |             | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 36,0                                                                                                                                                                   |     | 36,000     |              |                   |                 |
| 32  | K   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                         | m2  | 36,000     | 280,00       | 10 080,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP  |             | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 36,0                                                                                                                                                                   |     | 36,000     |              |                   |                 |
| 33  | K   | 59641221R   | Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 (bez lože a výplně)                                                                      | m2  | 594,400    | 310,00       | 184 264,00        |                 |
|     | PP  |             | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2                                           |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | zatravnovací dlažba                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 594,4                                                                                                                                                                  |     | 594,400    |              |                   |                 |
| 34  | M   | 5924601R    | dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80                                                                                                                            | m2  | 600,344    | 350,00       | 210 120,40        |                 |
|     | PP  |             | dlažba plošná betonová vegetační                                                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 594,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 600,344    |              |                   |                 |
| 35  | K   | 59943211R   | Výplnění zatravnovací dlažby drobným kamenivem - říční kámen 4/8                                                                                                       | m2  | 594,400    | 100,00       | 59 440,00         |                 |
|     | PP  |             | Výplnění zatravnovací dlažby drobným kamenivem - říční kámen 4/8                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
| D 8 |     |             | Trubní vedení                                                                                                                                                          |     | 52 117,80  |              |                   |                 |
| 36  | K   | 871313121   | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160, vč. napojení                                                          | m   | 16,300     | 100,00       | 1 630,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|     | PP  |             | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "odvodnění"                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | napojení PVC DN 160                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 12,3+4                                                                                                                                                                 |     | 16,300     |              |                   |                 |
| 37  | M   | 28611166    | trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8                                                                                                                             | m   | 16,626     | 300,00       | 4 987,80          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP  |             | trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 16,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 16,626     |              |                   |                 |
| 38  | K   | 89441111R   | Dodávka a montáž šachty betonová kompletní, DN 1000                                                                                                                    | kus | 2,000      | 13 000,00    | 26 000,00         |                 |
|     | PP  |             | Dodávka a montáž šachty betonová kompletní, DN 1000                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | šachta betonová DN 1000, dl. 2,1 + 1,6                                                                                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 1+1                                                                                                                                                                    |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 39  | K   | 895931111.2 | Dodávka a montáž vpust' kanalizační horská monolitická, vč. mříže - 1000x800 mm - beton C 30/37 - XF4, výztuž KARI 150/150/80, ocelová mříž do rámu rozm. 800x600 mm   | kus | 1,000      | 13 000,00    | 13 000,00         |                 |
|     | PP  |             | Dodávka a montáž vpust' kanalizační horská monolitická, vč. mříže - 1000x800 mm - beton C 30/37 - XF4, výztuž KARI 150/150/80, ocelová mříž do rámu rozm. 800x600 mm   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 40  | K   | 895941111.1 | Dodávka a montáž uliční vpusti s bočním vtokem (chodníková) vč. včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti | kus | 1,000      | 6 500,00     | 6 500,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců DN 450 včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti               |     |          |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                              |     |          |              | 138 716,69        |                 |
| 41 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                       | kus | 4,000    | 200,00       | 800,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dopravní značka IP11b" 2                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dopravní značka IP12" 1                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dopravní značka P4" 1                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 42 | M   | 40445625  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                       | kus | 3,000    | 792,00       | 2 376,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dopravní značka IP11b" 2                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dopravní značka IP12" 1                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 43 | M   | 40445608  | značky upravující přednost P1, P4 700mm                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 815,00       | 815,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | značky upravující přednost P1, P4 700mm                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dopravní značka P4" 1                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 91412000R | Odstranění uliční vpusti                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| PP |     |           | Odstranění uliční vpusti                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                                             | kus | 4,000    | 200,00       | 800,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 4 "nové SDZ                                                                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 46 | M   | 40445225  | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m                                                                                                                                     | kus | 4,000    | 532,00       | 2 128,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast                                                                                          | m2  | 14,813   | 200,00       | 2 962,60          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | vodorovné dopravní značení                                                                                                                                                       |     | 14,813   |              |                   |                 |
| VV |     |           | (4,5*0,125*21)*3                                                                                                                                                                 |     | 14,813   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 14,813   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                         | m2  | 14,813   | 30,00        | 444,39            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | vodorovné dopravní značení                                                                                                                                                       |     | 14,813   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,8125*3                                                                                                                                                                        |     | 14,813   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 14,813   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                       | m   | 155,700  | 210,00       | 32 697,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 155,7                                                                                                                                                                            |     | 155,700  |              |                   |                 |
| 50 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                      | m   | 163,485  | 150,00       | 24 522,75         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 155,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                    |     | 163,485  |              |                   |                 |
| 51 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                     | m   | 6,250    | 210,00       | 1 312,50          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,25                                                                                                                                                                             |     | 6,250    |              |                   |                 |
| 52 | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                      | m   | 6,563    | 150,00       | 984,45            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                     |     | 6,563    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu                                                                                          | m   | 11,000   | 50,00        | 550,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 30 mm                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,0                                                                                                                                                                             |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 919122112 | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 30 mm                                                                                                                      | m   | 11,000   | 50,00        | 550,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 30 mm                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,0                                                                                                                                                                             |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2                                                                                                  | m2  | 630,400  | 60,00        | 37 824,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 630,4                                                                                                                                                                            |     | 630,400  |              |                   |                 |
| 56 | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                  | m   | 11,000   | 50,00        | 550,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,0                                                                                                                                                                             |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 93593241R | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z litiny                                                                                         | m   | 7,400    | 3 500,00     | 25 900,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP |     |           | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | vč. napojení do revizní šachty                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | odvodňovací žlab s mříží pro těžký pojezd DN 150                                                                                                                                 |     | 7,4      |              |                   |                 |
| VV |     |           | 7,4                                                                                                                                                                              |     | 7,400    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 96605000R | Odstranění stávajícího oplocení - pletivo, sloupky                                                                                                                               | m   | 50,000   | 50,00        | 2 500,00          |                 |
| PP |     |           | Odstranění stávajícího oplocení                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 59    | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným                                                      | t  | 272,404  | 100,00       | 27 240,40         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní<br>vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

**SO 102 - Chodník**

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

Ing. Martina Hřebřinová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**365 023,39**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
365 023,39  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
76 654,91  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**441 678,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

**SO 102 - Chodník**

Místo:

Malšovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Martina  
Hřebřínová

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**365 023,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

**365 023,39**

1 - Zemní práce

100 669,76

5 - Komunikace pozemní

168 292,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 817,58

998 - Přesun hmot

6 243,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

SO 102 - Chodník

Místo:

Malšovice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant: Ing. Martina

Hřebřinová

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

365 023,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

365 023,39

D 1

Zemní práce

100 669,76

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K  | 113106132 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                             | m2 | 8,400   | 20,00  | 168,00    | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | rozebrání stávající betonové dlažby                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,400   |        |           |                |
|    | VV |           | 6,0+1,8+0,6                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
| 2  | K  | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 5,800   | 60,00  | 348,00    | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                         |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | odstranění betonové obruby                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,800   |        |           |                |
|    | VV |           | 5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |           |                |
| 3  | K  | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                                                                       | m3 | 75,490  | 120,00 | 9 058,80  | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                                     |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | odebrání podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | asfaltové plochy                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 62,2*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 27,990  |        |           |                |
|    | VV |           | výměna podloží                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 62,2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,660  |        |           |                |
|    | VV |           | chodníky                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 28,84                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 28,840  |        |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 75,490  |        |           |                |
| 4  | K  | 16270110R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele                                                                                                                                                                                                   | m3 | 75,490  | 200,00 | 15 098,00 |                |
|    | PP |           | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele                                                                                                                                                                                                   |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 75,49 "odkopávky"                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 75,490  |        |           |                |
| 5  | K  | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 336,085 | 120,00 | 40 330,20 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 324,2 "odkopávky"                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 324,200 |        |           |                |
|    | VV |           | 84,48 "rýhy"                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 84,480  |        |           |                |
|    | VV |           | 0,72 "horská vpust"                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,720   |        |           |                |
|    | VV |           | -10,0 "použití pro hrubé terénní úpravy"                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -10,000 |        |           |                |
|    | VV |           | -63,315 "zpětný zásyp rýh odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -63,315 |        |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 336,085 |        |           |                |
| 6  | K  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 75,490  | 10,00  | 754,90    | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 75,49 "odkopávky"                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 75,490  |        |           |                |
| 7  | K  | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                                | t  | 143,431 | 100,00 | 14 343,10 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 75,49*1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 143,431 |        |           |                |
| 8  | K  | 181301101 | Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                       | m2 | 72,400  | 60,00  | 4 344,00  | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |           | Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | plocha k zatravnění                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 72,400  |        |           |                |
|    | VV |           | 72,4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |           |                |
| 9  | M  | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - omice                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 22,154  | 532,00 | 11 785,93 | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | zemina pro terénní úpravy - omice                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 72,4*0,1*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,308  |        |           |                |
|    | VV |           | 12,308*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                            |    | 22,154  |        |           |                |
| 10 | K  | 18141113R | Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu válcováním, zálivka                                                                                                                                                          | m2 | 72,400  | 20,00  | 1 448,00  |                |
|    | PP |           | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                             |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | plocha k zatravnění                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 72,400  |        |           |                |
|    | VV |           | 72,4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |           |                |
| 11 | M  | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 1,086   | 91,00  | 98,83     | CS ÚRS 2021 02 |
|    | PP |           | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|    | VV |           | 72,4*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,086   |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 181951112   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                                                                                                      | m2 | 144,600  | 20,00        | 2 892,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | urovnání a úprava zemní pláně                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 144,6                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 144,600  |              |                   |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 168 292,85        |                 |
| 13 | K   | 56477111R   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm                                                                                                                                                                                                           | m2 | 62,200   | 220,00       | 13 684,00         |                 |
|    | PP  |             | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | výměna kameniva                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 62,2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 62,200   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 564851111   | Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm - 32/63                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 82,400   | 150,00       | 12 360,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 74,0+8,4                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 82,400   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 564861114   | Podklad ze štěrku ŠD tl 230 mm - 32/63                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 62,200   | 220,00       | 13 684,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 565145111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m                                                                                                                                                                                   | m2 | 62,200   | 350,00       | 21 770,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 62,2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 62,200   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 567122110.1 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 82,400   | 250,00       | 20 600,00         |                 |
|    | PP  |             | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 74,0+8,4                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 82,400   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 567122111   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 62,200   | 250,00       | 15 550,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 573191111   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E                                                                                                                                                                                                   | m2 | 62,200   | 20,00        | 1 244,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 573231106   | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - PS-E                                                                                                                                                                                            | m2 | 62,200   | 15,00        | 933,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                       | m2 | 62,200   | 270,00       | 16 794,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 596211110.1 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                            | m2 | 82,400   | 310,00       | 25 544,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dlažba šedá                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 10,1+53,1+1,2-2,1+6                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 68,300   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dlažba červená - BUS                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dlažba červená reliéfní                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,9+0,6+1,1+1,1+1,1+2,1+2,4                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 82,400   |              |                   |                 |
| 23 | M   | 59245018    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 71,715   | 280,00       | 20 080,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dlažba šedá                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 10,1+53,1+1,2-2,1+6                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 68,300   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 68,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                          |    | 71,715   |              |                   |                 |
| 24 | M   | 59245008    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 5,040    | 310,00       | 1 562,40          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dlažba červená - BUS                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,040    |              |                   |                 |
| 25 | M   | 59245006    | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - červená                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,765    | 450,00       | 4 394,25          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dlažba červená reliéfní                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,9+0,6+1,1+1,1+1,1+2,1+2,4                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                           |    | 9,765    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 596211114   | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A                                                                                                                                                                 | m2 | 9,300    | 10,00        | 93,00             | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | reliéfní červená                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,3                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 9,300    |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                            |     |          |              | 89 817,58         |                 |
| 27    | K   | 91411000R | Přemístění svislého dopravního značení - IJ4b                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|       | PP  |           | Přemístění svislého dopravního značení                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 28    | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast                                                                                        | m2  | 7,500    | 300,00       | 2 250,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | vodorovné dopravní značení                                                                                                                                                     |     | 7,500    |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 7,500    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 29    | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                       | m2  | 7,500    | 32,00        | 240,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | vodorovné dopravní značení                                                                                                                                                     |     | 7,500    |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 7,500    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 30    | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                     | m   | 40,400   | 250,00       | 10 100,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | kce chodník                                                                                                                                                                    |     | 40,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 40,400   |              |                   |                 |
| 31    | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                    | m   | 42,420   | 164,00       | 6 956,88          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 40,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |     | 42,420   |              |                   |                 |
| 32    | K   | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                                                                                                        | m   | 57,000   | 150,00       | 8 550,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 57,000   |              |                   |                 |
| 33    | M   | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                       | m   | 59,850   | 102,00       | 6 104,70          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 59,850   |              |                   |                 |
| 34    | K   | 916431112 | Osazení bezbariérového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou                                                                                                   | m   | 14,000   | 800,00       | 11 200,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | kasselský obrubník přímý                                                                                                                                                       |     | 12,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 12,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | kasselský obrubník přechodový L+P                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1+1                                                                                                                                                                            |     | 14,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 35    | M   | 59217040  | obrubník betonový bezbariérový náběhový                                                                                                                                        | m   | 12,600   | 2 100,00     | 26 460,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | obrubník betonový bezbariérový náběhový                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | kasselský obrubník přímý                                                                                                                                                       |     | 12,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 12,600   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 36    | M   | 59217041  | obrubník betonový bezbariérový přímý                                                                                                                                           | m   | 2,000    | 2 130,00     | 4 260,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | obrubník betonový bezbariérový přímý                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | kasselský obrubník přechodový L+P                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1+1                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 37    | K   | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu                                                                                        | m   | 54,800   | 50,00        | 2 740,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 30 mm                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 54,800   |              |                   |                 |
| 38    | K   | 919122112 | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 30 mm                                                                                                                    | m   | 54,800   | 50,00        | 2 740,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Utláštění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 30 mm             |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 54,800   |              |                   |                 |
| 39    | K   | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2                                                                                                | m2  | 62,200   | 80,00        | 4 976,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 62,200   |              |                   |                 |
| 40    | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                | m   | 54,800   | 50,00        | 2 740,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           |                                                                                                                                                                                |     | 54,800   |              |                   |                 |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                    |     |          |              | 6 243,20          |                 |
| 41    | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                          | t   | 62,432   | 100,00       | 6 243,20          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | PP  |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                     |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

IČ:

738 42 346

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 28 500,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 28 500,00   | 21,00%     | 5 985,00  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 34 485,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



**BARDZÁK s.r.o.**

SOKOLOVSKÁ 114

407 22 BENEŠOV NAD PL.

IČO: 287 45 001

DIČ: CZ 287 45 001

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Malšovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Martina  
Hřebřínová

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**28 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**28 500,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Malšovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Martina

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Hřebřínová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

28 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

28 500,00

|   |   |           |                                                                 |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 034303000 | DIO - pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP

Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.

|   |   |           |                                                              |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 034503000 | Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním podstavci | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP

Informační tabule na staveništi

|   |   |           |                                            |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 031203000 | Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP

Terénní úpravy pro zařízení staveniště

|   |   |           |                     |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP

Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány

|   |   |           |                                          |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | 012303000 | Geodetické zaměření skutečného provedení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).

V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,... Budou spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přičtení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.

Poznámka k položce:

P

|   |   |           |                  |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 012403000 | Geometrický plán | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP

Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdi, lávky, silniční obruby,...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálavů, kabelů a lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.

|   |   |           |                                                                                             |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 011103000 | Pomocné práce zajišť nebo zřiz ochranu inženýrských sítí - příprava území stavby - vytyčení | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP

Geologický průzkum bez rozlišení

|   |   |           |                     |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 8 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště

-oplocení  
-WC  
-zázemí stavby

