

stavba:

HOLEČKOVY SADY v TÁBOŘE, II.a III.ETAPA REVITALIZACE

investor: město Tábor

projektant: Ing. arch. Alena Kalinová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

- Sadové a stavební úpravy 9 192 894,- Kč

- Vedlejší a ostatní náklady 63 237,- Kč


CELKEM 9 256 131,- Kč

DPH 21% 1 943 788,- Kč

CELKEM vč.DPH 21% 11 199 919,- Kč

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

V Táboře dne 18. 11. 2013


Jaroslav Sochůrek, Ilona Volfová
oba na základě Plné moci



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011		JKSO	
Objekt			SKP	
II ČÁST	Holečkovy sady + dřev.altán		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Táb		Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	město Tábor			
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	8 977 497		
Z	PSV celkem	215 398		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	9 192 894		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	9 192 894		
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 192 894		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : J.Sochůrek,I.Volfová	Jméno :
Datum :	Datum : 20.11.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	9 192 894 Kč
DPH	21,0 %	1 930 508 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 123 402 Kč

Poznámka :

dule

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav T	Rozpočet :
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	164 378	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	5 588 246	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	118 465	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	93 561	0	0	0	0
31 Ocel.zábradlí M1	168 745	0	0	0	0
310 Opravy M2	12 241	0	0	0	0
311 Opravy M3	1 034	0	0	0	0
312 Opravy M4	888	0	0	0	0
313 Detail M5 -nové provedení	68 043	0	0	0	0
314 Opravy M6	1 485	0	0	0	0
315 Oprava M7- oprava schod.stupňů	23 102	0	0	0	0
316 Opravy M 9 a M 10	25 066	0	0	0	0
317 Opravy M11	37 713	0	0	0	0
318 Opravy M12	180 545	0	0	0	0
319 Opravy M13	12 756	0	0	0	0
32 Opravy M 14	13 486	0	0	0	0
320 Opravy M 15	7 972	0	0	0	0
321 Opravy M 16	92 341	0	0	0	0
322 Opravy M17	1 940	0	0	0	0
323 Opravy M 18	807	0	0	0	0
324 Opravy M 19	41 435	0	0	0	0
325 Opravy M 20	71 094	0	0	0	0
326 Opravy M21	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 808	0	0	0	0
43 Schodiště	6 787	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy- tělovýchova	843 163	0	0	0	0
462 Hřiště pétangue	85 046	0	0	0	0
5 Komunikace	317 885	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	8 329	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	31 688	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	119 903	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	722 242	0	0	0	0
96 Bourání	4 839	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 991	0	0	0	0
763 Dřevostavby-altán	0	195 878	0	0	0
783 Nátěry	0	19 519	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 115	0	0	0	0
931 Doplnující konstrukce	57 074	0	0	0	0
1 Zemní práce	12 285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 977 497	215 398	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav T	Rozpočet :
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Kompletační činnost (IČD)			0		0
Rezerva rozpočtu			0		0
geodetické práce, vytýčení objektů, zaměření			0		0
CELKEM VRN					0

Handwritten signature

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr. II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán		Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II								
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce										
1	01	Geodetické vytyčení stavebního objektu			kompl.		5 780,35					
		ocenit ve vedlejších a ostatních nákladech:0										
2	02	Geodetické zaměření stavebního objektu po dokončení stavby			kompl.		11 560,69					
		ocenit ve vedlejších a ostatních nákladech:										
3	0010000001T00	Vytyčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el.,vodovod,plynovod ,kanalizace a pod.			kompl.							
		ocenit ve vedlejších a ostatních nákladech:										
		0 Přípravné a pomocné práce										
Díl: 1		Zemní práce										
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu (pouze místní manipulace)			m	221,19	33,76	7 467,37				
		pro opětovné použití:221,19				221,19						
5	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m			m2	20,68	20,23	418,29				
		herní prvky :										
		č.3:3,14*1,7*1,5				8,01						
		č.4:3,14*0,75*1,75				4,12						
		č.5:3,14*1,65*1,65				8,55						
6	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m			m2	164,67	20,23	3 331,27				
		altán:6*5				30,00						
		petangue:15*4				60,00						
		doskočiště:										
		č.1:6,5*4				26,00						
		č.2:3,14*2*2				12,56						
		č.6:3,14*1,4*1,4				6,15						
		č.7:3,14*1,5*1,5				7,07						
		č.8:3,14*2,7*2,7				22,89						
7	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm			m2	29,00	26,59	771,11			-0,24000	-6,96
		29				29,00						
8	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3			m3	134,13	132,95	17 832,58				

Slepý rozpočet

Stavba : KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr
 Objekt : II ČÁST HOLEČKOVY SADY +dřev altán
 Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem./hmot.	Celková dem./hmot.
		kamenná dlažba 2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						
		6*0,2		1,20						
		10+16+10+6+7*0,2		9,80						
		75*3*0,2		45,00						
		20*0,2		4,00						
		10+8*0,2		3,60						
		9*9*0,2		16,20						
		4*2*0,2		1,60						
		4*4*0,2		3,20						
		1,4*2*0,2		0,56						
		5*0,2		1,00						
		6*2*0,2		2,40						
		37*0,2		7,40						
		0								
		nový mlátový povrch 4*2,5*0,15		1,50						
		7,5*2,4/2*0,15		1,35						
		16*1,8*0,15		4,32						
		(8+15)*0,15		3,45						
		28*0,15		4,20						
		31*0,15		4,65						
		33*0,15		4,95						
		11*0,15		1,65						
		13*1,2*0,15		2,34						
9	122302209R00	Příplatek za lepkovost - odkop pro sílnice v hor. 4	m3	134,13	16,19	2 171,56				
		kamenná dlažba 2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6*0,2		1,20							
		(10+16+10+6+7)*0,2		9,80							
		75*3*0,2		45,00							
		20*0,2		4,00							
		(10+8)*0,2		3,60							
		9*9*0,2		16,20							
		4*2*0,2		1,60							
		4*4*0,2		3,20							
		1,4*2*0,2		0,56							
		5*0,2		1,00							
		6*2*0,2		2,40							
		37*0,2		7,40							
		0									
		nový mlatový povrch:4*2,5*0,15		1,50							
		7,5*2,4*2*0,15		1,35							
		16*1,8*0,15		4,32							
		(8+15)*0,15		3,45							
		28*0,15		4,20							
		31*0,15		4,65							
		33*0,15		4,95							
		11*0,15		1,65							
		13*1,2*0,15		2,34							
10	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	4,14	212,71	879,64					
		herní prvky :									
		č.3:3,14*1,7*1,5*0,2		1,60							
		č.4:3,14*0,75*1,75*0,2		0,82							
		č.5:3,14*1,65*1,65*0,2		1,71							
11	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	17,93	212,72	3 814,92					
		altán:30*0,1		3,00							
		doskořiče:									
		č.1:6,5*4*0,2		5,20							

Slepý rozpočet

Stavba : KA21-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr
 Objekt : II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán

Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
12	131301109R00	č.2.3.14*2*2*0,2		2,51						
		č.6.3.14*1,4*1,4*0,2		1,23						
		č.7.3.14*1,5*1,5*0,2		1,41						
		č.8.3.14*2,7*2,7*0,2		4,58						
		Příplatek za lepičnost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	4,14	16,19	66,95				
13	131301109R00	herní prvky :								
		č.3.3.14*1,7*1,5*0,2								
		č.4.3.14*0,75*1,75*0,2		1,60						
		č.5.3.14*1,65*1,65*0,2		0,82						
		Příplatek za lepičnost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	1,71	16,19	290,35				
14	132301101R00	altán:30*0,1		17,93						
		doskošité:		3,00						
		č.1.6.5*4*0,2								
		č.2.3.14*2*2*0,2		5,20						
		č.6.3.14*1,4*1,4*0,2		2,51						
15	132301101R00	č.7.3.14*1,5*1,5*0,2		1,23						
		č.8.3.14*2,7*2,7*0,2		1,41						
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	4,58						
		altán dřenaž:6*0,5*0,85*4		10,20	212,72	2 169,74				
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	10,20						
16	132301109R00	kamenná zídka:(1+19,8)*0,6*0,85		15,71	212,72	3 341,41				
		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	15,71						
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71	16,96	266,41				
		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	15,71						
		altán dřenaž:6*0,5*0,85*4		10,20	16,96	172,99				
17	132301109R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v normině tř. 3	m3	1,75						
		altán:0,4*0,4*0,75*12		1,44	763,00	1 333,57				
		0,24*0,24*0,75*4		0,17						
		0,3*0,3*0,75*2		0,14						
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v normině tř. 3	m3	21,95	763,01	16 744,64				
18	139601102R00	kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						
9	139601102R00									

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		lavička na zídkách:0,4*0,4*0,8*2		0,26						
		lavičky s opěradlem a bez opěradla :0,4*0,4*0,8*2*72		18,43						
		herní prvek č.1:1,2*0,5*1		0,60						
		0,5*0,5*1		0,25						
		herní prvek č.2:0,4*0,4*1		0,16						
		herní prvek č.6:0,5*0,5*0,78		0,20						
		herní prvek č.7:0,5*0,5*0,87		0,22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1,10						
20	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,97	1 017,34	984,28				
		herní prvky :								
		č.3:0,5*0,5*0,87		0,22						
		č.4:0,3		0,30						
		č.5:0,45		0,45						
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	208,77	206,36	43 081,41				
		kamenná dlažba:2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						
		6*0,2		1,20						
		(10+16+10+6+7)*0,2		9,80						
		75*3*0,2		45,00						
		20*0,2		4,00						
		(10+8)*0,2		3,60						
		9*9*0,2		16,20						
		4*2*0,2		1,60						
		4*4*0,2		3,20						
		1,4*2*0,2		0,56						
		5*0,2		1,00						
		6*2*0,2		2,40						
		37*0,2		7,40						
		0								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČAST HOLEČKOVY SADY +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot	Celková dem.hmot
		nový malový povrch:4*2,5*0,15		1,50						
		7,5*2,4/2*0,15		1,35						
		16*1,8*0,15		4,32						
		(8+15)*0,15		3,45						
		28*0,15		4,20						
		31*0,15		4,65						
		33*0,15		4,95						
		11*0,15		1,65						
		13*1,2*0,15		2,34						
		altán:30*0,1		3,00						
		doskočiště:								
		č.1:6,5*4*0,2		5,20						
		č.2:3,14*2*2*0,2		2,51						
		č.6:3,14*1,4*1,4*0,2		1,23						
		č.7:3,14*1,5*1,5*0,2		1,41						
		č.8:3,14*2,7*2,7*0,2		4,58						
		herní prvky :								
		č.3:3,14*1,7*1,5*0,2		1,60						
		č.4:3,14*0,75*1,75*0,2		0,82						
		č.5:3,14*1,65*1,65*0,2		1,71						
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
		kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						
		lavičky na zídkách:0,4*0,4*0,8*2		0,26						
		lavičky s opěradlem a bez opěradla :0,4*0,4*0,8*2*72		18,43						
		herní prvek č.1:1,2*0,5*1		0,60						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,5*0,5*1		0,25						
		herní prvek č.2:0,4*0,4*1		0,16						
		herní prvek č.6:0,5*0,5*0,78		0,20						
		herní prvek č.7:0,5*0,5*0,87		0,22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1,10						
		altán:0,4*0,4*0,75*12		1,44						
		0,24*0,24*0,75*4		0,17						
		0,3*0,3*0,75*2		0,14						
		herní prvky :								
		č.3:0,5*0,5*0,87		0,22						
		č.4:0,3		0,30						
		č.5:0,45		0,45						
		stáv.hromada:2		2,00						
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 043,84	16,19	16 899,79				
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		206,7682*5		1 033,84						
		2*5		10,00						
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,00	53,96	107,92				
		stáv.hromada zeminy:2		2,00						
24	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	206,77	53,95	11 155,14				
		kamenná dlažba:2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						
		6*0,2		1,20						
		(10+16+10+6+7)*0,2		9,80						
		75*3*0,2		45,00						

Slepý rozpočet

Stavba : KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.
 Objekt : II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
	20*0,2			4,00						
	(10+8)*0,2			3,60						
	9*9*0,2			16,20						
	4*2*0,2			1,60						
	4*4*0,2			3,20						
	1,4*2*0,2			0,56						
	5*0,2			1,00						
	6*2*0,2			2,40						
	37*0,2			7,40						
	0									
	nový mlátový povrch: 4*2,5*0,15			1,50						
	7,5*2,4*2*0,15			1,35						
	16*1,8*0,15			4,32						
	(8+15)*0,15			3,45						
	28*0,15			4,20						
	31*0,15			4,65						
	33*0,15			4,95						
	11*0,15			1,65						
	13*1,2*0,15			2,34						
	altán: 30*0,1			3,00						
	doskočiště:									
	č. 16,5*4*0,2			5,20						
	č. 2,3,14*2*2*0,2			2,51						
	č. 6,3,14*1,4*1,4*0,2			1,23						
	č. 7,3,14*1,5*1,5*0,2			1,41						
	č. 8,3,14*2,7*2,7*0,2			4,58						
	herní prvky:									
	č. 3,3,14*1,7*1,5*0,2			1,60						
	č. 4,3,14*0,75*1,75*0,2			0,82						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkové sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		č.5.3,14*1,65*1,65*0,2		1,71						
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
		kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						
		lavičky na zidkách:0,4*0,4*0,8*2		0,26						
		lavičky s opěradlem a bez opěradla :0,4*0,4*0,8*2*72		18,43						
		herní prvek č.1:1,2*0,5*1		0,60						
		0,5*0,5*1		0,25						
		herní prvek č.2:0,4*0,4*1		0,16						
		herní prvek č.6:0,5*0,5*0,78		0,20						
		herní prvek č.7:0,5*0,5*0,87		0,22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1,10						
		altán:0,4*0,4*0,75*12		1,44						
		0,24*0,24*0,75*4		0,17						
		0,3*0,3*0,75*2		0,14						
		herní prvky :								
		č.3:0,5*0,5*0,87		0,22						
		č.4:0,3		0,30						
		č.5:0,45		0,45						
25	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	208,77	137,11	28 624,21				
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4								
		kamenná dlažba:2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	6*0,2			1,20						
	(10+16+10+6+7)*0,2			9,80						
	75*3*0,2			45,00						
	20*0,2			4,00						
	(10+8)*0,2			3,60						
	9*9*0,2			16,20						
	4*2*0,2			1,60						
	4*4*0,2			3,20						
	1*4*2*0,2			0,56						
	5*0,2			1,00						
	6*2*0,2			2,40						
	37*0,2			7,40						
	0									
	nový mlátový povrch:4*2,5*0,15			1,50						
	7,5*2,4/2*0,15			1,35						
	16*1,8*0,15			4,32						
	(8+15)*0,15			3,45						
	28*0,15			4,20						
	31*0,15			4,65						
	33*0,15			4,95						
	11*0,15			1,65						
	13*1,2*0,15			2,34						
	altán:30*0,1			3,00						
	doskočšité:									
	č.1:6,5*4*0,2			5,20						
	č.2:3,14*2*2*0,2			2,51						
	č.6:3,14*1,4*1,4*0,2			1,23						
	č.7:3,14*1,5*1,5*0,2			1,41						
	č.8:3,14*2,7*2,7*0,2			4,58						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		herní prvky :								
		č.3:3,14*1,7*1,5*0,2		1,60						
		č.4:3,14*0,75*1,75*0,2		0,82						
		č.5:3,14*1,65*1,65*0,2		1,71						
		-----:								
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
		-----:								
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
		-----:								
		kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						
		lavičky na zídkách:0,4*0,4*0,8*2		0,26						
		lavičky s opěradlem a bez opěradla :0,4*0,4*0,8*2*72		18,43						
		herní prvek č.1:1,2*0,5*1		0,60						
		0,5*0,5*1		0,25						
		herní prvek č.2:0,4*0,4*1		0,16						
		herní prvek č.6:0,5*0,5*0,78		0,20						
		herní prvek č.7:0,5*0,5*0,87		0,22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1,10						
		-----:								
		altán:0,4*0,4*0,75*12		1,44						
		0,24*0,24*0,75*4		0,17						
		0,3*0,3*0,75*2		0,14						
		-----:								
		herní prvky :								
		č.3:0,5*0,5*0,87		0,22						
		č.4:0,3		0,30						
		č.5:0,45		0,45						
		-----:								
		2		2,00						
26	17410511R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím kam.zídka	m3	3,70	131,79	487,10				
		30,8*0,6*0,2		3,70						

Slepý rozpočet

Stavba :	KAZ1-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán

Rozpočet:
II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

... dle L17A cenová úroveň 2011/1										
P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.	m2	20,24	15,41	311,90				
28	181301101R00	altán 4,6*4,4 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 vč.dodávky ornice Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.	m2	20,24	30,45	937,86				
29	182101101R00	za kamenou zídou 30,8*1 Svaňování v zářezech v hor. 1 - 4 vč.hutnění Sjezdy pro kočárky 7 Kamenivo drcené hrubý štěrk, 30,8*0,2*0,1*1,9	m2	30,80	25,43	178,01				
30	58344003		T	1,17	459,27	537,53	1,00000	1,17		
	Celkem za	1 Zemní práce		1,17						
31	181256595	Sadové úpravy Sadové úpravy viz samostatný rozpis				164 377,96		1,17		
	Celkem za	181 Sadové úpravy	komp.	1,00	5 588 246,00	5 588 246,00				
32	275311114R00	Základy a zvláštní zakládání Betón základ, patek prošlý z cem. portlad. B 15 Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapáženém, popř. nad terénem. Kamenný stůl 0,7*0,7*0,75*2 lavička na zídkách 0,4*0,4*0,8*2 lavičky s opěradlem a bez opěr.: 0,4*0,4*0,8*2*72 herní prvek č.1:1,2*0,5*0,6 0,5*0,5*0,6 herní prvek č.2:0,8*0,8*0,8 herní prvek č.3:0,5*0,5*0,6 herní prvek č.4:0,3 herní prvek č.5:0,5*0,5*0,6 herní prvek č.6:0,5*0,5*0,6 herní prvek č.7:0,5*0,5*0,6	m3	22,20	2 676,44	59 403,59	2,43600	54,07		
	Celkem za	Základy a zvláštní zakládání				5 588 246,00				
	Celkem za	181 Sadové úpravy				164 377,96		1,17		
	Celkem za	Základy a zvláštní zakládání				5 588 246,00				
	Celkem za	181								

Zpracováno programem BULDPower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
33	21153111R00	herní prvek č. 8.1*1*0,85		0,85						
		Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě dřcen. 63 mm	m3	10,20	630,44	6 430,49	1,63000	16,63		
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
34	212755120T00	Drenáže z flexibilních trubek DN 100 mm	m	32,00	54,34	1 738,88	0,03100	0,99		
		altán:8*4		32,00						
35	23568111R00	Těsnění stěn ze ztučněné sypaniny,dodání jilu	m3	0,62	763,00	470,01	2,00600	1,24		
		za kamenou zídkou:30,8*0,2*0,1		0,62						
36	27157111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	3,66	765,43	2 800,33	1,94000	7,10		
		altán:0,4*0,4*0,05*12		0,10						
		0,24*0,24*0,05*4		0,01						
		0,3*0,3*0,05*2		0,01						
		kam.zídka:30,8*0,6*0,05		0,92						
		30,8*0,85*0,1		2,62						
37	27157111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	0,11	765,45	85,73	1,94000	0,22		
		0,4*0,4*0,05*14		0,11						
38	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) oprava stáv.základu	m3	0,25	2 555,52	638,88	2,45329	0,61		
		díl. 1.8 m:0,25		0,25						
39	274313711R00	Beton základových pasů prostý B 30 (C 20/25)	m3	15,71	2 555,49	40 141,64	2,44622	38,43		
		Položka obsahuje náklady na dopravku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.								
40	275321611U00	kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
		Základová patka beton C30/37 altán	m3	1,86	3 359,54	6 263,19	2,45329	4,57		
		0,4*0,4*0,8*12		1,54						
		0,24*0,24*0,8*4		0,18						
		0,3*0,3*0,8*2		0,14						
41	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10S05	t	0,01	30 785,71	172,40	1,02116	0,01		
		V položce jsou zaalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátů, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.								

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

KA21-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr
II ČAST Holeckovy sady + dřev. altán

Rozpočet:

II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)	jednotková hmotnost	celková hmotnost	jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
42	275361821R00	zábradlí - trny v zákl.patkách:0,617*0,3*14*2*0,001*1,08 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,01	30 785,58	320,17	1,02116	0,01		
		V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nasáhlé a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátů, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. zábradlí - trny v zákl.patkách:0,617*0,3*14*2*0,001*1,08 altán:0,617*0,3*2*12*0,001*1,08		0,01						
		celkem za		0,00						
Díl: 3		2 Základy a zvláštní zakládání				118 465,30		123,86		
43	31088R	Svislé a kompletní konstrukce								
		Očištění plochy zídek pro doplnění hlav	m2	5,61	127,17	713,42				
		7*0,3		2,10						
		2*0,8*0,3		0,48						
		(4,5+3+1,2+1,4)*0,3		3,03						
44	32055R	Doplnění chybějících hlav z kamene vč. spárování	m3	1,61	20 192,19	32 590,19	2,20000	3,55		
		zídky:7*0,3*0,25		0,53						
		hlava schodnice:2*0,8*0,3*0,3		0,14						
45	212755111R00	zídky schodnice:(4,5+3+1,2+1,4+2,5)*0,3*0,25		0,95						
		Trativody z drenážních trubek DN 5 cm bez lože	m	18,45	48,56	895,93	0,00400	0,07		
46	311211124R00	0,45*41	m3	18,45	5 982,93	41 461,70	2,62794	18,21		
		Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	6,93	6 237,27	6 237,27				
47	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	1,00	6 237,27	6 237,27				
		Položka se používá pro zdivo pod omítku. Pokud je zdivo určeno jako pohledové, oceňuje se navíc příplatek za lícování zdiva položkami 311 21-1128 nebo -1129 a spárování položkami souboru 627 45 Spárování.		6,93						
		opěrná zídka:30,8*0,5*0,45								
48	311211129R00	Příplatek za obousměrné lícování zdiva	m3	1,00	763,01	5 287,66				
		Položka se používá pro lícování nadzákladového zdiva z lomového kamene.		6,93						
		30,8*0,5*0,45		6,93						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
49	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	1,00	763,01	763,01				
		Položka se používá pro lícování nadzákladového zdiva z lomového kamene.								
		zdivky pod lavičky:0,5*2		1,00						
50	311231156R00	Zdivo z CIHEL PAL. , lícové,MC 10	m3	0,27	16 713,30	4 512,59	2,34024	0,63		
		V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výpiňové, obkladové, púdňní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.								
		altán,pilíř lavičky:0,3*0,3*0,5*6		0,27						
51	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	4,32	254,34	1 098,75	0,01722	0,07		
		altán,pilíř lavičky:0,3*0,6*4*6		4,32						
		3 Svěslé a kompletní konstrukce				93 560,53		25,17		
Díl: 31		Ocel.zábradlí M1								
52	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	37,40	33,76	1 262,62				
		37,4		37,40						
53	31099R	Odvoz zbytků kamených obrubníků do 12 km sběrný dvůr	t	1,65	554,92	915,62				
		Tábor								
54	61198999.B	Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka	m	38,90	631,79	24 574,10	0,00800	0,31		
		obsahuje:								
		- šikmé vzpěry								
		- hloubkové a tlakové namoření								
		- vrchní nátěr lazur.lakem medová-okrová								
		37,4*1,04		38,90						
55	62105 - R	Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500 mm.dva otvory pro šroub.spoj	kus	27,00	364,40	9 838,80				
		hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg								
		27		27,00						
56	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	37,40	626,59	23 434,47	0,00339	0,13		
		V položce nejsou zakaikulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci; ztrátné se nestanoví.								
		37,4		37,40						
57	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	1,02	751,44	766,47	0,00336	0,00		
		1,02		1,02						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČAST HOLEČKOVY SADY +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	jednotková hmotnost	celková hmotnost	jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
58	763226100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí základní	m2	28,85	76,30	2 201,26	0,00008	0,00		
59	797009995	Montáž ocelového sloupku zábradlí připojením 2xM16 dl.50 mm,pevnost 8,8 k ocel.kotvě zák.patky	kus	28,85	69,36	1 872,72				
60	917161111RT2	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku 15/20/40	m	27,00	729,48	8 184,77	0,24140	2,71		
61	918101111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného.	m	11,22						
62	961044111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,50	2 167,77	7 587,20	2,37855	8,32		
63	962399R	Bourání lože z betonu prostého	m3	2,24	1 150,29	2 576,65				
64	969988R	Doprava vybouraných obrubníků do 500 m a uložení na stavbě pro opětovné použití	m	37,40	27,17	1 016,16				
65	dodávka	Rozřezání kamenných obrubníků do 1m délky	kus ře	37,00	61,41	2 272,17				
		Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96-1,0 m, sříška z plechu tl.3	kus	27,00	1 063,58	28 716,66	0,01969	0,53		
		špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2								
		sloupek dále obsahuje:								
		- pásovina pl4/70-100 6ks								
		- pásovina pl.3/30-100 6ks								
66	139601102T00	27		27,00						
		Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,95	763,01	6 828,94				
67	162701105R00	5,13		3,82						
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,13	206,36	1 161,81				
		3,82		5,63						
		5,13		3,82						
		-3,32		5,13						
68	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-3,32	16,19	455,75				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		5,63*5		28,15						
69	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,63	53,95	303,74				
		3,82		3,82						
		5,13		5,13						
		-3,32		-3,32						
70	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	5,63	137,11	771,93				
		V poloze je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř. 1-4								
		3,82		3,82						
		5,13		5,13						
		-3,32		-3,32						
71	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,32	144,51	479,77				
		2,09		2,09						
		1,23		1,23						
72	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	0,49	765,43	372,00	1,94000	0,94		
		0,6*0,6*0,05*27		0,49						
73	275314117R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC4	m3	2,85	3 490,31	9 947,38	2,58560	7,37		
		2,85		2,85						
74	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 dřevěné sloupky:1,2*27	m	178,20	24,66	4 394,41	0,00016	0,03	-0,01000	-1,78
		objem 0,635m3 :		32,40						
		dřevěná výplň:1,8*81		145,80						
75	783222100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	28,85	231,21	6 670,41	0,00016	0,00		
		28,85		28,85						
76	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	17,75	48,55	861,76	0,00007	0,00		
		17,75		17,75						
77	789221110U00	Otryskání ocelov sloupku pískem	m2	17,75	751,45	13 338,24				
		17,75		17,75						
78	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	26,18	163,38	4 277,29	0,17733	4,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/1
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Osazení chodníkového obrubníku kamenného.								
79	961044111R00	37,4*0,7 Bourání základů z betonu prostého	m3	26,18	1 150,29	2 990,75			-2,00000	-5,20
		pačky 2,6		2,60						
80	976074141R00	Vybourání kotěvních želez zeď beton, kámen	kus	27,00	11,82	319,14			-0,00900	-0,24
		27		27,00						
81	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	37,40	9,42	352,31				
		37,4		37,40						
	Celkem za	31 Ocel.zábradlí M1				168 745,28		25,00		-7,23
Díl:	310	Opravy M2								
82	274313711R00	Beton základových pasů prosť C 25/30 (B 30) XC2	m3	0,95	2 424,82	2 303,58	2,44622	2,32		
		0,95		0,95						
83	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdí z kamene	m2	2,60	329,48	856,65	0,02214	0,06		
		2,6		2,60						
84	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,20	151,95	182,34				
85	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,20	12,72	15,26				
86	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor. 3	m3	0,81	763,00	618,03				
		4*0,3*0,675		0,81						
87	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,01	57,80	116,18				
		4*0,3*0,675		0,81						
		1,2		1,20						
88	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,01	144,51	290,47				
		4*0,3*0,675		0,81						
		1,2		1,20						
89	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	7,00	25,43	178,01				
90	182201101R00	Svahování násypů	m2	7,00	36,34	254,38				
91	183301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	7,00	31,79	222,53				
		vč.dodávky ornice								
92	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,80	578,04	462,43	0,03921	0,03		
		4*0,2		0,80						
93	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,80	127,16	101,73				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
94	311211253U00	4*0,2 Zed' nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	0,80 0,60	9 696,63	5 817,98	3,69018	2,21		
95	458311121U00	0,6 Výplňový klín beton C12/15 XC0 za opěrou	m3	0,29 0,29	2 275,26	648,45	2,34570	0,67		
96	00572400	4*0,15*0,475 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,50	115,61	173,42	0,00100	0,00		
	Celkem za	310 Opravy M2				12 241,43		5,30		
Díl: 311		Opravy M3								
97	594111111RT2	Dlažba kamenná ,lože z kam.těž.do 5 cm včetně dodávky dlažby kamenné	m2	0,35 0,35	546,49	191,27	0,54000	0,19		
98	918101111R00	1,4*0,25 Lože pod schod.stupeň C30/37XC4	m3	0,06 0,06	2 403,49	151,42	2,37855	0,15		
99	216904111R00	0,15*1,4*0,3 Očištění kamenného stupně	m2	2,80 2,80	42,78	119,78				
100	434191431R00	1,4*0,5 Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazděné, brou bez dodávky , vč.vyspárování	m	1,40 1,40	254,34	356,08	0,00583	0,01		
101	451571311R00	1,4 Lože z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	0,56 0,56	77,46	43,38	0,21252	0,12		
102	961044111R00	0,4*1,4 Bourání základů z betonu prostého	m3	0,01 0,01	1 150,34	16,91			-2,00000	-0,03
103	974029187R00	1,4*0,35*0,03 Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	1,40	85,55	119,77	0,00049	0,00	-0,13100	-0,18
104	974029189R00	Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy, hl. do 30cm	m	1,40	25,44	35,62			-0,05200	-0,07
	Celkem za	311 Opravy M3				1 034,22		0,47		-0,29
Díl: 312		Opravy M4								
105	918101111R00	Lože pod schod.stupeň C30/37XC4	m3	0,04 0,04	2 403,61	86,53	2,37855	0,09		
106	216904111R00	0,15*0,8*0,3 Očištění kamenného stupně	m2	1,40 1,40	42,77	59,88				
		0,7*2								

Slepy rozpočet

Stavba :
Objekt :

KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stáv. a sad. úpr
II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán

Rozpočet:

II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
107	434191431R00	Osazení kamen, stupňů při zdění 2str. zazděné, brou bez dodávky, vč. vyspárování	m	0,80	254,34	203,47	0,00583	0,00		
108	451571311R00	Lože z kam. těžebního drobného tl. do 10 cm	m	0,80						
109	594411111R12	0,4*0,8*0,05	m2	0,02	77,50	1,24	0,21252	0,00		
		Dlažba z kamene, lože z MC do 5 cm včetně dodávky kamene		0,02						
110	627452911R00	0,8*0,25	m2	0,20	625,70	125,14	0,62136	0,12		
111	938111111U00	Spárování kamenné hlavy písk.mazaninou C30/37-XC4	m2	0,20						
112	961044111R00	Čištění zdiva od mechu	m2	1,00	254,34	254,34	0,07462	0,07		
113	974029187R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00	60,12	60,12				
		0,7*0,03*0,35		0,01	1149,32	8,39				
114	974029189R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	0,80	85,55	68,44	0,00049	0,00	-2,00000	-0,01
		0,8		0,80						
		Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy, hl. do 30cm	m	0,80						
		0,8		0,80						
		Celkem za			25,44	20,35			-0,13100	-0,10
115	61198999 B	312 Opravy M4		0,80					-0,05200	-0,04
		Detail M5 - nové provedení								
		Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka				887,90		0,29		-0,16
		obsahuje: - šikmé vzpěry - hloubkové a tlakové namoření - vrchní nářez lazur.lakem medová-okrová	m	22,36	631,79	14 124,30	0,00800	0,18		
116	62105 - R	20,7*1,08								
		Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500 mm, dva otvory pro šroub.spoj				22,36				
		hmotnost 1 kusů kotvy 5,43 kg	kus	15,00	364,40	5 466,00				
117	762222141R00	15								
		Montáž zábradlí rovného, sloupky osové do 1,5 m	m	15,00	626,59	12 970,41	0,00339	0,07		
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								

Zpracováno programem BULDPower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
	20.7			20,70						
118	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,59	751,44	443,35	0,00336	0,00		
	0,59			0,59						
119	797009995	Montáž ocelového sloupku zbrzdilí připojením 2xM16 dl.50 mm,pevnost 8,8 k ocel.kotvé zák.patky	kus	15,00	69,36	1 040,40				
	15			15,00						
120	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m,štířiska z plechu tl.3	kus	15,00	1 063,58	15 953,70	0,01969	0,30		
		špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2								
		sloupek dále obsahuje:								
		- pásovina pl4/70-100 6ks								
		- pásovina pl.3/30-100 6ks								
121	139601102T00	15	m3	15,00						
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		2,13	763,00	1 625,19				
	2,13			2,13						
122	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,18	206,36	243,50				
	2,13-0,95			1,18						
123	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5,90	16,18	95,46				
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
124	167101101R00	(2,13-0,95)*5		5,90						
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,18	53,95	63,66				
	2,13-0,95			1,18						
125	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1,18	137,11	161,79				
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4								
126	174101102R00	2,13-0,95		1,18						
		Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,95	144,51	137,28				
	0,95			0,95						
127	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	0,27	765,44	206,67	1,94000	0,52		

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán

Rozpočet:
II. a III. E

II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/12

Zpracováno programem BULDPower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6*1,4*0,03		0,25						
141	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene	m2	45,60	127,17	5 798,95	0,02214	1,01		
142	91810111R00	Lože pod schod.stupeň C30/37XC4	m3	0,25	2 403,61	605,71	2,37855	0,60		
		0,15*1,4*0,3*4		0,25						
143	963022819R00	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití	m	5,60	38,84	217,50				
144	311211253U00	Zedř nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	0,60	9 696,63	5 817,98	3,69018	2,21		
		oprava poškozeného zdiva.0.6		0,60						
		výměra je předběžná,nutno upřesnit:								
		při realizaci:								
145	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdi 2str.zazděné, brou bez dodávky , vč.vyspárování	m	5,60	254,34	1 424,30	0,00583	0,03		
		5,6		5,60						
146	451571311R00	Lože z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	0,11	77,41	8,67	0,21252	0,02		
		0,4*1,4*0,05		0,11						
147	594411111RT2	Dlažba z kamene,lože z MC do 5 cm včetně dodávky kamene	m2	1,40	625,72	876,01	0,62136	0,87		
		1,4*0,25*4		1,40						
148	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	45,60	30,06	1 370,74				
		45,6		45,60						
149	974029187R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	5,60	85,55	479,08	0,00049	0,00	-0,13100	-0,73
		1,4*4		5,60						
150	974029189R00	Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy, hl. do 30cm	m	5,60	25,43	142,41			-0,05200	-0,29
		1,4*4		5,60						
	Celkem za	315 Oprava M7- oprava schod.stupňů				23 101,73		5,05		-1,02
Díl: 316		Opravy M 9 a M 10								
151	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	17,10	12,62	215,80				
		5,6		5,60						
		11,5		11,50						
152	564211111R00	Podklad z prosivky a hlíny po zhutnění tl. 5 cm	m2	17,10	42,49	726,58	0,10120	1,73		
		5,6		5,60						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
153	917161111RT2	11,5 Osazení lež. obrub kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku 15/20/40 Osazení chodníkového obrubníku kameného.	m	11,50	729,48	11 379,89	0,24140	3,77		
154	918101111R00	6 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C20/25XC2	m3	6,00	2 116,76	1 143,05	2,37855	1,28		
155	113107122R00	0,27 6*0,15*0,3 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,27	26,59	454,69			-0,23500	-4,02
156	138601102R00	11,5 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,50	763,00	206,01				
157	166101101R00	6*0,3*0,15 Přehození výkopku z hor 1-4 vč. rozproštění	m3	0,27	194,22	52,44				
158	594111111R00	6*0,3*0,15 Dlažba z kamen. dlažby,lože z kam.těž. do 5 cm vč.dodávky žulové dlažby nepravdělné plochy + vyspárování celé plochy směsí prosvítky a.s.6+11,5 hlíny.	m2	0,27	636,71	10 887,74	0,54000	9,23		
Celkem za		316 Opravy M 9 a M 10				25 066,20		16,01		-4,02
Díl: 317	Opravy M11									
159	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 vč.dodávky ornice	m2	15,65	31,79	497,51				
160	274313711R00	1,65 Betón základových pásů prosť C 25/30 (B 30) XC2	m3	1,65	2 912,28	4 805,26	2,44622	4,04		
161	31455R	Doplnění kamenů dle pův tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2 objem betonu pro zdění 0,25m3	m3	0,45	9 608,20	4 323,69				
162	31799R	0,45 Demonitáž uvolněných kamenů		0,45						
163	627452101R00	Spárování maltou MCS zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	10,96	127,17	1 393,78	0,02214	0,36		
			m2	16,13	127,17	2 051,25				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		5,96		5,96						
		10,17		10,17						
164	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,53	151,94	384,41				
		2,53		2,53						
165	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,53	12,72	32,18				
166	132201401R00	Hlubební výkop pod základy v hor.3	m3	2,43	763,00	1 851,04				
		11,98*0,3*0,675		2,43						
167	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	6,26	48,17	301,54				
		15,65*0,4		6,26						
168	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,26	144,51	904,63				
		15,65*0,4		6,26						
169	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	15,65	25,43	397,98				
		15,65		15,65						
170	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním za opěrnou zdí	m2	9,57	12,72	121,73				
171	182201101R00	Svahování násypů	m2	15,65	36,34	568,72				
		15,65		15,65						
172	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,40	578,03	1 384,96	0,03921	0,09		
		11,98*0,2		2,40						
173	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,40	63,59	152,36				
		11,98*0,2		2,40						
174	311211253U00	Zedř nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	1,70	9 696,63	16 484,27	3,69018	6,27		
		1,7		1,70						
175	458311121U00	Výplňový kln beton C12/15 XC0 za opěrů	m3	0,50	2 127,96	1 063,98	2,34570	1,17		
		0,5		0,50						
176	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	10,76	60,12	646,89				
		10,76		10,76						
177	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,00	115,61	346,83	0,00100	0,00		
		3		3,00						
	Celkem za	317 Opravy M11				37 713,03		11,94		
Díl: 318		Opravy M12								

Slepy rozpočet

Stavba : KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr
Objekt : II. ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán

Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
178	31839R	Vyspravení povrchu kolem obrubníku	m2	37,82	12,72	481,07				
179	91716111R12	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku	m	75,63	729,48	55 170,57	0,24140	18,26		
		Osazení chodníkového obrubníku kameniného.								
		75,63								
180	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obrubdy dlažeb z C20/25XC2	m3	11,80	2 167,77	25 579,69	2,37855	28,07		
181	132401101R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.5	m3	11,62	508,67	5 910,75				
		11,62								
182	132501101R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.6	m3	2,91	763,01	2 220,36				
183	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,27	57,80	419,92				
		(11,62+2,91)/2								
184	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,27	206,36	1 499,21				
		(11,62+2,91)/2								
185	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7,27	16,18	117,55				
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započaly 1 km nad 10 km.								
		(11,62+2,91)/2								
186	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,27	53,95	391,95				
		(11,62+2,91)/2								
187	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	7,27	137,11	996,10				
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4								
		(11,62+2,91)/2								
188	212312111R00	Lože dlažba kamenné z betonu prostého	m3	6,47	2 167,77	14 014,63	2,48359	16,06		
		43,1*0,15								
189	465513228R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MC.s tl.do 25 cm	m2	43,10	1 710,98	73 743,24	0,40157	17,31		
		Celkem za 318 Opravy M12				73 743,24				
		Díl: 319 Opravy M13				180 545,03		79,69		
190	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	2,50	31,79	79,48				
		vč.dodávky ornice								
		2,5								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
191	27431371R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) XC2	m3	0,96	2 624,85	2 519,86	2,44622	2,35		
		0,96		0,96						
192	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,15	9 608,20	1 441,23				
		objem betonu pro zdění 0,15m3								
193	31599R	Očištění kamenných stupňů	m	6,20	42,77	265,17				
		6,2		6,20						
194	31799R	Demontáž uvolněných kamenů	m2	1,24	127,17	157,69				
		1,24		1,24						
195	31899R	Vyspravení povrchu za opěrnou zdi	m2	0,39	254,33	99,19				
		0,39		0,39						
196	31999R	Vysparování spáry mezi kameny	m	6,20	52,94	328,23				
		6,2		6,20						
197	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene	m2	3,90	329,48	1 284,97	0,02214	0,09		
		0,95		0,95						
		2		2,00						
		0,95		0,95						
198	963022819R00	Demontáž kamenných schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m	m	6,20	38,84	240,81				
		6,2		6,20						
199	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,53	151,94	232,47				
200	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,53	12,72	19,46				
201	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,31	762,98	239,50				
		1,55*0,3*0,675		0,31						
202	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	1,84	64,23	118,18				
203	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,84	144,51	266,46				
		1,53		1,53						
		1,55*0,3*0,675		0,31						
204	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	2,50	25,43	63,58				
		2,5		2,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	KAZ1-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST HOLEČKOVY SADY + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem (Kč)	jednotková hmotnost	celková hmotnost	jednotková dem. hmot.	celková dem. hmot.
205	182201101R00	Svahování náspů	m2	2,50	36,34	90,85				
206	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	0,31	578,03	179,19	0,03921	0,01		
207	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,31	127,16	39,42				
208	311211253U00	Zed' nadzákladová kópák hrubý MC 10	m3	0,26	9 696,62	2 521,12	3,69018	0,96		
209	434191431R00	Osazení kamen stupňů při zdění 2str. zazděné, brou bez dodávky, vč. vyspárování	m	6,20	254,34	1 576,91	0,00583	0,04		
210	458311121U00	Výplňový klin beton C12/15 XC0 za opěrou	m3	0,35	2 127,91	744,77	2,34570	0,82		
211	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	1,24	60,11	74,54				
212	00572400	Směs travní parková I. běžná zálež PROF	kg	1,50	115,61	173,42	0,00100	0,00		
		Celkem za				12 756,48		4,26		
Díl: 32		Opravy M 14								
213	274313711R00	Beeton základových pasů prosý C 25/30 (B 30) XC2	m3	1,02	2 745,23	2 800,13	2,44622	2,50		
214	31455R	Doplnění kamenů dle pův. tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,15	9 608,20	1 441,23				
		objem betonu pro zdění 0,15m3		0,15						
215	31599R	Očištění kamenných stupňů vč. přesunu do 2m	m	2,90	42,78	124,06				
216	31799R	Demontáž uvolněných kamenů	m2	1,24	127,17	157,69				
217	31899R	Vyspravení povrchu za opěrou zdi	m2	0,39	254,33	99,19				
218	31999R	Vyspárování spáry mezi kameny	m	2,90	52,93	153,50				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		cement.písková malta C20/25-XC2		2,90						
219	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	6,91	329,48	2 276,71	0,02214	0,15		
		3,36		3,36						
		2,6		2,60						
		0,95		0,95						
220	963022819R00	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m	m	2,90						
		2,9		2,90	38,84	112,64				
221	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,65	151,95	250,72				
		1,65		1,65						
222	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,65	12,72	20,99				
223	132201401R00	Hlubný výkop pod základy v hor.3	m3	0,57	763,00	432,62				
		2,8*0,3*0,675		0,57						
224	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	2,22	57,80	128,32				
		2,22		2,22						
225	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,21	144,51	319,37				
		2,21		2,21						
226	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	2,60	25,43	66,12				
		2,6		2,60						
227	182201101R00	Svahování násypů	m2	2,60	36,33	94,46				
		2,6		2,60						
228	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 vč.dodávky ornice	m2	2,60	31,79	82,65				
		2,6		2,60						
229	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,56	578,04	323,70	0,03921	0,02		
		2,8*0,2		0,56						
230	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,56	127,16	71,21				
		2,8*0,2		0,56						
231	311211253U00	Zedř nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	0,28	9 696,64	2 715,06	3,69018	1,03		
		0,28		0,28						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
232	434191431R00	Osazení kamen. stupňů při zděni 2str. zazděné, brou bez dodávky , vč. vyspárování	m	2,90	254,33	737,56	0,00583	0,02		
		2,9		2,90						
233	458311121U00	Vyplnňový klin beton C12/15 XC0 za opěrou	m3	0,39	2 127,95	829,90	2,34570	0,91		
		0,39		0,39						
234	938111111U00	Čištění zdíva od mechu	m2	1,24	60,11	74,54				
		1,24		1,24						
235	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,50	115,61	173,42	0,00100	0,00		
		1,5		1,50						
	Celkem za	32 Opravy M 14				13 485,77		4,64		
Díl:	320	Opravy M 15								
236	274313111R00	Beton základových pasů prosť C 25/30 (B 30) XC2	m3	0,35	2 745,23	960,83	2,44622	0,86		
		0,35		0,35						
237	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovne, zdi z kamene	m2	4,50	329,48	1 482,66	0,02214	0,10		
		1,9		1,90						
		2,6		2,60						
238	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,75	151,93	113,95				
		0,75		0,75						
239	122201109R00	Příplatek za lepiost - odkopávky v hor. 3	m3	0,75	12,72	9,54				
		0,75		0,75						
240	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor. 3	m3	0,15	763,00	115,90				
		0,75*0,3*0,675		0,15						
241	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	0,91	64,23	58,45				
		0,91		0,91						
242	175101201R00	Obsyp objektu bez protožení sypaniny	m3	0,91	144,51	131,50				
		0,91		0,91						
243	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	2,60	25,43	66,12				
		2,6		2,60						
244	182201101R00	Svahování násypů	m2	2,60	36,33	94,46				
		2,6		2,60						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
245	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 vč.dodávky ornice	m2	2,60 2,60	31,79	82,65				
246	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,75*0,2	m2	0,15 0,15	578,07	86,71	0,03921	0,01		
247	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 0,75*0,2	m2	0,15 0,15	127,20	19,08				
248	311211253U00	Zed' nadzákladová kopák hrubý MC 10 0,45	m3	0,45 0,45	9 696,64	4 363,49	3,69018	1,66		
249	458311121U00	Výplňový klín beton C12/I5 XC0 za opěrou 0,1	m3	0,10 0,10	2 128,00	212,80	2,34570	0,23		
250	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 1,5	kg	1,50 1,50	115,61	173,42	0,00100	0,00		
Celkem za 320 Opravy M 15						7 971,55		2,86		
Díl: 321	Opravy M 16									
251	212312111R00	Lože dlažba kamenné z betonu prostého pův.cementová malta	m3	0,30 0,30	2 167,76	639,49	2,48359	0,73		
252	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	41,25	12,62	520,58				
253	216904112R00	Očištění styčné plochy zdiva kamenného kamenná zídka:62*0,3	m2	18,60 18,60	30,06	559,12	0,00002	0,00		
254	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2 kameny namočit	m3	1,44	9 608,19	13 835,79				
255	31599R	0,2*0,4*0,6*30 Bourání beton.lože	m3	1,44 0,30	1 063,59	313,76				
256	31999R	cementová malta:0,295 Vyspárování spáry mezi kameny	m	0,30 47,20 47,20	52,94	2 498,77				
257	465513228R00	Dlažba z kamene ,s vyspár.prosivkou s cementem anglická dlažba vč.dodávky kamene	m2	41,25 41,25	636,71	26 264,29	0,40157	16,56		

Autu

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I
Objekt :	II ČAST HOLEČKOVY SADY +dřev.altán		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
258	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene 55,8*0,3	m2	16,74	329,48	5 515,50	0,02214	0,37		
259	918101111R00	Lože betonové 2,48	m3	2,48	2 167,77	5 376,07	2,37855	5,90		
260	963022819R00	Demonláž kamenných,schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m 47,2	m	47,20	38,84	1 833,25				
261	974029187R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 35 x 20cm 47,2	m	47,20	85,55	4 037,96	0,00049	0,02		
262	dodávka	Dodávka kamenů pro stupně	m3	0,71	18 497,10	13 132,94	1,90000	1,35		
263	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	41,25	11,08	457,05				
264	216904111R00	Očištění kamenného stupně 47,2	m2	47,20	42,77	2 018,74				
265	434191431R00	Osazení kamen stupňů při zdění 2str.zazděné, brou bez dodávky , vč.vyspárování 47,2	m	47,20	254,34	12 004,85	0,00583	0,28		
266	451571311R00	Lože z kam. těžného drobného tl. do 10 cm 0,35*54,19	m2	18,97	77,46	1 469,15	0,21252	4,03		
267	938111111U00	Čištění zdiva od mechu 62*0,5	m2	31,00	60,12	1 863,72				
Celkem za 321 Opravy M 16						92 341,01		29,25		
Díl: 322 Opravy M17										
268	216904112R00	Očištění slyčné plochy zdiva kamenného 1,75*0,3	m2	0,53	30,06	15,78	0,00002	0,00		
269	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2 namočení kamenů 0,2*0,15*0,6*7	m3	0,13	9 608,25	1 210,64				
270	31599R	Bourání beton.lože 0,025	m3	0,03	1 063,60	26,59				
271	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	1,93	329,48	634,25	0,02214	0,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
272	93811111U00	3,85*0,5 Čištění zdiva od mechu	m2	1,93	60,11	52,60				
		1,75*0,5		0,88						
				0,88						
	Celkem za	322 Opravy M17				1 939,86		0,04		
Díl: 323		Opravy M 18								
273	216904112R00	Očištění styčné plochy zdiva kamenného	m2	0,65	30,06	19,54	0,00002	0,00		
		0,65		0,65						
274	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,05	9 608,15	518,84				
		namočení kamenů								
		1,35*0,2*0,2		0,05						
275	31599R	Bourání beton.lože	m3	0,03	1 063,69	34,57				
		0,65*0,05		0,03						
276	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	0,65	329,48	214,16	0,02214	0,01		
		0,65		0,65						
277	216904211R00	Očištění skalní plochy stlačeným vzduchem	m2	0,65	30,06	19,54				
	Celkem za	323 Opravy M 18				806,65		0,01		
Díl: 324		Opravy M 19								
278	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	32,50	6,31	205,08				
		32,5		32,50						
279	216904112R00	Očištění styčné plochy zdiva kamenného	m2	1,32	30,06	39,68	0,00002	0,00		
		2,2*0,6		1,32						
280	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,13	9 608,25	1 210,64				
		kameny namočit								
		0,15*0,2*0,6*7		0,13						
281	31599R	Bourání beton.lože	m3	0,25	1 063,60	265,90				
		0,25		0,25						
282	31999R	Vyspárování spár mezi kameny	m	56,39	52,94	2 985,29				
		2,2		2,20						
		54,19		54,19						

Slepý rozpočet

Stavba : **KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr**
 Objekt : **II. ČAST Holečkovy sady + dřev. altán**
 Rozpočet: **II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
283	465513228R00	Dlažba z kamene s výspár. prosvítkou s cementem anglická dlažba vč. dodávky kamene	m2	32,50	510,60	16 594,50	0,40157	13,05		
284	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	0,99	329,47	326,18	0,02214	0,02		
285	918101111R00	Lože betonové	m3	2,85	2 167,77	6 178,14	2,37855	6,78		
286	963022819R00	Demontáž kamených, schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m	m	54,19	38,84	2 104,74				
287	974029187R00	Výsekání rýh ve zdi kamenné 35 x 20cm	m	54,19	42,77	2 317,71	0,00049	0,03		
288	dodávka	Dodávka kamenů pro stupně	m3	0,33	6 358,39	2 098,27	1,90000	0,63		
289	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	32,50	5,09	165,43				
290	216904111R00	Očištění kamenného stupně	m2	54,19	21,39	1 159,12				
291	434191431R00	Osazení kamen. stupňů při zdění 2str.zazděné, brou bez dodávky , vč.vyspárování	m	54,19	84,77	4 593,69	0,00583	0,32		
292	451571311R00	Lože z kam. těžného drobného tl. do 10 cm	m2	18,97	58,58	1 111,06	0,21252	4,03		
293	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	1,32	60,11	79,35				
		2,2*0,6		1,32						
	Celkem za	324 Opravy M 19				41 434,75		24,85		
	Díl: 325	Opravy M 20								
294	61198899.B	Dřevěné zbradli s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka	m	21,06	631,79	13 305,50	0,00800	0,17		
		obsahuje: - šikmé vzpěry - hloubkové a tlakové namoření								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		- vrchní náter lakem medová-okrová		21,06						
295	62105 - R	Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500 mm.dva otvory pro šroub.spoj	kus	15,00	364,40	5 466,00				
		hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg								
		15		15,00						
296	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	19,50	626,59	12 218,51	0,00339	0,07		
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci ztratné se nestanoví.								
		19,5		19,50						
297	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,56	751,45	420,81	0,00336	0,00		
		0,56		0,56						
298	783226100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí základní	m2	11,20	76,30	854,56	0,00008	0,00		
		11,2		11,20						
299	797009995	Montáž ocelového sloupku zábradlí připojením 2xM16 dl.50 mm,pevnost 8,8 k ocel.kotvě zák.patky	kus	15,00	69,36	1 040,40				
		15		15,00						
300	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m,stříška z plechu tl.3 špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2 sloupek dále obsahuje: - pásovina pl4/70-100 6ks - pásovina pl.3/30-100 6ks	kus	15,00	1 063,58	15 953,70	0,01969	0,30		
301	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,13	763,00	1 625,19				
		2,13		2,13						
302	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,75	144,51	108,38				
		0,75		0,75						
303	275314117R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC4	m3	2,45	3 490,31	8 551,26	2,58560	6,33		
		2,45		2,45						
304	783222100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	11,20	231,21	2 589,55	0,00016	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. alkán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
305	783903811R00	11.2 Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	11,20	48,55	543,76	0,00007	0,00		
306	789221110U00	11.2 Ohrýskání ocelov.sloupku pískem	m2	11,20	751,44	8 416,13				
		11.2		11,20						
		Celkem za				8 416,13				
		325 Opravy M 20								
		Díl: 326								
307	61198999.B	Opravy M21 Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka	m			71 093,75				
		obsahuje: - šikrné vzpěry - hloubkové a tlakové namoření - vrchní nátěr lazur.lakem medová-okrová	m				0,00800			
308	62105 - R	neoceňuje se :0 Osazení a dodávka ocel.kotvenního plechu pl.10/120 - dl.500 mm dva otvory pro šroub.spoj hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg	kus							
		neoceňuje se:0								
309	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osové do 1,5 m	m				0,00339			
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								
310	762295000R00	neoceňuje se:0 Spojovací a ochranné prostředky	m3				0,00336			
311	783226100R00	neoceňuje se:0 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2				0,00008			
312	797009995	neoceňuje se:0 Montáž ocelového sloupku zábradlí připojením 2xM16 dl.50 mm,pevnost 8,8 k ocel.kotvé zák.paky	kus							
		neoceňuje se:0								
313	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96-1,0 m,štířka z plechu tl.3 špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2	kus				0,01969			

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		sloupek dále obsahuje: - pásovina pl.4/70-100 6ks - pásovina pl.3/30-100 6ks								
314	139601103R00	neoceňuje se:0 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3							
315	174101102R00	neoceňuje se:0 Zásyp ruční se ztuhnutím	m3							
316	275314117R00	neoceňuje se:0 Beton základových patek prostý C 30/37 XC4	m3				2,58560			
317	783222100R00	neoceňuje se:0 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2				0,00016			
318	783903811R00	neoceňuje se:0 Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2				0,00007			
319	789221110U00	neoceňuje se:0 Ohrýskání ocelov. sloupku pískem	m2							
		neoceňuje se:0								
	Celkem za	326 Opravy M21								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
320	43055R	Oprava stáv.schod.stupně vč. očištění v délce chodníku (využití stáv.konstrukce)	m	14,40 14,40	127,17	1 831,25				
321	434191433R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazděné, pemrl. použití stáv.schod.stupně	m	4,80 4,80	203,47	976,66	0,00583	0,03		
		1,2*1,2 1,2*2*2								
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 807,90		0,03		
Díl: 43		Schodiště								
322	430259999	Montáž a dodávka svodnice přes chodník do betonu vč.dodávky betonu , bližší popis viz tech.zpráva a výkres:1,6 viz.odvodňovací dren v det.M10:	m	1,60 1,60	1 885,16	3 016,26				

Slepý rozpočet

Stavba : KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr
 Objekt : II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán

Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
323	430259999	Montáž a dodávka svodnice přes chodník do betonu vč. dodávky betonu , viz. odvodňovací dren v det. M10-2	m	2,00	1 885,17	3 770,34				
Celkem za 43 Schodiště						3 770,34				
Díl: 46 Zpevněné plochy - tělovýchova						6 786,60				
324	461000003	Montáž a dodávka herního prvku č.6	kus	1,00	66 108,36	66 108,36				
325	461000003	Montáž a dodávka herního prvku č.3	kus	1,00	105 671,18	105 671,18				
326	461000004	Montáž a dodávka herního prvku č.7	kus	1,00	88 246,68	88 246,68				
327	461000005	Montáž a dodávka herního prvku č.8	kus	1,00	155 134,29	155 134,29				
328	461000001	Montáž a dodávka herního prvku č.1	kus	1,00	60 398,13	60 398,13				
329	461000001	Montáž a dodávka herního prvku č.4	kus	1,00	148 951,40	148 951,40				
330	461000002	Montáž a dodávka herního prvku č.5	kus	1,00	6 744,97	6 744,97				
331	461000002	Montáž a dodávka herního prvku č.2	kus	2,00	94 148,53	188 297,06				
332	564201500U00	Kytí tělových. ploch z písku 25cm	m2	95,87	246,29	23 610,59	0,50601	48,51		
		doskociště:								
		č.1:6.5*4								
		č.2:3.14*2*2			26,00					
		č.6:3.14*1.4*1.4			12,56					
		č.7:3.14*1.5*1.5			6,15					
		č.8:3.14*2.7*2.7			7,07					
		č.3.4.5.3.14*1.5*1.5*3			22,89					
Celkem za 46 Zpevněné plochy - tělovýchova						21,20				
Díl: 462 Hřiště pétangue						843 162,66		48,51		
333	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	60,00	12,62	757,20				
334	46298R	Montáž a dodávka dřevěných mantinely z trámků 140x140 mm vč. sloupků, zemních prací a impregnace + lazurovací lak osazeno do šitéru vč. 15+15+4+4+5	m	43,00	915,03	39 346,29				
						43,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
335	56421111R00	Mlatový povrch po zhuštění tloušťky 5 cm vymyvaná prosivka okrová fr-0-4 mm	m2	60,00	98,27	5 896,20	0,11120	6,67		
		60		60,00						
336	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,14	2 167,77	2 471,26	2,37855	2,71		
		(15+15+4+4)*0,15*0,2		1,14						
337	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	20,40	132,95	2 712,18				
		60*0,34		20,40						
338	131301109R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezapažených jam v hor.4	m3	20,40	10,12	206,45				
		60*0,34		20,40						
339	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	2,00	132,95	265,24				
		pro obrubníky:(15+15+4+4)*0,35*0,15		2,00						
340	132301109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	2,00	31,79	63,42				
		pro obrubníky:(15+15+4+4)*0,35*0,15		2,00						
341	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,40	206,36	4 622,46				
		60*0,34		20,40						
		2		2,00						
342	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	112,00	16,19	1 813,28				
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		60*0,34*5		102,00						
		2*5		10,00						
343	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,40	53,95	1 208,48				
		60*0,34		20,40						
		2		2,00						
344	171201201RT1	Uložení sypatiny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	22,40	137,11	3 071,26				
		V poloze je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4 ve výši 21 Kč/m3								
		60*0,34		20,40						
		2		2,00						
345	564221112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 9 cm	m2	60,00	72,02	4 321,20	0,18216	10,93		
346	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm	m2	60,00	81,78	4 906,80	0,19695	11,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	KAZ1-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		60		60,00						
347	564831111R00	Podklad ze šteřkocíti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	60,00	76,99	4 619,40	0,18907	11,34		
348	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	38,00	142,89	5 429,82	0,13612	5,17		
		15+15+4+4		38,00						
349	59217512	Obrubník beton . přírodní 50x5x20 cm	kus	76,76	43,45	3 335,22	0,011100	0,84		
		(15+15+4+4)*2*1,01		76,76						
	Celkem za	462 Hřiště pétangue				85 046,16		49,49		
	Díl: 5	Komunikace								
350	564851111R00	Podklad ze šteřkocíti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	7,00	84,86	594,16	0,30994	2,17		
		sjezd pro kočárky:6+1		7,00						
351	594111111RT2	Dlažba z žulového kamene,lože z kam.těž."vejče" včetně	m2	270,95	630,05	170 712,05	0,54000	146,31		
		dodávky								
		kamenná dlažba:								
		270,95		270,95						
352	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	7,00	12,62	88,34				
		sjezdy pro kočárky:6+1		7,00						
353	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	924,65	12,62	11 669,08				
		kamenná dlažba:270,95		270,95						
		nový mlátový povrch :462+191,70		653,70						
354	564211111R00	Mlátový povrch po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	653,70	86,31	56 420,85	0,11120	72,69		
		462+191,7		653,70						
355	564811111R00	Podklad ze šteřku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	270,95	44,83	12 146,69	0,09820	26,61		
		kamenná dlažba:270,95		270,95						
356	564811113R00	Podklad ze šteřkocíti po zhuštění tloušťky 7 cm	m2	270,95	53,92	14 609,62	0,13455	36,46		
		kamenná dlažba:270,95		270,95						
357	564831111R00	Podklad ze šteřkocíti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	653,70	71,79	46 929,12	0,18907	123,60		
		462+191,7		653,70						
358	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm včetně	m2	7,00	673,64	4 715,48	0,54000	3,78		
		dodávky kamene tl.20cm, třída 1		7,00						
		sjezdy pro kočárky:6+1		7,00						
	Celkem za	5 Komunikace				317 885,39		411,61		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
359	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene kam.zidka	m2	25,28	329,48	8 329,25	0,02214	0,56		
		30,8*0,8		24,64						
		0,4*0,8*2		0,64						
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				8 329,25		0,56		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
360	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	20,25	12,62	255,56				
		altán:20,25		20,25						
361	631571004R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, tř. I	m3	5,06	844,62	4 275,89	1,83700	9,30		
		Položka je určena pro náryp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.								
		altán:20,25*0,25		5,06						
362	632244911R00	Dlažba z cihel lícových , do pisku tl.40mm	m2	20,25	1 341,04	27 156,06	0,24713	5,00		
		115/240/71 ,parketová skladba mont.+dod.								
		vč.dodávky pískového podsypu(písek říční s vápenou příměsí fr.0-7 mm)								
		altán:20,25		20,25						
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				31 687,50		14,30		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
363	914099R	Oprava zábradlí	m							
		0								
364	979024441R00	Očištění stáv. obručníků všech loží a výplní	m	221,19	9,42	2 083,61				
		221,19		221,19						
365	388119210U00	Výčištění rýhy pro, opětovné osazení obručniku	m	221,19	12,72	2 813,54				
		stávající obručniky:221,19		221,19						
366	388119210U00	Výčištění rýhy pro, opětovné osazení obručniku	m	27,40	12,72	348,53				
		nové obručniky:27,4		27,40						
367	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obručniku 15/20/40	m	27,40	729,48	19 987,75	0,24140	6,61		
		Osazení chodníkového obručniku kamenného.								

Slepý rozpočet

Stavba : KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr
 Objekt : II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán
 Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmot.	cena / MJ	celkem (Kč)	jednotková hmotnost	celková hmotnost	jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
368	91746111R00	2,5+1,8+1,5+2+2,5+2,8+3,9+2,5+3,9+2,2+1,8 Osazení stoj. obrubníku, s opěrku, lože z BP 12,5 Osazení chodníkového obrubníku kamenného. s použitím stáv. obrubníků 258,59	m	27,40	163,38	42 248,43	0,14790	38,25		
369	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 27,4*0,5*0,4	m3	5,48	2 167,77	11 879,38	2,37855	13,03		
370	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 258,59*0,3*0,2	m3	15,52	2 167,77	33 633,82	2,37855	36,90		
371	938909111R00	Odstřazení nánosu a nečistot s povrchu krytu (dlažba): 16	m2	16,00	18,43	294,88				
372	91025956	Očištění pomalované skály 26	hod	26,00	254,34	6 612,84				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				119 902,78		94,80		
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb									
373	59289015	Lavička parková bez opěrka .11	kus	1,00	6 667,05	73 337,55	0,09500	1,05		
374	936124111R00	Zřízení lavičky stabilní upevnění do zídek II:1	kus	2,00	1 206,94	2 413,88				
		III:1		1,00						
375	936124112R00	Zřízení lavičky stabilní se zabetonovaním noh 73	kus	73,00	1 156,07	84 393,11	0,36100	26,35		
376	93	Montáž a dodávka info stůl kamenný II:1	kus	1,00	43 817,33	43 817,33				
377	59289013	Lavička parková s opěradlem 62	kus	62,00	8 329,48	516 427,76	0,03900	2,42		
378	59289014.A	Lavička parková bez opěrka na zídkách dřevěná hobbovaná kotvena dod zídek viz.lech zprá 1+1	kus	2,00	926,01	1 852,02	0,09500	0,19		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				722 241,65		30,01		
Díl: 96	Bourání									
379	96088R	Očištění stáv.vybouraných schod.stupnů	m	4,80	25,43	122,06				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
380	113107130R00	1,2*2*2 Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm na komunikacích:6+10+16+10+6+5	m2	4,80 53,00 53,00	83,24	4 411,72			-0,19879	-10,54
381	963042819R00	Demontáž i schodišťových stupňů betonových 1,2*2*2	m	4,80 4,80	63,58	305,18				
	Celkem za	96 Bourání				4 838,97				-10,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
382	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 022,07	25,43	25 991,15				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 991,15				
Díl: 763		Dřevostavby-altán								
383	762082119T00	Hoblování tesařských prvků lavičky:(3,7+0,6+0,6)*0,9*2 kce altánu:(4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44 3,85*0,52 12*2,6*0,14*4 0,46*0,48+17*0,64 1*3,3*0,52+8*0,44 (4*1,3+4*1,36)*0,48	m2	64,15 8,82 14,41 2,00 17,47 11,10 5,24 5,11	138,73	8 899,86				
384	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel s připojením na dřevěnou konstrukci.V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje altán:12	kus	12,00	173,41	2 080,92	0,00332	0,04		
385	762342202RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 5,24*3/2*4	m2	12,00 31,44 31,44	109,65	3 447,40	0,00660	0,21		
386	762342204VR3	Montáž latování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/8 cm 5,24*3/2*4	m2	31,44 31,44	103,65	3 258,76	0,00091	0,03		
387	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	110,51	188,44	20 824,50	0,00255	0,28		

Slepý rozpočet

Stavba : KA21-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr
 Objekt : II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán

Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena/MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
		V položce jsou zakačkovány i náklady na vyvrtání dř., osazení svorníků a dotažení rektrifikačních článků. V položce nejsou zakačkovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 752 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakačkovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratně se doporučuje ve výši 8%.								
		4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89		32,76						
388	762922300R00	3,85+12*2,6+0,46+17+2*3,3+8+4*1,3+4*1,36 Montáž hoblovaných fošen lavíček altán	m2	77,75	662,43	1 672,64	0,00015	0,00		
389	765331321R00	(3,85+0,6+0,6)*0,5 Krytina betonová bobrovka, šupinová na suchu	m2	2,53	1 063,58	33 438,96	0,08291	2,61		
390	765331351R00	5,24*3/2*4 Nálož bobrovka, 250/218 x 450, na suchu	m	31,44	1 260,12	22 682,16	0,01381	0,25		
391	765331661R00	4,5*4 Větrací mřížka šířky 52 mm	m	18,00	63,58	1 327,55	0,00012	0,00		
392	76590116R00	5,2+5,2+5,24+5,24 Fólie podstřešní paropropustná	m2	20,88	156,07	4 906,84	0,00017	0,01		
		Fólie je na okraji opatřena samolepicím pásem. Položka neobsahuje náklady na kontratáž. tyto náklady se oceňují samostatně.		31,44						
393	766421213R00	5,24*3/2*4 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	31,44	313,29	9 849,84	0,00003	0,00		
		V položce nejsou zakačkovány náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje položkou 766 42 7112, i náklady na dodání obkládového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratně se doporučuje ve výši 4%.								
394	783621133U00	5,24*3/2*4 Nátěr synt. truh 3x lazura lak	m2	31,44	277,46	8 723,34	0,00059	0,02		
395	783726300R00	5,24*3/2*4 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	31,44	277,46	8 723,34	0,00059	0,02		
		lavíčky (3,7+0,6+0,6)*0,9*2	m2	64,15	277,46	17 799,72	0,00043	0,03		
		kce altánu (4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44		8,82						
		3,85*0,52		14,41						
		12*2,6*0,14*4		2,00						
				17,47						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,46*0,48+17*0,64		11,10						
		1*3,3*0,52+8*0,44		5,24						
		(4*1,3+4*1,36)*0,48		5,11						
396	783782203U00	Nátěr tesařských konstrukcí 3x	m2	55,33						
		kce altánu:(4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44		14,41	277,46	15 352,53	0,00036	0,02		
		3,85*0,52		2,00						
		12*2,6*0,14*4		17,47						
		0,46*0,48+17*0,64		11,10						
		1*3,3*0,52+8*0,44		5,24						
		(4*1,3+4*1,36)*0,48		5,11						
397	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x	m2	55,33	25,43	1 407,10	0,00016	0,01		
		kce altánu:(4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44		14,41						
		3,85*0,52		2,00						
		12*2,6*0,14*4		17,47						
		0,46*0,48+17*0,64		11,10						
		1*3,3*0,52+8*0,44		5,24						
		(4*1,3+4*1,36)*0,48		5,11						
398	553 PC 5	Kotevní zařízení včetně upevňovacích prvků	kus	12,00	1 387,28	16 647,36	0,03000	0,36		
399	60512604	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,0 dl. 180-390 s,50	m3	0,19	7 447,42	1 388,20	0,55000	0,10		
		2,525*0,05*1,08		0,14						
		0,05		0,05						
400	60515510	Hranol SM/JD 1 12x12, 14, 18 cm	m3	1,88	7 167,63	13 459,38	0,55000	1,03		
		1,738664*1,08		1,88						
401	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	32,70	266,42	8 711,29	0,00882	0,29		
		délka 3 - 5 m								
		5,24*3/2*4*1,04		32,70						
402	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	5,28						
		763 Dřevostavby-altán				195 878,35		5,28		
Díl: 783		Nátěry								
403	783222100R00	Nátěr syntetický konstrukcí dvojnásobný	m2	52,60	231,21	12 161,65	0,00024	0,01		

Stavba :	KA21-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán
	Rozpočet:
	II a III ETAP.

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

HOLEČKOVY SADY II-III ETAPA - REKAPITULACE

plocha	práce	rostlinný materiál	ostatní materiál	údržba první 2 roky po výsadbě (tj. 2. a 3. rok)	celkem Kč bez DPH
I A	62 103,19	30 429,00	36 553,68	32 230,20	161 316 Kč
I B	20 728,68	11 340,00	12 398,40	16 328,31	60 795 Kč
II	98 922,74	64 704,00	39 164,52	61 962,32	264 754 Kč
III A	70 439,29	51 264,00	34 421,04	50 110,36	206 235 Kč
III B	45 057,79	19 856,00	26 676,00	46 866,14	138 256 Kč
IV	7 236,00	0,00	0,00	0,00	7 236 Kč
VII	43 923,31	6 480,00	48 306,72	40 812,83	138 923 Kč
VIII	102 449,87	29 700,00	107 603,88	77 243,88	316 998 Kč
X	22 306,04	12 960,00	10 408,56	7 533,36	53 208 Kč
XI	178 095,22	89 226,00	160 114,32	140 783,24	568 219 Kč
XII	337 900,46	123 252,00	144 888,24	134 968,82	741 010 Kč
XIII	85 938,46	34 692,00	103 044,48	85 613,17	309 288 Kč
XIV	152 927,03	3 612,00	24 992,16	22 771,16	204 302 Kč
XV	165 918,68	65 130,00	129 280,20	96 028,74	476 358 Kč
XVI	32 037,74	18 792,00	20 526,72	19 961,04	91 317 Kč
XVII	92 514,34	6 048,00	16 948,12	47 624,36	165 135 Kč
XIX	128 558,98	0,00	9 003,46	86 434,13	223 997 Kč
XX A	25 311,79	5 832,00	24 811,92	4 689,16	60 645 Kč
XX B	4 904,40	0,00	0,00	0,00	4 904 Kč
XXI	57 040,64	21 270,00	22 716,00	42 993,44	144 020 Kč
XXII	83 434,88	9 600,00	32 104,80	54 975,36	180 115 Kč
XXIII	164 516,14	22 356,00	18 496,80	37 582,42	242 951 Kč
XXIV	170 986,55	42 774,00	81 799,20	85 105,01	380 665 Kč
ošetření stromů všechny plochy	447 600,00	0,00	0,00	0,00	447 600 Kč
celkem	2 620 252,21	669 117,00	1 106 259,22	1 192 617,48	5 588 246 Kč

HOLEČKOVY SADY - VÝKAZ VÝMĚR - SADOVÉ ÚPRAVY

II. a III. etapa

pol.	druh práce	mj	množství	cena	celkem Kč
ošetření vzrostlých stromů					
ošetření koruny, zdravotní řez (ořez suchých a zlomených větví), popř. ošetření dutin (kácení)					
Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 90 do 120m ²					
184 80-5214	řez	ks	50,00	2 392,00	119 600,00
Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 120 do 150m ² řez					
185 80-5215	150m ² řez	ks	50,00	2 984,00	149 200,00
Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 150 do 180m ² řez					
186 80-5216	řez	ks	50,00	3 576,00	178 800,00
celkem ošetření stromů					447 600,00

Lucie

Holečkovy sady - II. a III. etapa - sadové úpravy

pol.	PLOCHA IA	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
	svah 1:1						
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	60,00	14,20			852,00
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	180,00	2,00			360,00
18320-5141	založení záhonu pro výsadbu rostlin ve svahu, starý trávník	m2	180,00	13,40			2 412,00
18310-5211	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,01 m3, 50% výměna						
18410-2130	půdy jamky	ks	1 080,00	4,80			5 184,00
18480-5113	Výsadba dřeviny s balem do 100mm, svah do 1:1	ks	1 080,00	11,20			12 096,00
18521-1112	Ošetření, řez stromu lezeckou technikou, bezpečnostní, do 90						
18291-1121	m2 řez stromu lezecky	ks	3,00	1 488,00			4 464,00
18580-2134	Výsadba rostlin na svahu do 1:1, zpevněné prkny	ks	165,00	30,00			4 950,00
18492-1095	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	25,00	382,00			9 550,00
	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1:1	t	0,04	11 040,00			430,56
	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	180,00	27,50			4 950,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1:1	m2	180,00	30,20			5 436,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m3	7,20	50,40		3	2 177,28
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m3	7,20	156,00		4	8 985,60
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	0,63	409,20			255,75
	Specifikace - rostlinný materiál						62 103,19
	Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer', sklaník vrbovitý	20-30	720,00	19,00			13 680,00
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	360,00	18,00			6 480,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	165,00	31,50			5 197,50
	20% PPN						25 357,50
	Specifikace - ostatní materiál						5 071,50
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	39,00	78,00			3 042,00
	Totální herbicid	l	0,02	360,00			5,40
	Kompost	m3	7,00	558,00			3 906,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	18,00	681,00			12 258,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí travou, pevně uchycena k terénu kolíky kokos sít	m2	180,00	62,50			11 250,00
	20% PPN						30 461,40
				6 092,28			6 092,28
							36 553,68
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m2	180,00	7,50		2	5 400,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	45,00	75,00		1	6 750,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady						
	uložením na hromady, naložením na doprav.						
184 80-6111	Vých.řezProstředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	165,00	6,80		1	2 244,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m3	7,20	50,40		4	2 903,04
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m3	7,20	156,00		4	8 985,60
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy mulč	m2	45,00	27,50		1	2 475,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1:1	t	0,039	11 040,00		1 až v 2.roce	430,56
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	39,00	78,00			3 042,00
	tablet hnoj						32 230,20
	Celkem plocha IA						161 316,07

pol.	PLOCHA IB	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
	v rovině						
18480-2111	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	75,00	2,00			150,00
18340-4331	Hloubení rýh pro výsadbu rostlin, živý plot, do 600/500mm,						
18410-2111	100% výměna hloubení rýh	m	75,00	125,50			9 412,50
18580-2114	výsadba dřevin s balem do 200mm	ks	300,00	14,40			4 320,00
185 80-1131	hnojení rostlin tabl. hnoj., v rovině	t	0,012	11 040,00			132,48
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	3,00	50,40	3		907,20
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	3,00	156,00	4		3 744,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	75,00	27,50			2 062,50
							20 728,68
	Specifikace - rostlinný materiál						
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	300,00	31,50			9 450,00
	20% PPN						1 890,00
	Specifikace - ostatní materiál						11 340,00
	Kompost						
	Totální herbicid	m3	11,25	558,00			6 277,50
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	l	0,15	360,00			54,00
	tablet hnoj						
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	kg	12,00	78,00			936,00
	20% PPN	m3	4,50	681,00			3 064,50
							10 332,00
							2 066,40
							12 398,40
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	75,00	7,50		opakování ročně	
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	18,75	75,00	2		2 250,00
	Výchovní řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s				1		2 812,50
	přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady						
184 80-6111	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,						
185 80-1131	odvozem do 20 km a se složením vých.řez	ks	300,00	6,80	1		4 080,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	3,00	50,40	4		1 209,60
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	3,00	156,00	4		3 744,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%						
	původní plochy mulč	m ²	18,75	27,50	1		1 031,25
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	11 040,00	1 až v 2.roce		264,96
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním						
	tablet hnoj	kg	12,00	78,00			936,00
							16 328,31
	celkem plocha IB						60 795,39

pol.	PLOCHA II	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
11121-2113	svah 1:1	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	238,00	26,00		6 188,00
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem		m2	349,00	2,00		698,00
18320-5141	založení záhonu pro výsadbu rostlin ve svahu, starý travník		m2	349,00	13,40		4 676,60
18310-5211	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,01 m3, 50% výměna		ks	2 640,00	4,80		12 672,00
18310-5212	půdy jamky		ks	85,00	9,60		816,00
18310-5213	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna		ks	25,00	19,20		480,00
18410-2130	půdy jamky		ks	2 640,00	11,20		29 568,00
18410-2131	Výsadba dřeviny s bařem do 100mm, svah do 1 : 1		ks	110,00	14,40		1 584,00
18580-2134	Výsadba dřeviny s bařem do 200mm, svah do 1 : 1		t	0,04	11 039,90		459,26
18492-1095	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1		m2	349,00	27,50		9 597,50
185 80-1131	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm		m ³	13,96	50,40	3	4 221,50
185 85-1111	Zaliti rostlin 40l/m2		m ³	13,96	156,00	4	17 422,08
	Dovoz vody pro závlaku rostlin		m2	349,00	30,20		10 539,80
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1						98 922,74
	Specifikace - rostlinný materiál						
	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', tavolník nízký	20-30	25,00	22,00			550,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	60,00	31,50			1 890,00
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	2 280,00	18,00			41 040,00
	Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer', sklaník vrbořistý	20-30	360,00	19,00			6 840,00
	Taxus baccata, tis červený	40-60	25,00	144,00			3 600,00
	20% PPN						53 920,00
	celkem						10 784,00
	Specifikace - ostatní materiál						64 704,00
	Totální herbicid	l	0,13	360,00			46,80
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním- tablet.hnoj	kg	41,60	78,00			3 244,80
	Kompost	m3	13,50	558,00			7 533,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí travou, pevně uchycena k terénu kolíky - kokos.sít	m2	349,00	62,50			21 812,50
	20% PPN						32 637,10
	celkem						6 527,42
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	39 164,52
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	349,00	7,50		2	10 470,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	87,25	75,00		1	13 087,50
	Výchovní řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením -Vých.řez	ks	470,00	6,80		1	6 392,00
184 80-6111	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	13,96	50,40		4	5 628,67
185 80-1131	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m ³	13,96	156,00		4	17 422,08
185 85-1111	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%	m ²	87,25	27,50		1	4 798,75
184 92-1093	původní plochy mulč	t	0,04	11 039,90		1 až v 2.roce	918,52
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	kg	41,60	78,00			3 244,80
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním tablet hnoj						61 962,32
	celkem plocha II						264 753,59

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA IIIA						
	svah 1:2					
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:2	m2	40,00	14,20		568,00
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	40,00	26,00		1 040,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	325,00	2,00		650,00
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	160,00	14,20		2 272,00
18320-5132	založení záhonu pro výsadbu rostlin ve svahu	m2	165,00	13,40		2 211,00
	hloubení jamek na svahu 1:2, obj. do 0,01 m3, 50% výměna					
18310-2211	půdy - hloubení jamek	ks	1 700,00	4,80		8 160,00
	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna					
18310-2213	půdy jamky	ks	55,00	19,20		1 056,00
18410-2120	Výsadba dřeviny s balem do 100mm, svah do 1 : 2	ks	1 700,00	11,20		19 040,00
18410-2122	Výsadba dřeviny s balem do 300 mm, svah 1:2	ks	55,00	20,80		1 144,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	300,00	4,80		1 440,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	325,00	23,00		7 475,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	13,00	50,40	3	3 931,20
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	13,00	156,00	4	16 224,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 2	m2	165,00	30,20		4 983,00
18580-2124	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,022	11 040,09		245,09
						70 439,29
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Viburnum rhytidophyllum, kalina svraskalá	20-30	25,00	96,00		2 400,00
	Taxus baccata, tis červený	40-60	30,00	144,00		4 320,00
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	850,00	18,00		15 300,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	850,00	18,00		15 300,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	300,00	18,00		5 400,00
						42 720,00
	20% PPN					8 544,00
						51 264,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním					
	tablet hnoj	kg	22,20	78,00		1 731,60
	Kompost	m3	9,60	558,00		5 356,80
	Totální herbicid	l	0,13	360,00		46,80
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	16,50	681,00		11 236,50
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky kokosová síť	m2	165,00	62,50		10 312,50
						28 684,20
	20% PPN					5 736,84
						34 421,04
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3. roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m2	325,00	7,50	2	9 750,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	81,25	75,00	1	12 187,50
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením výhov.řez	ks	55,00	6,80	1	748,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	13,00	50,40	4	5 241,60
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	13,00	156,00	4	16 224,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy mulč	m2	81,25	23,00	1	3 737,50
					1 až v	
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,022	11 040,09	2.roce	490,18
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním					
	tablet hnoj	kg	22,20	78,00		1 731,60
						50 110,38
celkem plocha IIIA						206 234,71

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA III B						
v rovině						
11121-2135	Odstranění nevhodných dřevin nad 1m, s odstraněním pařezu	m2	260,00	26,00		6 760,00
18320-5112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2	260,00	13,40		3 484,00
18310-1212	hloubení jamek v rovině, obj. 0,02 výměna půdy 50%,	ks	520,00	9,60		4 992,00
18410-2111	výsadba dřeviny s balem do 200 mm	131,00	520,00	14,40		7 488,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	260,00	23,00		5 980,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	50,40	3	3 144,96
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,40	156,00	4	12 979,20
18580-2114	hnojení rostlin tabl. hnoj., v rovině	t	0,021	11 039,90		229,63
						45 057,79
Specifikace - rostlinný materiál						
Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská						
20% PPN						
						16 380,00
						3 276,00
						19 656,00
Specifikace - ostatní materiál						
Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním						
kompost						
Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm						
						1 622,40
						2 901,60
						17 706,00
						22 230,00
						4 446,00
						26 676,00
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypeletí dřevin ve skupinách	m ²	260,00	7,50	2	7 800,00
Dosadba uhynulých rostlin 25%						
Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s						
přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady						
uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,						
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením Vých.řez	ks	520,00	6,80	1	7 072,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	50,40	4	4 193,28
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,40	156,00	4	12 979,20
Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%						
184 92-1093	původní plochy mulč	m ²	65,00	23,00	1	2 990,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,021	11 039,90	1 až v	459,26
Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním						
tablet						
						1 622,40
						46 866,14
celkem plocha IIIB						138 255,93

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA IV						
svah 1:1						
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	180,00	26,00		4 680,00
18580-4242	vypeletí dřevin ve skupinách na svahu 1:1	m2	180,00	14,20		2 556,00
celkem plocha IV						7 236,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA VII						
svah 1:1						
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	273,00	2,00		546,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	273,00	13,40		3 658,20
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	300,00	4,80		1 440,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	300,00	11,20		3 360,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	11 040,00		66,24
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	273,00	27,50		7 507,50
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,92	50,40	3	3 302,21
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,92	156,00	4	13 628,16
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	325,00	30,20		9 815,00
	Specifikace - rostlinný materiál					43 323,31
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	300,00	18,00		5 400,00
	20% PPN					1 080,00
	Specifikace - ostatní materiál					6 480,00
	Kompost	m3	1,50	558,00		837,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky kokos sít	m2	325,00	62,50		20 312,50
	Totální herbicid	l	0,13	360,00		46,80
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	78,00		468,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	27,30	681,00		18 591,30
	20% PPN					40 255,60
						8 051,12
						48 306,72
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	273,00	7,50	2	8 190,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	68,25	75,00	1	10 237,50
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,92	50,40	4	4 402,94
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,92	156,00	4	13 628,16
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	68,25	27,50	1	3 753,75
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	11 040,00	1 až v 2.roce	132,48
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	78,00		468,00
						40 812,83
celkem plocha VII						138 922,86

Holečkovy sady - II. a III. etapa - sadové úpravy

pol.	PLOCHA VIII	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
11121-2112	svah 1:2 Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	515,00	26,00			13 390,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	515,00	2,00			1 030,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	515,00	13,40			6 901,00
18310-2211	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,01, výměna půdy 50%, hloubení jamek	ks	735,00	4,80			3 528,00
18310-2212	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,02, výměna půdy 50%,	ks	60,00	9,60			576,00
18310-2213	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,05, výměna půdy 50%,	ks	20,00	19,20			384,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	400,00	4,80			1 920,00
18410-2120	Výsadba dřevin s balem, do 10 cm, svah 1:2	ks	735,00	11,20			8 232,00
18410-2121	Výsadba dřevin s balem, do 20 cm, svah 1:2	ks	60,00	14,40			864,00
18410-2122	Výsadba dřevin s balem, do 30 cm, svah 1:2	ks	20,00	20,80			416,00
18480-6172	Zmlazení keřů netrnitých, prům. koruny do 3,0 m	ks	80,00	71,40			5 712,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,015	11 039,73			160,63
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	515,00	23,00			11 845,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	20,60	50,40		3	6 229,44
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	20,60	156,00		4	25 708,80
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 2	m2	515,00	30,20			15 553,00
	Specifikace - rostlinný materiál						102 449,87
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	315,00	18,00			5 670,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	400,00	18,00			7 200,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	420,00	18,00			7 560,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámelník Chenaultův	15-20	60,00	24,00			1 440,00
	Taxus baccata, tis červený	40-60	20,00	144,00			2 880,00
	20% PPN						24 750,00
	Specifikace - ostatní materiál						4 950,00
	Kompost						29 700,00
	Totální herbicid	m3	38,00	558,00			21 204,00
		l	0,20	360,00			72,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	14,55	78,00			1 134,90
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	515,00	62,50			32 187,50
	Borka borová jemně drčená, tl. 10 cm	m3	51,50	681,00			35 071,50
	20% PPN						89 669,90
							17 933,98
							107 603,88
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypíetí dřevin ve skupinách	m2	515,00	7,50		2	15 450,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	128,75	75,00		1	19 312,50
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady						
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,						
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	80,00	6,80		1	1 088,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	20,60	50,40		4	8 305,92
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	20,60	156,00		4	25 708,80
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m2	128,75	23,00		1	5 922,50
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,015	11 039,73		1 až v 2.roce	321,26
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	14,55	78,00			1 134,90
							77 243,88
	celkem plocha VIII						316 997,62

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA X						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstránění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	100,00	14,20		1 420,00
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	50,00	2,00		100,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	50,00	13,40		670,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	600,00	4,80		2 880,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem do 100mm, svah do 1 : 1	ks	600,00	11,20		6 720,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	11 040,00		66,24
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	50,00	27,50		1 375,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	50,00	30,20		1 510,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	2,00	50,40	3	604,80
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	2,00	156,00	4	2 496,00
18480-5113	Ošetření, řez stromu lezeckou technikou, bezpečnostní, do 90 m2	ks	3,00	1 488,00		4 464,00
	Specifikace - rostlinný materiál					22 306,04
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	600,00	18,00		10 800,00
	20% PPN					2 160,00
	Specifikace - ostatní materiál					12 960,00
	Kompost	m3	3,00	558,00		1 674,00
	Totální herbicid	l	0,01	360,00		1,80
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	78,00		468,00
	Borka borová jemně drčená, tl. 10 cm	m3	5,00	681,00		3 405,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	50,00	62,50		3 125,00
	20% PPN					8 673,80
						1 734,76
						10 408,56
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	50,00	7,50	2	1 500,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	12,50	75,00	1	1 875,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	2,00	50,40	4	806,40
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	2,00	156,00	4	2 496,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	12,50	27,50	1	687,50
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	11 040,00	1 až v 2.roce	132,48
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	6,00		36,00
						7 533,38
celkem plocha X						53 207,98

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XI						
	svah 1:2					
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,					
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	67,00	26,00		1 742,00
		m2	750,00	13,40		10 050,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	750,00	2,00		1 500,00
18310-2211	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,01, výměna půdy 50%,	ks	2 470,00	4,80		11 856,00
18310-2212	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,02, výměna půdy 50%,	ks	1 000,00	9,60		9 600,00
18410-2120	Výsadba dřevin s balem, do 10 cm, svah 1:2	ks	2 470,00	11,20		27 664,00
18410-2121	Výsadba dřevin s balem, do 20 cm, svah 1:2	ks	1 000,00	14,40		14 400,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,07	11 039,94		724,22
18480-6172	Zmlazení keřů netrnitých, prům. koruny do 3,0 m	ks	80,00	71,40		5 712,00
18480-6173	Zmlazení keřů netrnitých, prům. koruny nad 3,0 m	ks	70,00	120,50		8 435,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	750,00	23,00		17 250,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	30,00	50,40	3	9 072,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	30,00	156,00	4	37 440,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 2	m2	750,00	30,20		22 650,00
	Specifikace - rostlinný materiál					178 095,22
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	210,00	31,50		6 615,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámelník Chenaultův	15-20	690,00	24,00		16 560,00
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	1 600,00	18,00		28 800,00
	Stephanandra incisa, korunkatka klaná	30-40	100,00	21,50		2 150,00
	Euonymus foetunei 'Emerald' n Gold', brslen Fortuneův	20-30	130,00	19,00		2 470,00
	Hypericum calycinum, třezalka kališkatá	15-20	740,00	24,00		17 760,00
	20% PPN					74 355,00
	Specifikace - ostatní materiál					14 871,00
	Totální herbicid	l	5,00	360,00		1 800,00
	Kompost	m3	22,40	588,00		13 171,20
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	65,60	78,00		5 116,80
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	97,60	681,00		66 465,60
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	750,00	62,50		46 875,00
	20% PPN					133 428,60
						26 685,72
						160 114,32
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	750,00	7,50	2	22 500,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	187,50	75,00	1	28 125,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	1 870,00	6,80	1	25 432,00
184 80-6111	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	30,00	50,40	4	12 096,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	30,00	156,00	4	37 440,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	187,50	23,00	1	8 625,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,07	11 039,94	1 až v 2.roce	1 448,44
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	65,60	78,00		5 116,80
						140 783,24
	celkem plocha XI					568 218,78

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XII						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	110,00	26,00		2 860,00
18320-5132	Zařízení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	811,00	14,20		11 516,20
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	811,00	2,00		1 622,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	3 030,00	4,80		14 544,00
18310-5212	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,02 m3, 50% výměna	ks	300,00	9,60		2 880,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	350,00	382,00		133 700,00
18521-1112	Výsadba rostlin na svahu do 1:1, zpevněné prkny	ks	350,00	30,00		10 500,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s bařem, svah 1:1, prům. bař do 10 cm	ks	3 030,00	11,20		33 936,00
18310-5212	Výsadba dřeviny s bařem do 200mm, svah do 1:1	ks	300,00	14,40		4 320,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	1 020,00	4,80		4 896,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1:1	t	0,05	11 040,04		570,77
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	40,50	382,00		15 471,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	811,00	27,50		22 302,50
	Položení stabilizační rohože na svahu 1:1	m2	811,00	30,20		24 492,20
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	32,44	50,40	3	9 809,86
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	32,44	156,00	4	40 485,12
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	9,76	409,20		3 994,82
						337 900,46
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	2 570,00	18,00		46 260,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámelník Chenaultův	15-20	350,00	24,00		8 400,00
	Arctostaphylos úva-ursi, medvědice lékařská	20-30	460,00	44,00		20 240,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	300,00	31,50		9 450,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	1 020,00	18,00		18 360,00
						102 710,00
	20% PPN					20 542,00
						123 252,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	1,30	360,00		468,00
	Kompost	m3	18,50	558,00		10 323,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	51,70	78,00		4 032,60
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	81,10	681,00		55 229,10
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	811,00	62,50		50 687,50
						120 740,20
	20% PPN					24 148,04
						144 888,24
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypěstí dřevin ve skupinách	m2	811,00	7,50	2	24 330,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	202,75	75,00	1	30 412,50
	Výchovní řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	760,00	6,80	1	10 336,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	32,44	50,40	4	13 079,81
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	32,44	156,00	4	40 485,12
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%	m2	202,75	27,50	1	11 151,25
	původní plochy				1 až v	
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1:1	t	0,05	11 040,04	2.roce	1 141,54
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	51,70	78,00		4 032,60
						134 968,82
celkem plocha XII						741 009,52

Holečkovy sady - II. a III. etapa - sadové úpravy

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XIII						
18320-5132	svah 1:1 Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	437,00	14,20		6 205,40
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	437,00	2,00		874,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1, obj. do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	800,00	4,80		3 840,00
18310-5212	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,02 m3, 50% výměna půdy	ks	250,00	9,60		2 400,00
18310-5213	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna půdy	ks	180,00	19,20		3 456,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	800,00	11,20		8 960,00
18410-2131	Výsadba dřeviny s balem do 200mm, svah do 1 : 1	ks	250,00	14,40		3 600,00
18410-2132	Výsadba dřeviny s balem do 300 mm, svah do 1 : 1	ks	180,00	20,80		3 744,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	11 040,04		543,17
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	437,00	27,50		12 017,50
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m3	17,48	50,40	3	5 285,95
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m3	17,48	156,00	4	21 815,04
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	437,00	30,20		13 197,40
	Specifikace - rostlinný materiál					85 938,46
	Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer', sklaník vrbovitý	20-30	800,00	19,00		15 200,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	250,00	31,50		7 875,00
	Viburnum lantana, kalina tušalaj	40-60	60,00	24,00		1 440,00
	Cornus alba 'Sibirica', svída bílá	30-40	60,00	30,00		1 800,00
	Cornus stolonifera 'Flaviramea', svída výběžkatá	30-40	30,00	24,50		735,00
	Rubus odoratus, ostružiník vonný	30-40	30,00	62,00		1 860,00
	20% PPN					28 910,00
	Specifikace - ostatní materiál					5 782,00
	Totální herbicid	l	1,60	360,00		34 692,00
	Kompost	m3	43,70	558,00		576,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	49,20	78,00		24 384,60
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	43,70	681,00		3 837,60
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolkly	m2	437,00	62,50		29 759,70
	20% PPN					27 312,50
						85 870,40
						17 174,08
						103 044,48
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m2	437,00	7,50	opakování ročně 2	13 110,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	109,25	75,00	1	16 387,50
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. větví do 20m, uložením na hromady uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	1 200,00	6,80	1	16 320,00
184 80-6111	Zalití rostlin 40l/m2	m3	17,48	50,40	4	7 047,94
185 80-1131	Dovoz vody pro závluku rostlin	m3	17,48	156,00	4	21 815,04
185 85-1111	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%	m2	109,25	27,50	1	6 008,75
184 92-1093	původní plochy	t	0,05	11 040,04	1 až v 2.roce	1 086,34
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	kg	49,20	78,00		3 837,60
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním					85 613,17
celkem plocha XIII						309 288,11

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XIV						
	svah 1:2					
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	2 369,00	26,00		61 594,00
11110-5112	Odstranění stařiny na svahu 1:2	m2	500,00	4,80		2 400,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	140,00	13,40		1 876,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	2 508,00	2,00		5 016,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	139,00	382,00		53 098,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	140,00	30,00		4 200,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,006	11 039,29		61,82
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	139,00	23,00		3 197,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	140,00	30,20		4 228,00
	Ošetření stromů zrostlých, řez stromů zdravotní, plocha					
186 80-5216	koruny stromu od 150 do 180m2	ks	2,00	3 576,00		7 152,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	5,60	50,40	3	1 693,44
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	5,60	156,00	4	6 988,80
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	3,48	409,20		1 421,97
						152 927,03
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Lonicera xylosteum, zimolez obecný	60-80	140,00	21,50		3 010,00
	20% PPN					602,00
						3 612,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	1,20	360,00		432,00
	Kompost	m3	3,00	558,00		1 674,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	5,60	78,00		436,80
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	14,00	681,00		9 534,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	140,00	62,50		8 750,00
						20 826,80
	20% PPN					4 165,36
						24 992,16
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Výpleti dřevin ve skupinách	m ²	140,00	7,50	2	4 200,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	35,00	75,00	1	5 250,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	140,00	6,80	1	1 904,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	5,60	50,40	4	2 257,92
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	5,60	156,00	4	6 988,80
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	35,00	23,00	1	1 610,00
					1 až v	
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	11 039,29	2.roce	123,64
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	5,60	78,00		436,80
						22 771,16
celkem plocha XIV						204 302,35

pol.	PLOCHA XV	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
	svah 1:1						
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	365,00	14,20			5 183,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	971,00	2,00			1 942,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	606,00	13,40			8 120,40
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	1 350,00	4,80			6 480,00
18310-5213	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna půdy	ks	260,00	19,20			4 992,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	150,00	30,00			4 500,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	150,00	382,00			57 300,00
18410-2130	Výsadba dřevin s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	1 350,00	11,20			15 120,00
18410-2132	Výsadba dřevin s balem do 300 mm, svah do 1 : 1	ks	260,00	14,40			3 744,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	820,00	4,80			3 936,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	11 040,00			518,88
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	606,00	27,50			16 665,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	24,24	50,40	3		7 330,18
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m3	24,24	156,00	4		30 251,52
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	3,75	409,20			1 534,50
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	606,00	30,20			18 301,20
	Specifikace - rostlinný materiál						185 918,68
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	750,00	18,00			13 500,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	260,00	31,50			8 190,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	600,00	18,00			10 800,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámečník Chenaultův	15-20	150,00	24,00			3 600,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	320,00	18,00			5 760,00
	Asperula odorata, mařinka vonná	K9	300,00	25,00			7 500,00
	Dryopteris - kaprad'	K9	100,00	26,50			2 650,00
	Matteucia struphiopteris, pérovník pštrosí	K9	50,00	26,50			1 325,00
	Digitalis purpurea, plicník nachový	K9	50,00	19,00			950,00
	20% PPN						54 275,00
	Specifikace - ostatní materiál						10 855,00
	Totální herbicid	l	1,16	360,00			417,60
	Kompost	m3	14,60	558,00			8 146,80
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	47,40	78,00			3 697,20
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	60,60	681,00			41 268,60
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	606,00	62,50			37 875,00
	20% PPN						91 405,20
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						18 281,04
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m2	606,00	7,50		opakování ročně	129 280,20
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	151,50	75,00	2		18 180,00
	Výchovní řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	151,50	27,50	1		22 725,00
184 80-6111	Zaliti rostlin 40l/m2	ks	150,00	6,80	1		2 040,00
185 80-1131	Dovoz vody pro závluku rostlin	m3	24,24	50,40	4		9 773,57
185 85-1111	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%	m3	24,24	156,00	4		30 251,52
184 92-1093	původní plochy	m2	151,50	27,50	1		8 332,50
18580-2134	hnojení mrostlin tabl.hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	11 039,91	1 až v 2.roce		1 028,95
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	47,40	78,00			3 697,20
	celkem plocha XV						96 028,74
							476 357,61

poř.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XVI						
svah 1:1						
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	101,00	14,20		1 434,20
18580-4532	Odplevelení stávajících výsadeb /nelze použít herbicid/	m2	101,00	30,10		3 040,10
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	101,00	13,40		1 353,40
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	870,00	4,80		4 176,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	870,00	11,20		9 744,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,02	11 040,00		198,72
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	101,00	27,50		2 777,50
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	4,04	50,40	3	1 221,70
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	4,04	156,00	4	5 041,92
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	101,00	30,20		3 050,20
						32 037,74
Specifikace - rostlinný materiál						
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	370,00	18,00		6 660,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	500,00	18,00		9 000,00
						15 660,00
	20% PPN					3 132,00
						18 792,00
Specifikace - ostatní materiál						
	Kompost	m3	4,50	558,00		2 511,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	18,00	78,00		1 404,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	10,10	681,00		6 878,10
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	101,00	62,50		6 312,50
						17 105,60
	20% PPN					3 421,12
						20 526,72
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	101,00	7,50	2	3 030,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	25,25	140,00	1	7 070,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	4,04	50,40	4	1 628,93
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	4,04	156,00	4	5 041,92
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	25,25	27,50	1	1 388,75
					1 až v	
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,02	11 040,00	2.roce	397,44
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	18,00	78,00		1 404,00
						19 961,04
celkem plocha XVI						91 317,49

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XVII						
11121-2113	svah 1:1 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	285,00	14,20		4 047,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	285,00	2,00		570,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	80,00	13,40		1 072,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	80,00	382,00		30 560,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	160,00	30,00		4 800,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	11 040,63		70,66
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	80,00	27,50		2 200,00
18040-1213	Založení trávníku lučního výsevem s příměsí bylinného patra	m2	500,00	7,60		3 800,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	23,20	50,40	3	7 015,68
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	23,20	156,00	4	28 953,60
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	2,00	409,20		818,40
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	285,00	30,20		8 607,00
						92 514,34
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzačka horská	20-30	160,00	31,50		5 040,00
	20% PPN					1 008,00
						6 048,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Kompost	m3	2,00	558,00		1 116,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,40	78,00		499,20
	Totální herbicid	l	0,04	360,00		14,40
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	8,00	681,00		5 448,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	101,00	62,50		6 312,50
	travní semeno s příměsí bylin, 2,5 dkg/m2	kg	12,50	192,00		2 400,00
						15 790,10
	20% PPN					3 158,02
						18 948,12
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	80,00	7,50	2	2 400,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	20,00	75,00	1	3 000,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	160,00	6,80	1	2 176,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	23,20	50,40	4	9 354,24
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	23,20	156,00	4	28 953,60
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	20,00	27,50	1	1 100,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	11 040,63	1 až v 2.roce	141,32
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,40	78,00		499,20
						47 624,36
celkem plocha XVII						165 134,82

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XIX						
	svah 1:2					
	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění					
11121-2112	pařezu,	m2	615,00	26,00		15 990,00
11110-5112	Odstranění stařiny na svahu 1:2	m2	615,00	4,80		2 952,00
18200-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm,	m2	1 161,00	22,40		26 006,40
183 403 212	Obdělání půdy frézováním, 3x	m2	1 161,00	1,60		1 857,60
18340-3253	Obdělání půdy hrabáním, 2 x	m2	1 161,00	0,80		928,80
18040-1212	Založení lučního trávníku výsevem	m2	1 161,00	7,60		8 823,60
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	46,44	50,40	3	14 043,46
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	46,44	156,00	4	57 957,12
						128 558,98
	Specifikace - ostatní materiál					
	kompost	m3	1,00	558,00		558,00
	travní semeno, stín, sucho, 2,5 dkg/m2	kg	29,03	96,00		2 786,88
	Totální herbicid	l	0,20	360,00		72,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	6,00	681,00		4 086,00
						7 502,88
	20% PPN					1 500,58
						9 003,46
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-3111	Ošetření trávníku pokosením, hrabání, odvoz	m ²	1 161,00	2,10	2	9 752,40
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	46,44	50,40	4	18 724,61
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	46,44	156,00	4	57 957,12
						86 434,13
	celkem plocha XIX					223 996,56

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XX A						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	188,00	14,20		2 669,60
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	30,00	2,00		60,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	30,00	382,00		11 460,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	270,00	30,00		8 100,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,003	11 040,74		29,81
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	30,00	27,50		825,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	1,20	50,40	3	362,88
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	0,75	409,20		306,90
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	1,20	156,00	4	1 497,60
						25 311,79
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	270,00	18,00		4 860,00
	20% PPN					972,00
						5 832,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	2,70	78,00		210,60
	Totální herbicid	l	0,10	360,00		36,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	30,00	681,00		20 430,00
	20% PPN					20 676,60
						4 135,32
						24 811,92
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m2	30,00	7,50	2	900,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	7,50	75,00	1	1 125,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	1,20	50,40	4	483,84
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	1,20	156,00	4	1 497,60
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m2	7,50	27,50	1	412,50
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,003	11 040,74	1 až v 2.roce	59,62
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	2,70	78,00		210,60
						4 689,16
celkem plocha XX A						60 644,87

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XX B						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	122,00	26,00		3 172,00
18580-4242	vypletí dřevin ve skupinách na svahu 1:1	m2	122,00	14,20		1 732,40
celkem plocha XX B						4 904,40

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXI						
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	536,00	26,00		13 936,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	260,00	2,00		520,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	260,00	13,40		3 484,00
18310-2213	hloubení jamek ve svahu 1:2 , obj. 0,05, výměna půdy 50%, hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna půdy	ks	150,00	19,20		2 880,00
18310-5213		ks	150,00	19,20		2 880,00
18200-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm,	m2	260,00	22,40		5 824,00
18410-2121	Výsadba dřevin s balem, do 20 cm, svah 1:2	ks	150,00	14,40		2 160,00
18410-2122	Výsadba dřevin s balem do 300 mm, svah 1:2	ks	150,00	20,80		3 120,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,012	11 040,00		132,48
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	260,00	23,00		5 980,00

185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	50,40	3	3 144,96
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	10,40	156,00	4	12 979,20
						57 040,64
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Euonymus europaeus, brslen evropský	20-30	50,00	21,50		1 075,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	100,00	31,50		3 150,00
	Syringa vulgaris, šefík obecný	40-60	150,00	90,00		13 500,00
						17 725,00
	20% PPN					3 545,00
						21 270,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	78,00		936,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	26,00	681,00		17 706,00
	Totální herbicid	l	0,80	360,00		288,00
						18 930,00
	20% PPN					3 786,00
						22 716,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	260,00	7,50	2	7 800,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	65,00	75,00	1	9 750,00
	Výchovní řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	300,00	6,80	1	4 080,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	50,40	4	4 193,28
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	10,40	156,00	4	12 979,20
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	65,00	23,00	1	2 990,00
					1 až v	
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,012	11 040,00	2.roce	264,96
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	78,00		936,00
						42 993,44
	celkem plocha XXI					144 020,08

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXII						
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	106,00	26,00		2 756,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	1 059,00	2,00		2 118,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	300,00	13,40		4 020,00
18310-2213	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,05, výměna půdy 50%,	ks	300,00	19,20		5 760,00
18200-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm,	m2	1 059,00	22,40		23 721,60
18410-2121	Výsadba dřevin s balem, do 20 cm, svah 1:2	ks	300,00	14,40		4 320,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,012	11 040,00		132,48
183 403 212	Obdělání půdy frézováním, 3x	m2	759,00	1,60		1 214,40
18340-3253	Obdělání půdy hrabáním, 2 x	m2	759,00	0,80		607,20
18040-1212	Založení lučního trávníku výsevem	m2	759,00	7,60		5 768,40
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	300,00	23,00		6 900,00
18480-5216	Ošetření stromů zrostlých, řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 150 do 180m2 (dub)	ks	2,00	3 756,00		7 512,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	12,00	50,40	3	3 628,80
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	12,00	156,00	4	14 976,00
						83 434,88
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Viburnum lantana, kalina tušalaj	40-60	50,00	24,00		1 200,00
	Lonicera tatarica, zimolez tatarský	40-60	100,00	27,50		2 750,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	100,00	31,50		3 150,00
	Cornus sanguinea, svída krvavá	40-60	50,00	18,00		900,00
						8 000,00
	20% PPN					1 600,00
						9 600,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním kompost	kg	12,00	78,00		936,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	6,00	558,00		3 348,00
	travní semeno, stín, sucho, 2,5 dkg/m2	m3	30,00	681,00		20 430,00
	Totální herbicid	kg	19,00	96,00		1 824,00
		l	0,60	360,00		216,00
						26 754,00
	20% PPN					5 350,80
						32 104,80
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	300,00	7,50	2	9 000,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	75,00	75,00	1	11 250,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	300,00	17,10	1	10 260,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	12,00	50,40	4	4 838,40
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	12,00	156,00	4	14 976,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	75,00	23,00	1	3 450,00
					1 až v	
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,012	11 040,00	2.roce	264,96
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	78,00		936,00
						54 975,36
celkem plocha XXII						180 115,04

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXIII						
svah 1:1						
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	3 500,00	14,20		49 700,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	190,00	2,00		380,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	190,00	382,00		72 580,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	630,00	30,00		18 900,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,023	11 040,00		248,40
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	190,00	27,50		5 225,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	7,60	50,40	3	2 298,24
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	7,60	156,00	4	9 484,80
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	4,75	409,20		1 943,70
186 80-5216	Ošetření stromů zrostlých, řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 150 do 180m2	ks	1,00	3 756,00		3 756,00
	Specifikace - rostlinný materiál			0,00		164 516,14
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzaika horská	20-30	540,00	31,50		17 010,00
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	90,00	18,00		1 620,00
	20% PPN					18 630,00
	Specifikace - ostatní materiál					3 726,00
						22 356,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	22,50	78,00		1 755,00
	Totální herbicid	l	2,00	360,00		720,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	19,00	681,00		12 939,00
	20% PPN					15 414,00
						3 082,80
						18 496,80
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypleti dřevin ve skupinách	m ²	190,00	7,50	2	5 700,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	47,50	75,00	1	7 125,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	540,00	6,80	1	7 344,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	7,60	50,40	4	3 064,32
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	7,60	156,00	4	9 484,80
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	47,50	27,50	1	2 612,50
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,023	11 040,00	1 až v 2.roce	496,80
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	22,50	78,00		1 755,00
						37 582,42
celkem plocha XXIII						242 951,36

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXIV						
18320-5132	svah 1:1 Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	426,00	14,20 Kč		6049,2
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,02 m3, 50% výměna půdy	m2	426,00	2,00 Kč		852
18310-5212	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	ks	670,00	9,60 Kč		6432
18291-1121	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	m2	200,00	382,00 Kč		76 400,00
18421-1113	Výsadba dřeviny s balem do 200mm, svah do 1 : 1	ks	600,00	30,00 Kč		18 000,00
18410-2131	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	ks	670,00	14,40 Kč		9 648,00
18580-2134	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	t	0,051	11 040,00 Kč		560,83
18492-1095	Zaliti rostlin 40l/m2	m2	426,00	27,50 Kč		11 715,00
185 80-1131	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m3	17,04	30,20 Kč		12 865,20
185 85-1111	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	m3	17,04	50,40 Kč	3	5 152,90
99823-1311		t	5,00	156,00 Kč	4	21 265,92
	Specifikace - rostlinný materiál					2 045,50
	Spiraea bumalda 'Pruhoniceana', tavolník nízký	20-30	390,00	27,50		10 725,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	600,00	31,50		18 900,00
	Potentilla fruticosa 'Sommerflor', mochna křovitá	20-30	280,00	21,50		6 020,00
	20% PPN					35 645,00
	Specifikace - ostatní materiál					7 129,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním kompost	kg	50,80	78,00		3 962,40
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	14,00	558,00		7 812,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	426,00	62,50		26 625,00
	Totální herbicid	l	2,10	360,00		756,00
	20% PPN					68 166,00
						13 633,20
						81 799,20
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypleti dřevin ve skupinách	m2	426,00	7,50	2	12 780,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m2	106,50	75,00	1	15 975,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větví do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	1 270,00	6,80	1	17 272,00
184 80-6111	Zaliti rostlin 40l/m2	m3	17,04	50,40	4	6 870,53
185 80-1131	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m3	17,04	156,00	4	21 265,92
185 85-1111	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%	m2	106,50	27,50	1	5 857,50
184 92-1093	původní plochy				1 až v 2.roce	1 121,66
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,051	11 039,96		1 121,66
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	50,80	78,00		3 962,40
						85 105,01
celkem plocha XXIV						380 664,76

Položky Výsadba rostlin, Výsadba dřevin, Výsadba trvalek, Založení trávníku jsou včetně závlivky

Dovoz vody pro závlivu je kalkulován samostatnou položkou

Množství závlivky v 1. roce výsadby je odvislé od termínu výsadeb

PPN=přirážka pořizovacích nákladů (náklady na dopravu materiálu na první skládku na staveništi)

Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním, použití dle návodu výrobce,
kalkulováno dávkování 40-50g/1sazenice dřeviny a keře = 4-5tbl., plazivé a popínavé rostliny 10g/1sazenice = 1 tbl.)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
VIV	Vedlejší a ostatní náklady IIa III.ETAPA REVIT.	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Tábor	Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Tábor		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	63 237		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	63 237		
HZS	0		
ZRN+HZS	63 237		
ZRN+ost.náklady+HZS	63 237		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : J.Sochůrek,I.Volfová	Jméno :
Datum :	Datum : 20.11.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	63 237 Kč
DPH	21,0 %	13 280 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		76 517 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	VIV Vedlejší a ostatní náklady Ila III.ETAPA REVIT.	

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce								
1	01	Geodetické vytyčení stavebního objektu	komp.	1,00	578,03	578,03				
		1		1,00						
2	001000001T00	Vytváření stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el.,vodovod,plynovod,kanalizace a pod.	komp.	1,00	1 271,68	1 271,68				
		1		1,00						
						1 849,71				
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce								
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
3	952	Zajištění koordinací a kompletační činnosti	celek	1,00	2 034,68	2 034,68				
4	953	Služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku	celek	1,00	2 543,35	2 543,35				
5	954	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních	celek	1,00	3 052,02	3 052,02				
		1		1,00						
6	955	Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu v šesti listinných vyhotoveních , v elektronické podobě na CD ROM (formát pro texty .doc(.rtf);1 pro tabulky .xls, pro skenované dokumenty .pdf; pro výkresovou dokumentaci .dwg a zároveň .pdf; Zpracování dílenské dokumentace potřebné pro provedení díla	celek	1,00	13 872,83	13 872,83				
		1		1,00						
7	956	Výbudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy	celek	1,00	2 289,02	2 289,02				
8	957	1	celek	1,00	6 381,50	6 381,50				
		1		1,00						
9	958	Ostraha stavby a staveniště	celek	1,00	2 312,14	2 312,14				
10	9591	Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby vč.geometrického měření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu:1	celek	1,00	1 156,07	1 156,07				
		1		1,00						
11	95999	Montáž a dodávka bilboardu vč.demontáže po dokončení stavby vel.5100x2400 mm	kus	1,00	27 745,66	27 745,66				
Celkem za		95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				61 387,27				

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495, PSČ: 370 04,
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu
bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec III

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor
a
paní **Iloně Volfové**, bytem K Hlíňáku 107, 390 01 Tábor

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)


Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky a účasti při otevírání obálek.

Tato plná moc je platná do 31.3.2014
V Českých Budějovicích dne 3.4.2013

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495
370 04 České Budějovice


Zmocnitel:




Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec :



Jaroslav Sochůrek



Ilona Volfová

