

DODATEK č. 1

SCHVÁLENO TAJEMNÍK
MĚO PLASY,
SPRÁVCE ROZPOČTU
1. 4. 25

Smlouvy o dílo č. 01/BP/25

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka města, e-mail: eva.kantorporadkova@mestoplasy.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožíka 317, 330 02Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH

Spisová značka: C7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti, tel. +420 377 845 637, e-mail: info@bpstavby.cz

zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Matěj Boukal, stavbyvedoucí, tel. +420 733 601 438, e-mail: mboukal@bpstavby.cz

stavbyvedoucí:

Ing. Matěj Boukal, stavbyvedoucí, tel. +420 733 601 438, e-mail: mboukal@bpstavby.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2465500207/0100

dále jen „zhotovitel“

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„Jednotná kanalizace v k.ú. Nebřeziny“.

Předmět dodatku


Smluvní strany Město Plasy jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly na změně čl. III bodu 1, kdy z důvodu změny rozsahu prací dochází ke změně ceny díla.

Cena dle SOD bez DPH	4,217.796,18 Kč
Vícepráce ZL č.1 odbočky	63.084,56 Kč
Vícepráce+Méněpráce ZL č.2 záměna potrubí	132.031,67 Kč

Cena CELKEM vč. dodatku č.1 bez DPH 4,412.912,41 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Plasích dne 12. 5. 2025



Kaud R
.....
Mgr. Eva Kantor Pořádková
starostka obce
(objednatel)

V Dýšině dne 2025

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel: 377 845 637-8
IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

.....
Ing. Pavel Boukal
jednatel společnosti
(zhotovitel)

*Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01/BP/25 schválen
RH usn. č. 1258/2025 ze dne 2.4.2025*

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Plasy

IC: 00258245

DIČ CZ00258245

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

IC 25201506

DIČ: CZ25201506

Projektant:

INGVAMA Inženýrská a projektová spol. s r.o.

IC: 06787720

DÍČ:

Zpracovatel:

Ing. Henigová Barbora

IC;

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jednotná kanalizace v k.ú. Nebřežiny
Objekt: SO 01 - Jednotná kanalizace
Soupis: **ZL1 - Odbočky pro přípojky**

Misto:Plasy

Zadavatel:Město Plasy

Zhotovitel:BP STAVBY CZ s.r.o.

Datum:4. 12. 2024

Projektant:INGVAMA
Inženýrská a
projektová spol. s r.o.
Ing. Ingvald
Berbera

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 084,56

DHSVPráce a dodávky HSV

63 084,56

D8Trubní vedení

63 066,90

1	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	30,000	301,89	9 056,70
2	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	30,000	76,60	2 298,00
3	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	30,000	603,74	18 112,20
4	M	28611436	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°	kus	30,000	1 120,00	33 600,00

D998Přesun hmot

17,66

5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,138	128,00	17,66
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jednotná kanalizace v k.ú. Nebreziny
Objekt:
SO 01 - Jednotná kanalizace
Soupis:
ZL2 - Záměna potrubí

KSO:
Místo: **Plasy**

Zadavatel:
Město Plasy

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:
INGVAMA Inženýrská a projektová spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ing. Henigová Barbora

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **4. 12. 2024**

IČ: **00258245**
DIČ: **CZ00258245**

IČ: **25201506**
DIČ: **CZ25201506**

IČ: **06787720**
DIČ:

Cena bez DPH		132 031,67	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 031,67	21,00%	27 726,65
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 159 758,32	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Jednotná kanalizácie v k.ú. Nebreziny

SO 01 - Jednotná kanalizace

ZL2 - Záměna potrubí

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: **INGVAMA**
Inženýrská a
projektová spol. s r.o.
Zpracovateľ: **Ing. nemilová**
Barbara

Zpracovatel: ing. nel
Barbora

Náklady soupisu celkem	132 031,67
-------------------------------	-------------------

Strana 2 z 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	-2,000	595,05	-1 190,10
12	M	28611436	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°	kus	-2,000	1 120,00	-2 240,00
13	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	-5,000	150,00	-750,00
14	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	-5,000	750,00	-3 750,00
15	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	770,00	1 540,00
16	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	2,000	1 820,00	3 640,00
17	K	877370440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	4,000	615,00	2 460,00
18	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	4,000	2 110,00	8 440,00
19	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-28,200	55,00	-1 551,00
	VV		""TZH DN400""				
	VV		-28,2		-28,200		
	VV		Součet		-28,200		
20	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	28,200	62,90	1 773,78
	VV		""TZH DN400""				
	VV		28,2		28,200		
	VV		Součet		28,200		
21	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
	VV		""S2""				
	VV		-1		-1,000		
22	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	-1,000	7 208,75	-7 208,75
23	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
	VV		""S2""				
	VV		+1		1,000		
24	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	12 300,00	12 300,00
D	998		Přesun hmot				3 495,81
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,311	128,00	3 495,81

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B18-2024
Stavba: JEDNOTNÁ KANALIZACE V k.ú. NEBŘEZINY



KSO:
Místo: PLASY-Nebřeziny

CC-CZ:
Datum: 11. 12. 2024

Zadavatel:
Město PLASY

IČ: 00258245
DIČ: CZ00258245

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o.

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

IČ: 06787720
DIČ: CZ06787720

Zpracovatel:
Ing. Barbora Henigová

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 4 217 796,18

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
snížená	21.00%	4 217 796,18	885 737,20
	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH 5 103 533,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: B18-2024

Stavba: JEDNOTNÁ KANALIZACE V k.ú. NEBŘEZINY



BPSTAVBYCZ

Místo: PLASY-Nebřeziny

Datum: 11. 12. 2024

Zadavatel: Město PLASY

Projektant: INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Barbora Henigová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	SO 01 Jednotná kanalizace	4 217 796,18	5 103 533,38
---	---------------------------	--------------	--------------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

JEDNOTNÁ KANALIZACE V K.Ú. NEBŘEZINY

Objekt:

1 - SO 01 Jednotná kanalizace



BP STAVBY CZ

Místo:

PLASY-Nebřeziny

Datum:

11. 12. 2024

Zadavatel:

Město PLASY

Projektant:

INGVAMA
inženýrská a
projektová spol. s r.o.
Ing. Daruša
Lacinová

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 217 796,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 899 796,18

D 1 Zemní práce

1 142 021,95

1	K	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	212,400	38,00	8 071,20
PP			Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2		207,900		
VV			207,9*1		4,500		
VV			"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*6		212,400		
			Součet				
2	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	452,200	48,00	21 705,60
PP			Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2		440,200		
VV			440,2*1		12,000		
VV			"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*16		452,200		
			Součet				
3	K	113107241	Odstanění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 088,300	66,00	71 827,80
PP			Odstanění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2		1 088,300		
VV			440,2*2+207,9*1		1 088,300		
			Součet				
4	K	113107244	Odstanění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	704,320	120,00	84 518,40
PP			Odstanění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2		704,320		
VV			440,2*1,6		704,320		
			Součet				
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	65,00	7 800,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	100,00	1 500,00
PP			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	596,00	596,00
PP			Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm				
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	306,00	306,00
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 353,000	1,00	1 353,00
	PP		Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení		1 353,000		
	VV		(675+1,5)*2		1 353,000		
	VV		Součet				
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 353,000	1,00	1 353,00
	PP		Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění				
11	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 353,000	1,00	1 353,00
	PP		Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
12	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 353,000	1,00	1 353,00
	PP		Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
13	K	121151103	Sejmутi omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	28,200	38,00	1 071,60
	PP		Sejmутi omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
	VV		(26,2+2)*1		28,200		
	VV		Součet		28,200		
14	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,200	1 060,00	212,00
	PP		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	VV		"výústní objekt"2*1*0,1		0,200		
	VV		Součet		0,200		
15	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	216,630	268,00	58 056,84
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
	VV		"zeleň"1*26,2*0,9		23,580		
	VV		"výústní objekt zeleň"0,5*1,5*0,8		0,600		
	VV		"živice"1*(117*0,7+80*0,55)		125,900		
	VV		"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*(0,85+0,6*4+0,75+0,2+0,4)		3,450		
	VV		"zpevněná cesta"1*65*0,95		61,750		
	VV		"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*(0,85+0,95)		1,350		
	VV		Součet		216,630		
16	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	718,700	258,00	185 424,60
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3				
	VV		"živice"1*(63*1,25+71*2+21,5*1,2+88*1,75)		400,550		
	VV		"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*(1+1,25+1,65+1,95+2,95*2+1,3+2,35)		11,550		
	VV		"zpevněná cesta"1*(99*2,3+44*1,65)		300,300		
	VV		"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*(2,95+1,9+1,2+2,35)		6,300		
	VV		Součet		718,700		
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	469,250	5,00	2 346,25
	PP		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				
	VV		"živice"2*(63*1,8+21,5*1,75)		302,050		
	VV		"zpevněná cesta"2*44*1,9		167,200		
	VV		Součet		469,250		
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 271,800	8,00	10 174,40
	PP		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m				
	VV		"živice"2*(71*2,55+88*2,3)		766,900		
	VV		"zpevněná cesta"2*99*2,55		504,900		
	VV		Součet		1 271,800		
19	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	469,250	2,00	938,50
	PP		Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				
20	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 271,800	4,00	5 087,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny	m3	10,000	100,00	1 000,00
PP			Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny				
22	M	58125110	Jíl surový kusový	t	20,000	300,00	6 000,00
PP			Jíl surový kusový				
VV			10*2 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
VV			Součet		20,000		
23	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	50,000	48,00	2 400,00
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2				
24	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny	m3	10,000	50,00	500,00
PP			Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny				
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	651,320	178,00	115 934,96
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
VV			"výuslní objekt"2*1*0,1+0,5*1,5*0,8		0,800		
VV			"objem obsypu a lože potrubí"674,3*0,8*0,65		350,636		
VV			"objem RŠ"0,65*0,65*(0,85*2+0,95+0,6*4+0,75+0,2+0,4+1+1,25+1,65+1,95+2,95*3+1,9+1,2+1,3+2,35*2)		12,760		
VV			"objem podklad desek pod RŠ"0,75*0,75*3,14*0,075*22		2,914		
VV			"předpoklad 50% nevhodný zásypový materiál"568,42*0,5		284,210		
VV			Součet		651,320		
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 605,280	9,00	23 447,52
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
VV			651,32*4 "Přepočtené koeficientem množství		2 605,280		
VV			Součet		2 605,280		
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	651,320	68,00	44 289,76
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
28	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na rekrylační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1 172,376	78,00	91 445,33
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na rekrylační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04				
VV			651,32*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1 172,376		
VV			Součet		1 172,376		
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťním	m3	568,420	148,00	84 126,16
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťním				
VV			"želeň"1*26,2*0,9		23,580		
VV			"živice"1*(117*0,7+80*0,55+63*1,25+71*2+21,5*1,2+88*1,75)		526,450		
VV			"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*(0,85+0,6*4+0,75+0,2+0,4+1+1,25+1,65+1,95+2,95*2+1,3+2,35)		15,000		
VV			"zpevněná cesta"1*(65*0,95+99*2,3+44*1,65)		362,050		
VV			"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*(0,85+0,95+2,95+1,9+1,2+2,35)		7,650		
VV			Mezisoučet výkopy celkem		934,730		
VV			"odečet objemu obsypu a lože potrubí"-674,3*0,8*0,65		-350,636		
VV			"odečet objemu RŠ"-0,65*0,65*(0,85*2+0,95+0,6*4+0,75+0,2+0,4+1+1,25+1,65+1,95+2,95*3+1,9+1,2+1,3+2,35*2)		-12,760		
VV			"odečet objemu podklad desek pod RŠ"-0,75*0,75*3,14*0,075*22		-2,914		
VV			Mezisoučet přebyččná zemina celkem		-366,310		
VV			Součet		568,420		
30	M	58331200	šitéřkopisek netříděný	t	511,578	200,00	102 315,60
PP			šitéřkopisek netříděný				
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	263,609	178,00	46 922,40
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m				
VV			674,3*0,8*0,55-674,3*0,125*0,125*3,14		263,609		
VV			Součet		263,609		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	58337303	šitékopiesek frakce 0/8	t	440,227	328,00	144 394,46
	PP		šitékopiesek frakce 0/8		440,227		
	VV		263,609*1,67 "Přepočtené koeficientem množství"		440,227		
	VV		Součet				
33	K	181351003	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	28,200	28,00	789,60
	PP		Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
34	K	181411131	Založení parkového travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,200	24,00	676,80
	PP		Založení parkového travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,564	113,00	63,73
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		28,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,564		
	VV		Součet		0,564		
36	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	28,200	10,00	282,00
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně				
	VV		(26,2+2)*1		28,200		
	VV		Součet		28,200		
37	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	664,600	18,00	11 962,80
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
	VV		207,9*1		207,900		
	VV		"rozsíření pro šachty"1,5*0,5*6		4,500		
	VV		440,2*1		440,200		
	VV		"rozsíření pro šachty"1,5*0,5*16		12,000		
	VV		Součet		664,600		
38	K	185803111	Ošetření travníku sřabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,200	4,98	140,44
	PP		Ošetření travníku sřabáním v rovině a svahu do 1:5				
39	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,820	100,00	282,00
	PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2				
	VV		28,2*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,820		
	VV		Součet		2,820		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
40	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,548	7 800,00	12 074,40
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37				
	VV		"výuštní objekt"(1,2*(1,65+1)+0,6*1,65*2)*0,3		1,548		
	VV		Součet		1,548		
41	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	13,890	880,00	12 223,20
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
	VV		"výuštní objekt"(1,5*(1,65+1)+0,9*1,65*2)*2		13,890		
	VV		Součet		13,890		
42	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	m2	0,236	980,00	231,28
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení				
	VV		"výuštní objekt"0,25*3,14*0,3		0,236		
	VV		Součet		0,236		
43	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	13,890	700,00	9 723,00
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
44	K	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	0,236	700,00	165,20
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 4		Vodorovné konstrukce						77 617,58
45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štéřkopisku	m3	53,944	960,00	51 786,24	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štéřkopisku		53,944			
VV			674,3*0,8*0,1		53,944			
VV			Součet					
46	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	25,000	100,00	2 500,00	
PP			Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže					
47	M	59224184	prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	3,000	273,75	821,25	
OP			prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
48	M	59224185	prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	298,75	1 493,75	
PP			prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
49	M	59224176	prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	342,50	1 027,50	
PP			prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
50	M	59224187	prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	14,000	393,75	5 512,50	
PP			prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
51	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	4,000	100,00	400,00	
PP			Osazení betonových prstenců nebo rámu v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže					
52	M	59224188	prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	445,00	1 780,00	
PP			prstěncec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
53	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,914	3 000,00	8 742,00	
PP			Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop		2,914			
VV			"podklad desek pod RŠ"0,75*0,75*3,14*0,075*22		2,914			
VV			Součet					
54	K	465512127	Dlažba z lomového kamene na suchu se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	3,390	1 000,00	3 390,00	
PP			Dlažba z lomového kamene na suchu se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm					
VV			"výústní objekt"0,6*1,65+1,2*2		3,390			
VV			Součet		3,390			
55	K	465519127	Příplatek za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky tl 200 mm	m2	0,990	166,00	164,34	
PP			Příplatek za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky tl 200 mm		0,990			
VV			"výústní objekt"0,6*1,65		0,990			
VV			Součet		0,990			
D 5							1 120 986,60	
Komunikace pozemní								
56	K	564861111	Podklad ze štéřkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	212,400	220,00	46 728,00	
PP			Podklad ze štéřkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
VV			207,9*1		207,900			
VV			"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*6		4,500			
VV			Součet		212,400			
57	K	564871116	Podklad ze štéřkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	452,200	260,00	117 572,00	
PP			Podklad ze štéřkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm					
VV			440,2*1		440,200			
VV			"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*16		12,000			
VV			Součet		452,200			
58	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	704,320	480,00	338 073,60	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m					
VV			440,2*1,6		704,320			
VV			Součet		704,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	880,400	300,00	264 120,00
PP	VV		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		880,400		
			440,2*2		880,400		
			Součet				
60	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,900	350,00	72 765,00
PP	VV		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		207,900		
			207,9*1		207,900		
			Součet				
61	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	704,320	400,00	281 728,00
PP	VV		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		704,320		
			440,2*1,6		704,320		
			Součet		704,320		
D 8 Trubní vedení				1 158 976,60			
62	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	674,300	148,00	99 796,40
PP			Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250				
			trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	694,529	739,18	513 381,95
			trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12		694,529		
VV			674,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množstvi		694,529		
			Součet		694,529		
64	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	44,000	150,00	6 600,00
PP			Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250				
			vložka šachtové kanalizační DN 250	kus	44,000	750,00	33 000,00
			vložka šachtové kanalizační DN 250				
66	K	891362421	Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 250	kus	1,000	678,00	678,00
PP			Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 250				
			klapka koncová PE-HD na kolmou betonovou stěnu DN 250	kus	1,000	15 652,50	15 652,50
			klapka koncová PE-HD na kolmou betonovou stěnu DN 250				
68	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	300,00	900,00
PP			Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
			Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	674,300	55,00	37 086,50
			Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350				
70	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	22,000	1 200,00	26 400,00
PP			Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm				
			dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	22,000	7 208,75	158 592,50
			dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm				
72	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	45,000	300,00	13 500,00
PP			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
			Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	10,000	350,00	3 500,00
			Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm				
74	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	10,000	1,25	12,50
PP			skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm				
			Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	5,000	480,00	2 400,00
			Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	5,000	1 728,75	8 643,75
PP				skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm			
77	K	894410213	Osazení betonových dlců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	8,000	700,00	5 600,00
PP				Osazení betonových dlců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm			
78	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	8,000	2 781,25	22 250,00
PP				skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm			
79	K	894410232	Osazení betonových dlců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	14,000	1 100,00	15 400,00
PP				Osazení betonových dlců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)			
80	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62, 5x58cm	kus	14,000	2 158,75	30 222,50
PP				kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62, 5x58cm			
81	K	894410302	Osazení betonových dlců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	8,000	1 100,00	8 800,00
PP				Osazení betonových dlců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová			
82	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62, 5x16, 5cm	kus	8,000	4 898,75	39 190,00
PP				deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62, 5x16, 5cm			
83	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	22,000	880,00	19 360,00
PP				Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600			
84	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	22,000	4 455,00	98 010,00
PP				poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz			
D 997 Přesun sítě							
85	K	997221551	Vodovorná doprava sítě ze sypkých materiálů do 1 km	t	684,161	30,00	20 524,83
PP				Vodovorná doprava sítě ze sypkých materiálů do 1 km			
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy sítě ze sypkých materiálů	t	8 894,093	8,00	71 152,74
PP				Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy sítě ze sypkých materiálů			
VV				684,161*13 "Přepočtené koeficientem množství			
VV				Součet			
87	K	997221611	Nakládání sítě na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu	t	684,161	48,00	32 839,73
PP				Nakládání sítě na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu			
88	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	260,564	78,00	20 323,99
PP				Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
VV				(207,9*1+"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*6)*0,29			
VV				(440,2*1+"rozšíření pro šachty"1,5*0,5*16)*0,44			
VV				Součet			
89	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	423,597	200,00	84 719,40
PP				Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02			
VV				(440,2*2+207,9*1)*0,098			
VV				440,2*1,6*0,45			
VV				Součet			
D 998 Přesun hmot							
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 064,185	128,00	136 215,68
PP				Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							318 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							120 000,00
91	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
PP				Geodetické práce před výstavbou			
92	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
PP				Geodetické práce při provádění stavby			
93	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
PP				Geodetické práce po výstavbě			
D VRN3 Zařízení staveniště							143 000,00
94	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00
PP				Zařízení staveniště			
95	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
PP				Dopravní značení na staveništi			
96	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
PP				Informační tabule na staveništi			
D VRN4 Inženýrská činnost							55 000,00
97	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	10,000	3 000,00	30 000,00
PP				Zkoušky hutnicí			
98	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
PP				Kompletační a koordináční činnost			