

Rozpočet

Název zakázky: **Zateplení objektu SVČ**

Objekt: **Úprava kanalizace**

Zakázkové číslo: **1422A**

Místo: **Kosmonautů 4, Brno**

REKAPITULACE

1		Kanalizace
2		Vodovodni
3	45	Zemni prace

4		Celkem
---	--	---------------

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Rozpočet

Název zakázky: **Zateplení objektu SVČ**
Zakázkové číslo: **1422A**

Objekt: **Úprava kanalizace**
Místo: **Kosmonautů 4, Brno**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
Splašková kanalizace								
Větev S1								
1	HZS	Demontáž a přerušení stáv. splaškové kanalizace	h	16,00				
2	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 125	m	6,00				
3	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	31,00				
4	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí do DN 150	ks	2,00				
5	P.C.	Přechod PVC/kamenina do DN 150	ks	2,00				
6	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00				
7	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	37,00				
Splašková kanalizace								
Větev S2								
8	72114-08..	Demontáž stávající kanalizace	m	14,00				
9	P.C. D+M	Kanalizační potrubí kameninové DN 150	m	14,00				
10	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí do DN 150	ks	1,00				
11	72114-09..	Propojení dosavad. potrubí do stáv. revizní šachty	ks	1,00				
12	P.C.	Betonové pražce pod potrubí	ks	14,00				
13	P.C.	Betonové klíny pod potrubí	ks	56,00				
14	P.C.	Obetonování potrubí - beton	m3	3,50				
15	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	1,00				
16	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	14,00				
Splašková kanalizace								
Větev S3								
17	P.C.	Zhotovení odbočky do venk.kanalizac DN 150	ks	1,00				
18	P.C. D+M	Kanalizační potrubí kameninové DN 150	m	10,00				
19	72114-09..	Propojení dosavad. potrubí do stáv. revizní šachty	ks	1,00				
20	P.C.	Betonové pražce pod potrubí	ks	10,00				
21	P.C.	Betonové klíny pod potrubí	ks	40,00				
22	P.C.	Obetonování potrubí - beton	m3	2,40				
23	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	10,00				
Dešťová kanalizace								
D1								
24	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 100	m	9,00				
25	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	55,70				
26	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00				
27	P.C. D+M	Vpust' uliční prefabrikovaná vč. mříže	kpl	2,00				
28	P.C.	Zaústění do anglických dvorků vč.nutných tvarovek	kpl	3,00				
29	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00				
30	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	55,70				

Rozpočet

31	HZS	Rušení napojení stáv.vpusti, demontáž stáv. vpusti	h	8,00
Dešťová kanalizace				
D2				
32	P.C.	Kanalizační potrubí kameninové DN 150	m	8,40
33	P.C.	Betonové pražce pod potrubí	ks	8,00
34	P.C.	Betonové klíny pod potrubí	ks	32,00
35	P.C.	Obetonování potrubí - beton	m3	2,20
36	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 - přípojková s poklopem	ks	1,00
37	72114-08..	Demontáž stávající kanalizace	m	28,00
38	72114-09..	Propojení dosavad. potrubí do stáv. revizní šachty	ks	2,00
39	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	14,00
40	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	22,40
Dešťová kanalizace				
D3				
41	72114-08..	Demontáž stávající kanalizace	m	2,00
42	HZS	Rušení napojení stáv.vpusti, demontáž stáv. vpusti	h	8,00
43	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	30,60
44	P.C. D+M	Vpust' uliční prefabrikovaná vč. mříže	kpl	1,00
45	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00
46	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	30,60
47	P.C. D+M	Vpust' uliční prefabrikovaná vč. mříže	ks	1,00
48	P.C. D+M	Navrtávka do stávající kanalizace	kpl	1,00
Celkem				

Rozpočet

Název zakázky: **Zateplení objektu SVČ**
Zakázkové číslo: **1422A**

Objekt: **Úprava kanalizace**
Místo: **Kosmonautů 4, Brno**

Oddíl: **Vodovodni**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72219-0901	Uzavření a otevření vodovodu	ks	2,00				
2	72213-0802	Demontáž potrubí z trub závit. DN 20	m	1,00				
3	72217-3212	Potrubí plastové vč. tvarovek a uchycení D 20 PN 20	m	2,00				
4	713	Návleková izolace pro D 20	m	2,00				
5	73420-	Demontáž armatur s 1 záv. DN 15	ks	1,00				
6	72219-0401	Vyvedení výpustek DN 15	ks	1,00				
7	72222-0111	Nástěnka K 247 pro vent. G 1/2"	ks	1,00				
8	72223-010.	Kulový kohout DN 15 s vyp.	ks	1,00				
9	P.C.	Ventil nezámrzný DN 15	ks	1,00				
10	72213-1933	Propojení dosavad. potrubí DN 25	ks	1,00				
11	72229-0226	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	2,00				
12	72229-0234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	2,00				
13	HZS	Výpomoce, přisekání při průchodu potrubí obvodovou zdí	h	2,00				
Celkem								

Rozpočet

Název zakázky: **Zateplení objektu SVC**
Zakázkové číslo: **1422A**

Objekt: **Úprava kanalizace**
Místo: **Kosmonautů 4, Brno**

Oddíl: **Zemní práce**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Zemní práce S1		0,00				
2	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	3,00				
3	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 2x RŠ	m3	5,04				
4	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	88,97				
5	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	5,04				
6	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	88,97				
7	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	5,04				
8	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	88,97				
9	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	148,00				
10	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	148,00				
11	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	7,77				
12	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	23,31				
13	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	57,89				
14	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	97,01				
15	P.C.	Demontáž a znovu montáž sušáků na prádlo	h	6,00				
16	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	97,01				
17	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	162,40				
18		Zemní práce S2		0,00				
19	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	2,00				
20	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	78,75				
21	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	78,75				
22	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	78,75				
23	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	60,00				
24	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	60,00				
25	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	3,15				
26	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	9,45				
27	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	66,15				
28	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	80,75				
29	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	80,75				
30	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	151,20				
31		Zemní práce S3		0,00				
32	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	2,00				
33	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	51,80				
34	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	51,80				
35	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	51,80				

Rozpočet

36	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	40,00
37	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	40,00
38	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	2,10
39	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	6,30
40	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	43,40
41	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	53,80
42	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	53,80
43	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	99,40
44				0,00
45		Zemní práce D1		0,00
46	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	2,00
47	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	194,10
48	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	194,10
49	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	194,10
50	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	258,80
51	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	258,80
52	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	196,10
53	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	196,10
54	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	14,60
55	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	43,60
56	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	135,90
57	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	359,00
58		Zemní práce D2		0,00
59	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	28,80
60	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	141,50
61	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	141,50
62	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	141,50
63	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	208,00
64	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	208,00
65	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	170,30
66	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	170,30
67	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	5,90
68	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	17,70
69	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	146,70
70	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	328,80
71		Zemní práce D3		0,00
72	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	24,00
73	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	156,60
74	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	156,60
75	16110-1101	Svislé přemístění výkopku	m3	156,60

Rozpočet

		z hor. 3		
76	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné	m2	153,20
77	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné	m2	153,20
78	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	180,60
79	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	180,60
80	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	8,60
81	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	22,85
82	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	149,15
83	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	344,00
84	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	s	1,00
Celkem				
