

# **SMLOUVA O DÍLO**

**VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK A PŘÍLOH**

**OBEC MNETĚŠ – POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY**



## SMLOUVA O DÍLO

č. Smlouvy u objednatele: .....

č. Smlouvy u zhotovitele: 01.12.2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

### 1. OBJEDNATELEM:

#### OBEC MNETĚŠ

Se sídlem Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264075

bankovní spojení: č.ú.: 1003695359/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Aleš Blažek, starosta obce

*dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné*

a

### 2. ZHOTOVITELEM:

#### První Podřipská stavební a.s.

se sídlem Špindlerova třída 773 Roudnice nad Labem 413 01

IČO: 28508751

DIČ: CZ28508751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2420

bankovní spojení: č.ú.: 241246300/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Husák, Petr Boháč

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Husák

*dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé*

*(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) objednatel, coby zadavatel, zadal ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „*zákon o zadávání veřejných zakázek*“), zadávané postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona při dodržení zásad dle ust. § 6 zákona, dle dokumentu „Vnitřní směrnice č. 1/2022, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Obec Mnetěš“ výběrové řízení pro zadání



veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obec Mnetěš – polopodzemní kontejnery“ (dále také jen „Veřejná zakázka“),

- (B) nabídku zhotovitele ze dne 1.12.2023 podanou ve výběrovém řízení vyhlášeném objednatelem, coby zadavatelem, k Veřejné zakázce (dále také jen „nabídka“) vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 15.12.2023
- (C) zhotovitel je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení předmětu Veřejné zakázky (specifikovaného touto smlouvou jako „dílo“) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku;
- (D) zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý a schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a současně splnit veškeré ostatní povinnosti stanovené touto smlouvou, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na provedení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase, způsobem a kvalitě dle této smlouvy;
- (E) Zastupitelstvo obce Mnetěš schválilo uzavření této smlouvy na své 9. schůzi konané dne 14.12.2023, Usnesením č.152/2023,

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tuto

## **SMLOUVU O DÍLO:**

### **I. Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí, řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo podrobně specifikované v článku II. této smlouvy, a to v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Obec Mnetěš – polopodzemní kontejnery“, a objednatel se zavazuje provedené dílo za podmínek v této smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas, v požadovaném rozsahu, způsobem, kvalitě a termínech provede předmět díla dle této smlouvy, včetně všech souvisejících činností, prací a dodávek, a splní veškeré ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

### **II. Specifikace díla**

- 2.1. Dílo dle této smlouvy spočívá v realizaci stavebních prací a souvisejících činností a dodávek zaměřených na provedení na provedení výstavby tří stanovišť v Mnetěši polopodzemních prefabrikovaných velkoobjemových sběrných nádob o objemu 5 m<sup>3</sup> a 3 m<sup>3</sup> na separovaný odpad.

Dle projektové dokumentace: „POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY LOKALITA 1“, „POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY LOKALITA 2“, „POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY LOKALITA 3“ vyhotovené Ing. Olga Pětníková, Aleš Blažek, Mnetěš 216, 413 01 Roudnice nad Labem, ČKAIT 0013212 - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“).

Dle Územních souhlasů vydaných MěÚ Roudnice nad Labem, stavební úřad, Lokalita 1 č.j. MURCE/22949/2023 dne 11. 5. 2023, Lokalita 2 č.j. MURCE/22962/2023 dne 11. 5. 2023, Lokalita 3 č.j. MURCE/22963/2023 dne 11. 5. 2023.

Součástí díla dle této smlouvy jsou následující dodávky, práce, úkony, služby a činnosti zhotovitele:

- 2.1.1. Kompletní a komplexní realizace stavebních prací, činností a dodávek spočívajících v provedení stavebních prací při výstavbě dvou stanovišť polopodzemních prefabrikovaných





velkoobjemových sběrných nádob na separovaný odpad, a to v rozsahu a způsobem stanovým v zadávací dokumentaci a nabídkou zhotovitele;

2.1.2. Kompletní a komplexní provedení díla, kterým se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů a zboží, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání, a které zahrnuje zejména následující práce, činnosti a dodávky zhotovitele:

- a) článek neobsazen; a
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- d) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení díla - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM; a
- e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. a IX. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených pracemi na díle do původního stavu,
- f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu výhradně po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo příslušným vlastníkem; a
  - (ii) prostor místa plnění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
  - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s provedením díla.
- g) článek neobsazen, a
- h) článek neobsazen, a
- i) zajištění uložení stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zmíněné poplatky hradí na své náklady zhotovitel,
- j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku, řádné označení všech nebezpečných míst;
- k) ostraha staveb a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zmíněné poplatky a nájemné hradí na své náklady zhotovitel;
- m) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- n) zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či zhotovitelem vyžádaných písemností nezbytných k provedení díla;
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění – např. prohlášení o shodě).



- p) zajištění případných povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací včetně úhrady poplatků a dopravně inženýrských opatření (DIO) pro staveništní dopravu,
  - q) zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby,
  - r) zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
  - s) zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny,
- 2.1.3. Součástí díla dle této smlouvy je dále provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek, a to i těch v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedených, které jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
- 2.1.4. Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno jako komplexní a kompletní funkční celek.

(dále také jen „dílo“)

- 2.2. Objednatel si tímto vymíní a zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že dodané dílo bude splňovat zejména následující podmínky a parametry, tj. že bude mít následující objednatelům vymíněné vlastnosti:
- 2.2.1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku s názvem „Obec Mnetěš – polopodzemní kontejnery“.
- 2.2.2. Dílo bude provedeno podle *projektové dokumentace*, tj. podle položkového soupisu prací s výkazem výměr a dále podle *nabídky zhotovitele*, vč. oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2.3. Dílo bude provedeno zcela v souladu se všemi právními a technickými předpisy a závaznými normami.
- 2.2.4. Dílo bude provedeno, a zhotovitel se zavazuje na své náklady dílo provést, v souladu s vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců inženýrských sítí, jakož i dalších stavbami dotčených osob, a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 2.3. **Závaznými podklady**, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla, a dle nichž a v souladu s nimiž je zhotovitel povinen dílo provést, jsou zejména:
- a) Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Obec Mnetěš – polopodzemní kontejnery“:
    - Projektová dokumentace a položkový soupis prací s výkazem výměr;
    - Územní souhlas;
    - Podmínky, vyjádření či stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců inženýrských sítí, jakož i dalších stavbami dotčených osob;
  - b) Nabídka zhotovitele, včetně veškerých jejích příloh a součástí (zejména zhotovitelem oceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr);
  - c) Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu;
  - d) Platné ČSN, případně jiné normy vztahující se k dílu.

Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se všemi výše uvedenými závaznými podklady k provedení díla se předem, ještě před uzavřením této smlouvy, náležitě seznámil, tyto podrobně prostudoval, neshledal v nich žádné nedostatky, vady či závady, tyto přijímá a souhlasí s nimi.





- 2.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.6. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky nepředpokládané v projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky zhotovitele), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jakož i v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v souvislosti s poskytnutou dotací (odstavec 2.14. tohoto článku) (dále jen „**vícepráce**“). Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele a současně vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli.
- 2.7. Vystane-li potřeba provedení změn, doplňků nebo rozšíření díla, je zhotovitel povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit jej podle jednotkových cen obsažených v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí nabídky. Pokud takový potup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ, aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení formou změnových listů (s náležitostmi dle odstavce 2.12. tohoto článku). Po písemném odsouhlasení změnových listů pověřenými technickými zástupci objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických, technický dozor stavebníka) a po následném uzavření dodatku či dodatků k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn respektive na jejich úhradu. Pokud zhotovitel nepostupuje výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla, nová cena díla a případně nový termín dokončení díla.
- 2.8. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly obsahem oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (tzv. **méněpráce**), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli s předložením změnového listu (s náležitostmi dle odstavce 2.12. tohoto článku). Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla.
- 2.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vystane v rámci realizace díla a které nebylo možno předem předvídat ve smyslu odstavce 2.8. a 2.9. tohoto článku smlouvy.





- 2.10. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce (odstavec 2.7., 2.8., 2.9. a 2.10. tohoto článku) je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude zejména přesný slovní popis víceprací / méněprací vč. jejich odůvodnění, a soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 2.7., 2.9. a 2.10. tohoto článku.
- 2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny jakékoli jiné změny díla, které by byly v rozporu nebo v nesouladu zadávací dokumentací k Veřejné zakázce nebo přílohami této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.
- 2.12. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekty, pozemky, zařízení, rozvody či inženýrské sítě, které nemají být dílem dotčeny. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy s pozemky, stávajícími objekty, zařízeními, rozvody a inženýrskými sítěmi, které mohou být prováděním díla dotčeny, s jejich stavem a umístěním předem seznámil.
- 2.13. Zhotovitel provede pro objednatele dílo dle této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami, případně prostřednictvím poddodavatelů, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Seznam poddodavatelů je uveden v **Příloze č. 2** této smlouvy.
- 2.14. Spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy se předpokládá z prostředků z prostředků Ústeckého kraje v rámci dotačního programu Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se respektovat tuto skutečnost a veškeré povinnosti z toho vyplývající při plnění této smlouvy.

### **III. Doba plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději do
- 3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli.
- 3.1.2. Doba zahájení prací na díle – nejpozději do 30.4.2024 .
- 3.1.3. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem nebo k prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo z jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o takový počet dní, o kolik dní mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou písemného dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.1.4. Doba plnění a dokončení díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení termínu dokončení díla nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové nepříznivé





klimatické podmínky, které jsou po dobu minimálně celých po sobě souvisle navazujících čtyř týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

- 3.1.5. Doba plnění díla se se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně rozsahu, který má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu rozsahu mající za následek prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací lhůtou. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy, ekologickými břemeny apod.
- 3.1.6. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě plnění díla nebo v místě sídla smluvní strany nebo jiná mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 3.1.7. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením jako komplexního a kompletního funkčního celku bez vad a nedodělků a protokolárním předáním předmětu díla objednateli.
- 3.3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo a všechny jeho části v souladu s termíny stanovenými v **harmonogramu postupu prací při provádění díla**; zhotovitel je povinen tento časový harmonogram dodržet.

Harmonogram postupu prací při provádění díla, v členění po týdnech, včetně finančního plnění, zpracovaný zhotovitelem, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací na díle.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno zhotovitelem jako celek, jak je sjednáno v odstavci 3.2. tohoto článku, a jako komplexní a kompletní funkční celek bude dílo předáno zhotovitelem objednateli a převzato objednatelem v souladu s ujednáním článku XI. této smlouvy.
- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla a další nutné dokumenty či doklady předkládané ke kolaudaci díla dle požadavků dotčených orgánů státní správy.

#### IV. Místo plnění díla

- 4.1. Místem plnění díla je obec Mnetěš, p.p.č. 122/2, 701/1, 316/1 k.ú. Mnetěš (vše zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 1, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice).

#### V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná





a nejvýše přípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu váží. Cena díla rovněž zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úrady stanovená, opatření k realizaci díla a jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou zhotovitelem stanoveny jako maximální.

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

|                                  |                     |           |
|----------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Cena díla bez DPH:</b>        | <b>996 416,24</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                 | <b>209 247,41</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>Cena díla celkem vč. DPH:</b> | <b>1 205 663,65</b> | <b>Kč</b> |

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 5.2. Cena díla je v podrobnostech stanovená ve zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí **Přílohy č. 1** této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Změna ceny díla je možná pouze za těchto podmínek:
  - v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- 5.4. Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku této smlouvy, v souladu s ujednáním článku II. odstavců 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. a 2.12. této smlouvy, a při vzniku následujících okolností:
  - a) vícepráce (ve smyslu ujednání článku II. odstavce 2.7. této smlouvy),
  - b) méněpráce (ve smyslu ujednání článku II. odstavce 2.9. této smlouvy).
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
- 5.6. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli postupně v závislosti na postupu realizace prací na díle zhotovitelem na základě dílčích daňových dokladů (dílčích faktur), kdy dílčí daňové doklady, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli cenu díla, resp. její příslušnou část, budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou *měsíčně*, a bude jimi zhotovitelem účtováno za práce na díle provedené v příslušném kalendářním měsíci, a to na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem – tj. na základě soupisu prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci zhotovitelem v členění po jednotlivých položkách dle oceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr (dále také jen „*zjišťovací protokol*“).

Tento zjišťovací protokol obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, za nějž je objednateli fakturováno za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Objednatel, resp. pověřený zástupci objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka, tento zjišťovací protokol písemně odsouhlasí nebo odmítne odsouhlasit do 5 pracovních dnů od jeho doručení; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel daňový doklad, jímž bude účtovat příslušnou část ceny díla; objednatelem





odsouhlasený zjišťovací protokol bude přílohou takto zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce.

- 5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, tj. nestvrdí-li podpisem objednatel, resp. pověřený zástupci objednatele ve věcech technických, zhotoviteli zhotovitelem předaný zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad zhotoviteli vrátit.
- 5.8. Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednatele.
- 5.9. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedle těchto náležitostí musí každý daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat následující údaje:
  - o číslo smlouvy objednatele,
  - o číslo bankovního účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 5.10. Článek neobsazen.
- 5.11. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli přičemž za úhradu fakturované částky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.12. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, tedy nebude odpovídat sjednaným náležitostem dle tohoto článku, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli; v tomto případě objednatel není v prodlení s úhradou fakturované částky. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – doba splatnosti (30 dnů) počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

## **VI. Součinnost smluvních stran**

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit v tom, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele ve věcech technických a jiným osobám





zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem plnění díla, že má všechna právní řádem požadovaná oprávnění k provedení díla podle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

Dále zhotovitel prohlašuje, že měl před uzavřením této smlouvy dostatek času si řádně prohlédnout místa, která se vztahují k plnění podle této smlouvy, včetně technických a provozních parametrů míst, na které se plnění podle této smlouvy vztahuje, že neexistují žádné nevyjasněné věci, které by se vztahovaly k plnění podle této smlouvy, že zná místní podmínky, a tedy že mu v plnění podle této smlouvy za podmínek v této smlouvě ujednaných včetně ceny za dílo nic nebrání.

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní svůj závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí:

- (a) zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- (b) přijetí či vydání rozhodnutí o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. bez právního nástupce),
- (c) provedení změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
- (d) přijetí rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

V případě porušení shora sjednané oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v celém průběhu provádění díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování ceny díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě plnění díla stavební a technický dozor a v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku,
- c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě plnění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je





oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

## VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“) a souvisejících předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů.
- 8.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a souvisejícími právními předpisy, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, jakož i skutečnosti, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín provedení díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž zhotovitel neprodleně informuje objednatele.
- 8.3. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli (článek XI. této smlouvy).
- 8.4. Stavební deník dle předchozích odstavců této smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Jaroslav Husák. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku a současně písemně oznámena objednateli.

Mimo zhotovitelem pověřené osoby mohou do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze pověřený zástupce objednatele, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka nebo příslušné orgány státní správy.

- 8.5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
- 8.7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněném zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 8.8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí zhotovitele se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do stavebního deníku, musí k takovému zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.10. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení či oznámení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku nelze dle dohody objednatele a zhotovitele považovat za změny této smlouvy.





## **IX. Staveniště a jeho zařízení**

- 9.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor a místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy doručené objednatelem zhotoviteli; doba předání a převzetí staveniště je ujednána v článku III. odst. 3.1.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a tento bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol připraví technický dozor stavebníka. Při předání staveniště bude objednatelem určeno zhotoviteli místo napojení na zdroj elektřiny a vody, současně pak budou objednatelem zhotoviteli předány potřebné doklady a dokumentace ke staveništi.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností poddodavatelů, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. Současně je pak zhotovitel povinen technickými či jinými opatřeními zabránit pronikání odpadů a nečistot mimo staveniště. V případě nesplnění těchto povinností k zajištění čistoty a pořádku zhotovitelem je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích osob. Zhotovitel současně zajišťuje na své náklady zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a stanovenými povinnostmi, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Od okamžiku převzetí staveniště do doby předání díla objednateli zhotovitel v plné míře na své náklady odpovídá za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
  - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a
  - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
  - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně v průběhu výstavby; a
  - e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy a zavazuje se dodržovat a plnit pokyny osob pověřených dozorem nad BOZP. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet a náklady přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a





koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveništi, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli je zhotovitel povinen staveništi vyklidit a provést závěrečný úklid místa provádění díla včetně stavby samotné; pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. V případě prodloužení zhotovitele s plněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu, a to za pomoci třetích osob, včetně uložení movitých věcí do úschovy, a to také na náklady zhotovitele.

## X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem na základě této smlouvy uskutečněného plnění musí odpovídat této smlouvě a veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění zhotovitele, zejména pak v normách ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že k výrobkům, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití taková certifikace nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo, včetně realizační (dodavatelské) dokumentace, zhotovit, zejména je zhotovitel povinen prověřovat, zda tato dokumentace a dokumenty jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle, a současně je zhotovitel povinen neprodleně písemně na nevhodnost takové dokumentace a dokumentů upozornit objednatele.

Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli případně tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa plnění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků, staveb či pozemních komunikací; a





- (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. V tomto směru si objednatel výslovně vymíňuje a zhotovitel se výslovně zavazuje, že práce na díle nebude zhotovitel provádět v neděli a ve dnech státního či ostatních svátků (ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., v platném znění), a to s ohledem na skutečnost, že práce na díle jsou prováděny v a na budově trvale užívané k bydlení; a
  - (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí provádění díla; a
  - (d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na díle a po dokončení díla, a to otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
  - (e) bylo realizováno k tomu odborně způsobilou a kvalifikovanou osobou. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, k jejichž provedení není oprávněn (nejsou zapsány v obchodním nebo živnostenském rejstříku), provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí a kvalifikací. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to před zahájením prací jednotlivých poddodavatelů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (článek XII. této smlouvy), jako by je prováděl sám. **Přílohou č. 2** a nedílnou součástí této smlouvy je Seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2) bez předchozího písemného souhlasu objednatele; souhlas objednatele může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. Nový poddodavatel musí vždy splňovat požadavky stanovené objednatelem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli při oznamování změny poddodavatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, bude v Seznamu poddodavatelů uveden vždy a může být nahrazen pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu takové změny. Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.**
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.7. Článek neobsazen.
- 10.8. Zhotovitel je dále povinen:
- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě při převímce díla jako součást předávacího protokolu (dokladová část) dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy;





- (b) při provádění částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, předem prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich kontrole a prověření, a to v předstihu alespoň tři pracovních dní před jejich zakrytím; neučiní-li zhotovitel tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. V případě, že objednatel kontrolu zakrývaných částí díla i přes včasnou písemnou výzvu zhotovitele neprovede, má se za to, že objednatel se zakrytím souhlasí a tuto skutečnost zhotovitel uvede do stavebního deníku;
  - (c) po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavebníka (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů, a to v rozsahu alespoň 1x za 2 týdny s tím, že alespoň 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby; termíny budou vždy předem odsouhlaseny všemi účastníky kontrolních dnů. Z kontrolního dne bude zhotovitelem pořízen písemný záznam, podepsanými zúčastněnými zástupci. Zjištěné vady a nedostatky při provádění díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum prvního kontrolního dne bude smluvními stranami dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 10.9. Zhotovitel je dále povinen zajistit:
- (a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch; zhotovitel nese veškeré případné poplatky s těmito povoleními spojené;
  - (b) jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a opatření na svůj náklad zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele;
  - (c) zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu.
- 10.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací na díle tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění díla vyplývají z této smlouvy a z právních či jiných předpisů, platných pro realizaci díla dle této smlouvy.
- 10.11. Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy nebo podmínek této smlouvy nebo podmínek stanovených právními předpisy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude objednatel nucen příslušným orgánům uhradit, je zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli v plné výši nahradit bez zbytečného odkladu.
- 10.12. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem (dle ujednání odstavce 10.8. písm. c) tohoto článku) vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz článek III. odstavec 3.3. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli zhotovitelem tento harmonogram předán.
- Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.
- 10.13. Zhotovitel ručí objednateli za to, že veškeré části díla, z nichž se dílo skládá nebo které k provedení díla užil, jsou jeho výlučným vlastnictvím vylučujícím práva či nároky třetích osob, a to i v případě nesplnění povinností zhotovitele vůči jeho dodavatelům.
- 10.14. Článek neobsazen.





- 10.15. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## **XI. Předání a převzetí díla**

- 11.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle této smlouvy a k úplnému dokončení díla prováděného v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci dohodnutých prací, činností a dodávek, a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 11.4. tohoto článku.
- 11.2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků, převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.
- 11.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla, a to minimálně 7 pracovních dnů před navrženým termínem konání předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení. K přejímacímu řízení přizve objednatel osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka.
- 11.4. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení následující doklady s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání objednateli:
- článek neobsazen,
  - stavební deník,
  - veškerá osvědčení a doklady o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků,
  - potvrzené záruční listy,
  - doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle platných právních předpisů,
  - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů prováděcích,
  - kompletní fotodokumentaci díla v rozsahu dle této smlouvy,
  - doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily,
  - další doklady stanovené touto smlouvou.
- 11.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného díla (obou staveb) – přejímací protokol. Přejímací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis přejímacího protokolu bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Přejímací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla, a dále soupis zhotovitelem předávaných dokladů. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel.
- 11.6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do přejímacího protokolu.
- 11.7. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.





- 11.8. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v převímacím protokolu s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel a který je pro zhotovitele závazný.
- 11.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 11.10. Ke dni zahájení převímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění díla) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

## **XII. Záruka za jakost díla**

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovitelem provedené a objednateli předané dílo bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení, a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

- 12.2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost díla v **délce trvání záruční doby 60 (slovy: šedesát) měsíců**,

Záruka za jakost díla počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- 12.3. Objednatel je povinen písemně reklamovat vady díla u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být objednatel vady díla popsány, nebo uveden alespoň způsob, jakým se projevují, a stanoven objednatel požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu; tuto volbu může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele.

Reklamací vad díla lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 12.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 7 dnů** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části objednatel zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel reklamací.

Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené objednatel, maximálně však do 30 dní ode dne od oznámení vady díla objednatel zhotoviteli, kdy tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatel a zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k vyřízení reklamáce, nikoliv však více než o 10 dnů.

- 12.5. Záruční doba, týkající se reklamované části díla, se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamáce vady objednatel zhotoviteli do doby odstranění reklamované vady zhotovitelem. Po dobu od doručení reklamáce vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění reklamované vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

V případě odstranění reklamované vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění, poskytuje zhotovitel objednateli novou záruku za jakost, vztahující se k tomuto náhradnímu plnění, v délce trvání záruční doby dle odstavce 12.2. tohoto článku, které běží pro toto náhradní plnění ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí náhradního plnění zhotovitelem objednateli.





12.6. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínu dle odstavce 12.4. tohoto článku; a/nebo
- (b) neodstraní-li zhotovitel objednatelům reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4. tohoto článku; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle odstavce 12.4. tohoto článku, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4. tohoto článku neodstraní,

, má objednatel též právo, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, zadat provedení odstranění reklamované vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil v plné výši veškeré výdaje, které objednateli v důsledku tohoto postupu vzniknou; nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, nároky na náhradu vzniklé újmy a dále právo objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty zůstávají tímto ujednáním nedotčeny.

- 12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 12.8. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatel k převzetí odstraněné reklamované vady. O reklamačním řízení bude zhotovitelem pořizován písemný zápis ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran, a z tohoto zápisu bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.
- 12.9. Jakékoli náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstraňováním reklamovaných vad, které se vyskytly v záruční době, nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

### **XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní pokuty. Ujednáním a následným zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní strany ujednaly, že objednatel je oprávněn započítat svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části.

- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků v termínu dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny za dílo (bez DPH) a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.3. V případě porušení povinností zhotovitele písemně vyzvat objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými dle článku X. odstavce 10.8. písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 13.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo objednatelům dílo převzato, v termínu stanoveném v přejímacím protokolu (článek XI. odst. 11.8. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to pro každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
- 13.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době v termínu dle ujednání článku XII. odst. 12.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli



smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení; sjednanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn nárokovat pro každou reklamovanou vadu zvlášť.

- 13.6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti sjednané dle článku IX. odst. 9.9. této smlouvy (tj. povinnosti vyklizení a uklizení staveniště, provedení závěrečného úklidu a uvedení pozemků a komunikací do sjednaného stavu) v termínu dle ujednání článku IX. odst. 9.9. této smlouvy (tj. nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo (bez DPH) a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli.
- 13.8. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části, vyúčtované zhotovitelem objednateli v souladu s ujednáním článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.9. Pro případ prodlení zhotovitele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění, na něž vznikl objednateli nárok dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, je zhotovitel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Smluvní strany ujednaly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména následující jednání zhotovitele:
- (a) jestliže zhotovitel nezačal práce na díle v termínu dle článku III. odst. 3.1.2. této smlouvy, nebo
  - (b) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli (článek III. odstavec 3.1. této smlouvy) po dobu delší než 14 kalendářních dnů, nebo
  - (c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na díle a nezdůvodnil objednateli toto přerušení písemně, nebo
  - (d) jestliže zhotovitel řádně a včas na výzvu objednatele nedoloží existenci platně sjednaného pojištění dle článku XVI. této smlouvy, nebo
  - (e) jestliže bude vůči zhotoviteli, jakožto dlužníkovi, zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  - (f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. bez právního nástupce), nebo
  - (g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které třetí osobě převedl, resp. propachtoval, svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní; nebo
  - (h) zhotovitel porušil kteroukoliv ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy, nebo
  - (i) zhotovitel porušil svoji oznamovací povinnost dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy, nebo





- (j) kterékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v článku VII. této smlouvy se ukáže být nepravdivým, neúplným či zkresleným.
- 14.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nezíská účelovou dotaci určenou ke spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy (viz. odst. 2.14. této smlouvy), nebo v případě, že objednatel nebude schopen spolufinancovat předmět díla z vlastních zdrojů na základě své ekonomické situace; z těchto důvodů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště (viz. článek III. odst. 3.1.1. této smlouvy).
- V případě odstoupení objednatele od této smlouvy ze shora sjednaných důvodů nemá zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv kompenzace či náhrady za náklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavřením této smlouvy vynaložil, a zhotovitel současně není oprávněn vůči objednateli uplatňovat ani žádné sankce či jakékoliv jiné nároky; s tímto ujednáním zhotovitel bez výhrad souhlasí.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho částí, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované v souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než 60 kalendářních dnů.
- 14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany od této smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné.
- Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně a tímto okamžikem zanikají práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k doposud nesplněné a nerealizované části díla; odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran vzniklé do dne odstoupení od smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, nároky na náhradu škody), a dále ujednání této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ujednání, které podle této smlouvy, projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.6. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran po právu od této smlouvy, jsou smluvní strany povinny nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení provést vypořádání dosavadních vzájemných plnění a to následovně, za následujících podmínek:
- (a) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou předloží objednateli soupis všech doposud provedených prací, činností a dodávek, realizovaných ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a tento soupis ocení podle jednotkových položek použitých v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, jenž je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy,
  - (b) objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech prací, činností a dodávek zahájí „dílčí přejímací řízení“,
  - (c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
  - (d) poté, co je zhotovitelem oceněný soupis provedených prací, činností a dodávek odsouhlasen objednatelem, vystaví zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, v rámci níž budou zohledněny veškeré objednatel provedené úhrady a platby na cenu díla; splatnost „dílčí konečné faktury“ bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli,
  - (e) odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ve vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla,
  - (f) odstoupení od smlouvy není dotčena zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla ve vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla.





## **XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

15.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla jako celku zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- (b) plochách a prostorech staveniště a místa plnění díla, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích a stavbách, či pod staveništem nebo těmito pozemky.

15.2. Zhotovitel nese, do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla jako celku zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků, nebezpečí újmy a škody vyvolané použitím věci, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; nebo
- (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); nebo
- (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí újmy a škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli, popř. u věci, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení příslušné osobě. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou dotčeným subjektům, za veškerou újmu a škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví k takovým věcem. Pokud by zhotovitel tuto povinnost nesplnil a třetí osoba uplatňovala své vlastnické právo k části díla, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která tím objednateli vznikne, a dále je zhotovitel povinen učinit na výzvu objednatele veškeré právní kroky a jednání tak, aby předešel uplatňování nároků svých poddodavatelů vůči objednateli.

Zhotovitel ručí objednateli za to, že po nabytí vlastnického práva objednatelem na zhotovované věci (díle) či její části nevážnou žádná práva třetích osob.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

## **XVI. Pojištění**

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **Pojištění odpovědnosti** za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve **výši pojistného plnění nejméně: 20 000 000 Kč**, se spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,-- Kč. Náklady na toto pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel není oprávněn vinkulovat pojistné plnění ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pojištění musí být sjednáno pro jednu a každou pojistnou událost.





Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto ustanovení.

- 16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné a plnit řádně veškeré další závazky z pojištění plynoucí tak, aby příslušná pojistná smlouva a pojištění jí založené byly platné v rozsahu stanoveném v odst. 16.1. tohoto článku po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích (vč. záruční doby). V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli a nejpozději do 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném, výše v odstavci 16.1. tohoto článku uvedeném, rozsahu pojištění a tuto předložit v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na shora uvedené období, eventuálně s potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

- 16.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích (vč. záruční doby) vyzvat zhotovitele k doložení existence platně sjednaného pojištění a zhotovitel je povinen bezodkladně (nejpozději do 3 dnů) existenci platně sjednaného pojištění v rozsahu dle odstavce 16.1. tohoto článku objednateli doložit.
- 16.4. Kopie pojistné smlouvy je **Přílohou č. 3** a nedílnou součástí této smlouvy.

## **XVII. Společná ustanovení**

- 17.1. Práva a povinnosti založená touto smlouvou nebo v souvislosti s ní přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 17.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 17.3. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv její části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, a to zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody.
- 17.4. Zhotovitel je oprávněn oproti pohledávce objednatele započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané jako pohledávky po právu nebo které jsou vykonatelné, a to vždy jen na základě písemně uzavřené dohody o vzájemném zápočtu pohledávek s objednatelem.
- 17.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít případné pohledávky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako zástavu k zajištění svých závazků (dluhů) vůči třetí osobě.
- 17.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností.
- Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na závazky a práva a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní.
- 17.7. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.



- 17.8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky. K jakýmkoliv jiným, než písemným změnám této smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží.
- 17.9. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.10. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit nejprve smírnou cestou; nepodaří-li se takto spory vyřešit, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.
- 17.11. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

### XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

**Příloha č. 1:** *Zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr,*

**Příloha č. 2:** *Seznam poddodavatelů (dle článku X. odstavce 10.5. této smlouvy),*

**Příloha č. 3:** *Kopie pojistné smlouvy (dle článku XVI. odstavce 16.1. této smlouvy).*

- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Objednatel, Obec Mnetěš, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Mnetěši, dne 22.1.2024

za objednatele

Obec Mnetěš

Ing. Aleš Blažek

**Obec Mnetěš**  
Mnetěš č.p. 28  
413 01 Roudnice n.L.  
IČO: 00264075

V Roudnici n.L. dne 24.1.2024

za zhotovitele

První Podřipská stavební a.s.

**PRVNÍ PODŘIPSKÁ  
STAVEBNÍ a.s.**

Špindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.  
IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751

Jaroslav Husák

Petr Boháč





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/06  
Stavba: Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.1

KSO:  
Místo: Mnetěš

Zadavatel:  
Obec Mnetěš

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18. 9. 2021

IČ:  
DIČ: 00264075

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                  |                   |                        |                     |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | 342 278,10          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 342 278,10 | Výše daně 71 878,40 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                   | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | 414 156,50          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Obec Mnetěš**  
Mnetěš č.p. 28  
413 01 Roudnice n.L.  
B IČO: 00264075

Datum a podpis: 22.1.2024

Razítko

Datum a podpis: 24.1.2024

Razítko

**PRVNÍ PODŘIPSKÁ**  
**STAVEBNÍ a.s.**  
Spindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.  
IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: 2023/06

Stavba: Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.1

Místo: Mnetěš

Datum: 18. 9. 2021

Zadavatel: Obec Mnetěš

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                  | <b>342 278,10</b>  | <b>414 156,50</b> |
| 2023/06                   | Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.1 | 342 278,10         | 414 156,50        |



# POPIS PRACÍ

stavba:

**Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.1**

Místo: Mnetěš  
Zadavatel: Obec Mnetěš  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 9. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                    | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                         |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    |          |              | <b>342 278,10</b> |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    |          |              | <b>341 278,10</b> |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                                |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    |          |              | <b>25 288,01</b>  |                 |
| 1                                                     | K          | 121151103                                                                                                                 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                            | m2 | 25,550   | 59,10        | 1 510,01          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | ornice z plochy výstavby                                                                                                  |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 3,5*7,3                                                                                                                   |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 25,550   |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 25,550   |              |                   |                 |
| 2                                                     | K          | 131251202                                                                                                                 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                | m3 | 24,389   | 723,00       | 17 633,25         | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251202</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | výkop pro kontejnery                                                                                                      |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | (2,9*5,8)*1,45                                                                                                            |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 24,389   |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 24,389   |              |                   |                 |
| 3                                                     | K          | 162351104                                                                                                                 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 29,499   | 94,00        | 2 772,91          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | ornice a zemina na deponii                                                                                                |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | (25,55*0,20)*24,389                                                                                                       |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 29,499   |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 29,499   |              |                   |                 |
| 4                                                     | K          | 171251201                                                                                                                 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                           | m3 | 29,499   | 20,80        | 613,58            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | výkop                                                                                                                     |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 24,389                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | ornice                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 5,11                                                                                                                      |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 29,499   |              |                   |                 |
| 5                                                     | K          | 181411141                                                                                                                 | Zeložení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                         | m2 | 6,950    | 30,60        | 212,67            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 25,55-(3,1*6)                                                                                                             |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 6,950    |              |                   |                 |
| 6                                                     | M          | 00572420                                                                                                                  | osivo směs travní parková okrasná                                                                      | kg | 0,209    | 159,00       | 33,23             | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | WV         | 6,95*0,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                               |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 0,209    |              |                   |                 |
| 7                                                     | K          | 181912112                                                                                                                 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                | m2 | 9,880    | 52,40        | 517,71            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 1,9*5,2                                                                                                                   |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 9,880    |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 9,880    |              |                   |                 |
| 8                                                     | K          | 182311123                                                                                                                 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                        | m2 | 6,950    | 287,00       | 1 994,65          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182311123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182311123</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 6,95                                                                                                                      |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 6,950    |              |                   |                 |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b>                         |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    |          |              | <b>14 214,08</b>  |                 |
| 9                                                     | K          | 564730011                                                                                                                 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm                                             | m2 | 11,850   | 158,00       | 1 872,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730011</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | stabilizační vrstva                                                                                                       |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 6,00*3,10                                                                                                                 |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | odpočet kontejnery                                                                                                        |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | -1,50*1,50*3                                                                                                              |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 11,850   |              |                   |                 |
| 10                                                    | K          | 564750111                                                                                                                 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm                                            | m2 | 11,850   | 211,00       | 2 500,35          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | mrázuvzdorná vrstva                                                                                                       |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 6,00*3,10                                                                                                                 |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | odpočet                                                                                                                   |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | -1,50*1,50*3                                                                                                              |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 11,850   |              |                   |                 |
| 11                                                    | K          | 596211110                                                                                                                 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                        | m2 | 11,850   | 418,00       | 4 953,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | pochozí vrstva                                                                                                            |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 3,10*6,00                                                                                                                 |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | odpočet                                                                                                                   |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | -1,50*1,50*3                                                                                                              |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 11,850   |              |                   |                 |
| 12                                                    | M          | 59245018                                                                                                                  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                    | m2 | 13,035   | 375,00       | 4 888,13          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | WV         | 11,85*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                               |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 13,035   |              |                   |                 |
| <b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    |          |              | <b>18 527,96</b>  |                 |
| 13                                                    | K          | 635111215                                                                                                                 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním                                                          | m3 | 5,980    | 1 680,00     | 9 993,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111215</a> |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | pod kontejnery                                                                                                            |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | na - 1,625                                                                                                                |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       | WV         | 1,90*5,20*0,05                                                                                                            |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                       |            |                                                                                                                           |                                                                                                        |    | 0,494    |              |                   |                 |

| Typ | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |             | na - 0,490                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | 4,20*2,80*0,05                                                                                                            |     | 0,588    |              |                   |                 |
| W   |             | horní obsyp kontejnerů                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | (2,20*5,50+2,80*4,50)/2*0,67                                                                                              |     | 8,275    |              |                   |                 |
| W   |             | odpočet                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | -1,30*1,30*0,67*3                                                                                                         |     | -3,397   |              |                   |                 |
| W   |             | Součet                                                                                                                    |     | 5,960    |              |                   |                 |
| 14  | K 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním                                                                   | m3  | 3,246    | 2 660,00     | 8 634,36          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111242</a> |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | spodní obsyp kontejneru                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | (1,90*5,20+2,20*4,20)/2*0,555                                                                                             |     | 5,306    |              |                   |                 |
| W   |             | 1,50*1,50*0,15                                                                                                            |     | 0,338    |              |                   |                 |
| W   |             | odpočet                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | -1,20*1,20*0,555*3                                                                                                        |     | -2,398   |              |                   |                 |
| W   |             | Součet                                                                                                                    |     | 3,246    |              |                   |                 |
| D   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |     |          |              | 278 375,75        |                 |
| 15  | K 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                              | m   | 18,200   | 288,00       | 5 241,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213</a> |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | obrubník                                                                                                                  |     | 18,200   |              |                   |                 |
| W   |             | (6,00*2+3,10*2)                                                                                                           |     | 18,200   |              |                   |                 |
| W   |             | Součet                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 16  | M 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                               | m   | 20,020   | 190,00       | 3 803,60          | CS ÚRS 2023 01  |
| W   |             | 18,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                               |     | 20,020   |              |                   |                 |
| 17  | K 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                            | m3  | 0,683    | 4 090,00     | 2 793,47          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121</a> |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | obrubníky                                                                                                                 |     | 0,683    |              |                   |                 |
| W   |             | 18,20*0,15*0,25                                                                                                           |     | 0,683    |              |                   |                 |
| W   |             | Součet                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 18  | K 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                        | m2  | 11,850   | 70,80        | 838,98            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122</a> |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | pod dlažbu                                                                                                                |     | 11,850   |              |                   |                 |
| W   |             | 6,00*3,10-1,50*1,50*3                                                                                                     |     | 11,850   |              |                   |                 |
| W   |             | Součet                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 19  | K 919735112 | Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                    | m   | 7,000    | 99,70        | 697,90            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a> |     |          |              |                   |                 |
| W   |             | stávající komunikace                                                                                                      |     | 7,000    |              |                   |                 |
| W   |             | 7,00                                                                                                                      |     | 7,000    |              |                   |                 |
| W   |             | Součet                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 20  | K 95 x 1    | doprava kontejnerů                                                                                                        | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 21  | K 95 x 2    | kontejner Molok Domino 5 m3 - papír, plast                                                                                | ks  | 2,000    | 80 000,00    | 160 000,00        |                 |
| 22  | K 95 x 3    | kontejner Molok Domino 5 m3 - dělený                                                                                      | ks  | 1,000    | 100 000,00   | 100 000,00        |                 |
| D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                               |     |          |              | 4 872,30          |                 |
| 23  | K 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém diážděným                                                                     | t   | 32,482   | 150,00       | 4 872,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a> |     |          |              |                   |                 |
| D   | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| D   | VRN7        | Provozní vlivy                                                                                                            |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| 24  | K 070001000 | ZS, provozní vlivy a územní vlivy                                                                                         | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000</a> |     |          |              |                   |                 |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/07  
Stavba: Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.2

KSO:  
Místo: Mnetěš

Zadavatel:  
Obec Mnetěš

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 5. 2023

IC: 00264075  
DIČ:

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

|                  |                   |                        |                     |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | 309 645,61          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 309 645,61 | Výše daně 65 025,58 |
| snižovaná        | 15,00%            | 0,00                   | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | 374 671,19          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Obec Mnetěš**  
Mnetěš č.p. 28  
413 01 Roudnice n.L.  
B IČO: 00264075

Datum a podpis: 22.1.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**PRVNÍ PODŘIPSKÁ**  
**STAVEBNÍ s.r.o.**

24.1.2024 Špindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.  
IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751

## KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/07

**Stavba:** Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.2

Místo: Mnetěš

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Obec Mnetěš

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                  | <b>309 645,61</b>  | <b>374 671,19</b> |
| 2023/07                   | Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.2 | 309 645,61         | 374 671,19        |



# SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

**Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.2**

Místo: Mnetěš

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Obec Mnetěš

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**309 645,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

308 645,61

1 - Zemní práce

12 854,60

5 - Komunikace pozemní

14 214,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

976,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

278 375,75

998 - Přesun hmot

2 225,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

stavba:

**Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.2**

Místo: Mnetěš

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Obec Mnetěš

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**309 645,61**

|    |     |                                            |                                                                                                                           |    |        |          |                   |                |
|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                                           |    |        |          | <b>308 645,61</b> |                |
| D  | 1   | Zemní práce                                |                                                                                                                           |    |        |          | <b>12 854,60</b>  |                |
| 1  | K   | 121151103                                  | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                               | m2 | 32,800 | 59,10    | 1 938,48          |                |
|    | W   |                                            | ornice z plochy výstavby                                                                                                  |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | 4,1*8                                                                                                                     |    | 32,800 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 32,800 |          |                   |                |
| 2  | K   | 131251202                                  | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                   | m3 | 5,484  | 723,00   | 3 964,93          |                |
|    | W   |                                            | výkop pro kontejnery                                                                                                      |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | (3,1*6,1)*0,29                                                                                                            |    | 5,484  |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 5,484  |          |                   |                |
| 3  | K   | 162351104                                  | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                      | m3 | 12,044 | 94,00    | 1 132,14          |                |
|    | W   |                                            | ornice a zemina na deponii                                                                                                |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | (32,8*0,20)+5,484                                                                                                         |    | 12,044 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 12,044 |          |                   |                |
| 4  | K   | 171251201                                  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 12,044 | 20,80    | 250,52            |                |
|    | W   |                                            | výkop                                                                                                                     |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | 5,484                                                                                                                     |    | 5,484  |          |                   |                |
|    | W   |                                            | ornice                                                                                                                    |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | 6,56                                                                                                                      |    | 6,560  |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 12,044 |          |                   |                |
| 5  | K   | 181411141                                  | Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                            | m2 | 14,200 | 30,60    | 434,52            |                |
|    | W   |                                            | 32,8*(3,1*6)                                                                                                              |    | 14,200 |          |                   |                |
| 6  | M   | 00572420                                   | osivo směs travní parková okrasné                                                                                         | kg | 0,426  | 159,00   | 67,73             |                |
|    | W   |                                            | 14,2*0,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                               |    | 0,426  |          |                   |                |
| 7  | K   | 181912112                                  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně                                                  | m2 | 18,910 | 52,40    | 990,88            |                |
|    | W   |                                            | 3,1*6,1                                                                                                                   |    | 18,910 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 18,910 |          |                   |                |
| 8  | K   | 182311123                                  | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                                           | m2 | 14,200 | 287,00   | 4 075,40          |                |
|    | W   |                                            | 14,2                                                                                                                      |    | 14,200 |          |                   |                |
| D  | 5   | Komunikace pozemní                         |                                                                                                                           |    |        |          | <b>14 214,08</b>  |                |
| 9  | K   | 564730011                                  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm                                                                | m2 | 11,850 | 158,00   | 1 872,30          |                |
|    | W   |                                            | stabilizační vrstva                                                                                                       |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | 6,00*3,10                                                                                                                 |    | 18,600 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | odpočet kontejnery                                                                                                        |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | -1,50*1,50*3                                                                                                              |    | -6,750 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 11,850 |          |                   |                |
| 10 | K   | 564750111                                  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm                                                               | m2 | 11,850 | 211,00   | 2 500,35          |                |
|    | W   |                                            | mrazuvzdorná vrstva                                                                                                       |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | 6,00*3,10                                                                                                                 |    | 18,600 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | odpočet                                                                                                                   |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | -1,50*1,50*3                                                                                                              |    | -6,750 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 11,850 |          |                   |                |
| 11 | K   | 596211110                                  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                           | m2 | 11,850 | 418,00   | 4 953,30          | CS ÚRS 2023 01 |
|    | W   |                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110</a> |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | pochozí vrstva                                                                                                            |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | 3,10*6,00                                                                                                                 |    | 18,600 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | odpočet                                                                                                                   |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | -1,50*1,50*3                                                                                                              |    | -6,750 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 11,850 |          |                   |                |
| 12 | M   | 59245018                                   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                       | m2 | 13,035 | 375,00   | 4 888,13          | CS ÚRS 2023 01 |
|    | W   |                                            | 11,85*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                               |    | 13,035 |          |                   |                |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                                           |    |        |          | <b>976,08</b>     |                |
| 13 | K   | 635111215                                  | Násyp pod podlahy ze štěrkopisku se zhuštěním                                                                             | m3 | 0,588  | 1 660,00 | 976,08            |                |
|    | W   |                                            | pod kontejnery                                                                                                            |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | na - 0,490                                                                                                                |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | 4,20*2,80*0,05                                                                                                            |    | 0,588  |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 0,588  |          |                   |                |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                                           |    |        |          | <b>278 375,75</b> |                |
| 14 | K   | 916231213                                  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                              | m  | 18,200 | 288,00   | 5 241,60          | CS ÚRS 2023 01 |
|    | W   |                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213</a> |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | obrubník                                                                                                                  |    |        |          |                   |                |
|    | W   |                                            | (6,00*2+3,10*2)                                                                                                           |    | 18,200 |          |                   |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                                    |    | 18,200 |          |                   |                |



|    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                               | m   | 20,020   | 190,00       | 3 803,80          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | W   |            | 18,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                               |     | 20,020   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                            | m3  | 0,683    | 4 090,00     | 2 793,47          |                 |
|    | W   |            | obrubníky                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |            | 18,20*0,15*0,25                                                                                                           |     | 0,683    |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                                                    |     | 0,683    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 919726122  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                        | m2  | 11,850   | 70,80        | 838,98            |                 |
|    | W   |            | pod dlažbu                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |            | 6,00*3,10-1,50*1,50*3                                                                                                     |     | 11,850   |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                                                    |     | 11,850   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 919735112  | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                   | m   | 7,000    | 99,70        | 697,90            |                 |
|    | W   |            | stávající komunikace                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |            | 7,00                                                                                                                      |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                                                    |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 95 x 1     | doprava kontejnerů                                                                                                        | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 20 | K   | 95 x 2     | kontejner Molok Domino 3 m3 - papír, plast                                                                                | ks  | 2,000    | 80 000,00    | 160 000,00        |                 |
| 21 | K   | 95 x 3     | kontejner Molok Domino 3 m3 - sklo                                                                                        | ks  | 1,000    | 100 000,00   | 100 000,00        |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                               |     |          |              | 2 225,10          |                 |
| 22 | K   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým                                                                     | t   | 14,834   | 150,00       | 2 225,10          | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |              | 1 000,00          |                 |
|    | D   | VRN7       | Provozní vlivy                                                                                                            |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| 23 | K   | 070001000  | ZS, provozní vlivy a územní vlivy                                                                                         | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/08  
Stavba: Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.3

KSO:  
Místo: Mnetěš

Zadavatel:  
Obec Mnetěš

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 5. 2023

IČ:  
DIČ: 00264075

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                        |                     |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | 344 492,53          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 344 492,53 | Výše daně 72 343,43 |
| DPH snížená      | 15,00%            | 0,00                   | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | 416 835,96          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Obec Mnetěš**  
Mnetěš č.p. 28  
413 01 Roudnice n.L.  
IČO: 00264075

Datum a podpis: 22.1.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**PRVNÍ PODPISKÁ**  
**STAVEBNÍ a.s.**  
Spindlerova 273, 413 01 Roudnice n.L.  
IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/08

**Stavba:** Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.3

Místo: Mnetěš

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Obec Mnetěš

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                  | <b>344 492,53</b>  | <b>416 835,96</b> |
| 2023/08                   | Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.3 | 344 492,53         | 416 835,96        |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.3**

Místo: Mnetěš

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Obec Mnetěš

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**344 492,53**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**343 492,53**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1 - Zemní práce | 25 878,34 |
|-----------------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 5 - Komunikace pozemní | 14 214,08 |
|------------------------|-----------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 18 527,96 |
|------------------------------------------------|-----------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 278 375,75 |
|-----------------------------------------|------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 998 - Přesun hmot | 6 496,40 |
|-------------------|----------|

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**1 000,00**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| VRN7 - Provozní vlivy | 1 000,00 |
|-----------------------|----------|



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Mnetěš - polozapuštěné podzemní kontejnery lok.3**

Místo: Mnetěš

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Obec Mnetěš

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**344 492,53**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**343 492,53**

#### D 1

#### Zemní práce

**25 878,34**

|   |   |           |                                                                                                      |    |        |        |           |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                          | m2 | 27,010 | 59,10  | 1 596,29  |  |
|   | W |           | ornice z plochy výstavby                                                                             |    |        |        |           |  |
|   | W |           | 3,7*7,3                                                                                              |    | 27,010 |        |           |  |
|   | W |           | Součet                                                                                               |    | 27,010 |        |           |  |
| 2 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně              | m3 | 24,389 | 723,00 | 17 633,25 |  |
|   | W |           | výkop pro kontejnery                                                                                 |    |        |        |           |  |
|   | W |           | (2,9*5,8)*1,45                                                                                       |    | 24,389 |        |           |  |
|   | W |           | Součet                                                                                               |    | 24,389 |        |           |  |
| 3 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 29,791 | 94,00  | 2 800,35  |  |
|   | W |           | ornice a zemina na deponii                                                                           |    |        |        |           |  |
|   | W |           | (27,01*0,20)+24,389                                                                                  |    | 29,791 |        |           |  |
|   | W |           | Součet                                                                                               |    | 29,791 |        |           |  |
| 4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady                                                          | m3 | 29,791 | 20,80  | 619,65    |  |
|   | W |           | výkop                                                                                                |    |        |        |           |  |
|   | W |           | 24,389                                                                                               |    | 24,389 |        |           |  |
|   | W |           | ornice                                                                                               |    |        |        |           |  |
|   | W |           | 5,402                                                                                                |    | 5,402  |        |           |  |
|   | W |           | Součet                                                                                               |    | 29,791 |        |           |  |
| 5 | K | 181411141 | Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                       | m2 | 8,410  | 30,60  | 257,35    |  |
|   | W |           | 27,01-(3,1*6)                                                                                        |    | 8,410  |        |           |  |
| 6 | M | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                    | kg | 0,252  | 159,00 | 40,07     |  |
|   | W |           | 8,41*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                         |    | 0,252  |        |           |  |
| 7 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                             | m2 | 9,880  | 52,40  | 517,71    |  |
|   | W |           | 1,9*5,2                                                                                              |    | 9,880  |        |           |  |
|   | W |           | Součet                                                                                               |    | 9,880  |        |           |  |
| 8 | K | 182311123 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                      | m2 | 8,410  | 287,00 | 2 413,67  |  |
|   | W |           | 8,41                                                                                                 |    | 8,410  |        |           |  |

#### D 5

#### Komunikace pozemní

**14 214,08**

|    |   |           |                                                                                                                           |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 9  | K | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm                                                                | m2 | 11,850 | 158,00 | 1 872,30 |                |
|    | W |           | stabilizační vrstva                                                                                                       |    |        |        |          |                |
|    | W |           | 6,00*3,10                                                                                                                 |    | 18,600 |        |          |                |
|    | W |           | odpočet kontejnery                                                                                                        |    |        |        |          |                |
|    | W |           | -1,50*1,50*3                                                                                                              |    | -6,750 |        |          |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                    |    | 11,850 |        |          |                |
| 10 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm                                                               | m2 | 11,850 | 211,00 | 2 500,35 |                |
|    | W |           | mrazuvzdorná vrstva                                                                                                       |    |        |        |          |                |
|    | W |           | 6,00*3,10                                                                                                                 |    | 18,600 |        |          |                |
|    | W |           | odpočet                                                                                                                   |    |        |        |          |                |
|    | W |           | -1,50*1,50*3                                                                                                              |    | -6,750 |        |          |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                    |    | 11,850 |        |          |                |
| 11 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                           | m2 | 11,850 | 418,00 | 4 953,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|    | W |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110</a> |    |        |        |          |                |
|    | W |           | pochozí vrstva                                                                                                            |    |        |        |          |                |
|    | W |           | 3,10*6,00                                                                                                                 |    | 18,600 |        |          |                |
|    | W |           | odpočet                                                                                                                   |    |        |        |          |                |
|    | W |           | -1,50*1,50*3                                                                                                              |    | -6,750 |        |          |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                    |    | 11,850 |        |          |                |
| 12 | M | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                       | m2 | 13,035 | 375,00 | 4 888,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|    | W |           | 11,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                              |    | 13,035 |        |          |                |

#### D 6

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**18 527,96**

|    |   |           |                                                         |    |        |          |          |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|--|
| 13 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním           | m3 | 5,960  | 1 660,00 | 9 893,60 |  |
|    | W |           | pod kontejnery                                          |    |        |          |          |  |
|    | W |           | na - 1,625                                              |    |        |          |          |  |
|    | W |           | 1,90*5,20*0,05                                          |    | 0,494  |          |          |  |
|    | W |           | na - 0,490                                              |    |        |          |          |  |
|    | W |           | 4,20*2,80*0,05                                          |    | 0,588  |          |          |  |
|    | W |           | horní obsyp kontejnerů                                  |    |        |          |          |  |
|    | W |           | (2,20*5,50+2,80*4,50)/2*0,67                            |    | 8,275  |          |          |  |
|    | W |           | odpočet                                                 |    |        |          |          |  |
|    | W |           | -1,30*1,30*0,67*3                                       |    | -3,397 |          |          |  |
|    | W |           | Součet                                                  |    | 5,960  |          |          |  |
| 14 | K | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním | m3 | 3,246  | 2 660,00 | 8 634,36 |  |
|    | W |           | spodní obsyp kontejneru                                 |    |        |          |          |  |

| PČ | Typ  | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W    |            | (1,90*5,20+2,20*4,20)/2*0,555                                                                                             |     | 5,306    |              |                   |                 |
|    | W    |            | 1,50*1,50*0,15                                                                                                            |     | 0,338    |              |                   |                 |
|    | W    |            | odpočet                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |            | -1,20*1,20*0,555*3                                                                                                        |     | -2,398   |              |                   |                 |
|    | W    |            | Součet                                                                                                                    |     | 3,246    |              |                   |                 |
| D  | 9    |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |     |          |              | 278 375,75        |                 |
| 15 | K    | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                              | m   | 18,200   | 288,00       | 5 241,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |            | obrubník                                                                                                                  |     | 18,200   |              |                   |                 |
|    | W    |            | (6,00*2+3,10*2)                                                                                                           |     | 18,200   |              |                   |                 |
|    | W    |            | Součet                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 16 | M    | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                               | m   | 20,020   | 190,00       | 3 803,80          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | W    |            | 18,2*1,1*Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |     | 20,020   |              |                   |                 |
| 17 | K    | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                            | m3  | 0,683    | 4 090,00     | 2 793,47          |                 |
|    | W    |            | obrubníky                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |            | 18,20*0,15*0,25                                                                                                           |     | 0,683    |              |                   |                 |
|    | W    |            | Součet                                                                                                                    |     | 0,683    |              |                   |                 |
| 18 | K    | 919726122  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                        | m2  | 11,850   | 70,80        | 838,98            |                 |
|    | W    |            | pod dlažbu                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |            | 6,00*3,10-1,50*1,50*3                                                                                                     |     | 11,850   |              |                   |                 |
|    | W    |            | Součet                                                                                                                    |     | 11,850   |              |                   |                 |
| 19 | K    | 919735112  | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                   | m   | 7,000    | 99,70        | 697,90            |                 |
|    | W    |            | stávající komunikace                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |            | 7,00                                                                                                                      |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | W    |            | Součet                                                                                                                    |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 20 | K    | 95 x 1     | doprava kontejnerů                                                                                                        | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 21 | K    | 95 x 2     | kontejner Molok Domino 5 m3 - papír, plast                                                                                | ks  | 2,000    | 80 000,00    | 160 000,00        |                 |
| 22 | K    | 95 x 3     | kontejner Molok Domino 5 m3 - dělený                                                                                      | ks  | 1,000    | 100 000,00   | 100 000,00        |                 |
| D  | 998  |            | Přesun hmot                                                                                                               |     |          |              | 6 496,40          |                 |
| 23 | K    | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                     | t   | 32,482   | 200,00       | 6 496,40          | CS ÚRS 2023 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a> |     |          |              |                   |                 |
| D  | VRN  |            | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| D  | VRN7 |            | Provozní vlivy                                                                                                            |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| 24 | K    | 070001000  | ZS, provozní vlivy a územní vlivy                                                                                         | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |



**Prohlášení – specifikace poddodavatelů**

- I. \* Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. \* Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

|                                               | podíl v %    | podíl v tis. Kč  |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI</b> | <b>100%</b>  | <b>0</b> tis. Kč |
| <b>PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM</b> | <b>. 0%.</b> | <b>0</b> tis. Kč |

**INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:**

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Název společnosti, právní forma a přesná adresa: | část VZ plněná poddodavatelem: |
| .....                                            | .....                          |
| .....                                            | .....                          |
| IČ: .....                                        | ..... % ..... tis. Kč          |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Název společnosti, právní forma a přesná adresa: | část VZ plněná poddodavatelem: |
| .....                                            | .....                          |
| .....                                            | .....                          |
| IČ: .....                                        | ..... % ..... tis. Kč          |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Název společnosti, právní forma a přesná adresa: | část VZ plněná poddodavatelem: |
| .....                                            | .....                          |
| .....                                            | .....                          |
| IČ: .....                                        | ..... % ..... tis. Kč          |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Název společnosti, právní forma a přesná adresa: | část VZ plněná poddodavatelem: |
| .....                                            | .....                          |
| .....                                            | .....                          |
| IČ: .....                                        | ..... % ..... tis. Kč          |

**PRVNÍ PODŘIPSKÁ  
STAVEBNÍ a.s.**  
 Špindlerova 775, 413 01 Roudnice nad Labem  
 IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751  
 .....  
 razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
  - V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.
- \* Nehodící se škrtněte



# Rekapitulace Pojištění PRO podnikatele

Smlouva číslo: 503529670

**Allianz**



## Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815  
www.allianz.cz, tel.: +420 241 170 000

Bankovní spojení

Číslo účtu: **2727/2700**  
Variabilní symbol: **0503529670**  
Konstantní symbol: **3558**



## Pojistník

První Podřipská stavební a.s.  
RČ/IČO: 28508751  
Trvalá adresa: Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem  
Tel.:  
E-mail:



## Pojištěný

První Podřipská stavební a.s.  
RČ/IČO: 28508751  
Trvalá adresa: Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem



## Datum výročního dne: 23. 11. 2020

Datum sjednání: **22. 11. 2016**  
Počátek pojištění: **23. 11. 2016**

Pojistné období: **roční**  
Pojistná doba: **Pojištění sjednáno na dobu neurčitou**

Frekvence placení: **pololetní**

| Přehled pojištění                  |            | Pojistná částka /<br>Limit pojistného plnění |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Pojištění budov                    | nesjednáno | —                                            |
| Pojištění věcí movitých            | nesjednáno | —                                            |
| Připojištění skla                  | nesjednáno | —                                            |
| Připojištění elektroniky           | nesjednáno | —                                            |
| Pojištění strojů a zařízení        | nesjednáno | —                                            |
| Připojištění budov a věcí movitých | nesjednáno | —                                            |
| Pojištění odpovědnosti             | sjednáno   | 20 000 000 Kč                                |
| Pojištění nákladu                  | nesjednáno | —                                            |
| Pojištění přerušení provozu        | nesjednáno | —                                            |



**Celkové běžné (roční) pojistné**

**20 492 Kč**

**Splátka pojistného (pololetní)**

**10 553 Kč**

*Jana Svatošová*

Mgr. Jana Svatošová  
manažer podpory korporátního  
a podnikatelského pojištění