

Položkový rozpočet

S: Stavební úpravy Kulturního domu	
O: SO 02 PŘÍSTAVBA SKLADU NÁBYTKU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / hmotnost MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce	kpl	1,00000	4 750,00	63 845,10	0	0	0
1	1-1	Lavičky a vyměření na stavbě, ne geodetické vytyčení				4 750,00	0	0	0
2	139601102R00	1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,0*0,55*(3,54*2+19,84) u stávající zdi:0,3*0,15*18,74 odstoky na stávající úroveň - cca:1 plocha:3,54*18,74*0,15 okapáč u stávající zdi:3,6*0,9*0,25+11*0,5*0,25	m3	28,78524	856,90	24 666,07	0	0	0
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m (28,78524-2,724)	m3	26,06124	427,50	11 141,18	0	0	0
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4 (28,78524-2,724)*3	m3	26,06124	228,00	17 825,89	0	0	0
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých tvarovky:27,24*0,1	m3	2,72400	285,00	776,34	0	0	0
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťnutím tvarovky:16,32*0,1	m3	1,63200	361,00	589,15	0	0	0
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťnutím - ručně 3,54*18,74	m2	66,33960	61,75	4 096,47	0	0	0
Díl: 16	16	Přemístění výkopku		66,33960		27 011,16	0	0	0
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (28,78524-2,724)	m3	26,06124	175,75	4 580,26	0	0	0
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km (28,78524-2,724)*19	m3	495,16356	18,05	8 937,70	0	0	0
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých (28,78524-2,724)	m3	26,06124	23,75	618,95	0	0	0
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (28,78524-2,724)	m3	26,06124	494,00	12 874,25	0	0	0
Díl: 2	2	Zaklady, zvláštní zakládání		26,06124		137 465,92	0	0	88,97087

12	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 0,05*0,5*(3,54*2+19,84)*1,2 u stávající zdi:0,3*0,3*18,74*1,1 odsokky na stávající úroveň - cca:1*1,1	m3	3,76286 0,80760 1,85526 1,10000	2 536,50	9 544,49	2,525	9,50122	0	0
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení u stávající zdi:0,25*18,74	m2	4,68500 4,68500	427,50	2 002,84	0,03916	0,18346	0	0
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění u stávající zdi:0,25*18,74	m2	4,68500 4,68500	76,00	356,06	0	0	0	0
15	274272150RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm, výplň tvárníc betonem C 25/30 1,0*(19,64+3,8*2)	m2	27,24000	2 075,75	56 543,43	0,963	26,23212	0	0
16	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) 1,0*(19,64+3,8*2)*0,01	t	0,27240	32 604,00	8 881,33	1,0211	0,27815	0	0
17	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 0,15*3,54*18,74*1,1	m3	10,94603 10,94603	1 039,30	11 376,21	1,78164	19,50189	0	0
18	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30 0,15*3,988*19,635*1,1	m3	12,92022 12,92022	2 493,75	32 219,81	2,525	32,62356	0	0
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,3*(2*3,988+19,635)	m2	8,28330 8,28330	427,50	3 541,11	0,0392	0,32471	0	0
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 0,3*(2*3,988+19,635)	m2	8,28330 8,28330	76,00	629,53	0	0	0	0
21	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 0,00303*3,988*19,635*1,3	t	0,30844	27 835,00	8 585,45	1,05544	0,32554	0	0
22	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn základy:0,5*18,74+0,5*(1+1,8)	m2	10,77000	123,50	1 330,10	0,00002	0,00022	0	0
23	216904391R00	Příplatek za ruční docištění ocelovými kartáči základy:0,5*18,74+0,5*(1+1,8)	m2	10,77000	228,00	2 455,56	0	0	0	0
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			82 423,98	15,41 195			0	0
24	311238113R00	Zdivo keramické P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm 2,25*(19,635+2*3,988)-2*1,1*2-0,25*2,5*2	m2	56,47475 56,47475	1 216,00	68 673,30	0,24951	14,09101	0	0
25	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x238x2500 mm 2*3	kus	6,00000	1 121,00	6 726,00	0,08999	0,53994	0	0
26	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 30 mm 2,5*2	m	6,00000 5,00000 5,00000	50,35	251,75	0,00028	0,0014	0	0
27	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, zdicí maltou pro napojení hydroizolace:20	m	20,00000	194,75	3 895,00	0,03898	0,7796	0	0
28	3-1	Příprava špalet pro okenní pásy	m	20,00000 35,64000	80,75	2 877,93	0	0	0	0

42	612473182R00	2*1,1*2+1,6*2,02 Omitka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	7,63200	323,00	21 064,15	0,02891	1,88534	0	0
43	612481211RT2	2,45*(19,138+3,74*2) Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	65,21410 65,21410	171,00	1 115,16	0,00367	0,02393	0	0
44	612473186R00	přechody materiálů:2,45*(19,138+3,74*2)/10 Příplatek za zabudované rohovníky	m	6,52141	61,75	866,97	0	0	0	0
45	61-1	okna:14,04 Příplatek za zacišťovací profily na oknech	m	14,04000	47,50	666,90	0	0	0	0
46	61-2	2*2+1,6*2*1,1*2+2,02 Zapravení rýh a prostupů po instalacích, hrubá omitka	kpl	14,04000 1,00000	10 165,00	10 165,00	0	0	0	0
47	622904112R00	1 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1,00000	42,75	1 702,67	0,00002	0,0008	0	0
48	602016193R00	část stávající fasády uvnitř:2,25*19,138-1,6*2,02 Penetrace hloubková stěn	m2	39,82850	80,75	3 216,15	0,00032	0,01275	0	0
49	612481211RT2	část stávající fasády uvnitř:2,25*19,138-1,6*2,02 Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	39,82850	171,00	6 810,67	0,00367	0,14617	0	0
50	612471413R00	část stávající fasády uvnitř:2,25*19,138-1,6*2,02 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	39,82850	175,75	6 999,86	0,00658	0,26207	0	0
	Díl: 62	část stávající fasády uvnitř:2,25*19,138-1,6*2,02		39,82850		133 741,84		1,20979		0
51	620991121R00	Úpravy povrchů vnější Zakryvání výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	4,40000	47,50	209,00	0,0001	0,00044	0	0
52	622319512R00	2*1,1*2 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	4,40000	737,20	20 649,71	0,00807	0,22605	0	0
53	622319132RT5	1*(4,088*2+19,835) Zatepl. systém, fasáda, EPS F 100 mm, s omitkou silikátovou 1,5 mm	m2	28,01100	1 444,00	94 766,11	0,01309	0,85906	0	0
54	622319150RT5	2,5*(4,088*2+19,835)-2*1,1*2 Povrchová úprava ostění, s omitkou silikátovou 1,5 mm	m2	65,62750	551,00	462,84	0,01169	0,00982	0	0
55	622319150RV1	0,1*8,4 Povrchová úprava parapetu, stěrkou s vyztužnou tkaninou	m2	0,84000	332,50	133,00	0,00803	0,00321	0	0
56	622421491R00	0,1*4 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	0,40000	61,75	889,20	0,00002	0,00029	0	0
57	622421492R00	okna:8,4 3*2 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	14,40000 8,40000 6,00000	76,00	638,40	0,00011	0,00092	0	0

58	622421494R00	2*(2*1,1*2) Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	8,40000	81,70	326,80	0,00007	0,00028	0	0
59	622421493R00	2*2 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	4,00000	370,50	2 223,00	0,00053	0,00318	0	0
60	622481211RT2	3*2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	6,00000	172,90	2 421,55	0,00366	0,05126	0	0
61	602015191R00	sokl:0,5*(4,088*2+19,835) Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	6,00000	71,25	997,89	0,00019	0,00266	0	0
62	602015183RT6	sokl:0,5*(4,088*2+19,835) Stěrka na stěnách silikát. zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	14,00550	458,85	6 426,42	0,00263	0,03683	0	0
63	622491142R00	sokl:0,5*(4,088*2+19,835) Nátěr fasády hydrofobní	m2	14,00550	222,30	3 113,42	0,00035	0,0049	0	0
64	622319554RT1	sokl:0,5*(4,088*2+19,835) Zatepl.systém, nadpraží, XPS 40 mm, s omítkou břízolitovou	m2	14,00550	646,00	484,50	0,01452	0,01089	0	0
		nad dveřmi:0,5*1,5		0,75000						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				38 004,90		8,04793		0
65	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.30 mm	m2	1,00000	912,00	912,00	0,06142	0,06142	0	0
66	632441015RT2	parapety:0,25*2*2 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr Anhydrit 025	m2	1,00000	469,30	33 996,09	0,11025	7,98651	0	0
67	632441212R00	72,44 Potěr Anhydrit 25, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	72,44000	33,25	0,00	0,01111	0	0	0
68	632441491R00	72,44 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	72,44000	42,75	3 096,81	0	0	0	0
Díl: 64		Výplně otvorů				61 936,58		9,21532		3,49875
69	648991113R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm	m	13,48000	219,45	2 958,19	0,009	0,12132	0	0
70	60780013R	O03:2,37*4 O04:2 O05:2 Parapet interier dřevotřísk š. 200 mm bílý, snosem výšky 40 mm	m	9,48000	355,30	4 789,44	0,00364	0,04907	0	0
71	60780050R	O03:2,37*4 O04:2 O05:2 Krytka boční pro parapety	kus	2,00000	55,10	661,20	0,00002	0,00024	0	0
		O03:2*4 O04:2		2,00000						
				12,00000						
				8,00000						
				2,00000						

72	642101012RAB	O05:2 Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, zed' tloušťky 45 cm	kus	2,00000	3 776,25	15 105,00	0,16905	0,6762	0,14868	0,59472
73	642100011RAA	4 Výbour. otvoru 60/90, překlád. zed' tloušťky 30 cm, omítky	kus	4,00000	11 875,00	11 875,00	0,23348	0,23348	0,692	0,692
74	642201012RAA	nika:1 Výměna dveří 2kř, oprava ostění, bez změny velikosti otvoru	kus	1,00000	3 994,75	3 994,75	0,13558	0,13558	0,20323	0,20323
75	642200011RAC	1 Výbour. otvoru dveře 1kř, překlád. zed' tloušťky 45 cm	kus	1,00000	9 975,00	9 975,00	0,89043	0,89043	1,4256	1,4256
76	642103031RAA	1 Zazdění okenního otvoru 2,7 m2, omítky, zed' tloušťky 30 cm	kus	1,00000	3 144,50	12 578,00	1,77725	7,109	0,1458	0,5832
		4		4,00000		14 835,67		1,28033		0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 835,67		1,28033		0
77	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 10 m	m2	62,02200	50,35	3 122,81	0,01838	1,13996	0	0
78	941941191R00	2*(19,835+4,088*2+1,5*2) Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	62,02200	47,50	2 946,05	0,00085	0,05272	0	0
79	941941831R00	2*(19,835+4,088*2+1,5*2) Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 10 m	m2	62,02200	37,05	2 297,92	0	0	0	0
80	941955001R00	2*(19,835+4,088*2+1,5*2) Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	62,02200	89,30	6 468,89	0,00121	0,08765	0	0
		72,44		72,44000		52 611,19		0,1485		0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				52 611,19		0,1485		0
81	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	72,44000	76,00	5 505,44	0,00205	0,1485	0	0
82	953981103R00	72,44 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12-14 u zákl. desky:19,635/0,3+1-0,45	kus	70,00000	103,55	7 248,50	0	0	0	0
83	953981104R00	věvec:2*2 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16 hlavní základy:2*4	kus	66,00000	137,75	3 994,75	0	0	0	0
84	95-1	pozednice:21 Odvoz a likvidace odpadu ze stavby, cihly, obaly, igelity, dlažby apod.	kpl	21,00000	13 062,50	13 062,50	0	0	0	0
85	95-2	1 Zakrývání konstrukci proti poškození, podlahy apod.	kpl	1,00000	22 800,00	22 800,00	0	0	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 633,15		0,0098		1,078

86	974100030RA0	Vysekání ryh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm pro napojení hydroizolace:20	m	20,00000	171,00	3 420,00	0,00049	0,0098	0,04	0,8
87	97303184R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 25 cm, MC 2,25*2	m	20,00000 4,50000 4,50000	161,50	726,75	0	0	0,012	0,054
88	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových zevnitř i z venku ve dveřích:1,6*2	m	3,20000 3,20000	152,00	486,40	0	0	0,07	0,224
	Díl: 97	Odvoz a likvidace odpadu			9 987,16			0		0
89	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 m (3,49875+1,078)	t	4,57675	332,50	1 521,77	0	0	0	0
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3,49875+1,078)*8	t	36,61400 36,61400	142,50	5 217,50	0	0	0	0
91	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (3,49875+1,078)	t	4,57675	110,20	504,36	0	0	0	0
92	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (3,49875+1,078)	t	4,57675 4,57675	200,45	917,41	0	0	0	0
93	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (3,49875+1,078)*4	t	18,30700 18,30700	23,75	434,79	0	0	0	0
94	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí (3,49875+1,078)	t	4,57675 4,57675	304,00	1 391,33	0	0	0	0
	Díl: 99	Stavěništní přesun hmot				190 415,23		0		0
95	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením 88,97087+15,41195+5,32974+28,39438+2,33106+1,2097 9 8,04793+9,21532+1,28033+0,14850+0,00980	t	160,34967 141,64779 18,70188	1 187,50	190 415,23	0	0	0	0
	Díl: 711	Izolace proti vodě				45 336,83		0,51877		0
96	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 3,988*19,635	m2	78,30438	71,25	5 579,19	0,0003	0,02349	0	0
97	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, modif. asf. pás se skelnou tkaninou 3,988*19,635	m2	78,30438 78,30438	349,60	27 375,21	0,00501	0,3923	0	0
98	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,5*(2*3,988+19,635)	m2	13,80550	71,25	983,64	0,00052	0,00718	0	0
99	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svisla pásy přitavením, modif. asf. pás se skelnou tkaninou 0,5*(2*3,988+19,635)	m2	13,80550	294,50	4 065,72	0,00598	0,08256	0	0
100	711774202R00	Napojení na stávající HI 20	m	13,80550 20,00000 20,00000	156,75	3 135,00	0	0	0	0

101	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie N8 0,75*(4,088*2+19,835)	m2	21,00825	188,10	3 951,65	0,00063	0,01324	0	0
102	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	21,00825 0,51877	475,00	246,42	0	0	0	0
Díl: 712						113 514,05		0,39226		0
103	712361702RT1	Povlaková krytina do 10°, fólii lepenou bodově, 1 vrstva - fólie ve specifikaci (4,1+0,3)*19,83	m2	87,25200	204,25	17 821,22	0,00044	0,03839	0	0
104	28322103.AR	Fólie mPVC tl. 1,5 mm, š. 1300 mm sřešní, šedá (4,1+0,3)*19,83*1,15	m2	87,25200 100,33980	332,50	33 362,98	0,0023	0,23078	0	0
105	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie (4,1+0,3)*19,83	m2	87,25200 100,33980	26,60	2 320,90	0	0	0	0
106	67390872R	Textilie netkaná vytlačovaná 300 g/m2 (4,1+0,3)*19,83*1,15	m2	100,33980	29,45	2 955,01	0,0003	0,0301	0	0
107	712391176R00	Přípevnění izolace kotvicemi terčí 4,1*19,83*4	kus	325,21200 325,21200	63,65	20 699,74	0,00001	0,00325	0	0
108	56284070.A	Podložka s vrutem pro ukotvení PVC krytiny 4,1*19,83*4*1,1	kus	357,73320 357,73320	42,75	15 293,09	0	0	0	0
109	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm 19,83	m	19,83000	228,00	4 521,24	0,00063	0,01249	0	0
110	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm, závětrná lišta nebo ukončení na zdi	m	48,46000	247,00	11 969,62	0,00158	0,07657	0	0
111	712391175R00	K1, K2 a K12:4,1*2+19,83*2+0,3*2 Přípevnění izolace k plechům 19,83+48,46	m	48,46000 68,29000 68,29000	63,65	4 346,66	0,00001	0,00068	0	0
112	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,39226	570,00	223,59	0	0	0	0
Díl: 713						74 066,31		0,50331		0
113	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi trámy 19,15*4	m2	76,60000	68,40	5 239,44	0,00053	0,0406	0	0
114	6315083958R	Pás izolační minerální tl. 200 mm, lambda = 0,038 19,15*4*1,05	m2	76,60000 80,43000	308,75	24 832,76	0,003	0,24129	0	0
115	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů s přelepením spojů, AL 72,44	m2	80,43000 72,44000	137,75	9 978,61	0,0002	0,01449	0	0
116	71312111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 72,44*2	m2	72,44000 144,88000	37,05	5 367,80	0,00003	0,00435	0	0
117	28375768.AR	Deska izolační polystyrén EPS 150 0,1*72,44*1,05	m3	7,60620 7,60620	3 040,00	23 122,85	0,025	0,19016	0	0
118	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE 72,44	m2	72,44000 72,44000	39,90	2 890,36	0,00001	0,00072	0	0

119	713191221R00	Isolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm (2*(3,75+19,15)-1,6+2*0,4)	m	45.00000	27,55	1 239,75	0,00004	0,0018	0	0
120	63140273R	Pásek dilatační okrajový	m	45.00000	19,00	940,50	0,00002	0,0099	0	0
121	998713101R00	(2*(3,75+19,15)-1,6+2*0,4)*1,1	t	49.50000	902,50	454,24	0	0	0	0
	Díl: 762	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		0.50331		101 382,59	0	2,92019	0	0
122	762088113R00	Konstrukce tesarské Zakryvaní provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění chybí difuzní fólie na střeše:1	kus	1.00000	3 325,00	3 325,00	0,08471	0,08471	0	0
123	762311103R00	Montáž kotevnicích želez, příložek, patek, táhel uchycení krokví na věnec - jednostranně 2:1	kus	1.00000	171,00	3 591,00	0,00332	0,06972	0	0
124	762-1	Uchycení krokví přes zeď vč. všech svorníků, oceli a zapravení omítek	kus	21.00000	775,20	16 279,20	0	0	0	0
125	762332120R00	uchycení krokví do zdi:2:1 Montáž vázaných krovů pravidelných 4*21	m	21.00000	141,55	11 890,20	0,00099	0,08316	0	0
126	60515226	Hranol SM/JD	m3	84.00000	7 428,05	15 099,74	0,55	1,11804	0	0
127	762512115R00	4*21*0,1*0,22*1,1 Položení desek OSB na pero a drážku sířecha:4,1*19,83	m2	2.03280	171,00	13 902,81	0,00001	0,00081	0	0
128	60726017.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm sířecha:4,1*19,83*1,15	m2	81.30300	309,70	28 956,47	0,0157	1,46793	0	0
129	762395000R00	Spojovací a ochranné profíředky pro sířechy 2.0328	m3	93.49845	1 232,15	5 009,15	0,02357	0,09582	0	0
130	998762102R00	81.303*0,025 Presun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	4.06538	1 140,00	3 329,02	0	0	0	0
	Díl: 763	Dřevostavby		2.03280		72 928,50		0,9946	0	0
131	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2.03258	689,70	49 961,87	0,01373	0,9946	0	0
132	763-1	72,44 Příplatek za druhou vrstvu desky protipožární 12,5	m2	72.44000	304,00	22 021,76	0	0	0	0
133	998763101R00	72,44 Presun hmot pro dřevostavby, výšky do 6 m	t	72.44000	950,00	944,87	0	0	0	0
	Díl: 764	Konstrukce klempířské Uprava stávajícího svodu, vč. kolena	kus	0.99460	171,00	27 741,96	0	0,09564	0	0
134	764-1	K11:2	m	2.00000	657,40	13 148,00	0,00205	0,041	0	0
135	764908104RT2	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm, lakovaný Pz základní barvy K1:20	m	20.00000						

136	764908101RT2	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 125 mm, lakovaný Pz základní barvy	kus	2,00000	833,15	1 666,30	0,00034	0,00068	0	0
137	764908108RT2	2 Odpadní trubky kruhové SROR, D 87 mm, lakovaný Pz základní barvy	m	2,00000 7,00000	581,40	4 069,80	0,00291	0,02037	0	0
138	764-2	3,5*2 Provizorní svody z kopoflex	kus	7,00000 2,00000	261,25	522,50	0	0	0	0
139	764908301RT2	2 Oplechování parapetů, rš 200 mm, lakovaný Pz základní barvy	m	13,60000	581,40	7 907,04	0,00247	0,03359	0	0
140	998764101R00	K5:13.6 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	13,60000 0,09564	902,50	86,32	0	0	0	0
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				38 902,50	0	0	0	0
141	T1	Posuvná stěna třídílná 5300x2180, dle PD	kpl	1,00000	34 627,50	34 627,50	0	0	0	0
142	T2	1 Oprava obložení sálu v místě vybouraných dveří, dle PD	kpl	1,00000	4 275,00	4 275,00	0	0	0	0
Díl: 769		Otvorové prvky				175 853,17	0	0	0	0
143	D06	Dveře vnitřní 1500x1970, EW15/DP3 - C, dle PD	kus	1,00000	18 392,00	18 392,00	0	0	0	0
144	D07	1 Dveře vnější hliníkové 1500x1970, paník, bezp. sklo, zavírač, dle PD	kus	1,00000	71 725,00	71 725,00	0	0	0	0
145	O03	1 Plastové okno 2368x800, dvojsklo, barva, dle PD	kus	1,00000	52 440,00	52 440,00	0	0	0	0
146	O04	4 Plastové okno 2000x1100, dvojsklo, barva, dle PD	kus	4,00000	13 110,00	52 440,00	0	0	0	0
147	O05	1 Plastové okno 2000x1100, dvojsklo, barva, dle PD	kus	1,00000	13 395,00	13 395,00	0	0	0	0
148	769-1	1 Plastové okno 2000x1100, dvojsklo, barva, EW 30/DP3, fix, dle PD	kus	1,00000	16 007,50	16 007,50	0	0	0	0
Díl: 776		Podlahy povlakové				100 305,19	0	1,04654	0	0
149	632415106RT3	Potěr samonivelační ručně, pod PVC krytinu	m2	72,44000	262,20	18 993,77	0,01035	0,74975	0	0
150	776520010RAI	72,44 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	72,44000	218,50	15 828,14	0,0004	0,02898	0	0
151	284123095R	72,44 Podlahovina PVC tl. 2 mm š. 2 m, homogenní	m2	72,44000 86,92800	588,50	52 026,41	0,003	0,26078	0	0
		72,44*1,2		86,92800						

152	283424022R	Fabion se začíšťovací lištou z měkčeného PVC (2*(3,75+19,15)-1,6+2*0,4)*1,1	m	49,50000	242,25	11 991,38	0,00014	0,00693	0	0
153	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením 1,6	m	1,60000	251,75	402,80	0,00006	0,00001	0	0
154	61193734.A	Lišta spec.profil přechod š 41 mm dub 2	m	2,00000	332,50	665,00	0	0	0	0
155	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	2,00000	380,00	397,69	0	0	0	0
Díl: 783		Nátěry		1,04654		2 298,40		0,0086		0
156	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 1x, proti houbám a dřevokaznému hmyzu 4*21*2*(0,1+0,22)	m2	53,76000	42,75	2 298,40	0,00016	0,0086	0	0
Díl: 784		Malby		53,76000		11 971,20		0,11181		0
157	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x 65,2141+39,8285+72,44	m2	177,48260	19,00	3 372,17	0,00017	0,03017	0	0
158	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 65,2141+39,8285+72,44	m2	177,48260	48,45	8 599,03	0,00046	0,08164	0	0
Díl: 790		Vnitřní vybavení		177,48260		5 225,00		0		0
159	790-1	Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A, vč. montáže 1	kus	1,00000	2 508,00	2 508,00	0	0	0	0
160	790-2	Zařízení autonomní detekce a signalizace, vč. montáže 1	kus	1,00000	2 717,00	2 717,00	0	0	0	0

26

1 704 880,90

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy Kulturního domu
O:	Vedlejší a ostatní náklady - SO 02 PŘÍSTAVBA SKLADU NÁBYTKU

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Vedlejší a ostatní náklady				
1	Vytyčení stavby	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
2	Vybudování zařízení staveniště	soub.	1,00	14 000,00	14 000,00
3	Provoz zařízení staveniště	soub.	1,00		0,00
4	Odstranění zařízení staveniště	soub.	1,00		0,00
5	Předání a převzetí staveniště	soub.	1,00		0,00
6	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1,00		0,00
7	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,00		0,00
8	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
9	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soub.	1,00		0,00
10	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soub.	1,00		0,00
11	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	soub.	1,00		0,00
12	Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby	soub.	1,00		0,00
13	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob dle požadavku BOZP	soub.	1,00		0,00

20 000,00

Poznámky uchazeče k zadání



