

	Vysvětlení zadávacích podmínek k zadávací dokumentaci na zakázku Pce – A016 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	---

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dotazy) k **Zadávací dokumentaci** na zakázku:

Pce – A016 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 3

Nová konstrukce v kolektoru bude dle výkresu z u profilu 120

- a) k tomu chybí v TS a ve výkresech jaký nátěr nebo zinek?
- b) budou se osazovat kluzné uložení 125 – jaký bude nátěr nebo bude zinek?
- c) ve výkresech je pouze L ocel 80 – bude málo kil /změna na U 120/

Odpověď zadavatele:

Nová konstrukce v kolektoru bude dle výkresu z u profilu 120

a) Nátěr bude jednou základní a dvakrát vrchní syntetický. Doplněno do výkazu výměr.

b) Bude se osazovat, Nátěr bude jednou základní a dvakrát vrchní syntetický. Doplněno do výkazu výměr.

c) Ocel konstrukce v kolektoru bude z L profilu 80 /80 mm, výkres opraven – doplňující výkres „Řez kolektorem“ je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4

Ve výkresech je položka -odstranění izolace s rohožemi a AL páskou, ale při prohlídce bylo zjištěno, že je potrubí obetonováno – jiná cena, uložení odpadů atd. - pracnost.

Odpověď zadavatele:

Byla provedena změna ve výkazu výměr, 25% izolace je uvažováno s obetonováním.

Dotaz č. 5

Co to je za položku 56 – proplach potrubí 100 kusů - v obou etapách.

Odpověď zadavatele:

Byla provedena změna ve výkazu výměr na 100 hodin.

Dotaz č. 6

Položka 55 – proč je RTG 100 kusů, když se píše jen 20 % - v obou etapách.

Odpověď zadavatele:

Byla provedena změna ve výkazu výměr - změněny počty rentgenů.

	Vysvětlení zadávacích podmínek k zadávací dokumentaci na zakázku Pce – A016 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	---

Dotaz č. 7

Kolik metrů DN 250 je vlastně v kanálech - demontáže jsou ve výkazech na potrubí DN 125.

Odpověď zadavatele:

Byla provedena změna ve výkazu výměr - doplněna demontáž DN 275.

Dotaz č. 8

Nátěr olejový se bude dávat na základní nátěr syntetický?

Odpověď zadavatele:

Byla provedena změna ve výkazu výměr - nátěry syntetické.

Výkaz výměr pro dotazy 3. – 8. je přílohou tohoto vysvětlení.

Příloha č.1 – Řez kolektorem

Příloha č.2 – Výkres výměr

V Opatovicích nad Labem dne 7. 1. 2019

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
výkonný ředitel
Elektrárny Opatovice, a.s.