

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 3 / 2018 ze dne 23. 1. 2018,

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „„Statické zajištění římsy, částečná oprava fasády a oprava krovu a střešního
pláště kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábřdovice, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 253 40 689

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81

Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem

IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických

(dále jen „objednatel“)

Preambule

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 23. 1. 2018 a Dodatku č.1 ze dne 20.6.2018, Dodatku č.2 ze dne 20.11.2018 a Dodatku č.3 ze dne 25.1.2019 a Dodatku č.4 ze dne 15.3.2019 je sjednán z důvodu upřesnění prací pro etapu v roce 2019 vzhledem k změně způsobu realizace opravy střechy v závěru kostela..

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.2. se aktualizuje takto:

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Danielelem, datace září 2015 a závazných stanovisek č. MR-S 537-15-OSU-PI-7, MR-S 16393-15-OSU-PI-4, MR-S 18840-15-OSU-PI-6 vydaných MěÚ Rosice, odbor stavební úřad a aktuálního oceněného výkazu výměr.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:


3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	1 114 659,00Kč	234 078,00 Kč	1 348 737,00Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 1	416 098,00 Kč	87 381,00 Kč	503 479,00 Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 2	432 268,00 Kč	90 776,00 Kč	523 044,00 Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 3	750 140,00 Kč	157 530,00 Kč	907 670,00 Kč
revidovaná cena za celkové dokončení díla	886 921,00 Kč	186 253,00 Kč	1 073 174,00Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 4	489 236,00Kč	102 740,00Kč	591 976,00Kč
cena za 3. etapu (2020) - Dodatek č. 4	397 685,00Kč	83 513,00Kč	481 198,00Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 5	520 205,00Kč	109 243,00Kč	629 448,00Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č.5 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 5 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : - revidovaný rozpočet pro rok 2019 – **etapa 2**

V Ostrovačicích, dne 8.11.2019



.....
za objednatele:

V Ostrovačicích, dne 8.11.2019



.....
za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: 2018004cc Kostel Ostrovačice-2019-skutečnost

Misto: Ostrovačice

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstí Viléma Mrštíka 45
66481 Ostrovačice
IČ: 65265793
DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice
IČ: 25340689
DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			333 143,25
PSV			181 910,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 151,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			520 204,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	520 204,53 CZK
Základní DPH	21 %	109 243,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH 629 448,00 CZK

v

dne

8.11.2019

[REDACTED]
Za zhotovitele

[REDACTED]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			62 792,24
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 295,30
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 871,42
97	Prorážení otvorů	HSV			4 182,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 032,32
762	Konstrukce tesařské	PSV			71 976,59
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 035,53
765	Krytiny tvrdé	PSV			85 800,78
783	Nátěry	PSV			9 097,38
999	Zatřešení presbytáře	HSV			187 969,97
VN	Vedlejší náklady	VN			5 151,00
Cena celkem					520 204,53

Položkový rozpočet

S:	2018004cc Kostel Ostrovačice-2019-skutečnost
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0
1	38094112RT3	Výztuž heilkátní 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdívo, Heilbar 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih. zdívo	m	0,00000	1 144,00	0,00	0,00875	0
2	349235851R00	Doplňení plošných fasádních prvků vlož. do 8 cm	m2	0,00000	552,00	0,00	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		0
3	41732R1	Ztužující věnec vč.bednění, výztuže, kotvení	m2	0,00000	2 256,00	0,00	0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				62 792,24		0,00022
4	62242R1	Oprava vnějších omítek fíms a okenních šambrán Koruní fímsa:2,9+1,2+2,6+13,7+1,2	m	32,20000	365,00	11 753,00	0	0
		Okenní šambrána:5,3*2		21,60000				
		Sanace trřilin KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády, doplňení štukových omítek	m2	156,87000	112,00	17 569,44	0	0
5	62242R2	Fasáda presbýťáče:(1,2+2,6+13,7+1,2)*9,1-1(1,2+2,6)*3,5		156,87000				
6	62242R4	Náter fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný, II.barevná skupina	m2	156,87000	212,00	33 256,44	0	0
7	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	5,60000	38,10	213,36	0,00004	0,00022
8	319202321R00	Vyzdění koruní fímsy presbýťáče s podepřením	m	0,00000	830,00	0,00	0	0
9	622476116R00	Nová tažená profílace koruní fímsy presbýťáče	m	0,00000	1 320,00	0,00	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výřahy				49 295,30		6,82824
10	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m (1,2+1,2+13,7)*16,8	m2	270,48000	50,50	13 659,24	0,02426	6,56184
11	941941111R00	Proražem lešení za den	m2	16 228,80000	1,20	19 474,56	0	0
12	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	270,48000	32,30	8 736,50	0	0
13	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	45,00000	165,00	7 425,00	0,00592	0,2664
Díl:	96	Bourání konstrukcí				15 871,42		0
14	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	0,00000	665,00	0,00	0,00128	0
15	997013011R00	Vyklizení suťi z pozednicového zdíva	m3	2,30000	1 365,00	3 139,50	0	0
16	979011111R00	Svislá doprava suťi a výbour. hmot. za 2.NP a 1.PP	t	11,32000	227,00	2 569,64	0	0
17	979990105R00	Poplatek za skládku suťi - cihelné výrobky	t	9,48000	122,00	1 156,56	0	0

18	979081111R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,48000	243,00	2 303,64	0	0
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	284,40000	14,20	4 038,48	0	0
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	11,32000	192,50	2 179,10	0	0
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suší za dalších 5 m	t	22,64000	21,40	484,50	0	0
Díl:	97	Protažení otvorů				4 182,00		0,84269
22	975021211R00	Podchycení zdiva firm	m	17,00000	246,00	4 182,00	0,04957	0,84269
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 032,32		0
23	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	6,83000	1 908,10	13 032,32	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesářské				71 976,59		2,35206
24	762342811R00	Demontáž laťování střeš. rozteč lať do 22 cm	m2	107,12500	15,70	1 681,86	0	0
25	762084112R00	Příplatek za práce ve výšce do 12 m, bez podlahy	m	76,35000	11,20	855,12	0	0
26	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	107,12500	17,20	1 842,55	0	0
27	762086140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	1,41000	1 203,00	1 696,23	0	0
28	762088113R00	Zakrytí provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	7 760,00	7 760,00	0,08471	0,08471
29	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m	m	0,00000	96,00	0,00	0,00016	0
30	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	76,35000	98,00	7 678,30	0,00016	0,01254
		Námětek 10/14:2*1		2,00000				
		Krokev 10/14:2,6*1		2,60000				
		Krokev 12/14:7,65*3		22,95000				
		Námětek 12/14:5*8		40,00000				
		Botka 12/14:0,6*8+0,5*8		8,80000				
		Krokev 12/14:2*1		2,00000				
31	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	0,00000	146,50	0,00	0,00016	0
32	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	0,00000	157,00	0,00	0,00016	0
33	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	0,00000	143,50	0,00	0,02475	0
34	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	0,00000	195,50	0,00	0,00712	0
35	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	78,35000	300,00	23 505,00	0,01467	1,14939
36	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	0,00000	350,50	0,00	0,01602	0
37	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	0,00000	540,00	0,00	0,02641	0
38	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	6,00000	28,80	172,80	0	0
39	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	0,00000	205,00	0,00	0,00339	0
40	762342202R00	Montáž laťování střeš. vzdálenost lať do 22 cm	m2	107,12500	62,50	6 695,31	0	0
41	762373111R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných firm	m	0,00000	1 234,00	0,00	0	0
42	762521108R00	Položení podlah neoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	0,00000	75,00	0,00	0	0
43	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	0,00000	49,20	0,00	0	0
44	60515109	Fošna SM/JD, omít., tl. 38mm, dl. do 4m	m3	0,00000	4 935,00	0,00	0	0
45	60515501	Hranoly SM/JD	m3	0,00000	5 595,00	0,00	0,55	0
46	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60 mm	m3	1,85000	5 765,00	10 665,25	0,55	1,0175

47	762396000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,26000	776,00	2 529,76	0,02357	0,07684
48	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Biochemit QB	m2	184,70400	13,20	2 438,09	0,00006	0,01108
49	998762202R00	Střešní latě 4/6:1,85*416*1,2*(0,04+0,06)*2 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	184,70400 6,60000	675,20	4 456,32	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 035,53		0,02629
50	764331832R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	12,90000	18,00	232,20	0	0
51	764351838R00	4,9+2+6 Demontáž háků, sklon nad 45°	ks	12,90000 26,00000	22,70	590,20	0	0
52	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh., rovných, rš 330 mm, nad 45°	m	25,90000	29,60	766,64	0	0
53	764392842R00	4,8+7,4+11,6+2,1 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	25,90000	19,70	59,10	0	0
54	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	3,00000	37,80	0,00	0	0
55	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm	m	0,00000	29,40	0,00	0	0
56	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	0,00000	34,40	0,00	0	0
57	764430850R00	Demontáž oplechování zdi, rš 600 mm	m	0,00000	38,30	0,00	0	0
58	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	0,00000	23,70	0,00	0	0
59	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	0,00000	994,00	0,00	0,00458	0
60	764521240R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm	m	0,00000	670,00	0,00	0,00359	0
61	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	0,00000	793,00	0,00	0,00407	0
62	764530240R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 500 mm	m	0,00000	1 073,00	0,00	0,00513	0
63	764530250R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 600 mm	m	0,00000	1 231,00	0,00	0,00573	0
64	764554403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	0,00000	434,50	0,00	0,00308	0
65	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	6,90000	468,00	3 229,20	0,00159	0,01097
66	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	26,00000	84,50	2 197,00	0,00006	0,00156
67	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	25,90000	164,00	4 247,60	0,00004	0,00104
68	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	3,00000	1 142,00	3 426,00	0,00424	0,01272
69	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	147,48	287,59	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				85 800,78		7,97285
70	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suří	m2	107,12500	57,50	6 159,69	0	0
		Přístavek: 4,9*4,8/2+(7,4+2,4)/2*6 Presbýař: (2,1+3)/2*7,9+11,6*7,9/2		41,16000 65,96500				
71	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suří	m	10,05000	21,70	218,09	0	0
		Hřeben: 3 Nároží: 7,05		3,00000 7,05000				
72	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdi š. do 30 cm, do suří	m	0,00000	24,10	0,00	0	0