

Tabulka kubatur rekonstrukce nádrže

Výkopy (zemina)	63,8 m ³
Kácení	
Borovice ø10	1 ks
Smrk ø20	3 ks
Lípa ø40	1 ks
Demolice	
Oplocení z dílců v.1,25m	50,0 m
Nožové šoupě DN300	1 ks
Nožové šoupě DN100	1 ks
Stěny nádrže	33,0 m ³
Potrubí DN500 + obetonování	18,0 m ³
Potrubí beton DN 500	18,0 m
Podkladní práh IZX 12/80	19 ks
Drenážní potrubí DN 100	40,0 m
Filtr štěrkodrt' ŠD 16-32	5,0 m ³
Geotextílie 500g/m ²	620,0 m ²
Folie EPDM 1,14 mm (např. GeoGard)	310,0 m ²
Silniční panely 2x3m	11 ks
Beton C30/37	27,4 m ³
Dlažba do betonového lože	208,0 m ²
Hutněný násyp	8,4 m ³
Osetí	108,0 m ²