

2.	Úprava dle požadavků SFDI - 2.úsek	11.2021	Bc. P. Syrovátka
1.	Dotisk PD pro podání žádosti o příspěvek SFDI	01.2021	Bc. P. Syrovátka
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 022/19	<i>DiK</i> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Horní Malá Úpa	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 08.2019	
<i>Investor</i> Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 100			
Horní Malá Úpa REVITALIZACE CHODNÍKŮ			<i>Měřítko</i> -
D.1.1 CHODNÍK			D.1.1.2k
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

TABULKA KUBATUR
ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
-	0,161		0,00	0,00											
P8	0,165		0,00	0,00		0,00	0,00	4,00		0,00	0,00				
-	0,170		0,00	0,00		0,00	0,00	5,00		0,00	0,00				
P9	0,180		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,190		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P10	0,200		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,210		0,33	0,00		0,17	0,00	10,00		1,65	0,00				
P11	0,220		0,00	0,00		0,17	0,00	10,00		1,65	0,00				
-	0,230		0,00	0,05		0,00	0,03	10,00		0,00	0,25				
P12	0,240		0,00	0,03		0,00	0,04	10,00		0,00	0,40				
-	0,250		0,00	0,05		0,00	0,04	10,00		0,00	0,40				
P13	0,260		0,00	0,00		0,00	0,03	10,00		0,00	0,25				
-	0,270		0,03	0,00		0,02	0,00	10,00		0,15	0,00				
P14	0,280		0,00	0,00		0,02	0,00	10,00		0,15	0,00				

**TABULKA KUBATUR
ZEMNÍCH PRACÍ**

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P14	0,280		0,00	0,00											
-	0,290		0,01	0,00		0,01	0,00	10,00		0,05	0,00				
P15	0,300		0,00	0,00		0,01	0,00	10,00		0,05	0,00				
-	0,310		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P16	0,320		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,330		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P17	0,340		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,350		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P18	0,360		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,370		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P19	0,380		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,390		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P20	0,400		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,410		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				

**TABULKA KUBATUR
ZEMNÍCH PRACÍ**

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
-	0,410		0,00	0,00											
P21	0,420		0,55	0,00		0,28	0,00	10,00		2,75	0,00				
-	0,430		1,36	0,00		0,96	0,00	10,00		9,55	0,00				
P22	0,440		0,00	0,00		0,68	0,00	10,00		6,80	0,00				
-	0,450		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P23	0,460		0,01	0,00		0,01	0,00	10,00		0,05	0,00				
-	0,470		0,00	0,00		0,01	0,00	10,00		0,05	0,00				
P24	0,480		0,06	0,01		0,03	0,01	10,00		0,30	0,05				
-	0,483		0,16	0,00		0,11	0,01	3,00		0,33	0,02				
						CELKEM D.1.1				23,53	1,37				