

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.03.2026

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli dodatek ke smlouvě o dílo:

Objednatel: **Město Choceň**
Adresa: Městský úřad, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IČ 00278955
Zastoupený ve věcech smluvních:
starosta města - Jan Pažin, tel. 465 461 923, e-mail: jan.pazin@chocen.cz
Zastoupený ve věcech technických:
vedoucí investičního odboru - Ing. František Eliáš, tel.: 465 461 944, 604 295 977,
e-mail: frantisek.elias@chocen.cz ;
referent investičního odboru - Ing. Jaromír Andrlé, tel.: 465 461 980, 731 620 919,
e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz
referent investičního odboru – Jaroslava Rybenská, DiS., tel.: 739 385 074,
e-mail: jaroslava.rybenska@chocen.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Svitavy
Číslo účtu: 1218451319/0800
IČ: 00278955
DIČ: CZ0000278955
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **P S K, s.r.o. CHOCEŇ**
Sídlo společnosti: T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň
Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslavem Kobrem
Zastoupený ve věcech technických: Miroslavem Kobrem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 8532490297/0100
IČ: 63220369
DIČ: CZ63220369
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka C 36923,
dále jen „zhotovitel“.

I. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Oprava mostů MK-1 a MK-2 Choceň“

(dále také „dílo“ nebo „veřejná zakázka“).

Předmětem této smlouvy jsou údržbové opravy dvou mostů v Chocni (MK-1 „u Hedvy“ a MK-2 „u vodáků“ v Pelinách), včetně přípravy podkladů, projednání DIO, stanovení přechodné úpravy provozu, rozhodnutí o uzavírkách, objízdných tras a dalších nezbytných správních úkonů k realizaci a koordinaci stavby.

II. ZMĚNY SMLOUVY

Podpisem tohoto dodatku **se mění cena** díla sjednaná ve smlouvě o dílo v článku IV. CENA DÍLA, bodu 1. následovně:

1. Nová cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

• Původní cena celkem bez DPH	2 192 905,11 Kč
• <u>Vícepráce a méněpráce bez DPH</u>	<u>112 150,47 Kč</u>
• Cena celková bez DPH	2 305 055,58 Kč
• Vyčíslení DPH 21%	484 061,67 Kč
• Cena celková vč. DPH 21%	2 789 117,25 Kč

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Choceň dne 24.08.2026 usnesením č. 357/16/RM/2026.
- Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: Rozpočet méně a víceprací

V Chocni

V Chocni

Jan
Pažin

Digitálně podepsal
Jan Pažin
Datum: 2026.08.25
14:58:22 +02'00'

.....
za objednatele:
Jan Pažin, starosta města

Miroslav
Kobr

Digitálně podepsal
Miroslav Kobr
Datum: 2026.08.25
11:47:36 +02'00'

.....
za zhotovitele:
Miroslavem Kobrem, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026017
Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

12. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			112 150,47
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	112 150,47	23 551,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			135 702,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026017

Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Místo: Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		112 150,47	135 702,07
D1 M	MK-1 Méněpráce	-82 537,09	-99 869,88
D1 V	MK-1 Vícepráce	7 589,66	9 183,49
D3	MK-2 Chodník, VO, UV	97 963,46	118 535,79
D2 V	MK-2 Vícepráce	89 134,44	107 852,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Choceň_mosty_MK1_MK2_revize
Objekt:
D1 M - MK-1 Méněpráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 3. 2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-82 537,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 537,09	21,00%	-17 332,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	-99 869,88	

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: **D1 M - MK-1 Méněpráce**

Místo:

Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-82 537,09

0 - 0

-82 537,09

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: D1 M - MK-1 Méněpráce

Místo: Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -82 537,09

D 0 0 -82 537,09

1	K	R001	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	-6,165	3 200,00	-19 728,00
---	---	------	---------------------	----	--------	----------	------------

VV SOD
VV -6,165 -6,165

7	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	-4,366	300,00	-1 309,80
---	---	--------	--	---	--------	--------	-----------

VV SOD
VV -7,64 -7,640
VV SKUTEČNOST
VV 3,274 3,274
VV Součet -4,366

2	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	-4,226	831,60	-3 514,34
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------

VV SOD
VV -7,5 -7,500
VV SKUTEČNOST
VV (3,5*5,0+3,8*0,5+1,8*4,6+4,6*1,1)*0,1 3,274
VV Součet -4,226

3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-42,260	35,00	-1 479,10
---	---	--------	--	----	---------	-------	-----------

VV SOD
VV -75,0 -75,000
VV SKUTEČNOST
VV 3,5*5,0+3,8*0,5+1,8*4,6+4,6*1,1 32,740
VV Součet -42,260

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-42,260	35,00	-1 479,10
---	---	--------	--	----	---------	-------	-----------

VV SOD
VV -75,0 -75,000
VV SKUTEČNOST
VV 3,5*5,0+3,8*0,5+1,8*4,6+4,6*1,1 32,740
VV Součet -42,260

6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-42,260	750,00	-31 695,00
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------

VV SOD
VV -75,0 -75,000
VV SKUTEČNOST
VV 3,5*5,0+3,8*0,5+1,8*4,6+4,6*1,1 32,740
VV Součet -42,260

4	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-42,260	550,00	-23 243,00
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------

VV SOD
VV -75,0 -75,000
VV SKUTEČNOST
VV 3,5*5,0+3,8*0,5+1,8*4,6+4,6*1,1 32,740
VV Součet -42,260

8	K	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M	-42,260	2,10	-88,75
---	---	-------	-----------------------------------	---	---------	------	--------

VV SOD
VV -75,0 -75,000
VV SKUTEČNOST
VV 3,5*5,0+3,8*0,5+1,8*4,6+4,6*1,1 32,740
VV Součet -42,260

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Choceň_mosty_MK1_MK2_revize
Objekt:
D1 V - MK-1 Vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 3. 2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			7 589,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 589,66	21,00%	1 593,83
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 183,49
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: **D1 V - MK-1 Vícepráce**

Místo:

Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 589,66

0 - 0

7 589,66

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: D1 V - MK-1 Vícepráce

Místo: Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 589,66

D 0 0 7 589,66

1	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	3,300	201,60	665,28
---	---	--------	--	---	-------	--------	--------

VV	SOD	
VV	-19,5	-19,500
VV	SKUTEČNOST	
VV	13,6+5,2+4,0	22,800
VV	Součet	3,300

2	K	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	3,300	82,80	273,24
---	---	--------	--	---	-------	-------	--------

VV	SOD	
VV	-19,5	-19,500
VV	SKUTEČNOST	
VV	13,6+5,2+4,0	22,800
VV	Součet	3,300

3	K	R002	Odstranění stávající mostovky na mostě (dřevoplast)	M2	0,875	302,03	264,28
---	---	------	---	----	-------	--------	--------

VV	3,5*0,25	0,875
----	----------	-------

4	K	R003	Nová mostovka z ocelových pororoštů (včetně 2 atypických kusů (přechod mezi polem 1 a 2+ koncový	M2	0,875	7 299,27	6 386,86
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

VV	3,5*0,25	0,875
----	----------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Choceň_mosty_MK1_MK2_revize
Objekt:
D3 - MK-2 Chodník, VO, UV

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 3. 2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			97 963,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 963,46	21,00%	20 572,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	118 535,79	

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: **D3 - MK-2 Chodník, VO, UV**

Místo:

Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 963,46
0 - Všeobecné konstrukce a práce	4 788,00
1 - Zemní práce	13 026,89
9 - Ostatní konstrukce a práce	19 504,32
HSV - Práce a dodávky HSV	60 644,25
4 - Vodorovné konstrukce	1 413,75
5 - Komunikace	40 265,14
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	18 965,36

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: D3 - MK-2 Chodník, VO, UV

Místo: Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 963,46

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 4 788,00

1	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	15,960	300,00	4 788,00
	VV		chodník				
	VV		(2,813+1,5)*1,7		7,332		
	VV		UV a VO				
	VV		0,5*0,7*(10,0+4,5)*1,7		8,628		
	VV		Součet		15,960		

D 1 Zemní práce 13 026,89

2	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,813	831,60	2 339,29
	VV		chodník				
	VV		(1,2*2,5+0,5*5,5+7,5*2,0)*0,09		1,868		
	VV		VO a UV				
	VV		6,0*(2,5+1,0)/2*0,09		0,945		
	VV		Součet		2,813		

3	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1,500	342,00	513,00
	VV		chodník				
	VV		7,5*2,0*0,1		1,500		

8	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	12,500	128,40	1 605,00
	VV		kolem chodníku				
	VV		12,5		12,500		

15	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,075	379,20	1 924,44
	VV		UV a VO				
	VV		0,5*0,7*(10,0+4,5)		5,075		

7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,388	127,00	1 192,28
	VV		2,813+1,5+5,075		9,388		

4	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUZNĚNÍ	M3	9,388	23,28	218,55
	VV		chodník				
	VV		2,813+1,5		4,313		
	VV		UV a VO				
	VV		0,5*0,7*(10,0+4,5)		5,075		
	VV		Součet		9,388		

19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhužněním	m3	2,175	167,00	363,23
	VV		UV a VO				
	VV		0,5*0,3*(10,0+4,5)		2,175		

33	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	3,915	520,00	2 035,80
	VV		2,175*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		3,915		

17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,175	250,00	543,75
	VV		UV a VO				
	VV		0,5*0,3*(10,0+4,5)		2,175		

18	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	4,350	433,00	1 883,55
	VV		2,175*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,350		

9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhužněním strojně	m2	15,000	27,20	408,00
	VV		chodník				
	VV		2,0*7,5		15,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce 19 504,32

14	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	21,000	535,20	11 239,20
	VV		chodník				
	VV		silniční		7,000		
	VV		přechodový		2,000		
	VV		snížený		3,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	chodníkový	8,5		8,500		
	VV		Součet		21,000		
5	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,700	201,60	5 181,12
	VV		kolem chodníku v komunikaci				
	VV		0,5+5,5+1,2+2,5		9,700		
	VV		VO a UV				
	VV		16,0		16,000		
	VV	spára	Součet		25,700		
6	K	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	25,700	120,00	3 084,00
	VV		spára		25,700		
D HSV Práce a dodávky HSV							60 644,25
D 4 Vodorovné konstrukce							1 413,75
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,725	1 950,00	1 413,75
	VV		UV a VO				
	VV		0,5*0,1*(10,0+4,5)		0,725		
D 5 Komunikace							40 265,14
10	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	15,000	176,00	2 640,00
	VV		chodník				
	VV		7,5*2,0		15,000		
34	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30,000	35,00	1 050,00
	VV		chodník				
	VV		2,0*7,5*2		30,000		
35	K	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	15,000	650,00	9 750,00
	VV		chodník				
	VV		7,5*2,0		15,000		
36	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	15,000	850,00	12 750,00
	VV		chodník				
	VV		7,5*2,0		15,000		
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	472,00	7 080,00
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	13,596	417,00	5 669,53
	VV		chodník - bez slepecké				
	VV		2,0*7,5-0,4*4,5		13,200		
	VV		13,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,596		
13	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,854	715,00	1 325,61
	VV		chodník				
	VV		0,4*4,5		1,800		
	VV		1,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,854		
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							18 965,36
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	12,000	192,00	2 304,00
21	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	12,360	376,00	4 647,36
	VV		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360		
22	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	325,00	1 300,00
23	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	4,000	138,00	552,00
24	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
25	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000	679,00	679,00
26	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	797,00	797,00
27	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	467,00	467,00
30	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 670,00	1 670,00
31	M	63126079	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez, pracny, těsnění, C250, D400	m	1,000	629,00	629,00
32	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Choceň_mosty_MK1_MK2_revize
Objekt:
D2 V - MK-2 Vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 3. 2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			89 134,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 134,44	21,00%	18 718,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	107 852,67	

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: **D2 V - MK-2 Vícepráce**

Místo:

Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	89 134,44
0 - Všeobecné konstrukce a práce	4 527,00
1 - Zemní práce	7 204,20
4 - Vodorovné konstrukce	23 426,40
5 - Komunikace	29 673,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 803,84
2 - Zakládání	17 803,84
PSV - Práce a dodávky PSV	6 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Objekt: D2 V - MK-2 Vícepráce

Místo: Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 89 134,44

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 4 527,00

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	11,008	300,00	3 302,40
	VV		pro chybějící základ				
	VV		0,8*0,7*4,3		2,408		
	VV		větší výkop z důvodu chybějícího základu				
	VV		0,5*4,3*4,0		8,600		
	VV		Součet		11,008		
12	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,082	300,00	1 224,60
	VV		asfalt				
	VV		1,701*2,4		4,082		
	VV		Součet		4,082		

D 1 Zemní práce 7 204,20

13	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,701	831,60	1 414,55
	VV		skutečnost				
	VV		(5,0*4,5+4,0*4,8)*0,09		3,753		
	VV		SOD				
	VV		-22,8*0,09		-2,052		
	VV		Součet		1,701		
10	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	8,600	314,40	2 703,84
	VV		větší výkop z důvodu chybějícího základu				
	VV		0,5*4,3*4,0		8,600		
2	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,408	379,20	913,11
	VV		pro chybějící základ				
	VV		0,8*0,7*4,3		2,408		
	VV		Součet		2,408		
9	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,090	127,00	1 916,43
	VV		2,408+8,6+4,082		15,090		
3	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	11,008	23,28	256,27
	VV		pro chybějící základ				
	VV		0,8*0,7*4,3		2,408		
	VV		větší výkop z důvodu chybějícího základu				
	VV		0,5*4,3*4,0		8,600		
	VV		Součet		11,008		

D 4 Vodorovné konstrukce 23 426,40

11	K	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	5,160	4 540,00	23 426,40
	VV		větší výkop z důvodu chybějícího základu				
	VV		0,3*4,3*4,0		5,160		

D 5 Komunikace 29 673,00

14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	37,800	35,00	1 323,00
	VV		skutečnost				
	VV		(5,0*4,5+4,0*4,8)*2		83,400		
	VV		SOD				
	VV		-22,8*2		-45,600		
	VV		Součet		37,800		
15	K	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	18,900	650,00	12 285,00
	VV		skutečnost				
	VV		(5,0*4,5+4,0*4,8)		41,700		
	VV		SOD				
	VV		-22,8		-22,800		
	VV		Součet		18,900		
16	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	18,900	850,00	16 065,00
	VV		skutečnost				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(5,0*4,5+4,0*4,8)		41,700		
	VV		SOD				
	VV		-22,8		-22,800		
	VV		Součet		18,900		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 803,84
	D	2	Zakládání				17 803,84
4	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,806	4 410,00	7 964,46
	VV		chybějící základ				
	VV		0,6*0,7*4,3		1,806		
5	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,440	431,00	1 482,64
	VV		chybějící základ				
	VV		0,8*4,3		3,440		
6	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,440	85,10	292,74
	VV		chybějící základ				
	VV		0,8*4,3		3,440		
7	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,144	56 000,00	8 064,00
	VV		R14.....1,21 kg/m				
	VV		"1"21*2,21*1,21/1000		0,056		
	VV		R12.....0,888 kg/m				
	VV		"2"20*4,0*0,888/1000		0,071		
	VV		R14.....1,21 kg/m				
	VV		"3"24*0,57*1,21/1000		0,017		
	VV		Součet		0,144		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 500,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 500,00
8	K	7833R01	Očištění stávající výtuže ocelovým kartáčem	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 2026017
Stavba: Choceň_mosty_MK1_MK2_revize

Datum: 12. 3. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
D3	MK-2 Chodník, VO, UV		
chodníkový			8,500
chodníkový	8,5		8,500
přechodový			2,000
přechodový	1,0+1,0		2,000
silniční			7,000
	chodník		0,000
silniční	7,0		7,000
snížený			3,500
snížený	3,5		3,500
spára			25,700
	kolem chodníku v komunikaci		0,000
	0,5+5,5+1,2+2,5		9,700
	VO a UV		0,000
	16,0		16,000
spára	Součet		25,700
Použití figury:			
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,700
931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	25,700