



č. 1 k SOD: SE/HK/2014/044
oblast Sever, region Královéhradecký
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (3)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

„Skřivany – ul. Nová“



Colas CZ

DODÁTEK č.1 ke smlouvě o dílo č. SE/HK/2014/044

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na dodávku stavby:

„Rekonstrukce komunikace ulice Nová, Skřivany“

č. zakázky: 14122044

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199
503 52 Skřivany

IČO: 00269514
DIČ: CZ00269514
zastoupený: Karolínou Hálovou, DiS, starostkou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Karolína Hálová, DiS, starostka obce (tel.: 724 183 720)

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a podkladů k fakturaci:

Daniel Kadavý (tel.: 602 773 045)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Martinem Jelínkem, manažerem Královéhradeckého regionu, oblast Sever, divize Silniční stavitelství, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Eva Kaislerová, ATP (tel.: 733 780 174)

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a fakturace:

Josef Gärtner, hlavní stavbyvedoucí (tel.: 733 780 161)

Miloslav Louda st., stavbyvedoucí (tel.: 733 780 166)

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s.
P. Jilemnického 21/83
503 01 Hradec Králové

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“, uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

Článek č. 2 PŘEDMĚT DODATKU

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1) Článek č. 4. Cena za dílo

Po dohodě objednatele a zhotovitele se z důvodu změny rozsahu prací mění cena díla takto:

Původní cena bez DPH.....	1 649 760,00 Kč
Více/méně práce.....	+ 22 412,68 Kč
Cena po dodatku č. 1 bez DPH	1 672 172,68 Kč
DPH 21%	351 156,26 Kč
Cena po dodatku č.1 vč. 21% DPH.....	2 023 328,94 Kč

Položkový rozpočet vč. více/méně prací je přílohou tohoto dodatku.

Článek č. 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Stranami, která se váže k předmětu Smlouvy.
- 3.3. Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 3.5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ve Skřivanech dne: - 1 -07- 2015

V Hradci Králové dne: 2.7.2015

Za objednatele:



Karolína Hálová, DiS
starostka
Obec Skřivany

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Královéhradecký
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ226177005 (13)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Ing. Martin Jelínek
manažer Královéhradeckého regionu
oblast Sever, divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: SOO14680 - OBEC SKŘIVANY - REK. UL. NOVÁ					
Objekt: 1 - Zemní práce					
001	113	10-8405.R0C Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	1 164,000000 m2	30,00	34 920,00
002	113	10-7620.R0C Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	1 164,000000 m2	16,00	18 624,00
003	113	20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	210,000000 m	55,00	11 550,00
004	122	20-2202.R0C Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	214,980000 m3	93,00	19 993,14
005	131	10-0010.RA1 Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku	6,000000 m3	173,00	1 038,00
006	162	70-1105.R14 Vodotěsné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	586,100000 m3	155,00	90 845,50
007	122	20-2202.R0C Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	365,100000 m3	58,00	21 175,80
008	181	10-1102.R0C Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	1 217,000000 m2	14,00	17 038,00
009	180	40-0021.RA1 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	200,000000 m2	17,00	3 400,00
010	199	00-0002.R0C Poplatek za skládku horniny 1-4	586,000000 m3	55,00	32 230,00
Součet za Objekt: 1 - Zemní práce					250 814,44
Objekt: 5 - Komunikace					
011	564	11-2430.R0C Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm	1 217,000000 m2	156,00	189 852,00
012	564	75-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	1 217,000000 m2	105,00	127 785,00
013	564	85-1111.R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	1 164,000000 m2	91,00	105 924,00
014	564	87-1111.R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	45,000000 m2	167,00	7 515,00
015	577	13-1211.RTz Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	1 164,000000 m2	187,00	217 668,00
016	577	15-1223.R0C Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	1 164,000000 m2	258,00	300 312,00
017	564	11-3505.R0C Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	45,000000 m2	39,00	1 755,00
018	568	11-1112.R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	1 217,000000 m2	15,00	18 255,00
019	567	21-1210.R0C Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	63,000000 m2	298,00	18 774,00
020	693-66185.A	Geotextilie tkaná 165 g/m2	1 217,000000 m2	15,00	18 255,00
Součet za Objekt: 5 - Komunikace					1 006 095,00
Objekt: 8 - Trubní vedení					
021	895	94-1311.RTz Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV a napojení	5,000000 KUS	2 924,00	14 620,00
022	899	10-3111.RTz Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	2,000000 KUS	3 374,00	6 748,00
023	899	20-4111.RTz Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	5,000000 KUS	2 750,00	13 750,00
Součet za Objekt: 8 - Trubní vedení					35 118,00
Objekt: 91 - Doplňující práce na komunikaci					
024	917	86-2111.RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	210,000000 m	314,00	65 940,00
025	917	86-2111.RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdový 100/15/15	238,000000 m	304,00	72 352,00
026	915	49-1211.R0C Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	210,000000 m	147,00	30 870,00
027	918	10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	8,820000 m3	2 550,00	22 491,00
028	592-18562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	420,000000 KUS	54,00	22 680,00
Součet za Objekt: 91 - Doplňující práce na komunikaci					214 333,00
Objekt: 97 - Prorážení otvorů					
029	979	08-3117.R0C Vodotěsné přemístění suti na skládku do 6000 m	670,650000 t	90,00	60 358,50
030	979	99-0103.R0C Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo, asfalt	670,650000 t	94,00	63 041,10
SP_009 , 1/2					

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód Popis

Součet za		Objekt: 97 - Prorážení otvorů	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Objekt: 99 - ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ					
001	M10000001	Pomocný materiál	50 000,000000 Kč	0,40	123 399,60
Součet za		Objekt: 99 - ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ			20 000,00
CELKEM	Stavba: SOO14680 - OBEC SKŘIVANY - REK. UL. NOVÁ				20 000,00
					1 649 760,04

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: SOO146801 - VÍCEPRÁCE - OBEC SKŘIVANY - REK. UL. NOVÁ					
Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE					
001	577	13-1211.RT Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	-59,250000 m2	187,00	-11 079,75
002	577	15-1223.R0 Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	-59,250000 m2	258,00	-15 286,50
Součet za Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE					-26 366,25
Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE KANALIZACE					
001	388995214	Chráníčka kabelů z trub HDPE v římse DN 160	5,000000 m	175,00	875,00
002	895 94-1311.RT	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV a napojení	1,000000 KUS	2 924,00	2 924,00
003	899 10-3111.RT	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	2,000000 KUS	3 374,00	6 748,00
004	89943111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 20 cm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	18,000000 ks	930,61	16 750,98
Součet za Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE KANALIZACE					27 297,98
Objekt: 03 - DEŠŤ.SVODY					
001	132101101	Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100m3	2,250000 m3	185,00	416,25
002	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	2,250000 m3	155,00	348,75
003	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	2,250000 M3	235,00	528,75
004	199 00-0002.R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	2,250000 m3	55,00	123,75
005	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG tuhost třídy SN4 DN 100	10,000000 m	205,00	2 050,00
006	M58300008	Kamenivo těžené 0/8 (STERKOPISEK)	2,250000 m3	325,00	731,25
Součet za Objekt: 03 - DEŠŤ.SVODY					4 198,75
Objekt: 04 - VJEZDY					
001	113107130	Odstranění podkladu plocha do 50m2 z betonu prostého tl. 10cm	22,000000 m2	211,20	4 646,40
002	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	2,200000 m3	155,00	341,00
003	199 00-0002.R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	2,200000 m3	55,00	121,00
004	564 11-3505.R0	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.5 cm	22,000000 m2	39,00	858,00
005	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu do hloubky 5 - 10cm	22,000000 m	89,58	1 970,76
Součet za Objekt: 04 - VJEZDY					7 937,16
Objekt: 05 - OPRAVA KANAL.ŠACHET					
001	12970	OPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET	3,000000 KUS	3 115,00	9 345,00
Součet za Objekt: 05 - OPRAVA KANAL.ŠACHET					9 345,00
CELKEM	Stavba: SOO146801 - VÍCEPRÁCE - OBEC SKŘIVANY - REK. UL. NOVÁ				22 412,64