

Č. REVIZE	DATUM	ZAPSAL	POPIS OBSAHU REVIZE
REVIZE			

Vedoucí projektant	Ing. R. Konečný		INTERPLAN-CZ,s.r.o. Purkyňova 79a 612 00 Brno
Zodpovědný projektant	Ing. R. Konečný		
Vypracoval	Ing. J. Businsky		
Investor:	Statutární město BrnoDominikánské nám.1602 00, Brno		Datum: 01/ 2014
Akce:	ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ		Počet stran:
Profese:			Stupeň:
Název:	Výkaz výměr		Projekt pro provedení stavby
Archivní číslo:	131142/1-5-00000-E011/0		Soubor: 1311421-5-00000-E0110.xls
			Poř. č. 011

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

SKOLNI HRISTE PRI ZS OTEVRENA _ CELKEM

Cena bez DPH:

#HODNOTA!

Zadavatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Projektant : INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkyňova 2836/79a
61200 Brno-Královo Pole

IČO : 60722061
DIČ : CZ60722061

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

				Cena CELKEM BEZ DPH
UN	UZNATELNÉ NÁKLADY			#HODNOTA!
NN	NEUZNATELNÉ NÁKLADY			0,00
Celkem za stavbu bez DPH				#HODNOTA!

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : INTERPLAN/010
SKOLNI HRISTE PRI ZS OTEVRENA _ UZNATELNE NAKLADY

Cena bez DPH: #HODNOTA!

Zadavatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Projektant : INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkyňova 2836/79a
61200 Brno-Královo Pole

IČO : 60722061
DIČ : CZ60722061

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
300 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	0,00
Stavební objekt		4,00	
301 HŘIŠTĚ	823.33.9.1	1,00	#HODNOTA!
302 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	823.29.8.1	1,00	0,00
303 SADOVÉ ÚPRAVY	823.27.1.1	1,00	0,00
304 ZAHRADNÍ DOMEK A ALTÁN	815.94.8.1	1,00	0,00
Celkem za stavbu			#HODNOTA!

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	INTERPLAN/010	ŠKOLNÍ HRISTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY
O:	300	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	00	Poznámka				0,00		0,00		0,00		
1	00	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímou pomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežítu : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem ČSN - viz www.ceske-normy.cz :		0,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00		
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. včetně : celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před : předáním a převzetím : Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a : úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a : převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání : bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. : Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení : okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby : projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch : a komunikací, které nejsou projektem řešeny). : uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu : (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). : Mezisoučet 1 1,00000	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00	
4	28	Revizní technik pro objekt 301, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE CSN 331500	hod	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
5	29	Spolupráce s reviz.technikem pro objekt 301, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE CSN 331500	hod	10,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
6	72_304	Revizní technik, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE CSN 331500 pro objekt 304 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE CSN 331500	hod	25,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
7	73_304	Spolupráce s reviz.technikem, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE CSN 331500 pro objekt 304 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE CSN 331500	hod	10,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí před : zahájením prací, provedení dopravně-inženýrských opatření vč. : dopravního značení : Mezisoučet 1 1,00000	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). zpracování a předání objednateli před zahájením prací na : staveništi plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na : staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. : 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu : vyžadován :	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

		pruběžná kontrola během výstavby : Mezisoučet 1		1,00000							
10	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN : (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně : pořízení protokolů) : provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení : dokladů o jejich provedení, doložení atestů a dokladů o : požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o : technických požadavcích na výrobky – prohlášení o shodě) a revizí : veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených : závad, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání : zadavateli ve 3 vyhotoveních : Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, : certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v : průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. : Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů : uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor investora : (TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím : díla a kolaudací : provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení : tvůřících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém : jazyce ve 3 vyhotoveních : Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po : zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku : bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. : Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé : fakturaci provedených prací, TDI : zajištění a provedení všech opatření organizačního a : stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, a : to na základě ověření stávajícího stavu : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
				1,00000							
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její : předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém : vyhotovení (na CD) : Dokumentace skutečného provedení musí mít takovou : podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu : uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, : polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí v případě : potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
				1,00000							

12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
13	005281010R.1	Propagace - pamětní deska, včetně nerezového pilířku výšky 1250mm pro uchycení desky Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. dle požadavků : uvedených v návrhu smlouvy o dílo : Mezisoučet 1	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
14	005281010R.2	Propagace - informační panel Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. dle požadavků : uvedených v návrhu smlouvy o dílo : Mezisoučet 1	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: VRN_303		Vedlejší náklady pro SO 303			0,00		0,00		0,00	
15	303_01	Přípravné práce Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. dle požadavků : uvedených v návrhu smlouvy o dílo : Mezisoučet 1	sada	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Stavba :	INTERPLAN/ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY		
Objekt :	301	HŘIŠTĚ	JKSO : 823.33.9.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **301**
HŘIŠTĚ

Třídník stavební 823	Plochy a úpravy území
823.3	Plochy pro tělovýchovu nekryté
823.33	plochy hřišť
823.33.9	kryt z jiných materiálů
823.33.9.1	novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	HŘIŠTĚ	#HODNOTA!
	Celkem objekt 301	#HODNOTA!

Položkový soupis prací a dodávek

S:	INTERPLAN/010	ŠKOLNÍ HRISTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY
O:	301	HRISTĚ
R:	01	HRISTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola										
Díl:	1	Zemní práce				0,00		0,00		10,00		
1	119001201R00	119 00-12 Úprava zeminy vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, ...tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm výměry odměřeny kreslícím programem : Mezisoučet 359,86	m3	359,86000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
2	122201101R00	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 ...do 100 m3 výměry odměřeny kreslícím programem : Mezisoučet 3	m3	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
3	122201109R00	122 10-31 příplatek k cenám ...za lepivost horniny výměry odměřeny kreslícím programem : Mezisoučet 3	m3	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
4	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 006 : z doskočiště do drenážního systému hřiště : Mezisoučet 6*0,25*0,25 004 : basketbalový koš : Mezisoučet 1,3*1,3*0,8*2 volejbalová síť : Mezisoučet 0,8*0,8*0,5*2 tenisová síť : Mezisoučet 0,8*0,8*0,5*2 sloup VO : Mezisoučet	m3	17,33000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS

	0,8*0,8*0,9*6		3,45600											
	007 :													
	oplocení hřiště :													
	Mezisoučet		3,45600											
	0,5*0,5*0,5*(13+22)*2		8,75000											
	012 :													
	schodiště 1 :													
	Mezisoučet		8,75000											
	0,5*0,3*2,1		0,31500											
	schodiště 2 :													
	Mezisoučet		0,31500											
	0,5*0,3*1,5		0,22500											
	schodiště 3 :													
	Mezisoučet		0,22500											
	0,5*0,3*1,5		0,22500											
181 10	Úprava pláně v zářezích											1,00		
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.													
5 181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 268,24700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1		RTS	
	004 :													
	S3 :													
	Mezisoučet													
	28,4*46,4		1 317,76000											
	003,006 :													
	S4 :													
	rozběh pro skok daleký :													
	Mezisoučet		1 317,76000											
	36,05*1,9		68,49500											
	běžecská dráha :													
	Mezisoučet		68,49500											
	62,7*4,96		310,99200											
	006 :													
	S2 :													
	Mezisoučet		310,99200											
	8*4		32,00000											
	výměra odměřena kreslícím programem :													
	S7 :													
	Mezisoučet		32,00000											
	108,0		108,00000											
	výměry odměřeny kreslícím programem :													
	S5 :													
	Mezisoučet		108,00000											
	278,0		278,00000											
	003 :													
	trojkladina :													
	Mezisoučet		278,00000											
	37,0		37,00000											
	lávka :													
	Mezisoučet		37,00000											
	24,0		24,00000											

Stránka 12 z 77

		Mezisoučet		0,37500									
		1,3*1,3*0,8*2		2,70400									
		volejbalová síť :											
		Mezisoučet		2,70400									
		0,8*0,8*0,5*2		0,64000									
		tenisová síť :											
		Mezisoučet		0,64000									
		0,8*0,8*0,5*2		0,64000									
		sloup VO :											
		Mezisoučet		0,64000									
		0,8*0,8*0,9*6		3,45600									
		007 :											
		oplocení hřiště :											
		Mezisoučet		3,45600									
		0,5*0,5*0,5*(13+22)*2		8,75000									
		012 :											
		schodiště 1 :											
		Mezisoučet		8,75000									
		0,5*0,3*2,1		0,31500									
		schodiště 2 :											
		Mezisoučet		0,31500									
		0,5*0,3*1,5		0,22500									
		schodiště 3 :											
		Mezisoučet		0,22500									
		0,5*0,3*1,5		0,22500									
8	58531228R	Vápnó CL 90 bal.	T	62,56000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
		výměra odečtena kreslícím programem :											
		Vzhledem k nutnosti ochrany proti vodě a ochrany z hlediska namrzavosti podloží konstrukčních											
		vrstev povrchu hřiště bude nutné plán upravit :											
		kalkulována mocnost 40cm :											
		Mezisoučet											
		62,56		62,56000									
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		80,36			15,00		
	274 32 Beton základových pasů železový										1,00		
	bez výztuže												
9	274321321R00	...z betonu C 20/25	m3	1,14603		0,00	2,53	2,89	0,00	0,00	801-1	RTS	
		007 :											
		oplocení hřiště :											
		Mezisoučet											
		0,2*1,5*0,25*2		0,15000									
		012 :											
		schodiště 1 :											
		Mezisoučet		0,15000									
		(0,8-0,149)*0,3*2,1		0,41010									
		schodiště 2 :											
		Mezisoučet		0,41010									
		(0,8-0,149)*0,3*1,5		0,29300									
		schodiště 3 :											

		Mezisoučet (0,8-0,149)*0,3*1,5		0,29300 0,29300										
		274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										1,00		
10	274351215R00	...zřízení 007 : oplocení hřiště : Mezisoučet 2*1,5*0,25*2 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 0,5*2*2,1 schodiště 2 : Mezisoučet 0,5*2*1,5 schodiště 3 : Mezisoučet 0,5*2*1,5	m2	6,60000		0,00	0,04	0,26	0,00	0,00	801-1	RTS		
11	274351216R00	...odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. 007 : oplocení hřiště : Mezisoučet 2*1,5*0,25*2 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 0,5*2*2,1 schodiště 2 : Mezisoučet 0,5*2*1,5 schodiště 3 : Mezisoučet 0,5*2*1,5	m2	6,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS		
		274 36 Výztuž základových pasů 274 36-2 ze svařovaných sítí										1,00 2,00		
12	274361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 0,8*2*2,1*4,4*1,15/1000 schodiště 2 : Mezisoučet 0,8*2*1,5*4,4*1,15/1000 schodiště 3 :	t	0,04129		0,00	1,06	0,04	0,00	0,00	801-1	RTS		

		Mezisoučet		0,01210													
		0,8*2*1,5*4,4*1,15/1000		0,01210													
13	274361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,00228		0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS					
		007 :															
		oplocení hřiště :															
		Mezisoučet															
		0,2*1,5*3,301*1,15*2/1000		0,00230													
	275 31 Beton základových patek prostý										1,00						
	275 31-3 prostý										2,00						
14	275313621R00	...z betonu C 20/25	m3	12,71400		0,00	2,53	32,10	0,00	0,00	801-1	RTS					
		004 :															
		basketbalový koš :															
		Mezisoučet															
		1,3*1,3*1,3*2		4,39400													
		volejbalová síť :															
		Mezisoučet		4,39400													
		0,8*0,8*1,0*2		1,28000													
		tenisová síť :															
		Mezisoučet		1,28000													
		0,8*0,8*1,0*2		1,28000													
		sloup VO :															
		Mezisoučet		1,28000													
		0,8*0,8*1,5*6		5,76000													
	275 32 Beton základových patek železový										1,00						
	bez dodávky a uložení výztuže																
15	275321321R00	...z betonu C 20/25	m3	15,75000		0,00	2,53	39,77	0,00	0,00	801-1	RTS					
		007 :															
		oplocení hřiště :															
		Mezisoučet															
		0,5*0,5*0,9*(13+22)*2		15,75000													
	275 35 Bednění stěn základových patek										1,00						
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných																
	vzpěr,																
16	275351215R00	...zřízení	m2	93,12000		0,00	0,04	3,65	0,00	0,00	801-1	RTS					
		004 :															
		basketbalový koš :															
		Mezisoučet															
		4*1,3*0,5*2		5,20000													
		volejbalová síť :															
		Mezisoučet		5,20000													
		4*0,8*0,5*2		3,20000													
		tenisová síť :															
		Mezisoučet		3,20000													
		4*0,8*0,5*2		3,20000													
		sloup VO :															
		Mezisoučet		3,20000													

		4*0,8*0,6*6		11,52000															
		007 :																	
		oplocení hřiště :																	
		Mezisoučet		11,52000															
		4*0,5*0,5*(13+22)*2		70,00000															
17	275351216R00	...odstranění	m2	93,12000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS							
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedničního materiálu.																	
		004 :																	
		basketbalový koš :																	
		Mezisoučet		5,20000															
		4*1,3*0,5*2		5,20000															
		volejbalová síť :																	
		Mezisoučet		5,20000															
		4*0,8*0,5*2		3,20000															
		tenisová síť :																	
		Mezisoučet		3,20000															
		4*0,8*0,5*2		3,20000															
		sloup VO :																	
		Mezisoučet		3,20000															
		4*0,8*0,6*6		11,52000															
		007 :																	
		oplocení hřiště :																	
		Mezisoučet		11,52000															
		4*0,5*0,5*(13+22)*2		70,00000															
		275 35 Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových patkách																	
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.																	
18	275353122R00	...o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m	kus	70,00000		0,01	0,66	0,00	0,00	0,00	801-5	RTS							
		007 :																	
		oplocení hřiště :																	
		Mezisoučet																	
		(13+22)*2		70,00000															
		275 36 Výztuž základových patek																	
		275 36-2 ze svařovaných sítí																	
19	275361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,06643		1,06	0,07	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS							
		007 :																	
		oplocení hřiště :																	
		Mezisoučet																	
		0,5*0,5*1,15*(13+22)*2*3,301/1000		0,06640															
		278 31 Zálivka kotevnic otvorů z betonu prostého																	
		a zatření povrchu																	
20	278311041R00	...C 16/20, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,35840		2,53	0,90	0,00	0,00	0,00	801-5	RTS							
		beton B 20/25 :																	
		007 :																	
		oplocení hřiště :																	
		Mezisoučet																	
		(13+22)*2*0,08*0,08*0,8		0,35840															

Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry			0,00		2,59		1,00		
		212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami							1,00		
21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 006 : z doskočiště do drenážního systému hřiště : Mezisoučet 6*1,5	m2	9,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-2	RTS
				9,00000							
22	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm 006 : z doskočiště do drenážního systému hřiště : Mezisoučet 6	m	6,00000	0,00	0,43	2,58	0,00	0,00		Vlastní
				6,00000							
23	67390328R	Textilie jutařská 200 g/m2 šířka 200 cm 006 : z doskočiště do drenážního systému hřiště : Mezisoučet 6*1,5*1,15	m	10,35000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				10,35000							
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			0,00		5,03		4,00		
		434 31 Stupně dusané z betonu na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlázením povrchu,							1,00		
24	434311115R00	...z betonu C 20/25 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*13 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*7 schodiště 3 : Mezisoučet 1,5*4	m	43,80000	0,00	0,11	4,98	0,00	0,00	801-1	RTS
				27,30000							
				27,30000							
				10,50000							
				10,50000							
				6,00000							
		434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu							1,00		
		434 35-1 přímočarých							2,00		
25	434351141R00	...zřízení 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*13*0,149 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*7*0,15 schodiště 3 : Mezisoučet	m2	6,54270	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS
				4,06770							
				4,06770							
				1,57500							
				1,57500							

		1,5*4*0,15		0,90000								
26	434351142R00	...odstranění 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*13*0,149 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*7*0,15 schodiště 3 : Mezisoučet 1,5*4*0,15	m2	6,54270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				0,00		141,70		2,00		
27	564251111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm výměry odměřeny kreslícím programem : S5 : Mezisoučet 278,0	m2	278,00000		0,00	0,30	84,40	0,00	0,00	822-1	RTS
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								1,00		
28	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm výměry odměřeny kreslícím programem : S5 : Mezisoučet 278,0	m2	278,00000		0,00	0,07	20,54	0,00	0,00	822-1	RTS
29	59245020R	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní výměry odměřeny kreslícím programem : S 5 : Mezisoučet 278,0*1,02	m2	283,56000		0,00	0,13	36,75	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	5 MP	Mlatová plocha				0,00		38,81		2,00		
30	564231111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm výměra odměřena kreslícím programem : S7 : Mezisoučet 108,0	m2	108,00000		0,00	0,20	21,86	0,00	0,00	822-1	RTS
		916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou								1,00		
31	916261111R00	...z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	124,00000		0,00	0,10	12,36	0,00	0,00	822-1	RTS

		výměry odměřeny kreslícím programem : Mezisoučet 124,0			124,00000											
32	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 výměry odměřeny kreslícím programem : Mezisoučet 124,0*1,02*0,1	m2		12,65000		0,00	0,20	2,53	0,00	0,00				Vlastní	
33	S_07	D + M kaleného šterku 150mm, kostra: HDK 22-45, výplň: ŠP0-16 výměra odměřena kreslícím programem : S7 : Mezisoučet 108,0	m2		108,00000		0,00	0,02	2,05	0,00	0,00				Vlastní	
Díl: 5_xDP		Dopadové plochy - skladba S6					0,00		85,43		8,00					
	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním										1,00					
34	564211111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm 003 : trojkladina : Mezisoučet 37,0 lávka : Mezisoučet 24,0	m2		61,00000		0,00	0,10	6,17	0,00	0,00	822-1			RTS	
35	564231112R00	...tloušťka po zhutnění 110 mm 003 : pyramida : Mezisoučet 92,0	m2		92,00000		0,00	0,22	20,48	0,00	0,00	822-1			RTS	
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm										1,00					
36	631315621R00	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 003 : trojkladina : Mezisoučet 37,0*0,15 lávka : Mezisoučet 24,0*0,15 pyramida : Mezisoučet 92,0*0,15	m3		22,95000		0,00	2,53	57,95	0,00	0,00	801-1			RTS	
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu										1,00					

spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
37	631319175R00	...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	22,95000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		003 :										
		trojkladina :										
		Mezisoučet										
		37,0*0,15		5,55000								
		lávka :										
		Mezisoučet		5,55000								
		24,0*0,15		3,60000								
		pyramida :										
		Mezisoučet		3,60000								
		92,0*0,15		13,80000								
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů								1,00		
		631 36-2 ze svařovaných sítí								2,00		
38	631361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,77418		0,00	1,07	0,83	0,00	0,00	801-1	RTS
		003 :										
		trojkladina :										
		Mezisoučet										
		37,0*4,4*1,15/1000		0,18720								
		lávka :										
		Mezisoučet		0,18720								
		24,0*4,4*1,15/1000		0,12140								
		pyramida :										
		Mezisoučet		0,12140								
		92,0*4,4*1,15/1000		0,46550								
Díl:	55_SP	Sportovní povrchy				0,00		1 944,28		3,00		
		564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								1,00		
39	564251111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	32,00000		0,00	0,30	9,72	0,00	0,00	822-1	RTS
		006 :										
		S2 :										
		Mezisoučet										
		8*4		32,00000								
		564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								1,00		
40	564741111R00	...tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	1 697,24700		0,00	0,23	398,53	0,00	0,00	822-1	RTS
		004 :										
		S3 :										
		Mezisoučet										
		28,4*46,4		1 317,76000								
		003,006 :										
		S4 :										
		rozběh pro skok daleký :										
		Mezisoučet		1 317,76000								
		36,05*1,9		68,49500								
		běžecská dráha :										
		Mezisoučet		68,49500								

		62,7*4,96			310,99200								
41	564741112R00	...tloušťka po zhutnění 130 mm 004 : S3 : Mezisoučet 28,4*46,4 003,006 : S4 : rozběh pro skok daleký : Mezisoučet 36,05*1,9 běžecká dráha : Mezisoučet 62,7*4,96	m2	1 697,24700		0,00	0,25	430,66	0,00	0,00	822-1	RTS	
42	564761111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm 004 : S3 : Mezisoučet 28,4*46,4 003,006 : S4 : rozběh pro skok daleký : Mezisoučet 36,05*1,9 běžecká dráha : Mezisoučet 62,7*4,96	m2	1 697,24700		0,00	0,39	655,56	0,00	0,00	822-1	RTS	
564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním										1,00			
43	564831111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm frakce 0-32mm : 004 : S3 : Mezisoučet 28,4*46,4 003,006 : S4 : rozběh pro skok daleký : Mezisoučet 36,05*1,9 běžecká dráha : Mezisoučet 62,7*4,96	m2	1 697,24700		0,00	0,19	320,90	0,00	0,00	822-1	RTS	
44	535111121XX	Křemenný písek dopadiště skoku dalekého 006 : S2 : Mezisoučet	m3	10,40000		0,00	1,84	19,10	0,00	0,00		Vlastní	

		8*4*(0,25+0,4)/2		10,40000								
45	56420_SP00	D + M jednovrstvý polyuretanový sportovní povrch tl. 13mm 004 : S3 : Mezisoučet 28,4*46,4	m2	1 317,76000		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
				1 317,76000								
46	56420_SP01	D + M dvouvrstvý polyuretanový sportovní povrch tl. (11+2)mm 003,006 : S4 : rozběh pro skok daleký : Mezisoučet 36,05*1,9 běžecká dráha - 005, S1 : Mezisoučet 62,7*4,96	m2	379,48700		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
				68,49500								
				68,49500								
				310,99200								
47	57811212_06	Asfaltový koberec otevřený jemnozrný tl. 6 cm 004 : S3 : Mezisoučet 28,4*46,4 003,006 : S4 : rozběh pro skok daleký : Mezisoučet 36,05*1,9 běžecká dráha : Mezisoučet 62,7*4,96	m2	1 697,24700		0,00	0,03	50,07	0,00	0,00	Vlastní	
				1 317,76000								
				1 317,76000								
				68,49500								
				68,49500								
				310,99200								
48	57812212_08	Asfaltový koberec otevřený střednězrný tl. 8 cm 004 : S3 : Mezisoučet 28,4*46,4 003,006 : S4 : rozběh pro skok daleký : Mezisoučet 36,05*1,9 běžecká dráha : Mezisoučet 62,7*4,96	m2	1 697,24700		0,00	0,04	59,74	0,00	0,00	Vlastní	
				1 317,76000								
				1 317,76000								
				68,49500								
				68,49500								
				310,99200								
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		13,42		12,00		
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem									1,00		
	631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm									2,00		

49	631312411R00	...z betonu C 8/10 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*4,5*0,05 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*2,5*0,05 schodiště 3 : Mezisoučet 1,5*1,4*0,05	m3	0,76500		0,00	2,53	1,93	0,00	0,00	801-1	RTS
	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm									2,00		
50	631315621R00	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*4,5*0,2 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*2,5*0,2 schodiště 3 : Mezisoučet 1,5*1,4*0,2	m3	3,06000		0,00	2,53	7,73	0,00	0,00	801-1	RTS
	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm											
51	631315621R00	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. zaklad pod dřež : Mezisoučet 0,6*2,0*0,15	m3	0,18000		0,00	2,53	0,45	0,00	0,00	801-1	RTS
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny									1,00		
52	631319175R00	...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*4,5*0,2*2 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*2,5*0,2*2 schodiště 3 : Mezisoučet 1,5*1,4*0,2*2	m3	6,12000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí									1,00 2,00		
53	631361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,15484		0,00	1,07	0,17	0,00	0,00	801-1	RTS

		012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*4,5*4,4*2*1,15/1000 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*2,5*4,4*2*1,15/1000 schodiště 3 : Mezisoučet 1,5*1,4*4,4*2*1,15/1000			0,09560 0,09560 0,03800 0,03800 0,02130														
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kameniva														1,00					
54	631571003R00	...ze šterkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu 012 : schodiště 1 : Mezisoučet 2,1*4,5*0,1 schodiště 2 : Mezisoučet 1,5*2,5*0,1 schodiště 3 : Mezisoučet 1,5*1,4*0,1	m3	1,53000		0,00	1,84	2,81	0,00	0,00	801-1	RTS							
55	631571003R00	...ze šterkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu zaklad pod dřez : Mezisoučet 0,6*2,0*0,15	m3	0,18000		0,00	1,84	0,33	0,00	0,00	801-1	RTS							
Díl: 9 0		Oplocení				0,00		11,40		0,00									
56	99_004	D + M oplocení ochrannou sítí vč. lanka 007 : Mezisoučet 600	m2	600,00000		0,00	0,02	11,40	0,00	0,00		Vlastní							
Díl: 9_01HP		Herní prvky				0,00		0,06		0,00									
57	9HP_001	D + M lanové pyramidy - kompletně dle výkresu 002 006 : Mezisoučet 1	m2	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní							
58	9HP_002	D + M řetězové lávky - kompletně dle výkresu 002 006 : Mezisoučet 1	m2	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní							
59	9HP_003	D + M trojkladiny - kompletně dle výkresu 002 006 :	m2	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní							

		Mezisoučet 1		1,00000								
Díl: 9	SV	Sportovní vybavení			#HODNOTA!		0,59		0,00			
60	99_001	D + M odrazového prkna pro skok daleký - kompletně dle výkresu 002 006 : Mezisoučet 1	m2	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000								
61	99_002	D + M rám pro osazení odrazového břevna pro skok daleký vč. lože 006 : Mezisoučet 1	ks	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000								
62	99_003	D + M lajnování pro běžné sporty 004 : házená, floorbal, basketbal, malá kopaná, volejbal, nohejbal, tenis : Mezisoučet 7	sada	7,00000		0,00	0,02	0,13	0,00	0,00		Vlastní
				7,00000								
63	99_005	D + M tlumících žiněnek běžecké dráhy 5,0*2,0m 005 : Mezisoučet 0	sada	0,00000	neoceňovat	#HODNOTA!	0,02	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				0,00000								
64	99_006	D + M basketbalové desky 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00		Vlastní
				2,00000								
65	99_007	D + M koš na basketbal vč. sítě 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00		Vlastní
				2,00000								
66	99_008	D + M konstrukce na basketbal vč. pouzdra 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00		Vlastní
				2,00000								
67	99_009	D + M branky na házenou 2*3m vč. kotvení proti převrácení 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00		Vlastní
				2,00000								
68	99_010	D + M branky na házenou 2*3m - síť 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00		Vlastní
				2,00000								

69	99_011	D + M volejbalové sloupky vč. pouzder 005 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní
70	99_012	D + M tenisové sloupky vč. pouzder 005 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní
71	99_013	D + M tenisová síť 005 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní
72	99_014	D + M nohejbalové sloupky vč. pouzder 005 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní
73	99_015	D + M nohejbalová (volejbalová) síť 005 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní
74	99_016	D + M branky na malou kopanou 5*2m vč. kotvení proti převrácení 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	Vlastní
75	99_017	D + M branky na malou kopanou 5*2m - síť 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	Vlastní
76	99_018	D + M branky na floorbal vč. sítě 005 : Mezisoučet 2	sada	2,00000		0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	Vlastní
77	99_019	D + M floorbal - mantinely, vč. 2 vozíků pro přepravu 005 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 90_MZ		Oplocení mezi MŠ a ZŠ				0,00		10,43		9,00	
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								1,00	
78	139601102R00	...v hornině 3 011 :	m3	3,92400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1 RTS

[illegible]

		011 : Mezisoučet 18,61-1,07+5,2		22,74000										
84	162301101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m pro 302 : 011 : Mezisoučet 0,9*0,4*0,4*13 Mezisoučet 0,9*0,4*0,8*1 Mezisoučet 0,9*0,7*0,7*4	m3	3,92400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
85	90_02_Br	D + M branka 2 011, 003 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
86	31327503RX	pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,60 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast 011 : Mezisoučet 25	m	25,00000		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
87	31478150R	drát napínací pr. 2,20 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m 011 : Mezisoučet 100	m	100,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
88	40450205RX	Plast.víčko na sloupek plotový 011 : Mezisoučet 17	kus	17,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
89	55342339R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,5 mm; pro drátěné pletivo; řadový; l = 2 350 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva 011 : Mezisoučet 9	kus	9,00000		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
90	55342343R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,5 mm; pro drátěné pletivo; rohový, krajový; l = 2 350 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva 011 : Mezisoučet 6	kus	6,00000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
91	55342347R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,5 mm; d 38 mm; l = 2 500 mm; povrch prášková vypalovací barva 011 : Mezisoučet	kus	4,00000		0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	

		4			4,0000																						
Díl:	90_x01	Úprava oplocení domu č.p. 19 - v zahradě u běžecké dráhy																			0,00	30,29		17,00			
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek																			1,00							
92	139601102R00	...v hornině 3 009 : Mezisoučet 0,3*0,9*(5,3+5,1) Mezisoučet 0,3*0,8*2,0 Mezisoučet 0,3*0,75*(2,1+0,3)	m3		3,82800			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	800-1	RTS							
					2,80800																						
					2,80800																						
					0,48000																						
					0,48000																						
					0,54000																						
	274 31 Beton základových pasů prostý 274 31-3 prostý																			1,00							
93	274313621R00	...Beton základových pasů prostý C 20/25 009 : Mezisoučet 0,3*0,9*(5,3+5,1) Mezisoučet 0,3*0,8*2,0 Mezisoučet 0,3*0,75*(2,1+0,3)	m3		3,82800			0,00		2,53		9,67		0,00		0,00		0,00	801-1	RTS							
					2,80800																						
					2,80800																						
					0,48000																						
					0,48000																						
					0,54000																						
	274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,																			1,00							
94	274351215R00	...zřízení 009 : Mezisoučet 0,3*2*(5,3+5,1) Mezisoučet 0,3*2*2,0 Mezisoučet 0,3*2*(2,1+0,3)	m2		8,88000			0,00		0,04		0,35		0,00		0,00		0,00	801-1	RTS							
					6,24000																						
					6,24000																						
					1,20000																						
					1,20000																						
					1,44000																						
95	274351216R00	...odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. 009 : Mezisoučet 0,3*2*(5,3+5,1) Mezisoučet 0,3*2*2,0 Mezisoučet 0,3*2*(2,1+0,3)	m2		8,88000			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	801-1	RTS							
					6,24000																						
					6,24000																						
					1,20000																						
					1,20000																						
					1,44000																						
	311 36 Výztuž nadzákladových zdí 311 36-1 z betonářské oceli																			1,00							
96	311361721R00	...Výztuž nadzákladových zdí z ocel 10A25 (BSI 500 S)	t		0,61750			0,00		1,02		0,63		0,00		0,00		0,00	801-1	RTS							

		009 : Mezisoučet 617,5/1000			0,61750														
97	311361821R00	...Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t		0,20720			0,00	1,02	0,21	0,00	0,00	801-1	RTS					
		009 : Mezisoučet 207,2/1000			0,20720														
		345 23-1 Zdivo plotové z tvárnic betonových kladené na sucho, s dodávkou tvárnic s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, vložení betonářské výztuže, zalití betonem, 345 23-12 dvoustranně štípané										1,00							
98	345231121RT1	...Zdivo plotové z tvárnic, betonová záhlívka, tl. 19 cm, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2		38,01360			0,00	0,45	17,16	0,00	0,00	801-1	RTS					
		009 : Mezisoučet (0,8*1,6+1,6*1,6+2,946*11,6)			38,01360														
		345 23-2 Stříška na zdivo plotové s dodávkou zákrytových desek										1,00							
99	345232121RT1	...Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 30 cm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m		14,80000			0,00	0,05	0,81	0,00	0,00	801-1	RTS					
		009 : Mezisoučet 14,8			14,80000														
		627 45 Spárování maltou cementovou pro spárování (400 kg cementu/m3) 627 45-1 zapuštěné rovné										1,00							
100	627452111R00	...Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2		77,20560			0,00	0,02	1,33	0,00	0,00	801-1	RTS					
		009 : Mezisoučet (0,8*1,6+1,6*1,6+2,946*11,6)*2			76,02720														
		Mezisoučet 0,2*2,946*2			76,02720 1,17840														
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné										1,00							
101	941955002R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		69,52560			0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	800-3	RTS					
		009 : Mezisoučet (2,946*11,6)*2			68,34720														
		Mezisoučet 0,2*2,946*2			68,34720 1,17840														
		711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho										1,00							
102	711132311R00	...Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2		29,60000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS					
		009 : Mezisoučet 2,0*14,8			29,60000														
103	162301101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3		3,82800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní					

		PRO 302 HTÚ :												
		009 :												
		Mezisoučet												
		0,3*0,9*(5,3+5,1)			2,80800									
		Mezisoučet			2,80800									
		0,3*0,8*2,0			0,48000									
		Mezisoučet			0,48000									
		0,3*0,75*(2,1+0,3)			0,54000									
104	711150014RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x asf. Pas natavitelný - parametry dle PD	m2	3,40400		0,00	0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní		
		009 :												
		Mezisoučet												
		0,2*14,8*1,15			3,40400									
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		186,98		2,00				
		917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového								1,00				
		se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
105	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	627,00000		0,00	0,14	90,44	0,00	0,00	822-1	RTS		
		lože betom C16/20 :												
		výměry odměřeny kreslícím programem :												
		chodník :												
		Mezisoučet												
		246			246,00000									
		hřiště :												
		Mezisoučet			246,00000									
		152			152,00000									
		skok daleký :												
		Mezisoučet			152,00000									
		36*2+2,0			74,00000									
		běžecská dráha :												
		Mezisoučet			74,00000									
		131			131,00000									
		006 :												
		S2 - pryžový obrubník :												
		Mezisoučet			131,00000									
		(8+4)*2			24,00000									
		918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby								1,00				
		z dlažebních kostek z betonu prostého												
106	918101111R00	...z betonu prostého C 12/15	m3	31,35000		0,00	2,53	79,16	0,00	0,00	822-1	RTS		
		lože beto2 C16/20 :												
		výměry odměřeny kreslícím programem :												
		chodník :												
		Mezisoučet												
		246*0,2*0,25			12,30000									
		hřiště :												
		Mezisoučet			12,30000									
		152*0,2*0,25			7,60000									
		skok daleký :												

		Mezisoučet 74*0,2*0,25 běžecká dráha : Mezisoučet 131*0,2*0,25 006 : S2 - pryžový obrubník : Mezisoučet (8+4)*2*0,2*0,25		7,60000 3,70000 3,70000 6,55000 6,55000 1,20000							
107	27253095RX	Obrubník zahradní pryžový 500/50/250 006 : S2 - pryžový obrubník : Mezisoučet 26	m	26,00000		0,00	0,01	0,16	0,00	0,00	Vlastní
108	59217337R	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm výměry odměřeny kreslícím programem : chodník : Mezisoučet 500 hřiště : Mezisoučet 310 skok daleký : Mezisoučet 150 běžecká dráha : Mezisoučet 270	kus	1 230,00000 500,00000 500,00000 310,00000 310,00000 150,00000 150,00000 270,00000		0,00	0,01	17,22	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		0,00		0,05	
109	95_01	Rozebrán stávající oplocení na ul. Drdy v délce 5m pro najíždění vozidel stavby. Po dokončení stavby, se uvede do původního stavu.	m	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		0,00		3,51	
110	962032231R00	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopískových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou 003 : Mezisoučet 0,2*0,4*(1,24+2,1)	m3	0,26720		0,00	0,00	0,00	1,80	0,48	801-3 RTS
111	970231200R00	970 23 Řezání cihelného zdiva ...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm 003 : Mezisoučet 0,4*4	m	1,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	801-3 RTS

112	767914830R00	767 91-8 Demontáž oplocení ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m 003 : Mezisoučet (1,24+2,1)	m	3,34000		0,00	0,00	0,00	0,01	1,00 0,03	800-767	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00		0,00		
113	998152121RXX	Přesun hmot pro sportovní povrchy Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44 .47, : 48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,8 2,85, : 86,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,108,110, : Součet : 2574.14928	t	2 574,14928		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	720	Zdravotnická instalace				0,00		20,78		26,00		
114	132101211R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m3	197,10000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	800-1	RTS
115	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	98,55000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
116	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	60,00000		0,00	0,00	0,06	0,00	1,00 0,00	800-1	RTS
117	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	60,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	800-1	RTS
118	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	197,10000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	800-1	RTS
119	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,39000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	800-1	RTS
120	175101201R00	175 10-12 Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, ...Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	36,83000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	800-1	RTS
121	275313621R00	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý ...z betonu C 20/25	m3	0,22000		0,00	2,53	0,56	0,00	1,00 2,00 0,00	801-1	RTS
122	451572111RK1	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	16,88000		0,00	1,13	19,11	0,00	1,00 0,00	827-1	RTS

	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm									1,00		
123	631313311R00 ...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C -/7,5 (B 7,5)	m3	0,15000		0,00	2,53	0,38	0,00	0,00	2,00	801-1	RTS
	721 17 Potrubí z plastových trub									1,00		
124	721176103R00 ...Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
125	721176113R00 ...Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
126	721176222R00 ...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	3,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
127	721176224R00 ...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	51,00000		0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
128	721176242R00 ...Potrubí KG dešťové (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m	4,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	721 24 Lapače střešních splavenin									1,00		
129	721242110RT1 ...Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	3,00000		0,00	0,08	0,23	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech									1,00		
130	721290112R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	60,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závitů									1,00		
131	722239101R00 ...Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
132	722239103R00 ...Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 26 Vodoměry									1,00		
	722 26-2 montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci									2,00		
133	722269113R00 ...Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1"	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí									1,00		
134	722280106R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	241,50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí									1,00		
135	722290234R00 ...Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	241,50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
	725 93 Studánky lékařské									1,00		
136	725930131R00 ...Studánka - pítka	soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
137	162301101R00 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	53,71000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	894 43 Šachty plastové									1,00		
	894 43-2 plastové šachty z dílců									2,00		
138	894431423RAK ...Šachta DN 600, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná dno KG DN 160, poklop PE do roury 1,5t	kus	2,00000		0,00	0,05	0,11	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS
139	28611220R Trubka PVC drenážní flexibilní d 50 mm	m	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
140	28613780R Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16	m	245,00000		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS

141	426-000001	Čerpadlo pro znečištěnou a odpadní vodu KP 150-A1	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
142	551-11303	KE-231 kulový kohout F/F Standard páka DN32	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
143	551-11360	KE-271 kulový kohout vypouštěcí DN15	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
144	551-11434	K-1039 zpětný ventil Standard DN32	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
145	551-11855	Ventil zahradní bez hadic, přípojky K-522A 3/4"	kus	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
146	551-18004	Souprava vodoměrná 101.11 1"-1"	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
147	551-41040	Ventil rohový mosazný TE-66 1/2" bez filtru	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
148	55162494.AR	HL606.1/1 vtok dvorní DN 110 s litinovým rámem	kus	1,00000	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM RTS
149	725 000002	Nerezový žlab vč. 2ks stojánková baterie a zápachová uzávěrka	kus	1,00000	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	Vlastní
150	894 00001	Pochůzný poklop s dětskou pojistkou	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
151	894 00001	Prodloužení šachty DN400, 1,0m	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			0,00		0,04		6,00	
152	767/01	D + M ocelových nosných prvků včetně předepsaných povrchových úprav 10% profez, svary, spojovací materiál : 007 : oplocení hřiště : Mezisoučet 4350*1,1	kg	4 785,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				4 785,00000						
153	767/013	D + M ocelových nosných prvků včetně předepsaných povrchových úprav, zábrdlí schodiště 1 013 : Mezisoučet 42	kg	42,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				42,00000						
154	767/014	D + M ocelových nosných prvků včetně předepsaných povrchových úprav, zábrdlí schodiště 2 014 : Mezisoučet 28	kg	28,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				28,00000						
155	767/015	D + M ocelových nosných prvků včetně předepsaných povrchových úprav, zábrdlí schodiště 3 015 : Mezisoučet 20	kg	20,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				20,00000						
156	90_01_Br	D + M branka 1 003 :	sada	1,00000	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní

		Mezisoučet 1			1,00000								
157	90_02_Br	D + M branka 2 003 : Mezisoučet 1	sada		1,00000		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000								
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce											
		998 76-72 výpočet z nákladů											
		998 76-721 výpočet z nákladů											
158	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 156,157, : Součet: : 1841.47470	%		1 841,47470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS
					1 841,47470								
Díl:	M21_D	ELEKTROMONTÁŽE - DODÁVKA					0,00		0,00		0,00		
159	02	S 4 Sadový stožár patcový, STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	ks		5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
160	03	JB 10 Výložn. silniční stožár-bezpatcový, STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	ks		6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
161	04	V-2250 Jednod. výložník pro stožáry typu JB, VÝLOŽNÍKY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	ks		6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
162	05	Rozvodnice stožárová, ROZVODNICE STOŽÁROVÁ	ks		11,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
163	06	CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m		100,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
164	07	CYKY 5(J)x6 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m		360,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
165	08	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně, OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m		360,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
166	09	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m		25,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
167	10	SP1 připojovací, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks		12,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
168	11	SR03 spoj pásek-drát, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks		24,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
169	12	TRUBKA d= 63 mm	m		280,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
170	15	Podružný materiál	sada		1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	M21_M	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽ					0,00		0,00		0,00		
171	17	S 4 Sadový stožár patcový, STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	ks		5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
172	18	JB 10 Výložn. silniční stožár-bezpatcový, STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	ks		6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
173	19	V-2250 Jednod. výložník pro stožáry typu JB, VÝLOŽNÍKY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	ks		6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
174	20	Rozvodnice stožárová, ROZVODNICE STOŽÁROVÁ	ks		11,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

175	21	CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	100,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
176	22	CYKY 5(J)x6 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	360,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
177	23	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně, OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	360,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
178	24	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	25,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
179	25	SP1 připojovací, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks	12,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
180	26	SR03 spoj pásek-drát, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks	24,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
181	27	TRUBKA d= 63 mm	m	280,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M21_ZP		ZEMNÍ PRÁCE - DODÁVKA			0,00		0,00		0,00	
182	32	Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 650mm, HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	250,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
183	33	Násyp v zemi třídy 1-2, NÁSYV ZEMLINY VČETNĚ DUSÁNÍ	m3	20,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
184	34	Z kopan. písku, bez zakr. š.65cm, tl.10cm, ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	500,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
185	35	Do šířky 35 cm, FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	250,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
186	36	Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 450mm, ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	250,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00		0,00		3,00	
979 08-4 Poplatek za skládku								1,00		
187	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110,111,112, : Součet: : 0.55884	t	0,55884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3 RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								1,00		
188	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110,111,112, : Součet: : 0.55884	t	0,55884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3 RTS
979 08-1121R00										
189	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110,111,112, : Součet: : 7.82377	t	7,82377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3 RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								1,00		
190	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110,111,112, :	t	0,55884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3 RTS

		Součet : 0.55884		0,55880							
--	--	------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Stavba :	INTERPLAN/ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY		
Objekt :	302	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	JKSO : 823.29.8.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **302**
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Třídník stavební 823	Plochy a úpravy území
823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
823.29	úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
823.29.8	bez krytu
823.29.8.1	novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	0,00
	Celkem objekt 302	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	INTERPLAN/010	ŠKOLNÍ HRISTÉ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY
O:	302	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				0,00		0,00		15,00		
1	119 00-12	Úprava zeminy vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, ...tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm výměra odečtena kreslícím programem : Vzhledem k nutnosti ochrany proti vodě a ochrany z hlediska namrzavosti podloží konstrukčních vrstev povrchu hřiště bude nutné pláň upravit : kalkulována mocnost 40cm : Mezisoučet (28,4*46,4+36,05*1,9+8,55*4,0)*1,15*0,4	m3	653,40930		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
				653,40930								
	121 10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,								1,00		
2	121101100R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m výměra odečtena kreslícím programem : Sejmutí ornice v tl. 0,25m pod chodníkem : Mezisoučet 78,0*0,25	m3	19,50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
				19,50000								
3	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m výměra odečtena kreslícím programem : Sejmutí ornice v tl. 0,40m : Mezisoučet 4455,0*0,4	m3	1 782,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
				1 782,00000								
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3								1,00		
4	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 výměra odečtena kreslícím programem : výkop : Mezisoučet 696,0	m3	696,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	800-1	RTS
				696,00000						0,00		
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								1,00		
5	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně výměra odečtena kreslícím programem : Potrubí PVC DN150-sběrná větev :	m3	63,20000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS

Stránka 41 z 77

		násyp :																	
		Mezisoučet			868,00000														
		868																	
		výměra odečtena kreslícím programem :																	
		Potrubí PVC DN150-sběrná větev :																	
		Mezisoučet			868,00000														
		79,0*0,8*0,4			25,28000														
		hutněný násyp - doplnění zeminy pod "zelené plochy" v místě kde se prováděly HTU :																	
		Průměrná tloušťka vrstvy je 0,39m plocha 900m2 :																	
		Mezisoučet			25,28000														
		900*0,39			351,00000														
11	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3		1,04248			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS				
		výměra odečtena kreslícím programem :																	
		Revizní plastové šachty DN400 :																	
		Mezisoučet																	
		5*0,2*0,2*1,1*3,14*0,5			0,34540														
		Mezisoučet			0,34540														
		4*0,2*0,2*1,5*3,14*0,5			0,37680														
		Mezisoučet			0,37680														
		3*0,2*0,2*1,7*3,14*0,5			0,32030														
		175 10-11 Obsyp potrubí															1,00		
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,																	
12	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3		50,96000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS				
		výměra odečtena kreslícím programem :																	
		Drenáž PVC DN100 - Výplň drenážní rýhy kamenivem fr. 8-16mm :																	
		Mezisoučet																	
		32,0			32,00000														
		výměra odečtena kreslícím programem :																	
		Potrubí PVC DN150-sběrná větev :																	
		Mezisoučet			32,00000														
		79,0*0,8*0,3			18,96000														
		181 10 Úprava pláně v zářezech															1,00		
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.																	
13	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2		1 553,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS				
		výměra odečtena kreslícím programem :																	
		plocha pláně pod násypem :																	
		Mezisoučet																	
		1553,0			1 553,00000														
		182 00-11 Plošná úprava terénu															1,00		
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4																	
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		1 553,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS				
		výměra odečtena kreslícím programem :																	
		plocha pláně pod násypem :																	
		Mezisoučet																	
		1553,0			1 553,00000														

15	162301101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m výměra odečtena kreslícím programem : výkop - přemístění do nasypů : Mezisoučet 696,0 696,00000 výměra odečtena kreslícím programem : výkop pro drenáž : Mezisoučet 32,0 696,00000 32,00000 výměra odečtena kreslícím programem : Potrubí PVC DN150-sběrná větev : Mezisoučet 79,0*0,8*1,0 32,00000 63,20000 výměra odečtena kreslícím programem : Revizní plastové šachty DN400 : Mezisoučet 5*0,2*0,2*1,1*3,14*1,5 63,20000 1,03620 Mezisoučet 4*0,2*0,2*1,5*3,14*1,5 1,03620 1,13040 Mezisoučet 3*0,2*0,2*1,7*3,14*1,5 1,13040 0,96080	m3	794,32744		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	58330002.AX	Zemina dovoz zeminy pro zásypy : balance zemin - viz rozpočty SO 301, 302, 304 : násypy, zásypy : Mezisoučet 1244,28+1,04248 1 245,32250 výkopy : Mezisoučet -(17,3+693,0+63,2+3,12494+32,0+3,885+12,385+3,924+3,828+53,71) 1 245,32250 -886,35690	m3	358,96554		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	583315004R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj výměra odečtena kreslícím programem : Drenáž PVC DN100 - Výplň drenážní rýhy kamenivem fr. 8-16mm : Mezisoučet 32,0*1,6*1,05 53,76000 výměra odečtena kreslícím programem : Potrubí PVC DN150-sběrná větev : Mezisoučet 79,0*0,8*0,3*1,6*1,05 53,76000 31,85280 výměra odečtena kreslícím programem : Potrubí PVC DN150-sběrná větev : Mezisoučet 79,0*0,8*0,4*1,6*1,05 31,85280 42,47040 výměra odečtena kreslícím programem : Revizní plastové šachty DN400 : Mezisoučet 5*0,2*0,2*1,1*3,14*0,5*1,6*1,05 42,47040 0,58030	T	129,83457		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS

		Mezisoučet 4*0,2*0,2*1,5*3,14*0,5*1,6*1,05 Mezisoučet 3*0,2*0,2*1,7*3,14*0,5*1,6*1,05			0,58030 0,63300 0,63300 0,53810									
18	58531228R	vápno mleté; bal. výměra odečtena kreslícím programem : Vzhledem k nutnosti ochrany proti vodě a ochrany z hlediska namrzavosti podloží konstrukčních vrstev povrchu hřiště bude nutné pláň upravit : kalkulována mocnost 40cm : Mezisoučet 60,0*1,11	T		66,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS	
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry					0,00		14,17		6,00			
	212 97-1	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami									1,00			
19	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 výměra odečtena kreslícím programem : Drenáž PVC DN100 : Mezisoučet 405	m2		405,00000		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	800-2	RTS	
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,									1,00			
20	451573111R00	...z písku a šterkopísku do 65 mm výměra odečtena kreslícím programem : Potrubí PVC DN150-sběrná větev : Mezisoučet 79,0*0,8*0,1	m3		6,32000		0,00	1,89	11,95	0,00	0,00	827-1	RTS	
	871	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot									1,00			
21	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot výměra odečtena kreslícím programem : Drenáž PVC DN100 : Mezisoučet 213,0	m		213,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831-1	RTS	
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 871 31 včetně dodávky trub hrdlových									1,00			
22	871313121RT2	...D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm výměra odečtena kreslícím programem : Potrubí PVC DN150-sběrná větev : Mezisoučet 79,0	m		79,00000		0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	827-1	RTS	
	899_01	D + M plastové kanalizační šachty DN 400 vč. poklopu hl. 1,1m výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 5	ks		5,00000		0,00	0,11	0,55	0,00	0,00		Vlastní	

24	899_02	D + M plastové kanalizační šachty DN 400 vč. poklopu hl. 1,5m	ks	4,00000	0,00	0,15	0,60	0,00	0,00	Vlastní
25	899_03	D + M plastové kanalizační šachty DN 400 vč. poklopu hl. 1,7m	ks	3,00000	0,00	0,17	0,51	0,00	0,00	Vlastní
26	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm výměra odečtena kreslícím programem : Drenáž PVC DN100 : Mezisoučet 213,0*1,1	m	234,30000	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	SPCM RTS
27	67390328R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 20 kPa 2,00 mm výměra odečtena kreslícím programem : Drenáž PVC DN100 : Mezisoučet 405*1,15	m	465,75000	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	SPCM RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0,00		0,00		0,00	
28	95_LZ	Provedení kontrolní zatěžovací zkoušky, dle TZ vč základního nátěru	sada	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			0,00		0,00		0,00	
29	998152121R0X	Přesun hmot pro terénní úpravy a drenáže Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,22,23,24,25,26,27, : Součet: : 14.16856	t	14,16856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Stavba :	INTERPLAN/ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY		
Objekt :	303	SADOVÉ ÚPRAVY	JKSO : 823.27.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **303**
SADOVÉ ÚPRAVY

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

823.27.1 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

823.27.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00
	Celkem objekt 303	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	INTERPLAN/010	ŠKOLNÍ HRISTÉ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY
O:	303	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	01	SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				0,00		0,00		3,00		
	112 10	Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětví, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								1,00		
	112 10-1	listnatých								2,00		
1	112101102R00	...o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
2	112201113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	112201114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5	kus	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	233,10000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 543,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	260,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 722,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	182301125	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	812,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	183101112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 692,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	183101121	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

17	183102132	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2	kus	630,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
18	183102141	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	18,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
19	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 722,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
20	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	179,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
21	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 722,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
22	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 172,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
23	183403211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	812,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	183403232	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 ve svahu do 1:2	m2	552,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
25	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	812,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	1 040,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 992,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
28	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	25,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	330,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	25,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	184501111R	Zhotovení obalu kmene z rohože	kus	12,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	731,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	48,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
34	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	48,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
35	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	306,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	184921094	Mulčování rostlin tl do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	559,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,01800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,05500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
40	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	t	0,00700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

41	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	26,59000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
42	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	26,59000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
43	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	45,07500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
44	011ABES0015	Acer campestre obvod kmene 14-16 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
45	011ABES0021	Acer ginnala obvod kmene 12-14 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
46	011ABES0059	Amelanchier arborea ´Robin Hill´ obvod kmene 12-14 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
47	011ABES00650	Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ obvod kmene 14-16 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
48	011ABES0125	Koelreuteria paniculata obvod kmene 14-16 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
49	011ABES01510	Picea omorika, vel. 200-225 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
50	011ABES01580	Pinus sylvestris, vel. 200-225 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	011ABES0187	Prunus cerasifera ´Nigra´ obvod kmene 14-16 cm, s balem, ztratiné 3%	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
52	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	26,59000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
53	R_300006	Buxus sempervirens výška 40-50 cm, kontejner, ztratiné 2%	kus	326,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
54	R_300016	Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´, vel. 15-20 cm K prům. 9 cm, ztratiné 2%	kus	190,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
55	R_300022	Euonymus fortunei ´Darts Blanket´ vel. 20-30, h9x9x10 cm, ztratiné 2%	kus	110,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
56	R_300033	Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, vel 30-40 cm, K 2, ztratiné 2%	ks	206,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
57	R_300126	Lonicera pileata, v 20-30 cm, h9x9x10 cm, ztratiné 2%	ks	60,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
58	R_300143	Forsythia x intermedia ´Maluch´, vel. 20-30 cm, K 1, ztratiné 2%	kus	11,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
59	R_300144	Ribes sanguineum ´King Edward VII´ vel. 40-60 cm, K 1,5, ztratiné 2%	kus	16,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
60	R_300151	Corylus avellana, vel. 40-60 cm, K 2, ztratiné 2%	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
61	R_300160	Pinus mugo var. pumilio, v 20-30 cm, K2	ks	180,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
62	R_300167	Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´, vel. 30-40 cm, K 1,5, ztratiné 2%	kus	101,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
63	R_300170	Carpinus betulus vel. 80-100 cm, 3-letý, 2x přesaz., PK - gelovaný, ztratiné 5%	kus	330,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
64	R_300204	Cornus stolonifera ´Kelsey´ vel. 20-30 cm K 1,5 l, ztratiné 2%	kus	135,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
65	R_300213	Spiraea x cinerea ´Grefsheim´ vel. 30-40 cm K 1,5 l, ztratiné 2%	kus	8,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

66	R_300214	Wisteria sinensis, solitera, 140-160, K7,5 ztratiné 2%	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	R_300215	Wisteria floribunda, solitera, 140-160, K7,5, ztratiné 2%	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
68	R_300226	Potentilla fruticosa 'Klondike', vel. 20-30 cm, K 1, ztratiné 2%	kus	305,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
69	R_3002290	Juniperus communis 'Green Carpet', vel. 20-30 cm, ko 2l, ztratiné 2%	kus	173,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
70	R_3002291	Juniperus horizontalis 'Blue Chip', vel. 20-30 cm, ko 2l, ztratiné 2%	kus	168,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
71	R1001	Kůl frézovaný s fazetou na špičce, průměr 6 cm, délka 250 cm, včetně dovozu, ztratiné 1% v ceně	kus	49,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
72	R1002	Příčka z púlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm, ztratiné 1% v ceně	ks	36,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
73	R1003	Úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratiné 3% v ceně	m	50,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
74	R1005	Mulčovací borka včetně dovozu, ztratiné 3% v ceně	m3	86,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
75	R1006	Půdní kondicionér včetně dovozu, ztratiné 3% v ceně	kg	98,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
76	R1008	Obal stromu - rákosová rohož š. 1,4 m (balení 1,4 x 6 m)	m	4,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání			0,00	0,00	0,00	0,00		
77	R_901	Parková lavička s opěradlem vč. dovozu a osazení (bližší specifikace viz technická zpráva)	kus	7,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00	0,00	0,00	0,00		
78	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,44700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
79	R_171201211	Poplatek za uložení biologicky rozložitelného materiálu na skládce (skládkovné)	m3	150,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Stavba :	INTERPLAN/ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY		
Objekt :	304+305	ZAHRADNÍ DOMEK A ALTÁN	JKSO : 815.94.8.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **304+305**
ZAHRADNÍ DOMEK A ALTÁN

Třídník stavební 815	Objekty pozemní zvláštní
815.9	Objekty pozemní různé
815.94	přístřešky, kiosky apod. pro různé účely
815.94.8	svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
815.94.8.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	ZAHRADNÍ DOMEK A ALTÁN	0,00
	Celkem objekt 304+305	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	INTERPLAN/010	ŠKOLNÍ HRISTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ UZNATELNÉ NÁKLADY
O:	304+305	ZAHRADNÍ DOMEK A ALTÁN
R:	01	ZAHRADNÍ DOMEK A ALTÁN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				0,00		0,00		3,00		
1	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	139601102R00	m3	3,18500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		...v hornině 3										
		č.v. 009 :										
		Mezisoučet										
		0,5*0,6*0,6*8		1,44000								
		Mezisoučet										
		0,5*0,6*0,5*6		0,90000								
		Mezisoučet										
		0,5*0,65*0,65*4		0,84500								
	181 10 Úprava pláně v zářezích									1,00		
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.											
2	181101102R00	181101102R00	m2	138,45000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		...v hornině 1 až 4, se zhutněním										
		010- SP3 :										
		Mezisoučet										
		14,9+2,5*10,0+0,5*3,7		41,75000								
		drcené kamenivo fr. 8-16 :										
		č.v. 010 :										
		skaldba SP 4 :										
		Mezisoučet										
		56,8		56,80000								
		010 :										
		Mezisoučet										
		39,9		39,90000								
	182 00-11 Plošná úprava terénu									1,00		
	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4											
3	182001111R00	182001111R00	m2	138,45000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině										
		010- SP3 :										
		Mezisoučet										
		14,9+2,5*10,0+0,5*3,7		41,75000								
		drcené kamenivo fr. 8-16 :										
		č.v. 010 :										
		skaldba SP 4 :										
		Mezisoučet										
		56,8		56,80000								
		010 :										
		Mezisoučet										
		39,9		39,90000								

4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 č.v. 009 : Mezisoučet 0,5*0,4*(7,75*2+5,75*2) Mezisoučet 0,5*0,4*(5,25*2+4,25*2)	m3	9,20000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 č.v. 009 : Mezisoučet 0,5*0,4*(7,75*2+5,75*2) Mezisoučet 0,5*0,4*(5,25*2+4,25*2)	m3	9,20000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro SO 302 : č.v. 009 : Mezisoučet 0,5*0,4*(7,75*2+5,75*2) Mezisoučet 0,5*0,4*(5,25*2+4,25*2) č.v. 009 : Mezisoučet 0,5*0,6*0,6*8 Mezisoučet 0,5*0,6*0,5*6 Mezisoučet 0,5*0,65*0,65*4	m3	12,38500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00	54,21		7,00		
7	274 31 Beton základových pasů prostý 274 31-3 prostý 274313711R00	...z betonu C 25/30 č.v. 009 : Mezisoučet 0,8*0,4*(7,75*2+5,75*2) Mezisoučet 1,0*0,4*(5,25*2+4,25*2)	m3	16,24000		0,00	2,53	41,01	0,00	1,00 2,00 0,00	801-1 RTS
8	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý 275313711R00	...z betonu C 25/30 č.v. 009 : Mezisoučet 0,8*0,6*0,6*8 Mezisoučet 0,8*0,6*0,5*6 Mezisoučet 0,8*0,65*0,65*4	m3	5,09600		0,00	2,53	12,87	0,00	1,00 2,00 0,00	801-1 RTS

		275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								1,00		
9	275351215R00	...zřízení č.v. 009 : Mezisoučet 0,25*4*0,6*8 Mezisoučet 0,25*(0,6+0,5*2)*6 Mezisoučet 0,25*0,65*2*4	m2	8,50000		0,00	0,04	0,33	0,00	0,00	801-1	RTS
				4,80000								
				4,80000								
				2,40000								
				2,40000								
				1,30000								
10	275351216R00	...odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. č.v. 009 : Mezisoučet 0,25*4*0,6*8 Mezisoučet 0,25*(0,6+0,5*2)*6 Mezisoučet 0,25*0,65*2*4	m2	8,50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
				4,80000								
				4,80000								
				2,40000								
				2,40000								
				1,30000								
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení č.v. 009 : Mezisoučet 0,25*2*(7,75*2+5,75*2) Mezisoučet 0,25*2*(5,25*2+4,25*2)	m2	23,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				13,50000								
				13,50000								
				9,50000								
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. č.v. 009 : Mezisoučet 0,25*2*(7,75*2+5,75*2) Mezisoučet 0,25*2*(5,25*2+4,25*2)	m2	23,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				13,50000								
				13,50000								
				9,50000								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		13,12		0,00		
13	311291124RXX	Zdivo režné lícované z cihel . 25 cm, nasákavost do 4%, cihly plné, malty pro zdění lícových cihel s nasákavostí 8%, vč. spárování 010 : Mezisoučet 0,25*(0,5+0,75)*2,75*8 Mezisoučet 0,15*0,25*(7,25*2+5,25*2+3,75*4)	m3	8,37500		0,00	1,57	13,12	0,00	0,00		Vlastní
				6,87500								
				6,87500								
				1,50000								
Díl:	5	Komunikace				0,00		51,11		7,00		
14	451 50 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu 451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm drcené kamenivo fr. 8-16 :	m2	56,80000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831-1	RTS

		č.v. 010 : skaldba SP 4 : Mezisoučet 56,8		56,80000															
		564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											1,00						
15	564251111R00	...Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 010- SP3 : Mezisoučet 14,9+2,5*10,0+0,5*3,7	m2	41,75000		0,00	0,30	12,68	0,00	0,00	822-1	RTS							
				41,75000															
		564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním											1,00						
16	564871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm drcené kamenivo fr. 8-16 : č.v. 010 : skaldba SP 4 : Mezisoučet 56,8	m2	56,80000		0,00	0,46	26,22	0,00	0,00	822-1	RTS							
				56,80000															
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.											1,00						
17	596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 010- SP3 : Mezisoučet 14,9+2,5*10,0+0,5*3,7	m2	41,75000		0,00	0,07	3,09	0,00	0,00	822-1	RTS							
				41,75000															
		632 93 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných vodorovná nebo ve spádu											1,00						
		632 93-9 pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)											2,00						
18	632939221R00	...tloušťky do 60 mm, do lože z kameniva drcené kamenivo fr. 8-16 : č.v. 010 : skaldba SP 4 : Mezisoučet 56,8	m2	56,80000		0,00	0,06	3,15	0,00	0,00	801-1	RTS							
				56,80000															
19	59245020R	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní 010- SP3 : Mezisoučet 44	m2	44,00000		0,00	0,13	5,70	0,00	0,00	SPCM	RTS							
				44,00000															
20	59631304RX	Dlažba cihelná s nasákavostí do 4% tl. 50mm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele : drcené kamenivo fr. 8-16 : č.v. 010 : skaldba SP 4 : Mezisoučet	m2	56,80000		0,00	0,00	0,27	0,00	0,00		Vlastní							

		56,8		56,80000											
Díl:	5_MP	Mlatová plocha				0,00		10,66		2,00					
21	564231111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ...Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 010 : Mezisoučet 39,9	m2	39,90000		0,00	0,20	8,08	0,00	0,00	822-1	RTS			
22	916261111R00	916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ...Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 010 : Mezisoučet 17	m	17,00000		0,00	0,10	1,70	0,00	0,00	822-1	RTS			
23	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 010 : Mezisoučet 17*0,2/5	m2	0,68000		0,00	0,20	0,14	0,00	0,00		Vlastní			
24	S_07	D + M kaleného štěrku 150mm, kostra: HDK 22-45, výplň: ŠP0-16 010 : Mezisoučet 39,9	m2	39,90000		0,00	0,02	0,76	0,00	0,00		Vlastní			
Díl:	9_08OH	Ohniště				0,00		0,00		0,00					
25	9_08_01	D + M ohniště - dle výkresu 010	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		3,73		2,00					
26	917862111R00	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 beton B 16/20 : 010- SP3 : Mezisoučet 13	m	13,00000		0,00	0,14	1,88	0,00	0,00	822-1	RTS			
27	918101111R00	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého ...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 beton B 16/20 : 010- SP3 : Mezisoučet 13*0,25*0,2	m3	0,65000		0,00	2,53	1,64	0,00	0,00	822-1	RTS			
28	59217337R	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm 010- SP3 : Mezisoučet	kus	15,00000		0,00	0,01	0,21	0,00	0,00	SPCM	RTS			

		15			15,00000								
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00		0,02		0,00			
29	93_01	Obalení prostupu kanalizace XPS 009 : Mezisoučet 1	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Vlastní
				1,00000									
30	931971112R0X	Podkládka dřevěných prvků lepenkou 009 : Mezisoučet 0,2*(3,59*2+4,19*2)*1,15	m2	3,57880		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00			Vlastní
				3,57880									
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		0,00		0,00			
31	95_01	D + M ochranného nerez plechu dřezu - nerezový plech tl. 1mm, vč. spojovacích prostředků a nosného roštu 009 : Mezisoučet 1	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Vlastní
				1,00000									
32	953965121_12	D + M Kotevní šroub chem kotv M12 *75/50 009 : Mezisoučet 13	kus	13,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Vlastní
				13,00000									
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00		0,00			
33	998011001RXX	Přesun hmot pro budovy dřevostaveb výšky do 6 m Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečte celková hmotnost všech položek v dílech HSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou sazbu si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby. Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32, : Součet : 132.84156	t	132,84156		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Vlastní
				132,84160									
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00		5,58		15,00			
34	762112130R00	762 11 Konstrukce stěn a příček na hladko 762 11-1 montáž ...z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 č.v. 012 : f : Mezisoučet 21,0	m	21,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS	
				21,00000									
35	762342203RT4	762 34 Bednění a laťování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí ...přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky laťí 40/60 mm č.v. 013 : SS1 : altán : Mezisoučet 5,75*5,75*1,1034	m2	105,82379		0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	800-762	RTS	
				36,48120									

[illegible]

39	60596002RX	Řezivo - fošny, hranoly, s povrchovou úpravou hoblováním a 3x lazurou Č.v. 012 : 160/30 : Mezisoučet (22,0+9,0)*0,16*0,03*1,08 140/140 : Mezisoučet (43,2+34,0+20,0+45,0+15,5+89,0)*0,14*0,14*1,08 140/180 : Mezisoučet 21,0*0,14*0,18*1,08 100/180 : Mezisoučet 74,0*0,1*0,18*1,08	m3	7,39295	0,00	0,55	4,07	0,00	0,00		Vlastní
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské								1,00	
		998 76-2 výpočet z nákladů								2,00	
40	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 34,35,36,37,38,39, : Součet: : 1547.26320	%	1 547,26320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS
Díl:	763	Dřevostavby			0,00		3,06		0,00		
41	763100001RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, příhradový vazník 012 : Mezisoučet 7,25*8+5,75*6	m	92,50000	0,00	0,03	3,06	0,00	0,00		Vlastní
42	998011001R0X	Přesun hmot pro budovy dřevostaveb výšky do 6 m Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečte celková hmotnost všech položek v dílech HSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou sazbou si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby. Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 41, : Součet: : 3.05620	t	3,05620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	764	Konstrukce klempířské			0,00		0,01		3,00		
43	K/1	D + M střešního žlabu R67,5 Pz plech, kompletně dle výkresu 027	m	58,00000	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
44	K/2	D + M střešního svodu DN 100 Pz plech, kompletně dle výkresu 027	m	10,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské								1,00	
		998 76-42 výpočet z nákladů								2,00	
45	998764201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 43,44, : Součet: : 244.44810	%	244,44810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
Díl:	765	Krytiny tvrdé			0,00		5,77		9,00		
		765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní							1,00		

765 90-12 Fólie podstřešní difuzní											
46	765799311RL3	...na krokve, s přelepením spojů Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. č.v. 013 : SS1 : altán : Mezisoučet 5,75*5,75*1,1034 domek : Mezisoučet 7,25*9,25*1,034	m2	105,82379		0,00	0,00	0,01	0,00	2,00 0,00	800-765 RTS
47	765310071RAX	Zastřešení pálenou krytinou režnou - barva cihlově červená, vč. všech systémových doplňků Zastřešení valbových, stanových a mansardových střech. Přírezání a uchycení tašek. Pokrytí hřebenu větracím pásem a hřebenáči (4 m hřebenu/100 m2 střechy). Pokrytí nároží s větracím pásem (23 m nároží/100 m2 střechy). Úžlabní pás včetně těsnění (2 m/100 m2 střechy). Doplnění taškou průchodovou pro odvětrání kanalizace s komínkem (1 kus/100 m2 střechy), pro anténu včetně komínku (1 kus/100 m2 střechy) a větrací mřížkou proti ptákům (36 m/100 m2 střechy). Doplnění protisněhovým hákem (1,6 ks/m2 střechy). č.v. 013 : SS1 : altán : Mezisoučet 5,75*5,75*1,1034 domek : Mezisoučet 7,25*9,25*1,034	m2	105,82379		0,00	0,05	5,76	0,00	0,00	Vlastní
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé										1,00	
998 76-52 výpočet z nákladů										2,00	
998 76-521										3,00	
48	998765201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 46, : Součet: : 78.96570	%	78,96570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-765 RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		1,89		8,00	
49	T/01	D + M dřevěné dveře se zárubní 900/2000, kompletně dle výkresu 026	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
50	T/02	D + M okno dřevěné jednoduché pevné 1860/500, kompletně dle výkresu 026	kus	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	T/03	D + M okno dřevěné jednoduché vyklápěcí 1860/500, kompletně dle výkresu 026	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
52	T/04	D + M dřevěné lavičky, kompletně dle výkresu 026	kus	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
766 41 Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva										1,00	
53	766410010RAA	...palubkami SM/JD pero-drážka, lakování Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem. 014 : SS2 : Mezisoučet	m2	37,20000		0,00	0,01	0,45	0,00	0,00	AP-PSV RTS

		2,6*(3,75*4)-0,9*2,0		37,20000											
		766 42 Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva										1,00			
54	766420010RAA	...palubkami SM/JD na pero-drážku, lakování Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.	m2	114,37500		0,00	0,01	1,43	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS		
		014 : SS2 : Mezisoučet 9,25*7,25+5,75*5,75 Mezisoučet 0,25*(9,75+7,25+5,75*2)*2													
		100,12500 100,12500 14,25000													
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské										1,00			
		998 76-62 výpočet z nákladů										2,00			
		998 76-621 výpočet z hmotnosti										3,00			
55	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 49,50,51,52, : Součet : 317.00000	%	317,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS		
		317,00000													
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		0,08			6,00				
56	Z/01	D + M kotva sloupku do základu, kompletně dle výkresu 023, 018	ks	22,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
57	Z/02	D + M kotva sloupku do zdiva, kompletně dle výkresu 023, 018	ks	8,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
58	Z/03	D + M kotva sloupku do zdiva, kompletně dle výkresu 023, 018	ks	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
59	Z/04	D + M kotva sloupku do zdiva, kompletně dle výkresu 023, 018	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
60	Z/05	D + M zachytávače sněhu, kompletně dle výkresu 023	ks	360,00000		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce										1,00			
		998 76-72 výpočet z nákladů										2,00			
		998 76-721 výpočet z nákladů										3,00			
61	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 56,57,58,59,60, : Součet : 1323.50020	%	1 323,50020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS		
		1 323,50020													
Díl:	M.R01D	ROZVÁDĚČ RS2.1 - DODÁVKA				0,00		0,00			0,00				
62	02	Nástěnná rozvodnice 42 modulů, NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
63	03	Páčkový spínač 3F, 32 A, PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE. DO 63 A PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE. DO 63 A	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
64	04	6 A, JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		

65	05	10 A, JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
66	06	16 A, JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	07	16 A, JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
68	08	Proudový chránič 40/0,03 A, PROUDOVÉ CHRÁNIČE 4-PÓLOVÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE 4-PÓLOVÉ	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
69	09	Instalační stykač 4P, 25 A, INSTALAČNÍ STYKAČE INSTALAČNÍ STYKAČE	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
70	10	16 A, SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE - 1 MODUL SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE - 1 MODUL	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
71	11	MG-16, VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ	ks	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
72	12	MG-20, VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
73	13	MG-32, VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M.R01M		ROZVÁDĚČ RS2.1 - MONTÁŽ				0,00	0,00		0,00		
74	16	Páčkový spínač 3F, 32 A, PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE. DO 63 A PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE. DO 63 A	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
75	17	6 A, JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
76	18	10 A, JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
77	19	16 A, JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
78	20	16 A, JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
79	21	Proudový chránič 40/0,03 A, PROUDOVÉ CHRÁNIČE 4-PÓLOVÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE 4-PÓLOVÉ	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
80	22	Instalační stykač 4P, 25 A, INSTALAČNÍ STYKAČE INSTALAČNÍ STYKAČE	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
81	23	16 A, SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE - 1 MODUL	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

		SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE - 1 MODUL										
82	24	MG-16, VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ	ks	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
83	25	MG-20, VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
84	26	MG-32, VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	M21_D	ELEKTROMONTÁŽE - DODÁVKA				0,00		0,00		0,00		
85	28	32 A, JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
86	29	Č. 1, SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
87	30	Č. 6, SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
88	31	16 A, ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
89	32	Svítlidlo ozn. "B", SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
90	33	KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH IP44	ks	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
91	34	CYKY 2(O)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	30,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
92	35	CYKY 3(O)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
93	36	CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	40,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
94	37	CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
95	38	CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
96	39	CYKY 5x10 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	100,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
97	41	TRUBKA TUHÁ PVC 1250N, D=20mm	m	24,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
98	42	TRUBKA TUHÁ PVC 1250N, D=25mm	m	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

99	43	PŘÍCHYTKY TRUBEK D=20mm	ks	20,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
100	44	PŘÍCHYTKY TRUBEK D=25mm	ks	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
101	50	Podružný materiál	sada	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M21_M		ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽ			0,00	0,00		0,00		
102	52	32 A, JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B JISTIČE 3-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
103	53	Č. 1, SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)	ks	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
104	54	Č. 6, SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)	ks	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
105	55	16 A, ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)	ks	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
106	56	Svítilno ozn. "B", SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	5,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
107	57	KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH IP44	ks	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
108	58	CYKY 2(O)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	30,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
109	59	CYKY 3(O)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	20,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
110	60	CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	40,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
111	61	CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	20,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
112	62	CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	20,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
113	63	CYKY 5x10 mm2, pevně, KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	100,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
114	64	přes 20 do 50 kg MONTÁŽ ROZVODNIC OCELOPLECHOVÝCHNEBO PLASTOVÝCH BĚŽNÝCH, HMOTNOSTI	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
115	65	TRUBKA TUHÁ PVC 1250N, D=20mm	m	24,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
116	66	TRUBKA TUHÁ PVC 1250N, D=25mm	m	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

117	69	4x10 mm2, UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ. ZÁKLOPKOU UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ. ZÁKLOPKOU	ks	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
118	70	Vyhledání připojovacího místa HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	2,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
119	71	Napojení na stávající zařízení HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M21_ZP		ZEMNÍ PRÁCE KABELY - DODÁVKA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	100	Zemina třídy 2, šíře 350mm, hloubka 450mm, ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	70,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
121	96	Zemina třídy 2, šíře 350mm, hloubka 650mm, HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	70,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
122	97	Násyp v zemi třídy 1-2, NÁSYPI ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ NÁSYPI ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ	m3	10,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
123	98	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm, ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	140,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
124	99	Do šířky 35 cm, FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	70,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M22_HR_D		OCHRANA PŘED BLESKEM - DODÁVKA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	76	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně, OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	65,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
126	77	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	40,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
127	78	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	15,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
128	79	SU univerzální, SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
129	80	SR 2a pro pásek 30x4mm, SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
130	81	SR 3b spoj pásek-drát, SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
131	82	SZa zkušební, SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
132	83	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm, OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	ks	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

133	84	DUZ držák úhel.do zdi, OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	ks	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M22_HR_M		OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽ			0,00		0,00		0,00	
134	86	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně, OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	65,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
135	87	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	40,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
136	88	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	15,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
137	89	SU univerzální, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
138	90	SR 2a pro pásek 30x4mm, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
139	91	SR 3b spoj pásek-drát, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
140	92	SZa zkušební, SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
141	93	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm, OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	ks	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
142	94	DUZ držák úhel.do zdi, OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	ks	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M22_HR_ZP		ZEMNÍ PRÁCE HROMOSVOD - D + M			0,00		0,00		0,00	
143	108	Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 650mm, HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	65,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
144	109	Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 450mm, ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	65,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : INTERPLAN/011
SKOLNI HRISTE PRI ZS OTEVRENA _ NEUZNATELNE NAKLADY

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Projektant : INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkyňova 2836/79a
61200 Brno-Královo Pole

IČO : 60722061
DIČ : CZ60722061

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
300_N VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	0,00
Stavební objekt		1,00	
301_N HŘIŠTĚ - ÚPRAVA OPLOCENÍ DOMU Č.P. PŘED DOMEM	815.22.1.3	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Stavba :	INTERPLAN/ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ NEUZNATELNÉ NÁKLADY		
Objekt :	300_N	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **300_N**
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
	Celkem objekt 300_N	0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	INTERPLAN/011	ŠKOLNÍ HRISTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ NEUZNATELNÉ NÁKLADY
O:	300 N	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	00	Poznámka				0,00		0,00		0,00		
1	00	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímou pomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežítového : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem ČSN - viz www.ceske-normy.cz :		0,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00		
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. včetně : celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před : předáním a převzetím : Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a : úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a : převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání : bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. : Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení : okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby : projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch : a komunikací, které nejsou projektem řešeny). : uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu : (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). : Mezisoučet 1 1,00000	sada	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady			0,00		0,00		0,00	
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí před : zahájením prací, provedení dopravně-inženýrských opatření vč. : dopravního značení : Mezisoučet 1 1,00000	sada	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). zpracování a předání objednateli před zahájením prací na : staveništi plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na : staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. : 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu : vyžadován : průběžná kontrola během výstavby : Mezisoučet 1 1,00000	sada	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
6	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN : (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně : pořízení protokolů) : provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení : dokladů o jejich provedení, doložení atestů a dokladů o :	sada	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

[illegible]

Stavba :	INTERPLAN/ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ _ NEUZNATELNÉ NÁKLADY		
Objekt :	301_N	HŘIŠTĚ - ÚPRAVA OPLOCENÍ DOMU Č.P. PŘED DOMEM	JKSO : 815.22.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **301_N**
HŘIŠTĚ - ÚPRAVA OPLOCENÍ DOMU Č.P. PŘED DOMEM

Třídník stavební	815	Objekty pozemní zvláštní
	815.2	Oplocení
	815.22	oplocení s podezdívkou
	815.22.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	815.22.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	ÚPRAVA OPLOCENÍ DOMU Č.P. 19_ PŘED DOMEM	0,00
	Celkem objekt 301_N	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	INTERPLAN/011	ŠKOLNÍ HRISTĚ PŘI ZŠ OTEVŘENÁ	NEUZNATELNÉ NAKLADY
O:	301_N	HRISTĚ - ÚPRAVA OPLOCENÍ DOMU Č.P. PŘED DOMEM	
R:	01	ÚPRAVA OPLOCENÍ DOMU Č.P. 19	PŘED DOMEM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				0,00		0,00		1,00		
1	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 008 : rozšíření a prohloubení výkopu : Mezisoučet 0,1*0,8*(4,68+4,0+8,02)*1,15	m3	1,53640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
2	162301101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m pro 301 HTÚ : 008 : rozšíření a prohloubení výkopu : Mezisoučet 0,1*0,8*(4,68+4,0+8,02)*1,15	m3	1,53640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		10,43		4,00		
3	274313621R00	274 31 Beton základových pasů prostý 274 31-3 prostý ...z betonu C 20/25 008 : Mezisoučet 0,3*0,8*(4,68+4,0+8,02) Mezisoučet 0,3*0,2*0,17*2	m3	4,02840		0,00	2,53	10,17	0,00	0,00	801-1	RTS
4	274351215R00	274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení 008 : Mezisoučet 2*0,2*(4,68+4,0+8,02)	m2	6,68000		0,00	0,04	0,26	0,00	0,00	801-1	RTS
5	274351216R00	...odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. 008 : Mezisoučet 2*0,2*(4,68+4,0+8,02)	m2	6,68000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		8,61		14,00		

	311 36 Výztuž nadzákladových zdí											1,00		
	311 36-1 z betonářské oceli											2,00		
6	311361721R00	...10425 (BSt 500 S)	t	0,07620		0,00	1,02	0,08	0,00		0,00	801-1	RTS	
	008 :													
	Mezisoučet			0,07620										
	76,2/1000													
7	311361821R00	...10505	t	0,08570		0,00	1,02	0,09	0,00		0,00	801-1	RTS	
	008 :													
	Mezisoučet			0,08570										
	(36,3+49,4)/1000													
8	339361212R00	339 36-12 Provázání plotového zdiva se sloupkem ...tloušťka zdiva 200 mm	kus	16,00000		0,00	0,00	0,01	0,00		1,00	801-1	RTS	
	008 :										0,00			
	Mezisoučet			16,00000										
	16													
	339 92 Sloupky plotové z betonových tvarovek bez výztuže a probetonování										1,00			
	339 92-16 200 x 400 mm										2,00			
9	339921631R00	...oboustranně štípaných, přírodních	m	11,02500		0,00	0,12	1,37	0,00		0,00	801-1	RTS	
	008 :													
	Mezisoučet			11,02500										
	1,225*9													
	339 94 Držáky plotového pole z betonových tvarovek 339 94-1 koncové										1,00			
10	339941311R00	...pozinkované	kus	32,00000		0,00	0,00	0,01	0,00		2,00	801-1	RTS	
	008 :										0,00			
	Mezisoučet			32,00000										
	32													
	345 23-1 Zdivo plotové z tvárnic betonových kladené na sucho, s dodávkou tvárnic s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, vložení betonářské výztuže, zalití betonem,										1,00			
	345 23-12 dvoustranně štípané										2,00			
11	345231121RT1	...tloušťky 190 mm	m2	11,12285		0,00	0,45	5,02	0,00		0,00	801-1	RTS	
	008 :													
	Mezisoučet			11,12290										
	0,455*4,5+0,655*4,17+0,8*7,93													
	345 23-2 Stříška na zdivo plotové s dodávkou zákrytových desek										1,00			
12	345232121RT1	...ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm	m	16,90000		0,00	0,05	0,92	0,00		0,00	801-1	RTS	
	008 :													
	Mezisoučet			16,90000										
	16,9													
13	332318121ROX	Vyplnění vnitř. dutin.sloupů betonem C 16/20	m3	0,44100		0,00	2,53	1,11	0,00		0,00		Vlastní	
	008 :													

		Mezisoučet 1,225*9*0,2*0,4*0,5		0,44100										
Díl: 62		Uprawy povrchů vnější				0,00		0,61			3,00			
	627 45 Spárování maltou cementovou pro spárování (400 kg cementu/m3) 627 45-1 zapuštěné rovné										1,00			
14	627452111R00	...zdí z cihel 008 : Mezisoučet 1,225*9*(0,2+0,4)*2 008 : Mezisoučet (0,455*4,5+0,655*4,17+0,8*7,93)*2	m2	35,47570		0,00	0,02	0,61	0,00	0,00	2,00	801-1	RTS	
				13,23000							0,00			
				13,23000										
				22,24570										
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00		0,00			1,00			
	931 97 Vložky do dilatačních spár z lepenky včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).										1,00			
15	931971112R00	...dvojitě 008 : Mezisoučet 2,055*0,2*1,15	m2	0,47265		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS	
				0,47270										
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		0,00			14,09			
	961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,										1,00			
16	961044111R00	...z betonu prostého 008 : VČ. NADEZDÍVKY : Mezisoučet 0,2*(1,3*8,49+8,11*1,25)	m3	4,23490		0,00	0,00	0,00	2,00	8,47	801-3	RTS		
				4,23490										
	970 25 Řezání železobetonu										1,00			
17	970251150R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 150 mm 008 : přířezání zákrytových desek : Mezisoučet 32*0,3	m	9,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS	
				9,60000										
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí										1,00			
18	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu 008 : Mezisoučet 16,6	m	16,60000		0,00	0,00	0,00	0,04	0,61	2,00	801-3	RTS	
				16,60000							0,61			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00			3,00			
	998 15-21 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)										1,00			

19	998 15-211 základní 998152121R00	...výšky do 3 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, : Součet : 19.65484	t	19,65484	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 0,00	801-5	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě			0,00		0,03		8,00		
20	711132311R00	711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho ...svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků 008 : Mezisoučet 0,6*16,9	m2	10,14000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	800-711	RTS
21	711150014RAA	711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož 008 : Mezisoučet 0,2*16,9*1,15	m2	3,88700	0,00	0,01	0,02	0,00	1,00 0,00	AP-PSV	RTS
22	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě Náklady na přesun hmot je možné určit - výpočetem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot. - výpočetem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot. - vlastní metodou. 998 71-12 výpočet z nákladů 998 71-121 Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečtou náklady všech položek v daném stavebním díle PSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou sazbu si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby.								1,00 2,00 3,00		
22	998711201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 20, : Součet : 18.75900	%	18,75900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00		0,00		6,00		
23	767/008	D + M ocelových nosných prvků včetně předepsaných povrchových úprav, úprava oplocení domu č.p. 19 008 : Mezisoučet 64,8*5+76,2*5	kg	705,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 998 76-72 výpočet z nákladů 998 76-721 výpočet z nákladů ...v objektech výšky do 6 m	%	876,31500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 2,00 3,00 0,00	800-767	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00		0,00		3,00		
25	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	9,08842	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00	801-3	RTS

		16,17,18, : Součet : 9.08842			9,08840										
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku											1,00			
26	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18, : Součet : 9.08842	t		9,08842		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS	
27	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18, : Součet : 127.23782	t		127,23782		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS	
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot											1,00			
28	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18, : Součet : 9.08842	t		9,08842		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS	