

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. III

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost –děkanství Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená **P. Mgr Josef Roušar - administrátor** farnosti

Sídlo: Anatola Provazníka č.p.208, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 464 562 44

DIČ: NEPLÁTCE DPH

Bankovní spojení: č.ú. 1240359359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Ladislav Bárta, tel: 733161628, mail: LadislavBarta1@seznam.cz

Zhotovitel: Pavel Beran, Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ 48986844

DIČ 7510223402

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby Pavel Beran, Milan Beran:

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 26.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „**Oprava pláště a tesařských konstrukcí střechy lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici**“ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „**Oprava pláště a tesařských konstrukcí střechy lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici**“ vypracovanou Ing. Pavlem Brandejsem a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 24.2.2023, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

Rozsah díla III. etapy

Na základě získaných finančních prostředků pro rok 2024 se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací etapy díla tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla této etapy. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 02. 09. 2024 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Cena - III etapy díla

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy činí v souladu s položkovým rozpočtem částku 396 700,- Kč bez DPH. Včetně 21% DPH ve výši 83 307,- Kč činí cena díla částku 480 007,- Kč.

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 12.09.2024

Dokončení: 30.10.2025

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.


2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy

V Rychnově nad Kněžnou dne: 02.09.2024
za objednatele:

za zhotovitele:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
DĚKANSTVÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Anatola Provazníka 208
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 46456244


Mgr. Josef Roušar
administrátor



STAVITELSTVÍ
BERAN A SYNOVÉ
Dobrovského 379
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO 48986844 DIČ CZ7410222
tel. 603 176 675, 603 812 331
email: beranovi@email.cz


Pavel Beran
majitel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 2814/2024 dne 19. 9. 2024


Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet III. etapy díla.
ad.

Mons. Jan Paseka
generální vikář



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK

Objekt:

07 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie

KSO:

Místo:

Lukavice

CC-CZ:

Datum:

02. 09. 2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děk. Rychnov nad Kněžnou

IČ:

46456244

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

48986844

DIČ:

CZ7510223402

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

390 082,00

Ostatní náklady

6 618,00

Cena bez DPH

396 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	396 700,00	21,00%	86 307,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

483 007,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
DĚKANSTVÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Anatola Provozníka 208
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 46456244



**STAVITELSTVÍ
BERAN A SYNOVÉ**
Dobrovského 779
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO 48986844 DIČ CZ7510223402
tel. 603 178 675, 603 872 334
email: beranovi@email.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK		
Objekt:	07 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie		
Místo:	Lukavice	Datum:	02. 09. 2024
Zadavatel:	Římskokatolická farnost - děk. Rychof nad Kněžnou	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dflu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací 390 082,00

HSV - Práce a dodávky HSV	1 692,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
997 - Přesun sutě	1 692,00
PSV - Práce a dodávky PSV	388 390,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
762 - Konstrukce tesařské	41 617,00
764 - Konstrukce klempířské	281 405,00
765 - Konstrukce pokrývačské	55 868,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 500,00

2) Ostatní náklady 6 618,00

Zařízení staveniště	6 618,00
---------------------	----------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 396 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK

Objekt:

07 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie

Místo:

Lukavice

Datum:

02. 09. 2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děk. Rychov nad Kněžnou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							390 082,00
D	HSV	396700					1 692,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317235811	Doplnění zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	0,000	26 800,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	0,000	913,00	0,00
3	K	985223210	Přezdvíhání kamenného zdíva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,000	16 800,00	0,00
4	K	985223911	Příplatek k přezdvíhání zdíva za práci ve stísněném prostoru	m3	0,000	6 280,00	0,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				0,00
5	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	0,000	125,00	0,00
6	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	0,000	85,00	0,00
D	997		Přesun sutě				1 692,00
7	K	997013001	Vyklizení uhlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,000	6 540,00	0,00
8	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	0,000	3 490,00	0,00
9	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	0,000	644,00	0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,000	324,00	0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,500	14,20	7,00
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	1 700,00	0,00
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,000	1 700,00	0,00
14	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,500	3 370,00	1 685,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				388 390,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
15	K	741420001	Obnova stávajícího hromosvodového vedení včetně podpěr a zemění	KPL	0,000	63 161,00	0,00
D	762		Konstrukce tesařské				41 617,00
16	K	7620811R051	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 224 cm2	mb	0,000	164,00	0,00
17	K	7620811R052	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2	mb	0,000	251,00	0,00
18	K	7620851121	Montáž svorníků nebo šroubů delky 150 - 300 mm	kus	0,000	30,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	11202	Vrut s talířovou hlavou 8,0x220 TX40	ks	0,000	24,80	0,00
20	M	11204	Vrut s talířovou hlavou 10 x 320 TX40	ks	0,000	72,60	0,00
21	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,000	1 050,00	0,00
22	K	762085112	Montáž dubových kolíků délky do 300 mm	kus	0,000	92,00	0,00
23	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 224 do 288 cm2	kus	0,000	6 430,00	0,00
24	K	762312006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 600 cm2	kus	0,000	9 540,00	0,00
25	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	0,000	305,00	0,00
26	K	762331931	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	0,000	152,00	0,00
27	K	762331951	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	0,000	186,00	0,00
28	K	762332933	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	0,000	264,00	0,00
29	K	762332935	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	0,000	428,00	0,00
30	M	605121461	hranol stavební řezivo průřezu 288 - 450cm2 dl 4-8m	m3	0,000	13 200,00	0,00
31	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	0,000	7 630,00	0,00
32	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	0,000	4 200,00	0,00
33	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	60,000	100,00	6 000,00
34	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	60,000	80,00	4 800,00
35	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	0,000	124,00	0,00
36	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	60,000	149,00	8 940,00
37	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,600	9 210,00	5 526,00
38	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	0,000	100,00	0,00
39	K	762342316	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	60,000	120,00	7 200,00
40	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,400	16 500,00	6 600,00
41	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,000	2 020,00	0,00
42	K	762521922	Vyřezání částí podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m	0,000	125,00	0,00
43	K	762523912	Doplnění částí podlah hrubými prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	0,000	720,00	0,00
44	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	428,810	5,95	2 551,00
D 764 Konstrukce klempířské							281 405,00
45	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do sutí	m	6,000	43,50	261,00
46	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	6,000	73,00	438,00
47	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	0,000	180,00	0,00
48	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do sutí	m	0,000	76,50	0,00
49	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do sutí	m	0,000	84,50	0,00
50	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	0,000	104,00	0,00
51	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	0,000	89,50	0,00
52	K	764031413	Podkladní plech z Cu plechu rš 250 mm	m	6,000	440,00	2 640,00
53	K	764131413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Cu plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	0,000	3 980,00	0,00
54	K	764131457	Krytina střechy oblé drážkováním ze svítků z Cu plechu kónicky svisle střížených rš 250 - 750 mm	m2	60,000	4 389,00	263 340,00
55	K	764231406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Cu plechu rš 500 mm	m	0,000	2 730,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	764231444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Cu plechu rš 330 mm	m	0,000	1 220,00	0,00
57	K	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	0,000	925,00	0,00
58	K	764232453	Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	6,000	1 100,00	6 600,00
59	K	764233415	Střešní dilatace z Cu plechu jednodílná rš 400 mm	m	0,000	1 550,00	0,00
60	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	0,000	7 420,00	0,00
61	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	0,000	1 280,00	0,00
62	M	70921421	<i>kotvicí bod pro šikmé střechy hák plochý určený pro šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon</i>	kus	0,000	2 180,00	0,00
63	K	210220459	Použití sedačky pro montáž	ks	0,000	3 662,00	0,00
64	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2 821,470	2,88	8 126,00
D 765			Konstrukce pokrývačské				55 868,00
65	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	60,000	378,00	22 680,00
66	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	60,000	82,30	4 938,00
67	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační, s lepenými spoji na bednění	m2	60,000	52,00	3 120,00
68	M	BDR.17652000	<i>Asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji Bauder TOP UDS 3</i>	m2	64,000	254,84	16 310,00
69	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	60,000	49,00	2 940,00
70	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	60,000	98,00	5 880,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				9 425,00
71	K	783204120	Provedení sanačního biocidního ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	65,000	145,00	9 425,00
D OO			Iřlační index				9 500,00
71	K	000000000	Cena Cu 60 m2 x 7,95 Kg = 477 + 13 kg lemy= 490kg	%	1 420,000	6,69	9 500,00

Měď - ceny a grafy mědi, vývoj ceny mědi 1 libra - od 24.02.2023 do 02.09.2024 - měna USD



průmyslový kov. Měď - podrobný graf od 24.02.2023 do 02.09.2024 vývoje ceny komodity Měď 1 libra v měně USD.

Staženo z internetu:

2.9.2024 16:36