



SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce a přístavba objektu Náboženské obce Střelice u Brna“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Náboženská obec církve československé husitské ve Střelících u Brna
Sídlo:	Úvoz 225/1, 66447 Střelice
IČO:	494 60 846
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen:	Annou Štěpánkovou, zmocněncem diecézní rady
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	186738037/0300
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	Ing. Václav Zeman, tel. +420 606 866 654, e-mail: ing.vaclav.zeman@seznam.cz

a

Název:	QDS Group a.s.
Sídlo:	Kneslova 700/1, 618 00 Brno
IČO:	28265971
DIČ:	CZ28265971
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu, oddíl B, vložka 7894
Zastoupen:	Bc. Richard Fanta, statutární ředitel
Bankovní spojení:	UnicreditBank
Číslo účtu:	1002377340/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Richard Fanta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radim Horký, tel. 724 210 853, e-mail: rhorky@qdscz.cz Ing. Věra Vondráčková, tel. 777 973 395, e-mail: vondrackova@qdscz.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přístavba objektu Náboženské obce Střelice u Brna“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace, která je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a 501/2009 Sb., a to Ing. arch. Jiřím Skálou, Ph.D., se sídlem Václavkova 1055/14, 615 00, Brno – Židenice, IČO 114 80 726
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu:
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008116
Název projektu: Rekonstrukce a přístavba objektu Sborový dům NO CČSH Střelice
Číslo výzvy: 27
Název výzvy: Sociální bydlení II („dotace“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a přístavbě budovy zadavatele.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a ČSN EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - m) geodetické práce,
 - n) dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místem plnění je Úvoz 225/1, p.č. 1251, k.ú. Střelice u Brna.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení včetně vysvětlení a změn zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, zimní opatření a opatření proti nežádoucím klimatickým vlivům a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.11. Přílohou č. 2 této smlouvy je časový a finanční harmonogram prací, který obsahuje všechny uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen upravit časový a finanční harmonogram prací dle požadavku objednatele.
- 3.12. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
Převzetí staveniště: ihned po podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
Dokončení díla, předání díla: prosinec 2019.
- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, jejíž součástí je oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena bez DPH:	8 798 180,00 Kč
DPH 21 %:	55 065,25 Kč
DPH 15 %:	1 280 394,68 Kč
Cena s DPH	10 645 797,80 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností URS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Fakturace bude probíhat čtvrtletně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel, prostřednictvím technického dozoru, je povinen se vyjádřit k soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení,

- 6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Rekonstrukce a přístavba objektu Sborový dům NO CČSH Střelice a registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008116 případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 6.8. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.9. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich

- zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.12. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.14. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, je přísně zakázáno využívat nové zařizovací předměty pro potřeby stavby.
- 7.15. Stavbyvedoucím je Ing. Lubor Havlík. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.
- 7.16. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Radim Horký. Zástupce zastupuje stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti při realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě zástupce stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost zástupce stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu zástupce stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.
- 8.3. Technický dozor (dále jako „TD“) na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel, nebo jím určená osoba.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

- 8.5. TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.
- 8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny autorským dozorem projektanta a TD objednatel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatel učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.10. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele a jde o důvod výhradně na straně objednatel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatel. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatel i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady

spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Osobu koordinátora BOZP podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění prováděcích předpisů, objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
- 8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a řídit se jeho pokyny.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.22. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.23. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve změně pozdějších předpisů a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.24. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.25. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro

konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na stavbu odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu.

- 8.26. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP určeného objednatelem, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi.
- 8.27. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli přípisem.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičení k jejich obsluze (proškolení).
- 8.29. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.
- 8.30. Koordinátor BOZP zodpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných podzhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob.
- 8.31. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,

- d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.33. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření.
- 8.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam.
- 8.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.37. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.
- 8.38. Objednatel, prostřednictvím koordinátora BOZP, provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostacích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku:
- a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků - zejména ochranné přilby a výstražné vesty - Zákoník práce, nařízení vlády č. 495/2001 - dohodnutá majetková sankce ve výši 1.000,- Kč.
 - b) Za nezajištěný výkop – nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.
 - c) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.
 - d) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.
 - e) Za nezabezpečení práce ve výškách - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.
 - f) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
- 8.39. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to,

že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

- 8.40. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy a dále předložit ke schválení návrh všech výrobků, a to nejméně 5 pracovních dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.
- 8.41. Zhotovitel do 1 týdne od uzavření této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % nabídkové ceny v Kč bez DPH. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky bude min. 3 měsíce po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla výměnou za bankovní záruku za kvalitu díla.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího.
- 9.2. K zahájení přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - deník nakládání s odpady
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách a měření
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - prohlášení o shodě
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů
 - doklady o likvidaci odpadů
 - geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy
 - geometrický plán
 - stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí

- návod k užívání stavby
 - revizní zprávy
 - servisní knihy
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
 - bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době
 - změnové listy
 - projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách
 - ostatní dokumenty o plnění podmínek stavebního povolení a/nebo podmiňující souhlas stavebního úřadu s uvedením stavby do trvalého provozu
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 5 pracovních dnů.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.9. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.10. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci

je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, ČSN EN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 10.7. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli neodvolatelnou bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců, včetně dodávek výrobků a technologií. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Záruka musí dále obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a bez námitek jako záruka neodvolatelná a bezpodmínečná.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- 11.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to ve výši 5 mil. Kč. Dále zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.6. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.10. V případě nedodržení termínů uvedených v této smlouvě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.11. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.38 této smlouvy.
- 12.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.22 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

- 14.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 14.14. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této Smlouvy osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficiéntů příp. i dalších osob v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. s účinností do dne 24. 5. 2018 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25. 5. 2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Smluvní strany se zavazují v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficiéntů příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním Smlouvy. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficiéntů příp. i dalších osob nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficiéntů příp. i dalších osob.
- 14.15. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.
- 14.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – časový a finanční harmonogram prací

Anna Štěpánková,
zmocněnec diecézní rady
Náboženská obec církve československé
husitské ve Střelících u Brna

zhotovitel
Bc. Richard Fanta, statutární ředitel
QDS Group a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180701R1

Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

KSO:
Místo: STŘELICE u Brna

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ing.arch.Skála, ing. Muroň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 798 180,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	262 215,47	55 065,25
DPH snížená	15,00%	8 535 964,53	1 280 394,68

Cena s DPH	v	CZK	10 133 639,93
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180701R1

Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Místo: STŘELICE u Brna

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

ing.arch.Skála, ing. Muroň

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 798 180,00	10 133 639,93	
180701R 1	Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce	0,00	0,00	STA
180701Ra 2	VENKOVNÍ ÚPRAVY (vedlejší aktivita)	262 215,47	317 280,72	STA
180701Ra 1	HLAVNÍ OBJEKT (hlavní aktivita)	8 535 964,53	9 816 359,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

KSO:

Místo: STŘELICE u Brna

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ing.arch.Skála, ing. Muroň

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Místo: STŘELICE u Brna

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant: ing.arch.Skála, ing.

Uchazeč:

Muroň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Místo: STŘELICE u Brna

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant: ing.arch.Skála, ing. Muroň

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Objekt:

180701Ra2 - VENKOVNÍ ÚPRAVY (vedlejší aktivita)

KSO:

Místo: STŘELICE u Brna

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ing.arch.Skála, ing. Muroň

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

262 215,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 215,47	21,00%	55 065,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

317 280,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Objekt:

180701Ra2 - VENKOVNÍ ÚPRAVY (vedlejší aktivita)

Místo:

STŘELICE u Brna

Datum:

13. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

ing.arch.Skála, ing.

Uchazeč:

Muroň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

262 215,47

HSV - Práce a dodávky HSV

257 215,47

1 - Zemní práce

49 519,26

4 - Vodorovné konstrukce

35 230,55

5 - Komunikace pozemní

83 917,18

8 - Trubní vedení

30 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 025,51

998 - Přesun hmot

8 242,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Objekt:

180701Ra2 - VENKOVNÍ ÚPRAVY (vedlejší aktivita)

Místo:

STŘELICE u Brna

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant: ing.arch.Skála, ing. Muroň

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

262 215,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

257 215,47

D 1

Zemní práce

49 519,26

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	34,100	133,00	4 535,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		ozn.Z					
	VV		16,0*0,25		4,000			
	VV		ozn.P					
	VV		(3,5*7,0+2,4*5,25+5,5*5,0)*0,4		25,840			
	VV		ozn.CH					
	VV		(1,5+4,1+1,4+7,2)*1,5*0,2		4,260			
	VV		Součet		34,100			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	34,100	28,90	985,49	CS ÚRS 2017 01
3	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	10,800	605,00	6 534,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	VV		pro potrubí PVC					
	VV		15,0*0,6*1,2		10,800			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,800	333,50	3 601,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,050	267,00	10 426,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkopávky					
	VV		34,1		34,100			
	VV		lože+obsyp					
	VV		4,05+0,9		4,950			
	VV		Součet		39,050			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,050	15,00	585,75	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,290	143,00	10 051,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		70,290			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,850	92,90	543,47	CS ÚRS 2015 01
	VV		VÝKOP					
	VV		10,8		10,800			
	VV		odp vytl kub lože+obsyp					
	VV		-(4,05+0,9)		-4,950			
	VV		Součet		5,850			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,050	351,50	1 423,58	CS ÚRS 2015 01
	VV		15,0*0,6*0,45		4,050			
10	M	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	8,910	303,00	2 699,73	
	VV		4,05*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,910			
11	K	181301104	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	16,000	73,50	1 176,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
12	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	7,040	908,00	6 392,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		16*0,40		6,400			
	VV		6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,040			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,000	22,50	360,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		ozn.Z					
	VV		2,9*5,5+0,05		16,000			
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,240	106,00	25,44	CS ÚRS 2015 01
	VV		16*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	16,000	5,00	80,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	16,000	1,75	28,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,480	147,00	70,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		10 litr/m2 - 3x					
	VV		16*0,01*3		0,480			
D 4			Vodorovné konstrukce				35 230,55	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	0,900	750,00	675,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		potrubí					
	VV		15,0*0,6*0,1		0,900			
19	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	98,000	70,60	6 918,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		49*2 'Přepočtené koeficientem množství		98,000			
20	K	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze šterkopísku	m2	106,500	259,50	27 636,75	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

VV

VV

tl. 150 mm-příplatek 5x
21,3*5

106,500

D 5

Komunikace pozemní

83 917,18

21	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	64,600	105,50	6 815,30	CS ÚRS 2018 01
22	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	64,600	184,00	11 886,40	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	21,300	407,50	8 679,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		ozn.CH					
	VV		(1,5+4,1+1,4+7,2)*1,5		21,300			
24	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	23,430	277,00	6 490,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,430			
25	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	64,600	470,00	30 362,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ozn.P					
	VV		3,5*7,0+2,4*5,25+5,5*5,0		64,600			
26	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	71,060	277,00	19 683,62	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		64,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,060			
	D	8	Trubní vedení				30 280,00	
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	15,000	582,00	8 730,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	89411R1	Šachty kanalizační zděné na potrubí, výšky vstupu do 2,40 m z cihel kanalizačních pálených lícových DN do 200	soub	1,000	21 550,00	21 550,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 025,51	
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	15,500	319,50	4 952,25	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,1		4,100			
	VV		nájezdový					
	VV		7,0+2,0+2,4		11,400			
	VV		Součet		15,500			
30	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	4,141	219,00	906,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,141			
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	11,400	297,00	3 385,80	CS ÚRS 2018 01
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	13,200	137,50	1 815,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		1,5+4,5+7,2		13,200			
33	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	13,200	231,00	3 049,20	CS ÚRS 2018 01
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,775	2 710,00	2 100,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4,1+11,4)*0,05		0,775			
35	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	85,900	35,00	3 006,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		64,6+21,3		85,900			
36	K	935113111.R1	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	19,250	1 230,00	23 677,50	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		1,5+5,5+5,25+7,0		19,250			
37	M	internet	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/ 160 mm	m	19,250	370,50	7 132,13	
	D	998	Přesun hmot				8 242,97	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,262	164,00	8 242,97	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Objekt:

180701Ra1 - HLAVNÍ OBJEKT (hlavní aktivita)

KSO:

Místo: STŘELICE u Brna

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ing.arch.Skála, ing. Muroň

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 535 964,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	8 535 964,53	15,00%	1 280 394,68

Cena s DPH

v CZK

9 816 359,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Objekt:

180701Ra1 - HLAVNÍ OBJEKT (hlavní aktivita)

Místo:

STŘELICE u Brna

Datum:

13. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

ing.arch.Skála, ing.

Uchazeč:

Muroň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 535 964,53

HSV - Práce a dodávky HSV

4 127 475,43

1 - Zemní práce	52 034,44
2 - Zakládání	85 974,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	382 685,86
4 - Vodorovné konstrukce	294 127,17
5 - Komunikace pozemní	1 633,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 799 566,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	529 837,77
997 - Přesun sutě	917 440,46
998 - Přesun hmot	64 174,79

PSV - Práce a dodávky PSV

4 340 489,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	174 610,42
712 - Povlakové krytiny	57 823,75
713 - Izolace tepelné	228 787,28
721 - Zdravotechnika	693 749,40
721000 - ZTI - zámečníci	32 036,69
721001 - ZTI plyn - nátěry	1 019,10
721002 - ZTI plyn - zámečníci	1 158,75
723 - Zdravotechnika - plynovod	26 823,85
731 - Ústřední vytápění	685 927,46
731000 - Doplnkové konstrukce ÚT	1 255,00

731001 - Izolace ÚT	10 990,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	536 819,00
762 - Konstrukce tesařské	107 539,46
763 - Konstrukce suché výstavby	119 165,20
764 - Konstrukce klempířské	110 658,50
765 - Krytina skládaná	120 650,30
766 - Konstrukce truhlářské	650 316,17
767 - Konstrukce zámečnické	25 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	203 826,80
775 - Podlahy skládané	172 577,75
776 - Podlahy povlakové	28 617,00
781 - Dokončovací práce - obklady	119 216,01
783 - Nátěry	43 943,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	186 970,12
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	38 100,00
731002 - HZS ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	29 625,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce

Objekt:

180701Ra1 - HLAVNÍ OBJEKT (hlavní aktivita)

Místo:

STŘELICE u Brna

Datum:

13. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant: ing.arch.Skála, ing. Muroň

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 535 964,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 127 475,43

D 1

Zemní práce

52 034,44

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,440	133,00	58,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		podl B vstup					
	VV		2,2*0,2		0,440			
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,802	182,50	8 723,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop pro základy+bednění					
	VV		(15,141+8,76)*2		47,802			
3	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	47,802	24,00	1 147,25	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	47,802	267,00	12 763,13	CS ÚRS 2018 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,802	15,00	717,03	CS ÚRS 2018 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	86,044	143,00	12 304,29	CS ÚRS 2018 01
VV			47,802*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		86,044			
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,901	92,90	2 220,40	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.

VV kolem základu
VV výkop
VV 47,802
VV odp vytl kub
VV -23,901
VV Součet

47,802

-23,901

23,901

8	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	47,802	273,00	13 049,95	CS ÚRS 2018 01
VV			23,901*2 'Přepočtené koeficientem množství		47,802			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	10,50	1 050,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásyvu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

VV

modlitebna

VV

100,0

100,000

D 2

Zakládání

85 974,28

10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	6,000	816,00	4 896,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV

modli

VV

60*0,1

6,000

11	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	15,141	2 515,00	38 079,62	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

PSC

VV

modlitebna

VV

-0,275-1,175= 0,9

VV

(4,45+6,0+4,5+0,5+2,0)*0,4*0,9

6,282

VV

(3,6+0,4+1,75)*0,4*0,9

2,070

VV

(1,5*3+1,6+1,8+0,25)*0,5*0,9

3,668

VV

0,6*0,35*0,9

0,189

VV

-0,4-1,5=1,1

VV

0,6*0,45*1,1

0,297

VV

-0,275-1,575=1,3

VV

(3,65+0,4)*0,4*1,3

2,106

VV

-0,4-0,9=0,5

VV

0,95*0,45*0,5

0,214

VV

1,8*0,35*0,5

0,315

VV

Součet

15,141

12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	72,110	385,50	27 798,41	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		modlitebna					
	VV		(4,45+6,0+4,5+0,5+2,0)*0,9*2		31,410			
	VV		(3,6+0,4+1,75)*0,9*2		10,350			
	VV		(1,5*3+1,6+1,8+0,25)*0,9*2		14,670			
	VV		0,6*2*0,9		1,080			
	VV		(3,65+0,4)*1,3*2		10,530			
	VV		0,6*1,1*2		1,320			
	VV		0,95*0,5*2		0,950			
	VV		1,8*0,5*2		1,800			
	VV		Součet		72,110			
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	72,110	79,40	5 725,53	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
14	K	279311911	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	1,773	2 540,00	4 503,42	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí.					
	VV		-0,4-2,1=1,7					
	VV		0,6*0,45*1,7		0,459			
	VV		-0,4-2,7=2,3					
	VV		0,6*0,45*2,3		0,621			
	VV		-0,275-1,675=1,4					
	VV		0,6*0,35*1,4		0,294			
	VV		-0,275-2,175=1,9					
	VV		0,6*0,35*1,9		0,399			
	VV		Součet		1,773			
15	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	8,760	389,50	3 412,02	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		0,6*1,7*2		2,040			
	VV		0,6*2,3*2		2,760			
	VV		0,6*1,4*2		1,680			
	VV		0,6*1,9*2		2,280			
	VV		Součet		8,760			
16	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	8,760	178,00	1 559,28	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				382 685,86	
17	K	310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	105,142	683,00	71 811,99	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdivky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

PSC								
VV			mezibytové příčky					
VV			1NP					
VV			B03					
VV			4,3*3,23		13,889			
VV			A01/B01					
VV			5,33*3,23		17,216			
VV			2NP					
VV			D01/E01					
VV			5,33*2,9		15,457			
VV			E3					
VV			4,3*2,9		12,470			
VV			3NP					
VV			(10,6+2,65*2)*2,9		46,110			
VV			Součet		105,142			
19	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	111,186	1 047,00	116 411,74	CS ÚRS 2018 01
VV			2+3NP					
VV			(1,5+5,7)*3,2*2		46,080			
VV			-(2,5*2,4+2,0*0,95)		-7,900			
VV			(4,15+0,25+2,65+1,1+1,5+5,252)*3,2		47,686			
VV			průměr v=2,6					
VV			4,85*2,6		12,610			
VV			6,45*2,6		16,770			
VV			-(1,0*1,45+1,8*1,45)		-4,060			
VV			Součet		111,186			
20	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	79,431	831,00	66 007,16	CS ÚRS 2018 01
VV			1NP					
VV			modlitebna					
VV			(4,4+5,7+5,1+1,8+8,7)*3,33		85,581			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,5*1,5+0,9*0,5+1,5*2,3)		-6,150			
	VV		Součet		79,431			
21	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,479	8 050,00	3 855,95	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		překlady					
	VV		I100					
	VV		(1,2*2*7+1,1*2*2+1,2*3+1,3*2+1,5*2)*8,34*0,001		0,254			
	VV		I120					
	VV		(2,3*7+2,1*2)*11,1*0,001		0,225			
	VV		Součet		0,479			
22	M	13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375	t	0,274	19 300,00	5 288,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,254*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,274			
23	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,243	19 300,00	4 689,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,225*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,243			
24	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,385	7 385,00	2 843,23	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		I140					
	VV		(2,7*2+2,1*2+2,8*2)*14,3*0,001		0,217			
	VV		I160					
	VV		4,7*2*17,9*0,001		0,168			
	VV		Součet		0,385			
25	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,234	19 300,00	4 516,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,217*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,234			
26	M	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	0,181	19 300,00	3 493,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,168*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,181			
27	K	340239211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	102,506	714,00	73 189,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		1PP					
	VV		3,85*2,0-0,8*2,0		6,100			
	VV		1NP					
	VV		(4,3+2,3+1,83*2)*3,13		32,114			
	VV		-0,8*2,0*4		-6,400			
	VV		2NP					
	VV		(2,3+4,5+1,83*2+5,33)*2,8		44,212			
	VV		-0,8*2,0*5		-8,000			
	VV		3NP					
	VV		(2,3*2+2,2*2+4,6+5,0*2)*1,8		42,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2,0*5		-8,000			
	VV		Součet		102,506			
29	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	5,400	701,00	3 785,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		modl					
	VV		1,8*3,0		5,400			
30	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	32,400	467,50	15 147,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		modl					
	VV		1,8*3,0		5,400			
	VV		9,0*3,0		27,000			
	VV		Součet		32,400			
31	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	4,000	769,00	3 076,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	10,512	626,00	6 580,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		ocel překlady					
	VV		1,2*10*2*0,1		2,400			
	VV		1,3*2*2*0,1		0,520			
	VV		1,5*2*0,1		0,300			
	VV		1,1*2*2*0,1		0,440			
	VV		1,4*2*0,1		0,280			
	VV		2,1*2*0,1		0,420			
	VV		2,3*7*2*0,12		3,864			
	VV		2,8*2*0,14		0,784			
	VV		4,7*2*0,16		1,504			
	VV		Součet		10,512			
D	4		Vodorovné konstrukce				294 127,17	
33	K	41132.R1	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	soub	1,000	68 000,00	68 000,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
34	K	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	4,800	168,00	806,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
	VV		schodiště					
	VV		4,8		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	4,800	19,60	94,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
36	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,179	7 390,00	8 712,81	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		hřebíková deska					
	VV		I160					
	VV		214,3*2*0,001		0,429			
	VV		I200					
	VV		375,2*2*0,001		0,750			
	VV		Součet		1,179			
37	M	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	0,463	19 300,00	8 935,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		214,3*2*0,001		0,429			
	VV		0,429*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,463			
38	M	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	0,810	19 300,00	15 633,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		375,2*2*0,001		0,750			
	VV		0,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,810			
39	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,576	2 845,00	1 638,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		do 3NP					
	VV		1,2*3,0*0,16		0,576			
40	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,007	35 010,00	245,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,5*1,1*0,001		0,007			
41	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	m2	3,600	1 512,00	5 443,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,0*1,2		3,600			
42	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,600	98,60	354,96	CS ÚRS 2018 01
43	K	433121121	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic	kus	2,000	418,50	837,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Dodávka dílců se oceňuje ve specifikaci.					
44	K	433121125	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových nosníků	kus	2,000	509,00	1 018,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Dodávka dílců se oceňuje ve specifikaci.					
45	M	13010916	ocel profilová UE 160 jakost 11 375	t	0,282	19 300,00	5 442,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		(110,9+150,4)*1,08*0,001		0,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,600	113,00	406,80	CS ÚRS 2018 01
47	K	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 16/20	m	14,040	258,00	3 622,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,17*12		14,040			
48	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	6,037	1 035,00	6 248,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		1,17*(0,25+0,18)*12		6,037			
49	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	6,037	66,70	402,67	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
50	K	441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	1,282	23 410,00	30 011,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		střecha					
	VV		U80					
	VV		208,8*0,001		0,209			
	VV		I160					
	VV		209,8*0,001		0,210			
	VV		U160					
	VV		863,0*0,001		0,863			
	VV		Součet		1,282			
51	M	nabídka	zhotovení střešní ocel konstrukce včetně materiálu a antikoroziho nátěru	kg	1 346,100	99,00	133 263,90	
	VV		1282*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 346,100			
52	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	2,200	70,60	155,32	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kánálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		vstup					
	VV		B					
	VV		2,2		2,200			
53	K	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku	m2	11,000	259,50	2 854,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kamlů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
VV			2,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 633,72	
54	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	2,200	450,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
PSC								
55	M	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní	m2	2,420	266,00	643,72	CS ÚRS 2018 01
VV			2,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,420			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 799 566,94	
56	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	337,500	37,00	12 487,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
57	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	337,500	262,00	88 425,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								
VV			1PP					
VV			68,9		68,900			
VV			1NP					
VV			2,2+8,3+25,5+4,0+8,1+3,6+13,3+2,5+7,6		75,100			
VV			4,0+5,6+19,2+4,1+5,5+22,4+4,1+5,6+21,5+1,8		93,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2NP					
	VV		14,2+4,8+4,7+26,0+3,9+3,9+20,8+18,3+3,1		99,700			
	VV		Součet		337,500			
58	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	310,284	39,20	12 163,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		otlučená omítka					
	VV		100,0		100,000			
	VV		zdivo vnitřní poroth					
	VV		105,142*2		210,284			
	VV		Součet		310,284			
59	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	411,706	78,70	32 401,26	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		Ytong vni					
	VV		111,186*2		222,372			
	VV		vně					
	VV		79,431		79,431			
	VV		příčky Ytong					
	VV		102,506*2		205,012			
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		32,4*2		64,800			
	VV		odp obklady					
	VV		-170,709		-170,709			
	VV		Součet		411,706			
60	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 021,990	260,00	265 717,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		721,99		721,990			
	VV		oprava sklepních prostor					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		1 021,990			
61	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	170,709	171,50	29 276,59	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		POD OBKLADY					
	VV		170,709		170,709			
62	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	263,432	116,00	30 558,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		(4,85+6,47+13,45+13,97)*6,8		263,432			
63	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	268,701	108,50	29 154,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		263,432*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		268,701			
64	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	26,250	116,00	3 045,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5*3,5		26,250			
65	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	26,775	321,00	8 594,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		26,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		26,775			
66	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	46,240	66,60	3 079,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		263,432/6,8		38,740			
	VV		modl					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		46,240			
67	M	59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m	40,677	54,00	2 196,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,74*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		40,677			
68	M	59051657	lišta soklová Al s okapničkou základací U 20cm 0,95/200cm	m	7,875	47,50	374,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,875			
69	K	622521021	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	289,682	274,50	79 517,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		263,432		263,432			
	VV		modl					
	VV		26,25		26,250			
	VV		Součet		289,682			
70	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	24,794	805,00	19 959,17	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatepováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

PSC

VV	B3	
VV	32,7*0,053	1,733
VV	B2	
VV	25,2*0,053	1,336
VV	B1	
VV	68,9*0,05	3,445
VV	B5	
VV	84,8*0,053	4,494
VV	C	
VV	33,6*0,053	1,781
VV	D	
VV	76,7*0,053	4,065
VV	D1	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,2*0,053		1,018			
	VV		D3					
	VV		130,6*0,053		6,922			
	VV		Součet		24,794			
71	K	63131PC1	Spřažená hřebíková deska-vrtání otvorů, vruty	m2	197,080	4 500,00	886 860,00	
	VV		2 stropy					
	VV		(5,33*8,0+13,0*4,3)*2		197,080			
72	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	11,825	642,00	7 591,65	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		hřebík deska 2 stropy					
	VV		(5,33*8,0+13,0*4,3)*0,06*2		11,825			
73	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,619	947,00	34 678,19	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		24,794+11,825		36,619			
74	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	60,269	252,00	15 187,79	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		24,794		24,794			
	VV		11,825*3		35,475			
	VV		Součet		60,269			
75	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,680	30 680,00	174 262,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		kari 4/150/150= 1,315 kg/m2					
	VV		prořez 10%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,794/0,053*1,315*1,1*0,001		0,677			
	VV		kari6/100 sprážená deska					
	VV		+10% prořez					
	VV		2274,0*2*0,001*1,1		5,003			
	VV		Součet		5,680			
76	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	11,000	587,00	6 457,00	CS ÚRS 2018 01
77	M	55331213	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 L/P	kus	10,000	798,00	7 980,00	CS ÚRS 2018 01
78	M	55331212	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 700 L/P	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	26,000	1 214,00	31 564,00	CS ÚRS 2018 01
80	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	20,000	654,00	13 080,00	CS ÚRS 2018 01
81	M	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P	kus	4,000	640,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
82	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P	kus	2,000	663,00	1 326,00	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							529 837,77	
83	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	2,200	37,00	81,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		B					
	VV		2,2		2,200			
84	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	321,000	48,70	15 632,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		262,0		262,000			
	VV		modl					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		321,000			
85	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 1121	m2	15 780,000	3,64	57 439,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		263*60 Přepočtené koeficientem množství		15 780,000			
86	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 1121	m2	1 770,000	3,64	6 442,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		59*30 Přepočtené koeficientem množství		1 770,000			
87	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	321,000	25,00	8 025,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	363,400	103,00	37 430,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		93,6+116,4+85,8		295,800			
	VV		modl					
	VV		67,6		67,600			
	VV		Součet		363,400			
89	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	836,000	74,30	62 114,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14*14*3		588,000			
	VV		6,5*6,0		39,000			
	VV		Mezisoučet		627,000			
	VV		627,0/3		209,000			
	VV		Součet		836,000			
90	K	953845114	Vývložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000	45 900,00	45 900,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	953845124	Vývložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	m	10,000	1 750,00	17 500,00	CS ÚRS 2018 01
92	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,000	2 450,00	24 500,00	CS ÚRS 2018 01
93	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	12,000	83,70	1 004,40	CS ÚRS 2018 01
94	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	25,000	101,50	2 537,50	CS ÚRS 2018 01
95	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,000	2 090,00	6 270,00	CS ÚRS 2018 01
96	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,500	1 765,00	7 942,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		sklepní prostory					
	VV		30,0*0,15		4,500			
97	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	210,000	148,00	31 080,00	CS ÚRS 2018 01
98	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	85,800	29,00	2 488,20	CS ÚRS 2018 01
99	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	100,000	55,10	5 510,00	CS ÚRS 2018 01
100	K	965082933	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,500	228,50	1 028,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		sklepní prostory					
	VV		4,5		4,500			
101	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	56,000	134,50	7 532,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		14*4,0		56,000			
102	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	30,000	162,50	4 875,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*2,0		30,000			
103	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	8,000	160,50	1 284,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nosníky schodiště do 3NP					
	VV		4*2		8,000			
104	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	232,00	928,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		I160+I200					
	VV		2*2		4,000			
105	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	45,000	56,10	2 524,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	16,000	132,50	2 120,00	CS ÚRS 2018 01
107	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	337,500	71,80	24 232,50	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
108	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	100,000	56,60	5 660,00	CS ÚRS 2018 01
109	K	981011315	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	216,750	341,50	74 020,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		(5,5+3,2)/2*6,5*5,0		141,375			
	VV		(3,5+3,2)/2*4,5*5,0		75,375			
	VV		Součet		216,750			
110	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	17,090	2 641,00	45 134,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		základy					
	VV		(4,35+5,75+5,5+11,95)*0,6*0,9		14,877			
	VV		(2,3+2,5+4,05)*0,5*0,5		2,213			
	VV		Součet		17,090			
111	K	985111213	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	100,000	286,00	28 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		opravy sklepních prostor					
	VV		100		100,000			
D 997			Přesun sutě				917 440,46	
112	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	316,478	114,00	36 078,49	CS ÚRS 2018 01
113	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 848,302	258,50	736 286,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		316,478*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 848,302			
114	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	316,478	258,50	81 809,56	CS ÚRS 2018 01
115	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	167,053	180,00	30 069,54	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		167,053		167,053			
116	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	131,982	220,00	29 036,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,572+6,525+0,248*2+0,315+3,861+119,213		131,982			
117	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	9,341	220,00	2 055,02	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	PSC				9,341			
	VV		17,44-8,099					
118	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	8,099	260,00	2 105,74	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				64 174,79	
119	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	317,697	202,00	64 174,79	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 340 489,10	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				174 610,42	
120	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	75,000	8,10	607,50	CS ÚRS 2018 01
121	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,023	32 980,00	758,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		75*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,023			
122	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	75,000	75,90	5 692,50	CS ÚRS 2018 01
123	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	86,250	123,50	10 651,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		86,250			
124	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	410,400	375,00	153 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		B2					
	VV		25,2		25,200			
	VV		B3					
	VV		32,7		32,700			
	VV		B4					
	VV		7,6		7,600			
	VV		B5					
	VV		84,8		84,800			
	VV		C					
	VV		33,6		33,600			
	VV		D					
	VV		76,7		76,700			
	VV		D1					
	VV		19,2		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D3					
	VV		130,6		130,600			
	VV		Součet		410,400			
125	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	712	Povlakové krytiny				57 823,75	
126	K	712461705	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií přilepenou se svařovanými spoji	m2	121,000	111,00	13 431,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		S2					
	VV		(9,0+5,0)/2*3,5		24,500			
	VV		10,0+7,0/2*6,0		31,000			
	VV		5,7*1,85-0,045		10,500			
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		S3					
	VV		55,0		55,000			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		Součet		121,000			
127	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá	m2	139,150	226,00	31 447,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		121*1,15 Přepočtené koeficientem množství		139,150			
128	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	121,000	74,10	8 966,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech o sklonu přes 30° do 60° se oceňují skladebně cenou příslušné izolace ze souborů cen 712 49-1 . Provedení povlakové krytiny do 30° a cenou příplatku -9098. 2. Cenami - 9095 až -9098 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
129	M	69311088	geotextilie netkaná PES 500 g/m2	m2	139,150	25,00	3 478,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		121*1,15 Přepočtené koeficientem množství		139,150			
130	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	soub	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713

Izolace tepelné

228 787,28

131	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	336,200	21,00	7 060,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		kročejová					
	VV		B5					
	VV		84,8		84,800			
	VV		D3					
	VV		130,6		130,600			
	VV		Mezisoučet		215,400			
	VV		poyst 50 mm					
	VV		B1					
	VV		68,9		68,900			
	VV		B3					
	VV		32,7		32,700			
	VV		D1					
	VV		19,2		19,200			
	VV		Mezisoučet		120,800			
	VV		Součet		336,200			
132	M	28375868	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 50mm	m2	123,216	113,00	13 923,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		120,8		120,800			
	VV		120,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		123,216			
133	M	28375671	deska pro kročejový útlum tl 20mm	m2	219,708	43,50	9 557,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		215,4		215,400			
	VV		215,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		219,708			
134	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	135,500	39,40	5 338,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		polyst 110 mm					
	VV		B2					
	VV		25,2		25,200			
	VV		C					
	VV		33,6		33,600			
	VV		D					
	VV		76,7		76,700			
	VV		Součet		135,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	28375873	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 100mm	m2	138,210	316,50	43 743,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		135,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		138,210			
136	M	28375865	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 20mm	m2	138,210	45,20	6 247,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		135,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		138,210			
137	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	242,000	77,60	18 779,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		S2					
	VV		66*2		132,000			
	VV		S3					
	VV		55,0*2		110,000			
	VV		Součet		242,000			
138	M	63140409	deska izolační minerální dvouvrstvá plochých střeš pochozích $\lambda=0,038$ tl 200mm	m2	67,320	150,00	10 098,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,320			
139	M	63140403	deska izolační minerální dvouvrstvá plochých střeš pochozích $\lambda=0,038$ tl 100mm	m2	67,320	75,00	5 049,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,320			
140	M	28372321	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm	m2	56,100	401,50	22 524,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,100			
141	M	28372320	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm	m2	56,100	361,50	20 280,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,100			
142	K	713151111	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	115,000	50,00	5 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		S1					
	VV		115,0		115,000			
143	K	713151121	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	115,000	50,00	5 750,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1141 až - 1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách - 1211 až - 1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
PSC								
144	M	63148107	deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,038$ tl 160mm	m2	117,300	120,00	14 076,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		117,300			
145	M	63148156	deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	117,300	105,00	12 316,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		117,300			
146	K	713191114	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím pásem asfaltovým položeném volně	m2	471,700	23,60	11 132,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		b1					
	VV		68,9		68,900			
	VV		B2					
	VV		25,2		25,200			
	VV		B3					
	VV		32,7		32,700			
	VV		B5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		84,8		84,800			
	VV		C					
	VV		33,6		33,600			
	VV		D					
	VV		76,7		76,700			
	VV		D1					
	VV		19,2		19,200			
	VV		D3					
	VV		130,6		130,600			
	VV		Součet		471,700			
147	M	62811150	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A500 H	m2	542,455	24,60	13 344,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		471,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		542,455			
148	K	713191116	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeném volně se svařovanými spoji	m2	55,000	23,60	1 298,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		S3					
	VV		55,0		55,000			
149	M	62851001	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící podkladní tl. 3 mm, uzavřené švy	m2	56,100	36,00	2 019,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,100			
150	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	soub	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
D 721 Zdravotechnika					693 749,40			
151	M	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,000	423,00	846,00	
152	M	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	22,248	427,00	9 499,90	
153	M	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,480	88,70	2 171,38	
154	M	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	24,480	19,20	470,02	
155	M	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m3	11,016	10,40	114,57	
156	M	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	22,248	844,00	18 777,31	
157	M	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,920	267,00	2 114,64	
158	M	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	7,920	19,90	157,61	
159	M	ao 100 m3, z hornin	m3	m3	7,920	19,90	157,61	
160	M	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,920	15,00	118,80	
161	M	174101101R00	Žásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,328	92,90	1 331,07	
162	M	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,336	858,00	5 436,29	
163	M	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,920	240,00	1 900,80	
164	M	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženeho 0÷4 mm	m3	1,584	750,00	1 188,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	M	817264111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 100 mm	kus	2,000	125,00	250,00	
166	M	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm	m	130,000	105,08	13 660,40	
167	M	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm	m	35,000	196,78	6 887,30	
168	M	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	16,000	250,00	4 000,00	
169	M	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	27,000	25,00	675,00	
170	M	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	2,000	435,00	870,00	
171	M	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	22,000	525,00	11 550,00	
172	M	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	13,000	25,00	325,00	
173	M	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	3,000	20,90	62,70	
174	M	721177102R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvé PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 dB (A), přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40, SN 6,0 kN/m2	m	28,000	184,00	5 152,00	
175	M	721177103R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvé PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 dB (A), přípojovací, D 50 mm, s 2,0 mm, DN 50, SN 6,0 kN/m2	m	37,500	225,00	8 437,50	
176	M	721177105R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvé PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 dB (A), přípojovací, D 110 mm, s 3,4 mm, DN 100, SN 6,0 kN/m2	m	5,000	215,00	1 075,00	
177	M	721177115R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvé PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 dB (A), odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,4 mm, DN 100, SN 6,0 kN/m2	m	30,000	247,00	7 410,00	
178	M	721177135R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvé PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 dB (A), svodné (ležaté) zavěšené, D 110 mm, s 3,4 mm, DN 100, SN 6,0 kN/m2	m	29,500	525,00	15 487,50	
179	M	721177125R00	čisticí kus pro svislé potrubí, vícevrstvé, D 110 mm, DN 100	kus	4,000	136,50	546,00	
180	M	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	18,000	50,30	905,40	
181	M	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	16,000	60,50	968,00	
182	M	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	9,000	83,00	747,00	
183	M	721242110RT1	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
184	M	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	2,000	350,00	700,00	
185	M	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	122,500	15,90	1 947,75	
186	M	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,436	450,00	196,20	
187	M	725859102R00	Montáž ventilů odpadních přes D 32 mm do D 50 mm	kus	1,000	98,60	98,60	
188	M	725860180RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	368,000	51,00	18 768,00	
189	M	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	1,000	567,00	567,00	
190	M	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,394	503,00	198,18	
191	M	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	70,000	60,10	4 207,00	
192	M	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	20,000	60,10	1 202,00	
193	M	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	1,000	52,90	52,90	
194	M	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	1,000	52,90	52,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	M	722178711R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	30,500	39,00	1 189,50	
196	M	722178712R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	127,000	52,00	6 604,00	
197	M	722178713R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	69,500	74,00	5 143,00	
198	M	722178714R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	36,500	72,00	2 628,00	
199	M	722178715R00	Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	13,000	103,00	1 339,00	
200	M	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	30,500	26,00	793,00	
201	M	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	71,000	26,00	1 846,00	
202	M	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	19,500	35,00	682,50	
203	M	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	20,000	41,00	820,00	
204	M	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	5,000	64,00	320,00	
205	M	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	56,000	85,00	4 760,00	
206	M	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	50,000	95,00	4 750,00	
207	M	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	16,500	107,00	1 765,50	
208	M	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	8,000	127,00	1 016,00	
209	M	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	90,000	9,00	810,00	
210	M	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	67,000	149,00	9 983,00	
211	M	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	4,000	100,00	400,00	
212	M	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	3,000	100,00	300,00	
213	M	722221122R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 15 x 20, PN 15, mosaz	kus	1,000	102,00	102,00	
214	M	722224111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	10,000	530,00	5 300,00	
215	M	722236523R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,000	750,00	750,00	
216	M	722237122R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	16,000	540,00	8 640,00	
217	M	722237123R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	6,000	373,00	2 238,00	
218	M	722237124R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	6,000	378,00	2 268,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	M	722237125R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	1,000	810,00	810,00	
220	M	722237663R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	2,000	417,00	834,00	
221	M	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	4,000	100,00	400,00	
222	M	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	227,000	15,00	3 405,00	
223	M	M064	30,5+127+69,5		227,000	1,00	227,00	
224	M	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	36,500	16,00	584,00	
225	M	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	13,000	17,00	221,00	
226	M	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	276,500	21,30	5 889,45	
227	M	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,297	254,00	75,44	
228	M	388214361R	vodoměr bytový závitový; teplota vody 30 °C; suchoběžný, jednvtokový; DN 15; jmen. průtok 2,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorovná, vstlá; stavební délka 80 mm	kus	8,000	410,00	3 280,00	
229	M	388214366R	vodoměr bytový závitový; teplota vody 90 °C; suchoběžný, jednvtokový; DN 15; jmen. průtok 2,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorovná, vstlá; stavební délka 80 mm	kus	8,000	410,00	3 280,00	
230	M	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,265	457,50	121,24	
231	M	722190504R00	Přípojky ke strojům a zařízením odsávací, DN 32	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00	
232	M	722190504R00	Přípojky ke strojům a zařízením odsávací, DN 32	soubor	1,000	409,96	409,96	
233	M	722190504R00	Přípojky ke strojům a zařízením odsávací, DN 32	soubor	1,000	350,00	350,00	
234	M	722190504R00	Přípojky ke strojům a zařízením odsávací, DN 32	soubor	1,000	350,00	350,00	
235	M	722190504R00	Přípojky ke strojům a zařízením odsávací, DN 32	soubor	1,000	350,00	350,00	
236	M	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
237	M	42663102W	Přečerpávací stanice -kalové ponorné čerpadlo Wilo DrainLift Box 32/8 (s čerpadlem) 0,37kW	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
238	M	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,055	850,00	46,75	
239	M	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,000	100,00	300,00	
240	M	725119110R00	Nádrže splachovací montáž podomítkové	kus	9,000	250,00	2 250,00	
241	M	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	9,000	250,00	2 250,00	
242	M	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	96,00	384,00	
243	M	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	3,000	150,00	450,00	
244	M	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	9,000	1 050,00	9 450,00	
245	M	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,000	100,00	100,00	
246	M	725220841R00	Demontáž van ocelových	kus	8,000	500,00	4 000,00	
247	M	725220841R00	Demontáž van ocelových	kus	8,000	500,00	4 000,00	
248	M	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,00	100,00	
249	M	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,00	100,00	
250	M	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	kus	8,000	100,00	800,00	
251	M	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,633	450,00	1 634,85	
252	M	725814101R00	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	36,000	156,00	5 616,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	M	725814122R00	Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	8,000	156,00	1 248,00	
254	M	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	5,000	54,50	272,50	
255	M	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	18,000	250,00	4 500,00	
256	M	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,000	100,00	100,00	
257	M	725849200R00	Montáž baterií sprchových nastavitelná výška	kus	8,000	272,00	2 176,00	
258	M	725849302R00	Montáž baterií sprchových držáku sprchy	kus	8,000	250,00	2 000,00	
259	M	725989101R00	Dviřka montáž dviřek kovových i z PH	kus	12,000	100,00	1 200,00	
260	M	28349010R	dviřka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	8,000	206,50	1 652,00	
261	M	28349050R	dviřka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm	kus	4,000	78,90	315,60	
262	M	28696750R	systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokrým procesem; ovládání zepředu;	kus	9,000	4 800,00	43 200,00	
263	M	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	9,000	4 485,00	40 365,00	
264	M	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	9,000	1 863,00	16 767,00	
265	M	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	8,000	1 741,00	13 928,00	
266	M	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	9,000	715,00	6 435,00	
267	M	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	8,000	8 000,00	64 000,00	
268	M	55161627R	sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50	kus	8,000	359,00	2 872,00	
269	M	55167399.AR	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	9,000	350,00	3 150,00	
270	M	55423047.AR	vanička sprchová čtvrtkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 140 mm; objem 32 l; akrylátová; bílá	kus	8,000	3 260,00	26 080,00	
271	M	55428103.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila	kus	8,000	8 500,00	68 000,00	
272	M	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	9,000	1 000,00	9 000,00	
273	M	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	9,000	2 000,00	18 000,00	
274	M	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení pro předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,649	522,00	338,78	

D 721000 ZTI - zámečníci 32 036,69

275	M	722182012T00	Podpurný žlab pro potrubí D25	m	12,000	456,00	5 472,00	
276	M	722182013T00	Podpurný žlab pro potrubí D32	m	12,000	456,00	5 472,00	
277	M	722182014T00	Podpurný žlab pro potrubí D40	m	12,000	456,00	5 472,00	
278	M	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	67,300	143,00	9 623,90	
279	M	55399994R	výrobek kovový	kg	67,300	87,90	5 915,67	
280	M	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,080	1 014,00	81,12	

D 721001 ZTI plyn - nátěry 1 019,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	M	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	21,500	47,40	1 019,10	
D 721002 ZTI plyn - zámečníci							1 158,75	
282	M	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	143,00	715,00	
283	M	55399994R	výrobek kovový	kg	5,000	87,90	439,50	
284	M	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,005	850,00	4,25	
D 723 Zdravotechnika - plynovod							26 823,85	
285	M	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,000	79,70	797,00	
286	M	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	8,000	223,00	1 784,00	
287	M	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	25,000	20,00	500,00	
288	M	722130913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přezázení ocelové trubky, do DN 25	kus	1,000	18,60	18,60	
289	M	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závit, přes 1/2 do G 1"	kus	2,000	20,00	40,00	
290	M	723290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislé, v objektech výšky do 6m	t	0,056	450,00	25,20	
291	M	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	19,500	396,50	7 731,75	
292	M	723150341R00	Zhotovení redukce kování 1DN, DN 32/20	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
293	M	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm	m	2,000	467,00	934,00	
294	M	soubor	1,00000	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
295	M	723190901R00.1	"Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce	kus	2,000	400,00	800,00	
296	M	723190907R00.1	"Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce	m	20,000	350,00	7 000,00	
297	M	723190909R00	"Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce	kus	1,000	400,00	400,00	
298	M	723190914R00	"Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí	kus	1,000	400,00	400,00	
299	M	723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závit , G 3/4"	kus	1,000	350,00	350,00	
300	M	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závit , G 1"	kus	1,000	350,00	350,00	
301	M	42237024.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 5; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,000	237,00	237,00	
302	M	42237025.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 5; 1 "; ovládání páčka	kus	1,000	237,00	237,00	
303	M	R723-01	Revize plynu, ověř.tlak.zkouška	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00	
304	M	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,258	850,00	219,30	
D 731 Ústřední vytápění							685 927,46	
305	M	M089	vč.HVDT, regulace, odkouření	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
306	M	M091	MTZ komplet vč.odkouření	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
307	M	M092	Zásobník TV	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
308	M	M094	MTZ zásobníku TV	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
309	M	M218	Přesun hmot	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
310	M	M099	Čerpadla oběhová YONOS	kpl	2,000	45 000,00	90 000,00	
311	M	M101	MTZ Čerpadla oběhová	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
312	M	M103	Rozdělovač+sběrač mini ETL	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
313	M	M105	MTZ R+S vč. izolace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
314	M	M106	Expanzní tlaková nádoba Reflex NG	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
315	M	M108	MTZ expanzní nádoby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
316	M	M226	Přesun hmot	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
317	M	M110	Trubky měděné Cu 15x1	m	245,000	146,00	35 770,00	
318	M	M112	Trubky měděné Cu 18x1	m	44,000	181,00	7 964,00	
319	M	M113	Trubky měděné Cu 22x1	m	5,000	227,00	1 135,00	
320	M	M114	Trubky měděné Cu 28x1,5	m	20,000	303,00	6 060,00	
321	M	M227	Přesun hmot	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
322	M	M157	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
323	M	M159	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
324	M	M161	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
325	M	M163	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
326	M	M165	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
327	M	M167	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
328	M	M169	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
329	M	M171	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
330	M	M173	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
331	M	M171	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
332	M	M176	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
333	M	M178	Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
334	M	M180	Trubk.těleso KORALUX LINEAR CLASIC-	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
335	M	M182	Trubk.těleso KORALUX LINEAR CLASIC-	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
336	M	M184	Trubk.těleso KORALUX LINEAR CLASIC-	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
337	M	M186	Trubk.těleso KORALUX LINEAR CLASIC-	kus	3,000	7 000,00	21 000,00	
338	M	M188	Sada pro kombi vytápění	kpl	3,000	23 000,00	69 000,00	
339	M	M190	Sada pro kombi vytápění bez regulac	kpl	3,000	12 000,00	36 000,00	
340	M	M192	MTZ Panelových těles	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	
341	M	M194	MTZ trubková tělesa	kpl	7,000	1 000,00	7 000,00	
342	M	M228	Přesun hmot	497	1,000	3 000,00	3 000,00	
343	M	M116	Odvzdušňovací automatický ventil	ks	4,000	310,00	1 240,00	
344	M	M118	Kulový kohout voda Giacomini	ks	4,000	350,00	1 400,00	
345	M	M120	Kulový kohout voda Giacomini	ks	8,000	350,00	2 800,00	
346	M	M122	Kulový kohout voda Giacomini	ks	6,000	350,00	2 100,00	
347	M	M124	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	6,000	48,00	288,00	
348	M	M126	Filtr závitový 1" Giacomini	ks	2,000	210,00	420,00	
349	M	M128	Filtr závitový 5/4"	ks	1,000	365,00	365,00	
350	M	M130	Reflex kulový kohout MK 3/4"	ks	1,000	350,00	350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
351	M	M132	Zpětná klapka ZK 1"	ks	2,000	158,00	316,00	
352	M	M133	Teploměr prům. 100	kpl	4,000	159,00	636,00	
353	M	M135	Tlakoměr AFRISO 100	ks	2,000	298,00	596,00	
354	M	M137	Trojcestný směšovač ESBE	kpl	1,000	546,00	546,00	
355	M	M139	Regulační armatura Hydrocontrol	ks	2,000	658,00	1 316,00	
356	M	M141	Připojovací armatura Vekolux	ks	18,000	521,00	9 378,00	
357	M	M143	Připojovací armatura HM bílá	ks	7,000	521,00	3 647,00	
358	M	M145	Termostatické hlavice HEIMEIER	ks	18,000	789,00	14 202,00	
359	M	M147	MTZ termostatických hlavic	ks	18,000	1 000,00	18 000,00	
360	M	M149	Svorné šroubení s O-kroužkem	ks	50,000	210,00	10 500,00	
361	M	M150	Opěrné pouzdro pro 15x1	ks	50,000	147,00	7 350,00	
362	M	M151	MTZ závit.armatury G 3/8"	ks	4,000	50,00	200,00	
363	M	M152	MTZ závit.armatury G 1/2"	ks	37,000	50,00	1 850,00	
364	M	M153	MTZ závit.armatury G 3/4"	ks	1,000	48,46	48,46	
365	M	M154	MTZ závit.armatury G 1"	ks	12,000	50,00	600,00	
366	M	M155	MTZ závit.armatury G 5/4"	ks	7,000	50,00	350,00	
367	M	M229	Přesun hmot	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	

D 731000 Doplnkové konstrukce ÚT 1 255,00

368	M	M196	Ocel tažená kruhová normální	kg	3,000	85,00	255,00	
369	M	M230	Přesun hmot	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	

D 731001 Izolace ÚT 10 990,00

370	M	M200	Izolace tep. potr.-Mirelon-9mm	bm	210,000	10,00	2 100,00	
371	M	M202	Izolace tep.potr.-Mirelon tl.20 mm	bm	20,000	25,00	500,00	
372	M	M204	Izolace tep.potr.-Mirelon tl.20 mm	bm	15,000	25,00	375,00	
373	M	M206	Izolace tep.potr.-Mirelon tl.20 mm	bm	3,000	25,00	75,00	
374	M	M208	Izolace tepelná potrubí MIRELON	bm	248,000	30,00	7 440,00	
375	M	M231	Přesun hmot	kus	1,000	500,00	500,00	

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 536 819,00

376	M	M233	ROZVADĚČ pro 12 elektroměrů	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	
377	M	M235	VYPÍNAČ 3P, 63A	ks	1,000	300,00	300,00	
378	M	M236	JISTIČ 1P, 10A	ks	6,000	60,00	360,00	
379	M	M237	JISTIČ 1P, 16A,B	ks	4,000	60,00	240,00	
380	M	M238	JISTIČ 3P, 16A	ks	1,000	300,00	300,00	
381	M	M239	JISTIČ 3P, 16A/C	ks	1,000	300,00	300,00	
382	M	M240	JISTIČ 3P, 20A	ks	9,000	300,00	2 700,00	
383	M	M241	JISTIČ 3P, 25A	ks	2,000	300,00	600,00	
384	M	M242	JISTIČ 3P, 40A	ks	1,000	350,00	350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
385	M	M243	JISTIČOCHRÁNIČ 2P, 16A, 0,03A	ks	1,000	550,00	550,00	
386	M	M244	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 25A, 0,03A	ks	2,000	750,00	1 500,00	
387	M	M245	SVODIČ PŘEPĚTÍ B+C	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
388	M	M246	VESTAVNÁ ZÁSUVKA 400V, 16A	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
389	M	M248	EKVIPOTENCIÁLNÍ SBĚRNICE /HOP/	ks	1,000	400,00	400,00	
390	M	M252	ROZVADĚČ 12/14 MODULŮ DO ZDI	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
391	M	M236	JISTIČ 1P, 10A	ks	1,000	60,00	60,00	
392	M	M237	JISTIČ 1P, 16A,B	ks	5,000	60,00	300,00	
393	M	M244	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 25A, 0,03A	ks	1,000	750,00	750,00	
394	M	M254	ROZVADĚČ 24/28 MODULŮ DO ZDI	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
395	M	M236	JISTIČ 1P, 10A	ks	1,000	60,00	60,00	
396	M	M237	JISTIČ 1P, 16A,B	ks	5,000	60,00	300,00	
397	M	M238	JISTIČ 3P, 16A	ks	1,000	300,00	300,00	
398	M	M243	JISTIČOCHRÁNIČ 2P, 16A, 0,03A	ks	1,000	550,00	550,00	
399	M	M244	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 25A, 0,03A	ks	1,000	750,00	750,00	
400	M	Celkem za.19	Rozvaděče RA ,RB,RC,RD,RE,RF,RG,	ks	7,000	5 000,00	35 000,00	
401	M	M254	ROZVADĚČ 24/28 MODULŮ DO ZDI	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
402	M	M236	JISTIČ 1P, 10A	ks	1,000	60,00	60,00	
403	M	M237	JISTIČ 1P, 16A,B	ks	6,000	60,00	360,00	
404	M	M238	JISTIČ 3P, 16A	ks	1,000	350,00	350,00	
405	M	M243	JISTIČOCHRÁNIČ 2P, 16A, 0,03A	ks	1,000	550,00	550,00	
406	M	M244	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 25A, 0,03A	ks	1,000	750,00	750,00	
407	M	M259	Rozvaděč REH	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	
408	M	M260	VYPÍNAČ 3P, 60A	ks	1,000	750,00	750,00	
409	M	M261	JISTIČ 3P	ks	14,000	350,00	4 900,00	
410	M	M262	JISTIČ 1P	ks	12,000	60,00	720,00	
411	M	M263	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 0,03A	ks	5,000	750,00	3 750,00	
412	M	M264	SVODIČ PŘEPĚTÍ C	ks	4,000	2 800,00	11 200,00	
413	M	M265	Sítový napaječ	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
414	M	M248	EKVIPOTENCIÁLNÍ SBĚRNICE /HOP/	ks	1,000	400,00	400,00	
415	M	M267	ROZVADĚČ 1ŘADÝ	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
416	M	M268	JISTIČ 1P, 6,10,16A	ks	6,000	60,00	360,00	
417	M	M263	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 0,03A	ks	1,000	750,00	750,00	
418	M	M270	ROZVADĚČ 2ŘADÝ	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
419	M	M268	JISTIČ 1P, 6,10,16A	ks	6,000	60,00	360,00	
420	M	M261	JISTIČ 3P	ks	1,000	350,00	350,00	
421	M	M263	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 0,03A	ks	2,000	750,00	1 500,00	
422	M	Celkem za.25	Rozvaděče RA ,RB,RC,RD,RE,RF,RG,	ks	7,000	5 000,00	35 000,00	
423	M	M270	ROZVADĚČ 2ŘADÝ	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
424	M	M268	JISTIČ 1P, 6,10,16A	ks	7,000	60,00	420,00	
425	M	M261	JISTIČ 3P	ks	1,000	350,00	350,00	
426	M	M263	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 0,03A	ks	2,000	750,00	1 500,00	
427	M	M275	Krabice přístrojová KU1901	ks	223,000	8,00	1 784,00	
428	M	M276	Krabice odbočná KU1903 nebo KU1901+wago svorky	ks	106,000	30,00	3 180,00	
429	M	M277	Krabice odbočná KU1902	ks	40,000	15,00	600,00	
430	M	M278	Krabice K0100	ks	37,000	55,00	2 035,00	
431	M	M279	Krabice K0125	ks	10,000	75,00	750,00	
432	M	M281	řazení 1,	ks	34,000	110,00	3 740,00	
433	M	M282	Dtto, řazení 5	ks	14,000	130,00	1 820,00	
434	M	M283	Dtto, řazení 6	ks	20,000	125,00	2 500,00	
435	M	M284	Dtto, řazení 7	ks	1,000	145,00	145,00	
436	M	M285	Zásuvka 230V, 16A IP20, p.om.jednoduchá	ks	72,000	110,00	7 920,00	
437	M	M286	Zásuvka 230V, 16A IP20, p.om.dvířítá, natočené dutiny	ks	83,000	135,00	11 205,00	
438	M	M287	Sporáková kombinace p.om.	ks	8,000	290,00	2 320,00	
439	M	M288	Snímač pohybu IP44 270°	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
440	M	M289	Snímač pohybu IP20, 270	ks	8,000	990,00	7 920,00	
441	M	M290	Zvonkové tlačítko - tlačítkový ovladač typ dle přístrojů	ks	9,000	150,00	1 350,00	
442	M	M291	Svorka B	ks	26,000	30,00	780,00	
443	M	M388	Trubka pvc ohebná t25	m	450,000	11,00	4 950,00	
444	M	M389	Trubka pvc ohebná t32	m	8,000	15,00	120,00	
445	M	M390	Trubka pvc ohebná t36	m	100,000	18,00	1 800,00	
446	M	M391	Trubka pvc ohebná t48	m	15,000	22,00	330,00	
447	M	M296	FeZn 8 Jímací vedení	m	120,000	30,00	3 600,00	
448	M	M297	FeZn 10 Svodový vodič	m	35,000	32,00	1 120,00	
449	M	M298	FeZn30/4 Zemnicí pásek	m	50,000	32,00	1 600,00	
450	M	M299	Zemnicí tyč	ks	12,000	150,00	1 800,00	
451	M	M300	SO Svorka okapová	ks	7,000	12,00	84,00	
452	M	M301	SS Svorka spojovací	ks	12,000	10,00	120,00	
453	M	M302	SRO3a Svorka spojovací	ks	12,000	28,00	336,00	
454	M	M303	SZ Svorka zkušební	ks	5,000	22,00	110,00	
455	M	M304	Podpěra vedení PV01	ks	30,000	10,00	300,00	
456	M	M305	Podpěra vedení PV21d	ks	12,000	15,00	180,00	
457	M	M306	Podpěra vedení PV12	ks	10,000	20,00	200,00	
458	M	M307	Podpěra vedení PV14	ks	18,000	22,00	396,00	
459	M	M308	Označovací štítek	ks	5,000	5,00	25,00	
460	M	M309	Ochranný úhelník	ks	5,000	140,00	700,00	
461	M	M310	Držák ochranného úhelníku	ks	10,000	22,00	220,00	
462	M	M311	JT jímací tyč 2m	ks	2,000	230,00	460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
463	M	M312	DJT držák jímací tyče horní	ks	2,000	30,00	60,00	
464	M	M313	DJT držák jímací tyče dolní	ks	2,000	30,00	60,00	
465	M	M314	OS Ochránná stříška	ks	2,000	55,00	110,00	
466	M	M315	SJ01 svorka k jímací tyči	ks	4,000	30,00	120,00	
467	M	M316	T32 Trubka PVC netřítivá	m	35,000	16,00	560,00	
468	M	M317	KO125 Krabice ve zdi pro SZ	ks	7,000	77,00	539,00	
469	M	M318	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	180,000	10,00	1 800,00	
470	M	M319	3Ax1,5	m	60,000	11,00	660,00	
471	M	M320	3Cx1,5	m	500,000	11,00	5 500,00	
472	M	M321	4Bx1,5	m	120,000	18,00	2 160,00	
473	M	M322	3Cx2,5	m	1 080,000	18,00	19 440,00	
474	M	M323	5Cx2,5	m	120,000	31,00	3 720,00	
475	M	M324	5Cx4	m	15,000	49,00	735,00	
476	M	M325	CYKY 5Cx6	m	140,000	72,00	10 080,00	
477	M	M326	CYKY 4Bx16 - délka podle místa napojení na síť 30+	m	30,000	148,00	4 440,00	
478	M	M327	Vodič CYA 6zž	m	100,000	15,00	1 500,00	
479	M	M328	Vodič CYA 16zž	m	10,000	33,00	330,00	
480	M	M329	Protahovací drát AY2,5	m	330,000	5,00	1 650,00	
481	M	M330	SYKFY 10X2X0,5	m	120,000	19,00	2 280,00	
482	M	M331	Autonomní hlásič kouře	ks	10,000	230,00	2 300,00	
483	M	M332	AUDIO KIT PRO 10 ÚČASTNÍKŮ	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	
484	M	M334	Vstup 2X9W/ 100W, IP43, kulaté, přisazené	ks	1,000	690,00	690,00	
485	M	M335	Chodby. Schodiště, sklady, kulaté, LED, E27, 22W, IP20	ks	11,000	730,00	8 030,00	
486	M	M336	Sklepy, 1.pp, přisazené	ks	6,000	150,00	900,00	
487	M	M337	Předsíně bytů - přisazené, kulaté, E27, 100W. IP20	ks	8,000	550,00	4 400,00	
488	M	M338	Koupelny stropní, IP43,E27,60W	ks	8,000	520,00	4 160,00	
489	M	M339	Kancelář LED 2x18W, l´=120cm, IP20, denní	ks	3,000	1 490,00	4 470,00	
490	M	M342	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29,36,48 mm	m	573,000	40,00	22 920,00	
491	M	M343	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	223,000	35,00	7 805,00	
492	M	M344	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	106,000	35,00	3 710,00	
493	M	M345	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová	kus	37,000	55,00	2 035,00	
494	M	M346	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	10,000	75,00	750,00	
495	M	M347	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	34,000	70,00	2 380,00	
496	M	M348	Spínač zapuštěný seriový,střídavý	kus	34,000	70,00	2 380,00	
497	M	M349	Spínač zapuštěný křížový	kus	1,000	70,00	70,00	
498	M	M350	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	72,000	80,00	5 760,00	
499	M	M351	Zásuvka domovní zapuštěná dvojitá	ks	83,000	80,00	6 640,00	
500	M	M352	Sporáková kombinace p.om.	ks	1,000	150,00	150,00	
501	M	M353	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	26,000	30,00	780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
502	M	M354	Snímač pohybu IP20, 270	ks	9,000	150,00	1 350,00	
503	M	M355	Zvonkově tlačítko - tlačítkový ovladač typ dle přístrojů	ks	9,000	85,00	765,00	
504	M	M356	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	50,000	55,00	2 750,00	
505	M	M357	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	155,000	55,00	8 525,00	
506	M	M358	Svorka hromosvodová	kus	36,000	35,00	1 260,00	
507	M	M359	Označení svodu štitky pvc	kus	5,000	35,00	175,00	
508	M	M360	JT jímací tyč 2m	ks	2,000	150,00	300,00	
509	M	M361	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	5,000	250,00	1 250,00	
510	M	M362	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 p.om	m	180,000	15,00	2 700,00	
511	M	M363	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	560,000	15,00	8 400,00	
512	M	M364	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2	m	1 080,000	15,00	16 200,00	
513	M	M365	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5, 5x1,5,7x1,5 mm2	m	120,000	15,00	1 800,00	
514	M	M366	Kabel CYKY-m 750 5x2,5, 5 x6, 5x10 mm2 volně uložený	m	305,000	18,00	5 490,00	
515	M	M367	Svítlidlo nástěnné	kus	1,000	250,00	250,00	
516	M	M368	Svítlidlo stropní	kus	36,000	250,00	9 000,00	
517	M	M369	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	100,000	15,00	1 500,00	
518	M	M370	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	10,000	15,00	150,00	
519	M	M371	Ukončení kabelu do 5x16	ks	18,000	35,00	630,00	
520	M	M372	Autonomní hlásič kouře	ks	10,000	150,00	1 500,00	
521	M	M373	Protahovací drát AY2,5	m	330,000	10,00	3 300,00	
522	M	M374	Kabel SYKFY v tr	m	120,000	15,00	1 800,00	
523	M	M375	Audiotelefon komplet	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
524	M	M377	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	50,000	120,00	6 000,00	
525	M	M378	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	50,000	50,00	2 500,00	
526	M	M379	Rekonstrukce kab.lože, pisek	m	50,000	65,00	3 250,00	
527	M	M382	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	80,000	250,00	20 000,00	
528	M	M383	Koordinace s ostatními profesemi	hod	30,000	350,00	10 500,00	

D 762

Konstrukce tesařské

107 539,46

529	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	52,000	60,00	3 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pozednice					
	VV		52,0		52,000			
530	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	216,000	78,00	16 848,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		krokve					
	VV		124,8+30,4+54,0		209,200			
	VV		6,8		6,800			
	VV		Součet		216,000			
531	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	6,569	5 885,00	38 658,57	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,6-1,344		6,256			
	VV		6,256*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,569			
532	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	115,000	45,00	5 175,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		dle krytiny S1					
	VV		115		115,000			
533	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	115,000	66,60	7 659,00	CS ÚRS 2018 01
534	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	140,000	66,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		14*5*2		140,000			
535	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,478	6 255,00	9 244,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		(15*14*2+140,0)*0,04*0,06		1,344			
	VV		1,344*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,478			
536	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	7,600	650,00	4 940,00	CS ÚRS 2018 01
537	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	295,800	30,00	8 874,00	CS ÚRS 2018 01
538	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	200,000	13,90	2 780,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		200		200,000			
539	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				119 165,20	
540	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	164,500	569,00	93 600,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		S1+S2					
	VV		115,0+66,0		181,000			
	VV		odp koupelny					
	VV		-5,5*3		-16,500			
	VV		Součet		164,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
541	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	16,500	609,00	10 048,50	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

542	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	181,000	25,00	4 525,00	CS ÚRS 2018 01
543	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	181,000	20,00	3 620,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

S1+S2

VV

115,0+66,0

181,000

544	M	28329210	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	199,100	32,00	6 371,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		181*1,1 Přepočtené koeficientem množství		199,100			

545	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 764

Konstrukce klempířské

110 658,50

546	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	30,000	42,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01
547	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
548	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
549	K	764011614.1	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,000	350,00	1 400,00	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

VV

K/7

VV

(0,9+1,1)*2

4,000

550	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	36,000	380,00	13 680,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
		PSC						
		VV	K/5					
		VV	26,0		26,000			
		VV	K/6					
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		36,000			
551	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	12,500	350,00	4 375,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
		VV	K/3					
		VV	12,5		12,500			
552	K	764214603	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	23,000	680,00	15 640,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	K/4					
		VV	23,0		23,000			
553	K	764226402.1	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	25,500	763,00	19 456,50	
		VV	K/9					
		VV	0,7+0,9*7+1,0*3+1,5+2,0*7		25,500			
554	K	764315623	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	K/8					
		VV	3		3,000			
555	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	52,700	500,00	26 350,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	K/1					
		VV	52,7		52,700			
556	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
557	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	20,100	470,00	9 447,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	K/2					
		VV	20,1		20,100			
558	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	765	Krytina skládaná				120 650,30	
559	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2	196,500	35,00	6 877,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	3,5*7,5		26,250			
		VV	9,0*6,0		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		80,250			
	VV		5,0*12,0		60,000			
	VV		12,5*4,5		56,250			
	VV		Mezisoučet		116,250			
	VV		Součet		196,500			
560	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	116,250	35,00	4 068,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,0*12,0		60,000			
	VV		12,5*4,5		56,250			
	VV		Součet		116,250			
561	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti	m	20,500	23,10	473,55	CS ÚRS 2018 01
562	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	20,500	21,00	430,50	CS ÚRS 2018 01
563	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová rezná	m2	115,000	521,00	59 915,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přirezáni tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
	VV		S1					
	VV		(14,0+10,0)/2*4,8		57,600			
	VV		(13,5+9,5)/2*5,0		57,500			
	VV		-0,1		-0,100			
	VV		Součet		115,000			
564	K	765113112	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	28,000	591,00	16 548,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přirezáni tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
565	K	765113351	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty z hřebenáčů rezných	m	25,000	650,00	16 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přirezáni tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
566	K	765113912	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50°	m2	115,000	65,00	7 475,00	CS ÚRS 2018 01
567	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	140,000	25,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S1+S2					
	VV		115,0+25,0		140,000			
568	M	28329233	parozábrana univerzální s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	154,000	28,00	4 312,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		140*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		154,000			
569	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
D 766 Konstrukce truhlářské								650 316,17
570	K	766123510	Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky do 2,75 m	m2	8,970	148,00	1 327,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		T/7					
	VV		2,4*2,3		5,520			
	VV		P/11					
	VV		1,5*2,3		3,450			
	VV		Součet		8,970			
571	M	internet12	prosklená stěna s dveřmi do haly- požární odolnost	kus	1,000	35 400,00	35 400,00	
572	M	internet13	plastová stěna prosklená rozm. 1500x2300 mm, s dveřmi š.900 mm	kus	1,000	25 300,00	25 300,00	
573	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	6,310	251,00	1 583,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		P/7					
	VV		1,0*1,45		1,450			
	VV		P/8					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		P/10					
	VV		1,8*1,45		2,610			
	VV		Součet		6,310			
574	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	12,800	251,00	3 212,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
	VV		P/12					
	VV		2,0*1,6		3,200			
	VV		P/9					
	VV		2,0*1,6*3		9,600			
	VV		Součet		12,800			
575	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	10,000	251,00	2 510,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
		PSC						
	VV		P/1					
	VV		1		1,000			
	VV		P/2					
	VV		1		1,000			
	VV		P/3					
	VV		1		1,000			
	VV		P/4					
	VV		4		4,000			
	VV		P/5					
	VV		2		2,000			
	VV		P/6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
576	M	internet1	okno plastové jednokř. sklápěcí rozm. 700x400 mm,izol.dvojsklo U=1,2	kus	1,000	3 461,00	3 461,00	
577	M	internet2	plastový světlík střešní bodový 4 vrstvý,pevný D = 1000 mm	soub	1,000	7 000,00	7 000,00	
578	M	internet3	okno plastové jednokřídlové, sklápěcí rozm.1000x600 mm, izol.dvojsklo, U=1,2	kus	1,000	4 123,00	4 123,00	
579	M	internet4	okno plastové jednokř, sklápěcí rozm. 875x650 mm,izolač dvojsklo, U=1,2	kus	4,000	3 882,00	15 528,00	
580	M	internet5	okno plastové jednokřídlové sklápěcí rozm.900x650mm, izol dvojsklo U=1,2	kus	2,000	3 904,00	7 808,00	
581	M	internet6	okno plastové jednokř sklápěcí rozm.900x500 mm,izol dvojsklo, U=1,2	kus	1,000	3 843,00	3 843,00	
582	M	internet7	okno plastové jednokř. otevírací a sklápěcí, rozm.1000x1450mm,izol dvojsklo, U=1,0	kus	1,000	5 975,00	5 975,00	
583	M	internet8	okno plastové jednokř otevíravé a sklápěcí, rozm. 1500x1500 mm, izol dvojsklo, U=1,0	kus	1,000	7 941,00	7 941,00	
584	M	internet9	okno plastové 5 křídlové rozm. 2000x1600mm , izol.dvojsklo, U=1,0	kus	3,000	17 007,00	51 021,00	
585	M	internet10	okno plastové dvoukř., otevírací,sklápěcí, rozm.1800x1450mm,izol. dvojsklo U=1,0	kus	1,000	10 753,00	10 753,00	
586	M	internet11	okno plastové dvoukři,otevírací,sklápěcí, rozm.2000x1600 mm, izol.dvojsklo U=1,0	kus	1,000	12 150,00	12 150,00	
587	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T5					
	VV		2		2,000			
588	M	61162803	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 90x197cm	kus	2,000	5 850,00	11 700,00	CS ÚRS 2018 01
589	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	24,000	47,00	1 128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		T3					
	VV		1		1,000			
	VV		T3a					
	VV		3		3,000			
	VV		T4					
	VV		4		4,000			
	VV		T4a					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		24,000			
590	M	61162801	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 70x197cm	kus	24,000	5 780,00	138 720,00	CS ÚRS 2018 01
591	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,000	59,00	649,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
	VV		1/T					
	VV		2		2,000			
	VV		2/T					
	VV		8		8,000			
	VV		6/T					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
592	M	61165616	dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm	kus	10,000	8 450,00	84 500,00	CS ÚRS 2018 01
593	M	61165609	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 70x197cm	kus	1,000	8 450,00	8 450,00	CS ÚRS 2018 01
594	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.					
595	M	54917255	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	CS ÚRS 2018 01
596	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	37,000	25,00	925,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.					
	VV		10+24+3		37,000			
597	M	54926400	zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131	kus	37,000	570,00	21 090,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
598	M	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika, R4 ASTRA	kus	37,000	490,00	18 130,00	CS ÚRS 2018 01
599	K	76666074.1	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	7,000	59,00	413,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.					
600	M	internet20	panikové kování	kus	7,000	8 900,00	62 300,00	
601	K	766671021	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
VV			T/13					
VV			2		2,000			
602	M	61124011	okno střešní dřevěné-bezpečnostní dvojsklo proti hluku a přehřívání 55 x 78 cm, celé okno U=1,2 - 37dB	kus	2,000	8 870,00	17 740,00	CS ÚRS 2018 01
603	K	766671024	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm	kus	7,000	1 800,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
VV			T/14					
VV			7		7,000			
604	M	61124015	okno střešní dřevěné-bezpečnostní dvojsklo proti hluku a přehřívání 78 x 118 cm, celé okno U=1,2 - 37dB	kus	7,000	8 870,00	62 090,00	CS ÚRS 2018 01
605	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D 767			Konstrukce zámečnické				25 000,00	
606	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.					
VV			P/13					
VV			3		3,000			
607	M	internet15	plastový světlík střešní bodový 4 vrstvý,pevný D = 1000 mm	soub	3,000	7 000,00	21 000,00	
608	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	771	Podlahy z dlaždic					203 826,80	
609	K	771274121	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfovaných šířky do 200 mm	m	14,040	490,00	6 879,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
VV			nové schod do 3NP					
VV			1,17*12		14,040			
610	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	7,150	490,00	3 503,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
VV			stávaj schod do 3NP					
VV			1,43*5		7,150			
611	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	14,040	490,00	6 879,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
VV			schod do 3NP					
VV			1,17*12		14,040			
VV			1,4,3*5					
VV			Součet		14,040			
612	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	211,600	450,00	95 220,00	CS ÚRS 2018 01
VV			B1					
VV			13,7+7,2+12,5+4,6+16,5+14,4		68,900			
VV			B2					
VV			8,3+3,6+13,3		25,200			
VV			B3					
VV			4,0*2+5,5+4,1+5,5+4,1+5,5		32,700			
VV			B5					
VV			21,7+2,7+4,3+5,9+4,1+5,5+4,1+5,5+14,2+4,3+4,7+3,9*2		84,800			
VV			Součet		211,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
613	M	59761420	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné hladký matný přes 9 do 12 ks/m2	m2	258,126	350,00	90 344,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		podlahy					
	VV		211,6		211,600			
	VV		Mezisoučet		211,600			
	VV		podesta stávající 3NP					
	VV		2,6*1,5		3,900			
	VV		schody nové do 3NP					
	VV		1,43*(0,27+0,185)*5		3,253			
	VV		1,17*(0,25+0,183)*12		6,079			
	VV		stávající schody					
	VV		1,2*(0,27+0,185)*18		9,828			
	VV		Součet		234,660			
	VV		234,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		258,126			
614	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D 775			Podlahy skládané	172 577,75				
615	K	775413315	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepeného	m	160,000	65,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.					
616	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35 mm	m	176,000	75,00	13 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		160*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		176,000			
617	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2	226,500	150,00	33 975,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.					
618	M	61152124	podlaha laminátová-zámkový spoj 7x192x1285 mm	m2	249,150	285,00	71 007,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		226,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		249,150			
619	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	226,500	15,00	3 397,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		D					
	VV		76,7		76,700			
	VV		D1					
	VV		19,2		19,200			
	VV		D3					
	VV		130,6		130,600			
	VV		Součet		226,500			
620	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	226,500	29,00	6 568,50	CS ÚRS 2018 01
621	K	998775202	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	soub	1,000	5 412,00	5 412,00	CS ÚRS 2018 01
D 776			Podlahy povlakové	28 617,00				
622	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	33,600	15,00	504,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	PSC							
	VV		C					
	VV		33,6		33,600			
623	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	33,600	110,00	3 696,00	CS ÚRS 2018 01
624	M	28411014	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	36,960	450,00	16 632,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		33,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,960			
625	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2018 01
626	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
627	M	28342001	lišty pro obklady profilovaná šedá	m	20,400	150,00	3 060,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,400			
628	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	soub	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 01

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							

D	781	Dokončovací práce - obklady					119 216,01	
629	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	170,709	550,00	93 889,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		mč104					
	VV		(1,8+2,2)*2*2,05		16,400			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-0,9*0,5		-0,450			
	VV		mčA02+B02+C02					
	VV		(3,0+1,83)*2*2,05*2		39,606			
	VV		(2,3+2,4)*2*2,05		19,270			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		mčD02+E02+F02					
	VV		(2,3+2,4)*2*2,05		19,270			
	VV		(3,0+1,83)*2*2,05		19,803			
	VV		(3,0+1,95)*2*2,05		20,295			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		MČ g02+h02					
	VV		2,2*4*2,05		18,040			
	VV		(2,2+2,15)*2*2,05		17,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,3+1,7)*2*2,05		16,400			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		Součet		170,709			
630	M	59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	180,193	135,00	24 326,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		163,81166666667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		180,193			
631	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

D 783

Nátěry

43 943,09

632	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	291,100	95,60	27 829,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednostranného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
	VV		bednění, latování					
	VV		82,0*2,35		192,700			
	VV		plná vazba					
	VV		82,0*1,2		98,400			
	VV		Součet		291,100			
633	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	41,191	135,00	5 560,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		zárubně					
	VV		(0,8+2*1,97)*0,295*10		13,983			
	VV		(0,7+2*1,97)*0,295		1,369			
	VV		(0,7+2*1,97)*0,21*4		3,898			
	VV		(0,8+2*1,97)*0,21*20		19,908			
	VV		(0,9+2*1,97)*0,21*2		2,033			
	VV		Součet		41,191			
634	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednostranný syntetický standardní	m2	41,191	46,20	1 903,02	CS ÚRS 2018 01
635	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednostranný syntetický standardní	m2	41,191	105,00	4 325,06	CS ÚRS 2018 01
636	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednostranný syntetický standardní	m2	41,191	105,00	4 325,06	CS ÚRS 2018 01

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

186 970,12

637	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	337,500	6,10	2 058,75	CS ÚRS 2018 01
638	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	600,000	35,00	21 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
639	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	630,000	58,10	36 603,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		600*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		630,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
640	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 259,490	4,60	5 793,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		(105,142+111,186)*2		432,656			
	VV		79,431		79,431			
	VV		(102,506+5,4+32,4)*2		280,612			
	VV		-170,709		-170,709			
	VV		337,5+300,0		637,500			
	VV		Součet		1 259,490			
641	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	630,000	64,30	40 509,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		630		630,000			
642	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	40,000	64,30	2 572,00	CS ÚRS 2018 01
643	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 440,490	28,00	40 333,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		1259,490		1 259,490			
	VV		SDK					
	VV		181,0		181,000			
	VV		Součet		1 440,490			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				38 100,00	
644	K	786681003	Montáž skládacích stěn jednoduchých nebo dvoudílných přes 7 m2	m2	9,600	2 000,00	19 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		T8					
	VV		3,2*3,0		9,600			
645	M	internet	shrnovací stěna rozm. 3200x3000 mm komplet	soub	1,000	17 900,00	17 900,00	
646	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		731002	HZS ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				29 625,00	
647	M	HZS	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
648	M	HZS.1	Zednická výpomoc	Nh	42,000	250,00	10 500,00	
649	M	HZS.2	Vypuštění systému při demont.	Nh	8,500	250,00	2 125,00	
650	M	HZS.3	Topná zkouška, napuštění systému	Nh	48,000	250,00	12 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

68 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

60 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
651	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4			Inženýrská činnost				3 000,00	
652	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zdravotechnika					
	VV		hygienický rozbor vody					
	VV		1		1,000			
653	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zdravotechnika					
	VV		1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				5 000,00	
654	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		přenosné hasicí přístroje					
	VV		5		5,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Kneslova 700/1, 618 00 Brno, tel.: 543214781, IČ: 28265971, info@qds.cz, www.qds.cz

PRACOVNÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM „Rekonstrukce a přístavba objektu Náboženské obce Střelice u Brna“

2.1.19
15.1.19
30.6.19

termín předání staveniště
termín zahájení prací
termín dokončení prací

Rok	2 019											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen						
Měsíc	450 000 Kč	1 245 000 Kč	1 650 000 Kč	1 500 000 Kč	1 870 000 Kč	2 083 180 Kč						
Finanční objem												
Převzetí staveniště												
Přípravné práce												
Bourací práce												
Stavební práce												
Suchá výstavba												
Zemní práce												
Zdravotechnika												
Elektroinstalace												
Ustřední topení												
Konstrukce truhlářské												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy												
Malby, nátěry												
Dokončovací práce												
Předání staveniště a dokončeného díla												

Bc. Richard Fanta, statutární ředitel
QDS Group a.s.
IČ: 28265971



QDS Group a.s.
Kneslova 700/1, 618 00 Brno
IČ: 28265971, DIČ: CZ28265971
tel.: +420543214781 www.qds.cz