



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Loděnice“

Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Loděnice
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název: „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Loděnice“

Zadavatel:

Název: Obec Loděnice

Sídlo: Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice u Berouna

IČ zadavatele: 00233510

Zastoupený: Jiřím Štuncem, starostou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Otázka:

Dobrý den, chtěli bychom zadavatele požádat o vysvětlení proč je v příloze Priloha_c_8_Technicke_parametry_svitidla_rev1 u typu svítidla A v řádku 8 uvedená hodnota pro přepětíovou ochranu, když v tomto bodě se přepětíová ochrana neuvádí

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že u bodu 8 Uchazeč uvede pouze hodnotu ANO/NE

Otázka:

Dále bychom se chtěli informovat, zda jsme správně z řádku 8 pochopili, že zadavatel požaduje pouze reflektorové svítidlo?

Odpověď:

Ano, zadavatel má ze zákona právo si určit technické řešení dle vlastního výběru.

Otázka:

V příloze č.8 Technické parametry svítidla rev1 záložka svítidlo typu C jsou u svítidla uvedené parametry, že by měl jít sloup možno modulárně osadit kamerou, wifi, nouzovým tlačítkem a nabíječkou kol. V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 u položky 1.14 Svítidlo parkové modulární vč stožáru, situace 11, nabíječka, kamera - typ C. Uchazeče zajímá, jestli modulární sloup má být osazen nějakým prvky či nikoli, případně jasně definovanými jakými -jestli podle přílohy č. 3 nebo podle přílohy č. 8 nebo jen to má umožňovat.

Odpověď:

Uchazeč nacení svítidlo typu C v konfiguraci jasně definované dle přílohy č.3. Toto svítidlo musí zároveň splňovat technické požadavky dle přílohy č. 8

Otázka:

Svítidlo typu C jsme nikde nedohledali, kde má být usazeno/nainstalováno - tento požadavek není uvedený ani v projektové dokumentaci. Žádáme zadavatele o definování umístění svítidla. Pakliže je to nový vzniklý bod soustavy, tak jednoznačně k tomuto vybudování chybí položky v rozpočtu (zemní



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Loděnice“

Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Loděnice
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

práce, elektroinstalační materiál, svorky apod...). Žádáme o vysvětlení, případně doplnění projektové dokumentace a přílohy č. 3 položkový rozpočet rev2 o chybějící položky.

Odpověď:

Umístění je specifikováno v příloze č.2, v příloze č. 3 je s výměnou stožáru uvažováno (položky 1.22 a 2.8)

Otázka:

V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 uvádíte u položek 1.11 a 1.14 typ svítidla pro zadanou situaci č. 11, ovšem takové zadání situace v příloze č.7 Technické podklady STV a RS není. Prosíme o doplnění tak, aby byly jasně definované podmínky pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Jedná se o situace, které neplní normu, proto jsou zařazeny v neuznatelných nákladech. Uchazeč se poradí toto svítidlo dle zadání ve výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a dle Technických parametrů na svítidlo (Příloha č. 8 ZD).

Otázka:

V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 uvádíte u položek 1.12 a 1.13 typ svítidla přechodové -nejsou nikde jasně definované situace pro výpočet svítidel v příloze č.7 Technické podklady STV a RS není uvedeno, jak má uchazeč navrhnout správně přechod bez přesného zadání tak, aby splnil normu TK15 a ČSN co po nich zadavatel vyžaduje dle přílohy č.4 Smlouva o dílo Loděnice v oddíle VIII odstavec 8.3. Žádáme zadavatele, aby jasně stanovil podmínky pro výpočet přechodů tak, aby bylo možno ověření splnění normy a aby byly rovné podmínky zadání pro všechny uchazeče stejné. Uchazeči si nemohou sami definovat výpočtové situace, jelikož by pak mohlo dojít k rozdílnému zadání.

Odpověď:

Položky a jejich umístění jsou souběžně definovány v příloze č. 2, dle provedení průzkumu trhu cenu těchto svítidel definuje příkon (nikoli to jestli mají např. pravou nebo levou optiku) a ten je jasně definován v příloze č. 3. pro nacenění položky je tedy zadání adekvátní.

Otázka:

V příloze č. 8 Technické parametry svítidla rev1 záložka svítidlo typu A označení parametru č. 10 mikročip pro vzájemnou komunikaci mezi LED modulem a předřadníkem. Zaručuje nastavení světelného toku v případě poruchy předřadníku anebo modulu. Jedná se o naprosto nestandardní parametr, který není na trhu běžný na trhu není více výrobců než jeden, co toto nabízí, tento požadavek je v rozporu se zásadou diskriminace a rovného zacházení a nastavení technických požadavků je nepřiměřené a netransparentní, neboť specifikace plnění směřuje k výběru produktů konkrétního výrobce. Jedná se tedy o diskriminační požadavek. Navíc není úplně zřejmé z popisu funkce mikročipu jeho funkce, jelikož když dojde k poruše předřadníku nebo LED čipu svítidlo bude v poruše, tj. nebude plnit svou funkci a nebude svítit. Žádáme zadavatele o dovysvětlení funkce a nutnosti požadavku na tuto vlastnost a uvědomění si, že se jedná o diskriminační parametr, který by měl být vyjmut z požadavků, pro zachování transparentnosti veřejné soutěže. Už vzhledem že tento požadavek není u zbývajících typů svítidel typ B a C.

Odpověď:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU


„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Loděnice“

Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Loděnice
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

Zadavatel požaduje dodržet parametry svítidla dle požadavků v příloze č.8 – dle průzkumu trhu jsou požadované parametry na trhu dostupné u více výrobců.


Otázka:

V příloze č. 8 Technické parametry svítidla rev1 záložka svítidlo typu B označení parametru č. 16 Rozměry svítidla (délka x šířka x výška) je z našeho pohledu diskriminační a netransparentní. Z jakého konkrétního důvodu uvádí zadavatel rozměr svítidla typu B „hřib“ s uváděnými těmito max rozměry max. 460 x 260 x 110? Navíc žádáme, aby u toho typu svítidla bylo jasně definované, jaké rozměry má splňovat. Jelikož svítidlo „hřib“ disponuje min. dvěma průměry a výšky svítidla viz vizuální obrázek.



Odpověď:

Jedná se o požadavek investora na vizuální dojem a design. Účastník nacení svítidlo dle požadavků v příloze č.8 - požadované rozměry a tvar hřib“ jsou na trhu běžně dostupné u více dodavatelů. Zadavatel má právo si definovat technické parametry dle zákona. Zadané parametry splňuje vícero dodavatelů na trhu. Jedná se o tyto rozměry:





Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Loděnice“

Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Loděnice
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

Otázka:

V Projektové dokumentaci Loděnice je seznam, které body jsou zahrnuté do dotace a co se na nich má udělat. Ze soupisu není zřejmé, na které body se mají osadit výložníky. V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 uvádíte položky 1.15 a 1.16 v celkovém počtu 7 ks, na které konkrétní sloupky mají být výložníky osazeny?

Odpověď:

Uchazeč nacení položky dle zadání ve výkazu výměr v příloze č. 3 ZD, konkrétní položky a umístění obdrží vítězný uchazeč v montážním plánu s dostatečným předstihem před realizací.

Otázka:

V Projektové dokumentaci Loděnice je seznam, které body jsou zahrnuté do dotace a co se na nich má udělat. Ze seznamu vyplývá výměna sloupů, kterým byla přiřazena zřejmě výška dle přílohy č. 7 Technické podklady STV a RS dle přidělené situace. Z toho vyplývá následující seznam

Výška nového sloup	počet kusů
4 m	6 ks
desingový sadový sloup	17 ks
9,5 m	17 ks
10 m	7 ks
8 m	11 ks
7 m	9 ks
4,5 m	12 ks
5 m	4 ks
6 m	3 ks

Tyto počty si zcela ovšem odporují s počtem uvedeným v příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 a to i definovaných výšek dle zadání přílohy č. 7.

1.17	Výměna stožáru 9 m + 1 m rovný výložník + elektrovýzbroj	29	ks
1.18	Výměna stožáru 8 m + 0,5 m rovný výložník + elektrovýzbroj	7	ks
1.19	Výměna stožáru 6 m + redukce + elektrovýzbroj	12	ks
1.20	Výměna stožáru 5 m + redukce + elektrovýzbroj	18	ks
1.21	Výměna stožáru 4 m + redukce + elektrovýzbroj	13	ks
1.22	Výměna stožáru dekor D5 + elektrovýzbroj + RAL9004 Signaschwarz	11	ks

Rozcházejí se jak počty, tak definovaná výška dle zadání přílohy č. 7 Technické podklady STV a RS. Zároveň žádáme, aby odpovídaly výšky dodaných stožárů, aby se nerozházely na základě dokumentu, jakož tomu je v současné době mezi přílohami projektová dokumentace; příloha č. 3 a příloha č.7.

Odpověď:

Uchazeč se bude řídit zadáním a počtem v položkovém rozpočtu – příloha č. 3 ZD.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Loděnice“

Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Loděnice
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

Otázka:

V projektové dokumentaci je uvedena výměna stožáru u přechodu pro chodce. prosíme o definování, výšku a typ stožáru, jelikož z dostupných příloh nelze dohledat ani určit.

Odpověď:

Jedná se o ocelové stožáry o výšce 8m a délku vyložení 1,5 m.

Otázka:

V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 položku 1.19;1.20 a 1.21 uvádí zadavatel položku redukce - o jakou redukci by se mělo jednat, jelikož požaduje u svítidel typu A uvádí, že svítidlo musí jít osadit příruby na stožáry průměru 42, 60 a 72mm a u svítidla typu B tento požadavek není uveden - je ovšem standardní, že průměr stožáru ukončení se provádí průměr 60 nebo 72mm.

Odpověď:

Uchazeč uvede veškeré příslušenství stožáru tak, aby finální instalace byla jedním funkčním celkem. Pokud redukci není pro účely instalace potřeba a svítidla umožní variabilitu nastavení na stožáru, pak Uchazeč nebude do ceny redukci zahrnovat.

Otázka:

Dle Projektové dokumentace má dojít k doplnění nových světlených bodů, ovšem v rozpočtu nejsou nikde uvedené propichovací svorky, jelikož se svítidla doplněná v drtivé většině doplňují na betonové sloupky s vrchní vedení. Prosím o doplnění.

Odpověď:

Uchazeč nacení tuto položku do položky 1.15, resp. 2.11.

Otázka:

V rozpočtu je uvedeno přezbrojení 40 ks svorkovnic, ovšem z projektové dokumentace nevyplývá, ve kterých světelných místech k tomu má dojít, žádáme zadavatele, aby jednoznačně definoval místa pro výměnu/doplnění svorkovnic.

Odpověď:

Uchazeč nacení položky dle zadání ve výkazu výměr v příloze č. 3 ZD, konkrétní položky a umístění obdrží vítězný uchazeč v montážním plánu s dostatečným předstihem před realizací.

Otázka:

V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 položku 2.10 Nátěr stožáru, ovšem již v rozpočtu nikde není uvedený materiál na nátěr a čím/jakou barvou má být stožár natřený. Taktéž není jasné, jestli má být původní nátěr nějak zbroušený - tato položka a definice chybí.

Odpověď:

Barva bude upřesněna Zadavatel před realizací. Uchazeč uvede cenu za nátěr jednotně, konkrétní stožáry k nátěru jsou uvedeny v projektové dokumentaci – jedná se o výšku stožárů od 4-9m. Uchazeč cenu zprůměruje tak, aby pokryla veškeré náklady na nátěry.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Loděnice“


Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Loděnice
Poradce veřejné zakázky:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

Otázka:

V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 položka 3.7 štítkování stožárů, nikde není ovšem ve výkazu uvedeno náklady na materiál a práci samostatně, nikde jsem nenašli ani definici a provedení štítků. Žádáme zadavatele o doplnění a určení přesné specifikace z důvodu rovnosti zadání pro všechny uchazeče tak, aby všichni uchazeči museli nabídnout stejné kvalitativní řešení.

Odpověď:

V příloze č. 3 položkový rozpočet rev2 položka 3.7 štítkování stožárů je uvedeno, že štítkování proběhne formou polepu – jedná se o lepený štítek přímo na stožár. Štítek bude mít následující formát:



Vzhledem k tomu, že se nejedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, ale jen upřesnění, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek a otevírání obálek.

V Loděnici 21. 2. 2024

Jiří Štulc
starosta