

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 8/2016 ze dne 22. 2. 2016, schvalovací doložka BB ze dne 24. 2. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích

sjednaná mezi:

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Rosice u Brna

Sídlo: Kostelní 10, 665 01 Rosice
Zastoupen: Mgr. Ing. Jan Klíma, farář
IČ: 49460498

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Ing. Jan Klíma, farář

b) technických Ing. arch. Lenka Peková, tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 8/2016 ze dne 22. 2. 2016, 2 je sjednán z důvodu zjištěného aktuálního stavu objektu. Smluvní strany se dohodly, že práce pro etapu 2016 se snižují o méněpráce a navyšují se o vynucené vícepráce dle přiloženého oceněného výkazu výměr.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. **čl. 2 Dílo, bod 2.1. se aktualizuje takto:**

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska č.MR-S 18843-15-OSU-PI-6 vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad ze dne 26.1.2016 a aktualizovaného oceněného výkazu výměr.

2. **čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	1 092 468,00 Kč	229 418,00 Kč	1 321 887,00 Kč
cena za 1.etapu (2016) dle SoD	508 547,00Kč	106 795,00Kč	615 342,00Kč
cena za 1.etapu (2016) - dodatek č.1	511 804,00 Kč	107 479,00 Kč	619 283,00 Kč

2. čl. 4 Doba plnění, bod 4.1 a 4.2 se nahrazuje takto:

4.1. Zahájení prací 1. etapa: 15.09.2016

4.2. Ukončení prací 1. etapa: 15.12.2016

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

5. Dodatek č. 1 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : - rozpočet (upravený) pro rok 2016 – etapa 1

V Rosicích, dne 16.11.2016

**Římskokatolická farnost
ROSICE**
Kostelní 10, 665 01 Rosice
IČ: 494 80 498

.....
za objednatele:

V Rosicích, dne 16.11.2016

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR C 27272

.....
za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015067a Kaple Nejsvětější Trojice-lucerna, tambur

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Stará 18
602 00 Brno

IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice u Brna
Kostelní 10
665 01 Rosice u Brna

IČO: 49460498
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	82 779,57
PSV	429 024,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	511 804,30 CZK
Základní DPH	21 %	107 479,00 CZK


Zaokrouhlení: -0,30 CZK

Cena celkem: 619 283,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR C 27272

Za zhotovitele



Za objednatele

Římskokatolická farnost

OSICE
Kostelní 10, 665 01 Rosice
IČ: 494 60 498

V

dne 24.11.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
		HSV	28 187,89	0,00000
62	Upravy povrchů vnější	HSV	47 512,92	4,81924
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	7 078,76	0,02838
96	Bourání konstrukcí	PSV	76 860,54	0,13106
762	Konstrukce tesafské	PSV	306 104,19	3,14726
764	Konstrukce klempířské	PSV	11 160,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	34 900,00	0,00000
794	Práce restaurátorské	PSV	511 804,30	8,12594
Celkem:				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				28 187,89		0,00000		0,00000
1	622 R1	Nátěr omítek Keim dvojnásobný								
		m2	64,80000	198,00	12 830,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		hl.lod: 5,4*2*6				64,80				
2	622 R2	Sanace trhlin KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády								
		m2	64,80000	58,00	3 758,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	622 R4	Vyčištění a sanace rubové strany zdíva kleneb, penetrace SOIKRAT								
		m2	178,44750	65,00	11 599,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				47 512,92		4,81924		0,00000
4	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m								
		m2	262,20000	46,40	12 166,08	0,01838	4,81924	0,00000	0,00000	0,00000
		hl.lod: 5,4*6*6				194,40				
		lucerna: 1,5*2,2*6				19,80				
		spodní stavba: 4*12				48,00				
5	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den								
		m2	15 741,10000	1,20	18 889,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m								
		m2	262,20000	32,30	8 469,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného								
		t	4,81900	1 657,70	7 988,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 078,76		0,02838		0,53136
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP								
		t	4,61000	241,50	1 113,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km								
		t	4,61000	258,50	1 191,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km								
		t	92,20000	15,10	1 392,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m								
		t	4,61000	205,00	945,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 1 m2								
		m2	12,96000	188,00	2 436,48	0,00219	0,02838	0,04100	0,53136	0,53136
Díl: 762		Konstrukce tesařské				76 860,54		0,13106		2,75591
13	762 36-1810.R00	Demontáž ramenátů plochy do 120 cm2								
		m	13,20000	22,30	294,36	0,00000	0,00000	0,00600	0,07920	0,07920
		lucerna: (1+1,2)*6				13,20				
14	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých								
		m2	178,44750	25,10	4 479,03	0,00000	0,00000	0,01500	2,67671	2,67671
		hl.lod: (1,5*7,2+(1+7,2)*4/2)*6*1,05				171,36				
		lucerna: 1,5*1,5/2*6*1,05				7,09				
15	762 37-1111.R00	Výroba sblížených ramenátů pro kopule věží								
		m	13,20000	412,00	5 438,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	762 34-1310.R00	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz								
		m2	171,70000	82,70	14 199,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy								
		m3	4,45090	1 201,00	5 345,53	0,02357	0,10491	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Výkaz výměr:		13,2*0,06*0,2+171,7/40			4,45			
18	605-12101	Prkno SM/JD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	5,36560	4 250,00	22 803,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:		171,7/40*1,25			5,37			
19	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	435,84800	14,30	6 232,63	0,00006	0,02615	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:		(0,05+0,2)*13,2*2+5,3656*40*2			435,85			
20	783 78-2299.R00	Mech.očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	49,79300	35,60	1 772,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:		stávající ramenáty: (0,05+0,12*2)*171,7			49,79			
21	762-R1	Montáž a demontáž poch.k-ce v podlaže lucerny	m2	4,80000	358,00	1 718,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	762-R2	Zakrytí otvoru po lucerně, kotvení, nosná k-ce, bednění, plechová krytina	m2	7,24000	1 356,00	9 817,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	721,02	4 758,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				306 104,19		3,14726		1,31591
24	764 31-1841.R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	178,44750	50,30	8 975,91	0,00000	0,00000	0,00732	1,3062
25	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	7,20000	33,80	241,92	0,00000	0,00000	0,00135	0,0097
		Výkaz výměr:		lucerna: 1,2*6			7,20			
26	764 R1	Krytina hladká se šablon, sklon nad 45°, plech s povrchovou úpravou	m2	171,70000	1 695,00	291 031,50	0,01833	3,14726	0,00000	0,00000
27	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	3 002,49	5 854,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				11 160,00		0,00000		0,00000
28	783 R3	Repase, odstranění nátěru a nový nátěr oken lucem, exteriér a interiér, silikonování skleněných výplň	kus	6,00000	1 860,00	11 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 794		Práce restaurátorské				34 900,00		0,00000		0,00000
29	794-R1	Kovářská výroba repliky stávajícího kříže	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	764-R2	Zlacení kříže	soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	794-R3	Odrezivění, antikorozní nátěr nosné k-ce kříže	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000