

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 211421106

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce,

e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství,

na základě plné moci, tel. [redacted], e-mail: [redacted]

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 5030013729/5500

(dále jen zhotovitel)

Ve smlouvě o dílo se mění a doplňuje

I.III. Cena za dílo

Cena se po dohodě smluvních stran zvyšuje o částku 479.917,60 Kč. Odůvodnění: na základě předloženého, geodetem zaměřeného, provedení stavby byly dopočítány výměry skutečně provedených prací a na základě požadavku zhotovitele na zvýšení VRN vlivem zvýšené ceny materiálů v roce 2022 o 5% se mění cena stavby takto:

Cena celkem bez DPH:	6.359.917,60 Kč
DPH:	1.335.582,70 Kč
Cena celkem s DPH:	7.695.500,30 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2021 zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo:

„Výstavba místních komunikací a inženýrských sítí Chodová Planá, lokalita Slovany – etapa II, stavební fáze C“

V Chodové Plané dne: 12. 10. 2022

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

za městys Chodová Planá

Luboš Hlačík
starosta obce

(objednatel)

V Horšovském Týně dne: 12. 10. 2022



za COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci
(zhotovitel)

DODATEK Č. 2

Stavba:

Obytná zóna Slovany II - fáze C

Místo:

Chodová Planá

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

479 917,60

D		HSV	VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ				180 602,66
D		5	Komunikace pozemní				184 101,71
1	K	57-SO100-C	SO106 - Dopravní stavby - STAVEBNÍ FÁZE C - viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	212 407,19	212 407,19
2	K	57-SO100-C	SO107 - Dopravní stavby - STAVEBNÍ FÁZE C - viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	-28 305,48	-28 305,48
D		8	Trubní vedení				43 837,95
3	K	8713-SO01	SO01 - dešťová kanalizace - viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	32 045,10	32 045,10
4	K	8714-SO02	SO02 - splašková kanalizace - viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	50 511,75	50 511,75
5	K	8713-SO03	SO03 - vodovod - viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	-20 602,10	-20 602,10
6	K	8714-SO04	SO04 - STL plynovod - viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	-18 116,80	-18 116,80
D		21-M	Elektromontáže				-47 337,00
7	K	2100-SO05	SO05 - veřejné osvětlení - viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	-47 337,00	-47 337,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - NAVÝŠENÍ CEN V ROCE 2022				299 314,94
D		VRN	Navýšení cen v roce 2022				299 314,94
8	K	8713-SO01	SO01 - dešťová kanalizace - navýšení cen - mimořádná situace v roce 2022	%	5,000	797 954,08	39 897,70
9	K	8714-SO02	SO02 - splašková kanalizace - navýšení cen - mimořádná situace v roce 2022	%	5,000	895 675,73	44 783,79
10	K	8713-SO03	SO03 - vodovod - navýšení cen - mimořádná situace v roce 2022	%	5,000	528 253,38	26 412,67
11	K	8714-SO04	SO04 - STL plynovod - navýšení cen - mimořádná situace v roce 2022	%	5,000	427 372,88	21 368,64
12	K	2100-SO05	SO05 - veřejné osvětlení - navýšení cen - mimořádná situace v roce 2022	%	5,000	252 657,45	12 632,87
13	K	57-SO100-C	SO106-SO107 - Dopravní stavby - STAVEBNÍ FÁZE C - navýšení cen - mimořádná situace v roce 2022	%	5,000	3 084 385,27	154 219,26

SOUPIS PRACÍ

COLAS

Stavba:

Obytná zóna - Chodová Planá - Slovany - II.etapa

Objekt:

30 - Stavební fáze C

Soupis:

106 - SO 106 - Místní komunikace

Místo:

Chodová Planá

Datum:

26.5.2021

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Bc.Pašava Michal

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

212 407,19

D HSV Práce a dodávky HSV 212 407,19

D 1 Zemní práce 21 775,77

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	96,357	75,00	7 226,78
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

vv			-1169,55		-1 169,550		
vv			1021*0,55 "vozovka MK - asfalt		561,550		
vv			88,3*0,52 "parkoviště - dlažba tl.80 mm		45,916		
vv			101*0,52 "sjezdy - dlažba tl. 80 mm		52,520		
vv			288,3*0,29 "chodník - bet.dlažba tl.60 mm		83,607		
vv			15,7*0,52 "reliefní dlažba tl.80 mm		8,164		
vv			0,30*(449+361)*0,35 "lože pro obruby		85,050		
vv			1021*0,35 "vozovka MK - asfalt - sanace		357,350		
vv			88,3*0,35 "parkoviště - dlažba tl.80 mm		30,905		
vv			101*0,35 "sjezdy - dlažba tl. 80 mm - sanace		35,350		
vv			15,7*0,35 "reliefní dlažba - sanace		5,495		
vv			Součet		96,357		

4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	96,357	10,00	963,57
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,357	80,00	7 708,56
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	963,570	0,10	96,36
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------

vv			96,357*10 "Přepočtené koeficientem množství		963,570		
----	--	--	---	--	---------	--	--

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	96,357	5,00	481,79
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	------	--------

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	192,714	1,00	192,71
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

vv			96,357*2 "Přepočtené koeficientem množství		192,714		
----	--	--	--	--	---------	--	--

12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	255,300	20,00	5 106,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv			-1502 "SO 106 - MK"		-1 502,000		
vv			1021 "vozovka MK - asfalt		1 021,000		
vv			88,3 "parkoviště - dlažba tl.80 mm		88,300		
vv			101 "sjezdy - dlažba tl. 80 mm		101,000		
vv			288,3 "chodník - bet.dlažba tl.60 mm		288,300		
vv			15,7 "reliefní dlažba tl.80 mm		15,700		
vv			0,3*(449+361) "lože pro obruby		243,000		
vv			Součet		255,300		

D 5 Komunikace pozemní 78 483,90

20	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	m2	258,000	15,00	3 870,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv			-1211 "SO 106 - MK"		-1 211,000		
vv			1021 "vozovka MK - asfalt - sanace		1 021,000		
vv			88,3 "parkoviště - dlažba tl.80 mm - sanace		88,300		
vv			101 "sjezdy - dlažba tl. 80 mm - sanace		101,000		
vv			15,7 "reliefní dlažba - sanace		15,700		
vv			0,3*(449+361) "lože pro obruby - sanace		243,000		
vv			Součet		258,000		

21	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	253,000	45,00	11 385,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

vv			-2442 "SO 106		-2 442,000		
vv			1021*2 "vozovka MK - asfalt - sanace		2 042,000		
vv			88,3*2 "parkoviště - dlažba tl.80 mm - sanace		176,600		
vv			101*2 "sjezdy - dlažba tl. 80 mm - sanace		202,000		
vv			15,7*2 "reliefní dlažba - sanace		31,400		
vv			0,3*(449+361) "lože pro obruby - sanace		243,000		
vv			Součet		253,000		

22	K	564861111	Podklad ze štěrkostrže ŠD tl 200 mm	m2	270,300	200,00	54 060,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

vv			-2713 "SO 106 - MK"		-2 713,000		
vv			1021 "vozovka MK - asfalt - f 0-32		1 021,000		
vv			1021 "vozovka MK - asfalt - f 0-63		1 021,000		
vv			88,3 "parkoviště - dlažba tl.80 mm - f 0-32		88,300		
vv			88,3 "parkoviště - dlažba tl.80 mm - f 0-63		88,300		
vv			101 "sjezdy - dlažba tl. 80 mm - f 0-32		101,000		
vv			101 "sjezdy - dlažba tl. 80 mm - f 0-63		101,000		
vv			15,7 "reliefní dlažba 80 mm - f 0-32		15,700		
vv			15,7 "reliefní dlažba 80 mm - f 0-63		15,700		
vv			288,3 "chodník - dlažba 60 mm - f 0-32		288,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,3*(449+361) "lože pro obruby - f 0-32		243,000		
	W		Součet		270,300		
23	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-32,000	250,00	-8 000,00
	W		-1053 "vozovka MK - asfalt		-1 053,000		
	W		1021 "skutečnost dle geodetického zaměření		1 021,000		
24	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-32,000	5,00	-160,00
	W		-1053 "vozovka MK - asfalt		-1 053,000		
	W		1021 "skutečnost dle geodetického zaměření		1 021,000		
25	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-64,000	5,00	-320,00
	W		-1053*2 "vozovka MK - asfalt		-2 106,000		
	W		1021*2 "skutečnost dle geodetického zaměření		2 042,000		
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-32,000	220,00	-7 040,00
	W		-1053 "vozovka MK - asfalt		-1 053,000		
	W		1021 "skutečnost dle geodetického zaměření		1 021,000		
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-32,000	300,00	-9 600,00
	W		-1053 "vozovka MK - asfalt		-1 053,000		
	W		1021 "skutečnost dle geodetického zaměření		1 021,000		
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-16,700	220,00	-3 674,00
	W		-291 "chodník - dlažba 60 mm - SO 106 - MK		-291,000		
	W		-14 "chodník - dlažba 60 mm - SO 107 - OZ		-14,000		
	W		288,3 "skutečnost dle geodetického zaměření		288,300		
29	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	-17,201	200,00	-3 440,20
	W		-16,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		-17,201		
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	105,000	220,00	23 100,00
	W		-89 "SO 106 - MK		-89,000		
	W		-11 "SO 107 - OZ		-11,000		
	W		88,3 "parkoviště - skutečnost dle geodetického zaměření		88,300		
	W		101 "vjezdy - skutečnost dle geodetického zaměření		101,000		
	W		15,7 "varovná dlažba - skutečnost dle geodetického zaměření		15,700		
31	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	91,979	200,00	18 395,80
	W		-89*1,03 "parkoviště - dlažba tl.80 mm - SO 106 - MK		-91,670		
	W		-11*1,03 "parkoviště - dlažba tl.80 mm - SO 107 - OZ		-11,330		
	W		(101+88,3)*1,03 "skutečnost dle geodetického zaměření		194,979		
32	M	59245019-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	-0,309	300,00	-92,70
	W		-8*1,03 "SO 106 - MK		-8,240		
	W		-(3+5)*1,03 "SO 107 - OZ		-8,240		
	W		15,7*1,03 "skutečnost dle geodetického zaměření		16,171		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 880,00
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-15,000	290,00	-4 350,00
	W		-358,00 "SO 106 - MK"		-358,000		
	W		-87,00 "SO 107 - OZ"		-87,000		
	W		449,00-19,00 "skutečnost dle geodetického zaměření		430,000		
52	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-15,300	120,00	-1 836,00
	W		-15,00*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-15,300		
0	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	426,500	260,00	110 890,00
31	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	43,930	200,00	8 786,00
	W		426,50*0,10*1,03 "skutečnost dle geodetického zaměření		43,930		
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,000	220,00	-1 100,00
	W		-349,00 "SO 106 - MK"		-349,000		
	W		-17,00 "SO 107 - OZ"		-17,000		
	W		361,00 "skutečnost dle geodetického zaměření		361,000		
54	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-5,100	100,00	-510,00
	W		-5,00*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-5,100		
D 998			Přesun hmot				267,52
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	267,522	1,00	267,52

SOUPIS PRACÍ

COLAS

COLAS CZ

Stavba:

Obytná zóna - Chodová Planá - Slovany - II.etapa

Objekt:

30 - Stavební fáze C

Soupis:

107 - SO 107 - Prodloužení obytné komunikace

Místo:

Chodová Planá

Datum:

26.5.2021

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Bc. Pašava Michal

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-28 305,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-28 305,48
D	1		Zemní práce				-3 596,13
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-25,375	75,00	-1 903,13
	W		-190,24 "SO 107 - OZ"		-190,240		
	W		-67,5*0,52 "SO inženýrské sítě"		-35,100		
	W		-67,5*0,35 "SO inženýrské sítě - sanace"		-23,625		
	W		257*0,52 "skutečnost dle geodetického zaměření - asfalt"		133,640		
	W		257*0,35 "skutečnost dle geodetického zaměření - asfalt - sanace"		89,950		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-25,375	10,00	-253,75
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,375	80,00	-2 030,00
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-253,750	0,10	-25,38
	W		-25,375*10 "Přepočtené koeficientem množství"		-253,750		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,375	5,00	126,88
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-50,750	1,00	-50,75
	W		-25,375*2 "Přepočtené koeficientem množství"		-50,750		
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,000	20,00	540,00
	W		-230,00 "SO 107 - OZ"		-230,000		
	W		257,00 "skutečnost dle geodetického zaměření"		257,000		
D	5		Komunikace pozemní				-24 665,50
22	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	m2	-23,500	15,00	-352,50
	W		-213,00 "SO 107 - OZ"		-213,000		
	W		-67,5 "inženýrské sítě"		-67,500		
	W		257,00 "skutečnost dle geodetického zaměření - sanace"		257,000		
23	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-47,000	45,00	-2 115,00
	W		-426,00 "SO 107 - OZ"		-426,000		
	W		-67,5*2 "inženýrské sítě"		-135,000		
	W		257*2 "skutečnost dle geodetického zaměření - asfalt - sanace"		514,000		
24	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	-64,000	200,00	-12 800,00
	W		-443,00 "SO 107 - OZ"		-443,000		
	W		-67,5*2 "SO inženýrské sítě"		-135,000		
	W		257*2 "skutečnost dle geodetického zaměření"		514,000		
25	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-7,500	400,00	-3 000,00
	W		-197 "SO 107 - OZ"		-197,000		
	W		-67,5 "SO inženýrské sítě"		-67,500		
	W		257,00 "skutečnost dle geodetického zaměření"		257,000		
26	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	60,000	5,00	300,00
	W		-197 "SO 107 - OZ"		-197,000		
	W		257,00 "skutečnost dle geodetického zaměření"		257,000		
27	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-18,800	5,00	-94,00
	W		-275,8 "SO 107 - OZ"		-275,800		
	W		257,00 "skutečnost dle geodetického zaměření"		257,000		
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-18,800	220,00	-4 136,00
	W		-275,8 "SO 107 - OZ"		-275,800		
	W		257,00 "skutečnost dle geodetického zaměření"		257,000		
30	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-1,000	1 550,00	-1 550,00
	W		-1 "nátok do UV"		-1,000		
31	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-1,020	900,00	-918,00
	W		-1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				-43,85
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-43,852	1,00	-43,85

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ - LOKALITA SLOVANY, CHODOVÁ PLANÁ - ETAPA II, část C	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
Druh stavby:	SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Začátek výstavby:	Projektant:	ING. JAROSLAV KRYSTYŇÍK
Lokalita:	CHODOVÁ PLANÁ	Konec výstavby:	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYŇÍK
		26.05.2021		

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
13		Hloubená výkopavka				0,00	4 320,00	4 320,00	
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,50	480,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2020
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2020
9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	RTS I / 2020
10	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2020
11	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	RTS I / 2020
16		Přemístění výkopku				0,00	1 740,00	1 740,00	
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,00	55,00	0,00	660,00	660,00	RTS I / 2020
17	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	12,00	90,00	0,00	1 080,00	1 080,00	RTS I / 2020
17		Konstrukce ze zemin				676,06	1 738,94	2 415,00	
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	RTS I / 2020
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	8,00	125,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2020
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,00	700,00	676,06	723,94	1 400,00	RTS I / 2020
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (loženýr, stavby kromě vozovek a železnic, svršku)				415,08	284,92	700,00	
21	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,00	700,00	415,08	284,92	700,00	RTS I / 2020
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových				5,08	1 269,92	1 275,00	
24	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	8,50	150,00	5,08	1 269,92	1 275,00	RTS I / 2020
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				5 784,95	12 170,05	17 955,00	
359901211R00		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	171,00	105,00	5 784,95	12 170,05	17 955,00	RTS I / 2020
H27		Vedení trubní dalková a přípojna				0,00	347,60	347,60	
34	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	6,32	50,00	0,00	316,00	316,00	RTS I / 2020
35	998275118R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, příplatek 5 km	t	6,32	5,00	0,00	31,60	31,60	RTS I / 2020
		Ostatní materiál				3 292,50	0,00	3 292,50	
36	283141494	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá	m	8,50	5,00	42,50	0,00	42,50	RTS I / 2020
43	28614250	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 150x2000 mm	kus	5,00	650,00	3 250,00	0,00	3 250,00	RTS I / 2020
						Celkem:		32 045,10	

Poznámka:

Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ - LOKALITA SLOVANY, CHODOVÁ PLANÁ - ETAPA II, část C	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
Druh stavby:	SO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	Začátek výstavby:		Projektant:	ING. JAROSLAV KRÝSTYNÍK
Lokalita:	CHODOVÁ PLANÁ	Konec výstavby:		Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.05.2021	Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRÝSTYNÍK

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
13		Hloubení výkopavky				0,00	-2 600,00	-2 600,00	
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-5,00	250,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	RTS I / 2020
7	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-2,50	20,00	0,00	-50,00	-50,00	RTS I / 2020
8	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-5,00	250,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	RTS I / 2020
9	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-2,50	20,00	0,00	-50,00	-50,00	RTS I / 2020
15		Roubení				-19,09	-340,91	-360,00	
10	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-18,00	15,00	-19,09	-250,91	-270,00	RTS I / 2020
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-18,00	5,00	0,00	-90,00	-90,00	RTS I / 2020
16		Přemístění výkopku				0,00	-1 450,00	-1 450,00	
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-10,00	55,00	0,00	-550,00	-550,00	RTS I / 2020
13	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-10,00	90,00	0,00	-900,00	-900,00	RTS I / 2020
17		Konstrukce ze zemín				-338,03	-1 314,37	-1 652,50	
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-1,00	15,00	0,00	-15,00	-15,00	RTS I / 2020
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťným	m3	-7,50	125,00	0,00	-937,50	-937,50	RTS I / 2020
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,00	700,00	-338,03	-361,97	-700,00	RTS I / 2020
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svraku)				-207,54	-142,46	-350,00	
19	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkdrtě 0 - 63 mm	m3	-0,50	700,00	-207,54	-142,46	-350,00	RTS I / 2020
83		Potrubí z trub kameninových				-3 211,12	-1 463,88	-4 675,00	
24	831312121RT5	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1500 mm	m	-7,60	600,00	-3 121,44	-1 438,56	-4 560,00	RTS I / 2020
25	831362121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 včetně dodávky trub kamenin. DN 250 dl. 2500 mm	m	-0,10	1 150,00	-89,68	-25,32	-115,00	RTS I / 2020

31	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-7,60	50,00	-20,14	-359,86	-380,00	RTS I / 2020
32	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-0,10	50,00	-0,43	-4,57	-5,00	RTS I / 2020
	359901211R00	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	216,30	105,00	7 317,46	15 394,04	22 711,50	RTS I / 2020
35	967043121R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 30 cm (rýha 0,6 x 44 mb)	m2	26,40	1 500,00	35,10	39 564,90	39 600,00	RTS I / 2020
37	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	-5,25	50,00	0,00	-262,50	-262,50	RTS I / 2020
38	998275118R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, příplatek 5 km	t	-5,25	5,00	0,00	-26,25	-26,25	RTS I / 2020
39	283141494	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá	m	-7,70	5,00	-38,50	0,00	-38,50	RTS I / 2020
Celkem:								50 511,75	

Poznámka:

Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ - LOKALITA SLOVANY, CHODOVÁ PLANÁ - ETAPA II, část C	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
Druh stavby:	SO 03 - VODOVOD	Začátek výstavby:		Projektant:	ING. JAROSLAV KRYSTYŇÍK
Lokalita:	CHODOVÁ PLANÁ	Konec výstavby:		Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.05.2021	Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYŇÍK

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	13	Hloubené vykopávky				0,00	-3 237,50	-3 237,50
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-5,00	295,00	0,00	-1 475,00	-1 475,00
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-2,50	20,00	0,00	-50,00	-50,00
8	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-5,00	330,00	0,00	-1 650,00	-1 650,00
9	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-2,50	25,00	0,00	-62,50	-62,50
	15	Roubení				-46,03	-703,97	-750,00
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	-15,00	35,00	-46,03	-478,97	-525,00
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	-15,00	15,00	0,00	-225,00	-225,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	-1 450,00	-1 450,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-10,00	55,00	0,00	-550,00	-550,00
13	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-10,00	90,00	0,00	-900,00	-900,00
	17	Konstrukce ze zemin				-338,03	-1 314,47	-1 652,50
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-1,00	15,00	0,00	-15,00	-15,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-7,50	125,00	0,00	-937,50	-937,50
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,00	700,00	-338,03	-361,97	-700,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svraku)				-263,87	-181,13	-445,00
17	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-0,50	890,00	-263,87	-181,13	-445,00

87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					-3,76	-1 406,24	-1 410,00
25	871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	-9,60	100,00	0,00	-960,00	-960,00	
26	871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	-0,30	100,00	0,00	-30,00	-30,00	
27	879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	-1,00	420,00	-3,76	-416,24	-420,00	
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					-208,77	-3 328,73	-3 537,50
28	891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	-1,00	200,00	-3,52	-196,48	-200,00	
31	891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	-1,00	1 550,00	0,00	-1 550,00	-1 550,00	
32	892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	-9,90	25,00	-5,73	-241,77	-247,50	
33	892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	-9,90	100,00	-23,51	-966,49	-990,00	
34	899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,00	550,00	-176,01	-373,99	-550,00	
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	-593,60	-593,60
36	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-4,24	140,00	0,00	-593,60	-593,60	
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					-5,14	-192,86	-198,00
37	220270604R00 Mont vodiče ay,cy,cya 4 pevně	m	-9,90	20,00	-5,14	-192,86	-198,00	
	Ostatní materiál					-7 328,00	0,00	-7 328,00
38	28314148 Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	-9,90	20,00	-198,00	0,00	-198,00	
40	286134701 Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 32x3,0 mm	m	-9,60	150,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	
41	286134706 Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 90x8,2 mm	m	-0,30	200,00	-60,00	0,00	-60,00	
42	42200730 HAWLE poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	-1,00	630,00	-630,00	0,00	-630,00	
45	42228252 HAWLE šoupátko 2600 DN 1" pro dom.přip. - voda	kus	-1,00	2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	
47	42273532 Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.90, obdobná položka	kus	-1,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	
49	42293139 HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m	kus	-1,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	
Celkem:								-20 602,10

Poznámka:

Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ - LOKALITA SLOVANY, CHODOVÁ PLANÁ - ETAPA II, část C	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
Druh stavby:	SO 04 - STL PLYNOVOD	Začátek výstavby:		Projektant:	ING. JAROSLAV KRYSTYNÍK
Lokalita:	CHODOVÁ PLANÁ	Konec výstavby:		Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.05.2021	Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYNÍK

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	13	Hloubené vykopavky				0,00	-2 590,00	-2 590,00
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-4,00	295,00	0,00	-1 180,00	-1 180,00
7	132201219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-2,00	20,00	0,00	-40,00	-40,00
8	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-4,00	330,00	0,00	-1 320,00	-1 320,00
9	132301219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-2,00	25,00	0,00	-50,00	-50,00
	894VD	894 Ostatní konstrukce				-9 000,00	0,00	-9 000,00
10	894G6ELPLAST	Plynoměrová skříň PG6 33.1.3 pilíř	ks	-1,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	-1 150,00	-1 150,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-8,00	55,00	0,00	-440,00	-440,00
12	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-8,00	90,00	0,00	-720,00	-720,00
	17	Konstrukce ze zemin				-338,03	-1 126,97	-1 465,00
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-1,00	15,00	0,00	-15,00	-15,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-6,00	125,00	0,00	-750,00	-750,00
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,00	700,00	-338,03	-361,97	-700,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr, stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				-263,87	-181,13	-445,00
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	-0,50	890,00	-263,87	-181,13	-445,00
	723	Vnitřní plynovod				-96,65	-503,35	-600,00
20	723229102R00	Montáž plynovod.armatur s 1závitěm, G 1 - zátk, obdobná pol.	soubor	-1,00	300,00	-87,62	-212,38	-300,00
21	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 - HUP	kus	-1,00	300,00	-9,02	-290,98	-300,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	-156,80	-156,80
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-1,12	140,00	0,00	-156,80	-156,80
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				-2,59	-97,41	-100,00
24	220270604R00	Mont vodiče ay,cy,cya 4 pevně	m	-5,00	20,00	-2,59	-97,41	-100,00

M23	Montáže potrubí					0,00	-800,00	-800,00
26	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	-5,00	100,00	0,00	-500,00	-500,00
30	230230001R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50	m	-5,00	20,00	0,00	-100,00	-100,00
31	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	-5,00	40,00	0,00	-200,00	-200,00
	Ostatní materiál					-1 800,00	0,00	-1 800,00
40	28613125.M	Elektro T-kus KIT d 63/32 mm redukovaný PE100 SDR11 - obdobná položka	kus	-1,00	1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00
43	28314146.A	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN"	m	-5,00	20,00	-100,00	0,00	-100,00
44	286138223	Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 32x3,0 mm	m	-5,00	110,00	-550,00	0,00	-550,00
Celkem:								-18 116,80

Poznámka:

Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

VO SLOVANY II fáze „C“
CHODOVA PLANA
Elektroinstalace
Výkaz výměr

Investor:

MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
Rozvody VO				
MONTÁŽ				
trubka ochr z PE, R=40mm	m	-45,00	25,00	-1 125,00
stožár sadový ocelový bezpaticový do 6m	ks	-1,00	2 400,00	-2 400,00
výložník ocel. 1-ram. (rameno) obloukový	ks	-1,00	490,00	-490,00
elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	-1,00	475,00	-475,00
PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM42-60A, 39W, 4000K	ks	-1,00	395,00	-395,00
uzem. v zemi FeZn 30/4mm vč. Svorek, propoj. aj.	m	-70,00	25,00	-1 750,00
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	-6,00	25,00	-150,00
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	m	-70,00	40,00	-2 800,00
ukonč.kabelu smršť.zákl. do 4x10mm2	ks	-2,00	41,00	-82,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl.zem.tř.3	m	-45,00	60,00	-2 700,00
zřízení kabel.lože z pros.zem.písku ve sm.35cm	m	-45,00	30,00	-1 350,00
fólie výstražná PVC šířka 33cm	m	-45,00	5,00	-225,00
ruč.zához kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl.zem.tř.3	m	-45,00	50,00	-2 250,00
pouzdrový základ pro stožár VO v trase 250x1500	ks	-1,00	540,00	-540,00
Součet				-16 732,00

MATERIÁL

trubka ochr z PE, R=40mm	m	-45,00	25,00	-1 125,00
stožár KOOPERATIVA GA 5-114/89/76 ŽŽ	ks	-1,00	5 550,00	-5 550,00
výložník G1-1000 ŽŽ	ks	-1,00	1 355,00	-1 355,00
elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	-1,00	460,00	-460,00
PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM42-60A, 39W, 4000K	ks	-1,00	3 950,00	-3 950,00
FeZn 30/4mm	m	-70,00	65,00	-4 550,00
propojovací svorka SS spojovací	ks	-1,00	20,00	-20,00
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	-6,00	40,00	-240,00
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	m	-70,00	150,00	-10 500,00
beton. Směs	m3	-0,80	2 500,00	-2 000,00
trubka betonová pro VO základ	ks	-1,00	630,00	-630,00
fólie výstražná šíře 330	m	-45,00	5,00	-225,00
Součet				-30 605,00

CENA CELKEM BEZ DPH	-47 337,00
----------------------------	-------------------

Vypracoval: Ing.M. Křístek

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi

Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství

datum narození: 21. 9. 1966

bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

tel. 286 003 511 fax 286 003 500

E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005


zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556




- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2022


V Praze dne 15.12.2021


COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva


COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2021


Ing. Pavel Hudler

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556