

SMLOUVA O DÍLO č. 01/BP/26

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka města, tel. +420 373 322 495, e-mail:

eva.kantorporadkova@mestoplasy.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Spisová značka: C 7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel JE plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti, tel. +420 xxx, e-mail: [xxx](#)

stavbyvedoucí:

xxx, tel. +420 xxx, e-mail: [xxx](#)

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka
-

Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Plasy - místní komunikace Potoční ulice - SO 102
Sídliště Babinská + Plasy - terénní úpravy
u Babinské ulice,

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění této SoD je oprava Babinské ulice (SO 102 a SO 401) a úprava manipulační plochy v Babinské ulici v Plasích. *Pozn. SO 101 Sídliště Potoční není předmětem plnění.*

Při realizaci je třeba počítat se zvýšeným pohybem lidí a aut, neboť se jedná o obydlenu lokalitu, a Zhotovitel bude své práce koordinovat s požadavky Objednatele za účelem umožnění dočasného parkování aut.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD s názvem „Plasy - místní komunikace Potoční ulice“, kterou zpracoval Ing. Viktor Vaidiš, IČ 73445886 a PD s názvem „Plasy - terénní úpravy u Babinské ulice“, kterou zpracoval Ing. Viktor Vaidiš, IČ 73445886.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (pasport stavby, dokumentace změn) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD s názvem „Plasy - místní komunikace Potoční ulice“, kterou zpracoval Ing. Viktor Vaidiš, IČ 73445886 a PD s názvem „Plasy - terénní úpravy u Babinské ulice“, kterou zpracoval Ing. Viktor Vaidiš, IČ 73445886,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady.
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
 6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
 7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 8. **Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat úpravu manipulační plochy v Babinské ulici v Plasích, pokud by nezískal včas povolení stavby.**
 9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne v březnu 2026 na výzvu města Plasy</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>stavební práce budou zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 120 (sto dvaceti) kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Plasy, ulice Babinská, parcely dle PD v k.ú. Plasy, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. **Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že nedostatek zaměstnanců (nejen v důsledku konfliktu na Ukrajině) nebude důvodem pro prodloužení termínu plnění této SoD. V tomto případě se nebude jednat o vyšší moc.**
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	7 125 800,78	1 496 418,16	8 622 218,94

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Ocenění změn bude provedeno následovně:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním položkovém rozpočtu,
 - pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním položkovém rozpočtu, použije se položka dle v rozpočtu již použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. V případě nemožnosti užití v rozpočtu již použité cenové soustavy, lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy ve svém aktuálním znění,

- pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn ve změnovém listu.
- 4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
- 5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
- 6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu).
2. Povinnou přílohou k daňovému dokladu (faktuře) musí být soupis provedených prací.
3. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
4. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
5. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. **10 %** z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
6. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
7. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetích osob.
12. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím

pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu

na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
35. Demolovaný materiál bude vytríděn. Původce odpadu je povinen nakládat s odpadem dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady v platném znění. Povinností původců odpadů je odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a zajištění přednostního využití odpadů. Odpady budou přednostně využity zhotovitelem stavby.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

36. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla (pasport stavby, dokumentace změn) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a abulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby; vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo geodetické aktualizací dokumentace (GAD) pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů, bude vyhotoveno v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh; geodetický podklad a GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje; součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní; součástí odevzdané dokumentace bude i identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví Zhotovitel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti nejméně ve výši **ceny DÍLA v Kč včetně DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni nabytí účinnosti této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatel nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nespojující s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatel odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1.

této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. Zároveň se tímto zhotovitel výslovně vzdává svého práva na případnou soudní moderaci výše jakékoliv smluvní pokuty, když závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou pro objednatele tak zásadní, že na jejich dodržení panuje vysoký zájem objednatele.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasné nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,

- nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dnů.
 3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
 4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
 9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.

2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.**
8. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele.
10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Plasích dne *dle elektronického podpisu*

Mgr. Eva
Kantor
Pořádková
Datum: 2026.01.05
10:43:46 +01'00'

.....
Mgr. Eva Kantor Pořádková
starostka města
(objednatel)

V Dýšině dne *dle elektronického podpisu*

Ing.
Pavel
Boukal
Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Boukal
Datum:
2026.01.05
07:38:13 +01'00'

.....
Ing. Pavel Boukal
jednatel společnosti
(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/B73

Stavba: PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

KSO:
Místo: PLASY

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2025

Zadavatel:
Město PLASY

IČ: 00258245
DIČ: CZ00258245

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o.

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
Ing. Viktor Vaidiš

IČ: 73445883
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Henigová Barbora

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 125 800,78

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 125 800,78	1 496 418,16
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 622 218,94

Ing.
Pavel
Boukal

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Boukal
Datum:
2026.01.05
07:48:26 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/B73

Stavba: PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Místo: PLASY

Datum: 12. 12. 2025

Zadavatel: Město PLASY

Projektant: Ing. Viktor Vaidiš

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Henigová Barbora

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 125 800,78	8 622 218,94
0110	PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE	1 191 394,90	1 441 587,83
0292	Plasy - Potoční ulice a sídliště Babina	5 934 405,88	7 180 631,11
001	VRN	91 000,00	110 110,00
102	BABINSKÁ	4 057 581,08	4 909 673,11
401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 785 824,80	2 160 848,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Objekt:

0110 - PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Místo: PLASY
Zadavatel: Město PLASY
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 12. 12. 2025
Projektant: Ing. Viktor Vaidiš
Zpracovatel: Ing. Petr Kůrka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 191 394,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 179 394,90

D 1 Zemní práce 154 260,75

1	K	103111200	dodávka ornice - naložení v deponii , přivezení na místo, složení ornice na místo určení	m3	13,500	150,00	2 025,00
PP			dodávka ornice - naložení v deponii , přivezení na místo, složení ornice na místo určení				
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	40,000	13,20	528,00
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2				
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	15,000	356,00	5 340,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
4	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	222,00	1 110,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
5	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	300,00	6 000,00
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm				
6	K	113154113	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	38,000	186,00	7 068,00
PP			Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
7	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	68,000	38,00	2 584,00
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m				
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,940	264,00	2 624,16
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,982	15,00	44,73
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
10	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,241	634,00	2 688,79
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
11	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,272	15,00	19,08
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
12	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,880	378,00	8 648,64
PP			Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
13	K	132232201	Hloubení ryh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	6,000	378,00	2 268,00
PP			Hloubení ryh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných				
14	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	15,000	210,36	3 155,40
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
15	K	162301406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	223,64	1 118,20
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
16	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	300,00	4 500,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
17	K	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
18	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	40,000	77,30	3 092,00
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m				
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,570	240,00	15 016,80
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
20	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	275,650	128,00	35 283,20
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS				
21	M	58344200	ZÁSYP - MATERIÁL VHODNÝ DO NÁSPU DLE ČSN 736133	t	441,040	50,00	22 052,00
PP			ZÁSYP - MATERIÁL VHODNÝ DO NÁSPU DLE ČSN 736133				
22	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	135,000	28,00	3 780,00
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2				
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,025	110,00	222,75
PP			osivo směs travní parková				
24	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	135,000	10,00	1 350,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
25	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	713,000	24,00	17 112,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
26	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	135,000	38,00	5 130,00
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
D 4			Vodorovné konstrukce 18 308,70				
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,177	1 400,00	247,80
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
28	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	4,290	4 210,00	18 060,90
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15				
D 5			Komunikace pozemní 309 486,80				
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	61,200	188,00	11 505,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	651,000	218,00	141 918,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
31	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	630,000	128,00	80 640,00
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,000	278,00	5 838,00
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
33	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	21,000	590,00	12 390,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
34	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	38,000	20,00	760,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2				
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	38,000	500,00	19 000,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
36	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	61,200	260,00	15 912,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do				
37	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	61,200	286,00	17 503,20
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní				
38	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m2	2,000	2 010,00	4 020,00
	PP		Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm				
D 8			Trubní vedení				386 804,00
39	K	000001	odstranění části vtokového objektu - beton armovaný - ručně	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		odstranění části vtokového objektu - beton armovaný - ručně				
40	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 800	m	28,600	280,00	8 008,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 800				
41	M	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 10	m	28,600	3 850,00	110 110,00
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 10				
42	K	877470440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 800	kus	6,000	1 880,00	11 280,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 800				
43	M	28617487	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 800	kus	6,000	5 640,00	33 840,00
	PP		vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 800				
44	K	894221118	Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu na stokách kruhových s obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 1100 nebo 1200	kus	2,000	52 900,00	105 800,00
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu na stokách kruhových s obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 1100 nebo 1200				
45	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 980,00	3 960,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
46	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400				
47	K	899204112	Osazení mříže na vtoku do zatrubnění	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
	PP		Osazení mříže na vtoku do zatrubnění				
48	M	28661938	mříž ocelá pozink - vtokový objekt	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		mříž ocelá pozink - vtokový objekt				
49	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	13,640	4 150,00	56 606,00
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15				
50	K	899914112	MONTÁŽ CHRÁNIČKY - sdělovací kabely 3x DL. 5M	m	15,000	800,00	12 000,00
	PP		MONTÁŽ CHRÁNIČKY - sdělovací kabely 3x DL. 5M				
51	M	345713530	Systém dělených chráničků je vhodný především pro ochranu podzemního ukládání kabelů a při trasování energetických a sdělovacích vedení. Je možné použít pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů. Chráničky se skládají ze dvou totožných částí	m	15,000	1 200,00	18 000,00
	PP		Systém dělených chráničků je vhodný především pro ochranu podzemního ukládání kabelů a při trasování energetických a sdělovacích vedení. Je možné použít pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů. Chráničky se skládají ze dvou totožných částí				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				226 257,00
52	K	911381114	Silniční svodidlo betonové CITY BLOK délky 2 m, výšky 0,5 m	m	18,000	6 370,00	114 660,00
	PP		Silniční svodidlo betonové CITY BLOK délky 2 m, výšky 0,5 m				
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	284,00	1 136,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
54	M	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm				
55	M	40445550	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 900mm (trojúhelník)	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 900mm (trojúhelník)				
56	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	4,000	1 080,00	4 320,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
57	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	4,000	696,00	2 784,00
	PP		sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm				
58	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	644,00	2 576,00
	PP		patka hliníková pro sloupek D 60 mm				
59	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	73,000	260,00	18 980,00
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
60	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	7,300	320,00	2 336,00
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní				
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	73,000	403,00	29 419,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
62	M	59217023	obrubník betonový 100x15x25cm	m	73,000	160,00	11 680,00
	PP		obrubník betonový 100x15x25cm				
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,000	343,00	14 406,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
64	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm	m	42,000	148,00	6 216,00
	PP		obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm				
65	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	78,000	88,00	6 864,00
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
66	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	78,000	60,00	4 680,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
D 997			Přesun sutě				18 215,65
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,500	58,70	146,75
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	72,500	10,00	725,00
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,500	180,00	450,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	112,626	150,00	16 893,90
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
D 998			Přesun hmot				66 062,00
74	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	971,500	68,00	66 062,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				12 000,00
71	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
PP			Dopravní značení na staveništi				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Objekt: 0292 - Plasy - Potoční ulice a sídliště Babina

Soupis: 001 - VRN

Místo: PLASY

Zadavatel: Město PLASY

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 12. 12. 2025

Projektant: Ing. Viktor Vaidiš

Zpracovatel: Ing. Renata Barbošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				91 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				91 000,00
1	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
			PP Geodetické práce před výstavbou				
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
			PP Geodetické práce po výstavbě				
3	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
			PP Geodetické práce po výstavbě				
4	K	012403000	Kartografické práce	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
			PP Kartografické práce				
5	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
			PP Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště				3 000,00
6	K	032803000	Osazení informační tabule zadavatele dle SoD	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			PP Osazení informační tabule zadavatele dle SoD				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Objekt:

0292 - Plasy - Potoční ulice a sídliště Babina

Soupis:

102 - BABINSKÁ

Místo:

PLASY

Datum:

12. 12. 2025

Zadavatel:

Město PLASY

Projektant:

Ing. Viktor Vaidiš

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Renata Babina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 057 581,08
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 042 581,08
D	1	Zemní práce					777 585,34
1	M	999100100	Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním)	m3	272,400	300,00	81 720,00
PP			Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním)				
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000	59,90	2 396,00
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně				
3	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000	222,00	3 108,00
PP			Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm				
4	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	14,000	632,00	8 848,00
PP			Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením				
5	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	40,000	28,90	1 156,00
PP			Štěpkování keřového porostu hustého s naložením				
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00
PP			Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm				
7	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	21,000	80,00	1 680,00
PP			Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně				
8	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	20,000	350,00	7 000,00
PP			Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně				
9	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 126,000	58,00	65 308,00
PP			Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase				
10	K	113202111	Výtrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	390,000	60,00	23 400,00
PP			Výtrhání obrub krajních obrubníků stojatých				
11	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	628,500	88,00	55 308,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně				
12	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	28,800	278,00	8 006,40
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně				
13	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000	200,00	2 800,00
PP			Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm				
14	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	14,000	50,00	700,00
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm				
15	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	42,000	10,00	420,00
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km				
16	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	280,000	7,00	1 960,00
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km				
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	657,300	240,00	157 752,00
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 146,000	10,00	131 460,00
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,400	159,00	2 289,60
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
20	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	28,800	380,00	10 944,00
PP			šterkopisek frakce 0/32				
21	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	28,800	100,00	2 880,00
PP			Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně				
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,300	128,00	806,40
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
23	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	12,600	380,00	4 788,00
PP			šterkopisek frakce 0/16				
24	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	580,000	28,00	16 240,00
PP			Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5				
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,600	110,00	1 276,00
PP			osivo směs travní parková				
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	87,000	100,00	8 700,00
PP			substrát pro trávníky VL				
27	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	640,000	28,00	17 920,00
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	640,000	28,00	17 920,00
PP			Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
29	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	16,860	159,00	2 680,74
PP			osivo směs travní parková okrasná				
30	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	203,000	28,00	5 684,00
PP			Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
31	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	640,000	10,00	6 400,00
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně				
32	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	1 366,500	24,00	32 796,00
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně				
33	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	203,000	30,00	6 090,00
PP			Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně				
34	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	203,000	28,00	5 684,00
PP			Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně				
35	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	151,740	100,00	15 174,00
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice				
36	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	30,00	900,00
PP			Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5				
37	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	4,000	380,00	1 520,00
PP			zahradní substrát pro výsadbu VL				
38	K	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,3 do 0,5 m3	kus	6,000	320,00	1 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1,5 obj jamky přes 0,3 do 0,5 m3				
39	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	1 460,00	8 760,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
40	M	RMAT0001	Javor klen	kus	6,000	3 800,00	22 800,00
	PP		Javor klen				
41	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	40,90	1 227,00
	PP		Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
42	M	02650531	Pltačí zob obecný 35-50cm KK	kus	30,000	86,00	2 580,00
	PP		Pltačí zob obecný 35-50cm KK				
43	K	184215131	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl do 1 m	kus	18,000	166,00	2 988,00
	PP		Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl do 1 m				
44	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	18,000	93,50	1 683,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m				
45	K	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	6,000	715,00	4 290,00
	PP		Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm				
46	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	4,000	126,00	504,00
	PP		Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5				
47	M	61894013	sít' protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	4,000	63,40	253,60
	PP		sít' protierozní z kokosových vláken 700g/m2				
48	M	00001	MATERIÁL PRO OCHRANU PROTI POŠKOZENÍ KMENE PŘI SEKÁNÍ TRÁVY	m2	4,000	80,00	320,00
	PP		MATERIÁL PRO OCHRANU PROTI POŠKOZENÍ KMENE PŘI SEKÁNÍ TRÁVY				
49	K	184814221	Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	15,10	90,60
	PP		Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5				
50	M	10321100.1	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,000	380,00	1 140,00
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
51	K	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	50,10	2 004,00
	PP		Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5				
52	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	8,000	960,00	7 680,00
	PP		kůra mulčovací VL				
53	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - 3x	m3	5,000	80,00	400,00
	PP		Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - 3x				
54	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	11,000	50,00	550,00
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele				
55	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,000	80,00	480,00
	PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2				
	D	2	Zakládání				57 658,00
56	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 135,000	20,00	22 700,00
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m				
57	M	69311199	geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2	m2	1 248,500	28,00	34 958,00
	PP		geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2				
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 016,00
58	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,440	1 400,00	2 016,00
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého				
	D	5	Komunikace pozemní				2 251 328,26
59	K	0002	DEMONTÁŽ SUŠÁKY	KS	6,000	300,00	1 800,00
	PP		DEMONTÁŽ SUŠÁKY				
60	K	564211111-1	- SMĚS: PÍSEK/ZEMINA/ŠTĚRKOPÍSEK (1/2/2) půdní kondicionér 150g/m2	m2	580,000	40,00	23 200,00
	PP		- SMĚS: PÍSEK/ZEMINA/ŠTĚRKOPÍSEK (1/2/2) půdní kondicionér 150g/m2				
61	K	564752113-1	ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ ZEMINY TL 170 tl 170 mm	m2	580,000	40,00	23 200,00
	PP		ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ ZEMINY TL 170 tl 170 mm				
62	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	188,500	188,00	35 438,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm				
63	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 178,000	218,00	256 804,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
64	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 135,000	278,00	315 530,00
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm				
65	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 135,000	481,00	545 935,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m				
66	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 135,000	18,00	20 430,00
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2				
67	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 135,000	397,00	450 595,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
68	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	188,500	260,00	49 010,00
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2				
69	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	138,020	286,00	39 473,72
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
70	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	47,380	336,00	15 919,68
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
71	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,755	682,00	5 970,91
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
72	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,000	280,00	12 040,00
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2				
73	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	78,177	350,00	27 361,95
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
74	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	580,000	280,00	162 400,00
	PP		Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2				
75	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	591,600	450,00	266 220,00
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní				
	D	8	Trubní vedení				44 175,20
76	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	18,000	193,00	3 474,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160				
77	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12	m	18,540	380,00	7 045,20
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12				
78	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	305,00	2 440,00
	PP		Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150				
79	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus	8,000	261,00	2 088,00
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°				
80	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP		Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150				
81	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	4,000	483,00	1 932,00
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°				
82	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	4,000	1 780,00	7 120,00
	PP		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápchovou uzávěrkou				
83	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000	398,00	1 592,00
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm				
84	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	4,000	507,00	2 028,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust 450x295x50mm				
85	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust 450x450x50mm	kus	4,000	694,00	2 776,00
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust 450x450x50mm				
86	M	59224470	vpust uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	4,000	1 020,00	4 080,00
	PP		vpust uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm				
87	K	899101211-1	Zrušení uliční vpustě včetně demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
	PP		Zrušení uliční vpustě včetně demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				598 938,60
88	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	284,00	3 124,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
89	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	808,00	808,00
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm				
90	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	808,00	808,00
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm				
91	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	657,00	657,00
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm				
92	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	3,000	658,00	1 974,00
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm				
93	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	605,00	1 210,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
94	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	807,00	1 614,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
95	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	456,00	912,00
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				
96	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	10,000	1 080,00	10 800,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm				
97	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,000	696,00	6 960,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
98	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	10,000	644,00	6 440,00
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm				
99	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,000	170,00	510,00
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva				
100	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	3,000	446,00	1 338,00
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast				
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	567,000	403,00	228 501,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
102	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	20,400	184,00	3 753,60
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x150mm				
103	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	524,280	160,00	83 884,80
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
104	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	22,440	520,00	11 668,80
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm				
105	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	11,220	678,00	7 607,16
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm				
106	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	329,000	260,00	85 540,00
	PP		Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého				
107	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	284,000	343,00	97 412,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
108	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	196,860	148,00	29 135,28
	PP		obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní				
109	M	59217037	obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní	m	92,820	128,00	11 880,96
	PP		obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní				
110	K	966006531-1	Odstranění sloupek ocelový zakládány do patky	m	6,000	400,00	2 400,00
	PP		Odstranění sloupek ocelový zakládány do patky				
	D	997	Přesun sutě				266 845,40
111	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	259,000	36,00	9 324,00
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				
112	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 331,000	10,00	23 310,00
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				
113	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	92,650	36,00	3 335,40
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
114	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 686,850	10,00	26 868,50
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
115	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	92,650	180,00	16 677,00
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
116	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 248,870	150,00	187 330,50
	PP		Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	D	998	Přesun hmot				44 034,28
117	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	647,563	68,00	44 034,28
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00
118	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Objekt:

0292 - Plasy - Potoční ulice a sídliště Babina

Soupis:

401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

PLASY

Datum:

12. 12. 2025

Zadavatel:

Město PLASY

Projektant:

Ing. Viktor Vaidiš

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Renata Babara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 785 824,80
1	K	21020-2016	Demontáž LED svítidel	ks	22,000	342,20	7 528,40
	PP		Demontáž LED svítidel				
2	K	21020-4103	Demontáž jednoramenného výložníku pro svítidla	ks	4,000	342,20	1 368,80
	PP		Demontáž jednoramenného výložníku pro svítidla				
3	K	21020-4011	Demontáž sadového osvětlovacího stožáru	ks	18,000	1 003,00	18 054,00
	PP		Demontáž sadového osvětlovacího stožáru				
4	K	21020-4201	Demontáž stožárové výzbroje s pojistkou pro jeden okruh	ks	18,000	177,00	3 186,00
	PP		Demontáž stožárové výzbroje s pojistkou pro jeden okruh				
5	K	21020-4123	Demontáž betonové patice sadového stožáru	ks	10,000	295,00	2 950,00
	PP		Demontáž betonové patice sadového stožáru				
6	K	21081-0005	Demontáž kabelu CYKY-J 3x1,5 volně uloženého	m	80,000	7,08	566,40
	PP		Demontáž kabelu CYKY-J 3x1,5 volně uloženého				
7	K	21019-0123	Demontáž rozvaděče RVO včetně připojení	ks	1,000	3 068,00	3 068,00
	PP		Demontáž rozvaděče RVO včetně připojení				
8	K	21081-0005.1	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	200,000	29,50	5 900,00
	PP		Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený				
9	K	21081-0013	Kabel CYKY-J 4x10 volně uložený	m	1 150,000	185,26	213 049,00
	PP		Kabel CYKY-J 4x10 volně uložený				
10	K	21090-1070	Kabel AYKY-J 4x25 volně uložený	m	30,000	135,70	4 071,00
	PP		Kabel AYKY-J 4x25 volně uložený				
11	K	21010-0173	Ukončení celoplastových kabelů do 3x1,5 až 4	ks	56,000	46,02	2 577,12
	PP		Ukončení celoplastových kabelů do 3x1,5 až 4				
12	K	21010-0251	Ukončení celoplastových kabelů do 4x10 bez koncovky a ok	ks	35,000	377,60	13 216,00
	PP		Ukončení celoplastových kabelů do 4x10 bez koncovky a ok				
13	K	21010-0252	Ukončení celoplastových kabelů do 4x25 bez koncovky a ok	ks	2,000	377,60	755,20
	PP		Ukončení celoplastových kabelů do 4x25 bez koncovky a ok				
14	K	21020-4201.1	Stožárová výzbroj s pojistkou pro jeden okruh	ks	28,000	1 165,84	32 643,52
	PP		Stožárová výzbroj s pojistkou pro jeden okruh				
15	K	21012-0101	Závitová pojistka do 6 A	ks	28,000	3,54	99,12
	PP		Závitová pojistka do 6 A				
16	K	21020-4011.1	Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K7, výška dříku H=7,0 m, dvířka na "D" zámek - KOOPERATIVA	ks	17,000	11 965,20	203 408,40
	PP		Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K7, výška dříku H=7,0 m, dvířka na "D" zámek - KOOPERATIVA				
17	K	21020-4011.2	Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K6, výška dříku H=6,0 m, dvířka na "D" zámek - KOOPERATIVA	ks	8,000	10 539,76	84 318,08
	PP		Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K6, výška dříku H=6,0 m, dvířka na "D" zámek - KOOPERATIVA				
18	K	21020-4103.1	Lomený jednoramenný výložník, typ SK1-500 - KOOPERATIVA	ks	12,000	1 144,60	13 735,20
	PP		Lomený jednoramenný výložník, typ SK1-500 - KOOPERATIVA				
19	K	21020-4103.2	Lomený jednoramenný výložník, typ SK1-1500 - KOOPERATIVA	ks	7,000	2 070,90	14 496,30
	PP		Lomený jednoramenný výložník, typ SK1-1500 - KOOPERATIVA				
20	K	21020-2013	Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-30W-2770-A35, 25W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II	ks	12,000	9 971,00	119 652,00
	PP		Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-30W-2770-A35, 25W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II				
21	K	21020-2013.1	Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-2770-A35, 40W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II	ks	5,000	10 490,20	52 451,00
	PP		Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-2770-A35, 40W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II				
22	K	21020-2013.2	Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-15W-2770-A35, 15W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II	ks	9,000	9 971,00	89 739,00
	PP		Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-15W-2770-A35, 15W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II				
23	K	21020-2013.3	Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-2770-A35, 35W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II	ks	2,000	10 490,20	20 980,40
	PP		Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-2770-A35, 35W, 2700K, IP66/IK10, izolace tř. II				
24	K	21019-0123.1	Rozvaděč RVO - sestava a přístrojová výzbroj dle výkresu č 4.	ks	1,000	25 897,46	25 897,46
	PP		Rozvaděč RVO - sestava a přístrojová výzbroj dle výkresu č 4.				
25	K	21012-0102	Nožová pojistka PNO, 40A, gG	ks	3,000	64,90	194,70
	PP		Nožová pojistka PNO, 40A, gG				
26	K	21022-0022	Uzemnění v zemi - drát FeZn Ø 10 mm v městské zástavbě	m	960,000	57,82	55 507,20
	PP		Uzemnění v zemi - drát FeZn Ø 10 mm v městské zástavbě				
27	K	21095-0101	Štítek ozačovací pro kabel	ks	4,000	4,72	18,88
	PP		Štítek ozačovací pro kabel				
28	K	21022-0301	Svorka křížová SK pro spojení uzemňovacího drátu FeZn Ø 10 mm	ks	25,000	62,54	1 563,50
	PP		Svorka křížová SK pro spojení uzemňovacího drátu FeZn Ø 10 mm				
29	K	21022-0301.1	Svorka SR pro spojení zemního pásku a drátu FeZn Ø 10 mm na stožár VO	ks	28,000	62,54	1 751,12
	PP		Svorka SR pro spojení zemního pásku a drátu FeZn Ø 10 mm na stožár VO				
1	K	46001-0025	Vytyčení inženýrských sítí	km	1,000	2 714,00	2 714,00
	PP		Vytyčení inženýrských sítí				
2	K	46001-0024	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	1,000	4 248,00	4 248,00
	PP		Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru				
3	K	46003-0036	Vytrhání dlažby z betonových dlaždic	m2	20,000	80,00	1 600,00
	PP		Vytrhání dlažby z betonových dlaždic				
4	K	46003-0095	Vytrhání obrub silničních	m	4,000	80,00	320,00
	PP		Vytrhání obrub silničních				
5	K	46003-0092	Vytrhání obrub chodníkových	m	4,000	60,00	240,00
	PP		Vytrhání obrub chodníkových				
6	K	46065-0185	Položení obrub silničních	m	4,000	480,00	1 920,00
	PP		Položení obrub silničních				
7	K	46065-0182	Položení obrub chodníkových	m	4,000	360,00	1 440,00
	PP		Položení obrub chodníkových				
8	K	46003-0192	Řezání spár v asfaltu tloušťky do 10 cm	m	30,000	80,00	2 400,00
	PP		Řezání spár v asfaltu tloušťky do 10 cm				
9	K	46003-0172	Odstranění krytu vozovky z asfaltu tl. 10 cm	m2	16,000	290,00	4 640,00
	PP		Odstranění krytu vozovky z asfaltu tl. 10 cm				
10	K	46065-0135	Kryt vozovky - 10 cm vrstvy asfaltu	m2	16,000	980,00	15 680,00
	PP		Kryt vozovky - 10 cm vrstvy asfaltu				
11	K	46008-0112	Vybourání betonového základu demontovaných stožárů VO	m3	1,000	1 400,00	1 400,00
	PP		Vybourání betonového základu demontovaných stožárů VO				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	46005-0703	Hloubení jámy pro stožár VO v zemině 3	ks	28,000	800,00	22 400,00
	PP		Hloubení jámy pro stožár VO v zemině 3				
13	K	46008-0031	Základ z betonu C8/10 bez výztuže pro osvětlovací stožáry a zděný pilíř rozvaděče RVO	m3	3,000	4 600,00	13 800,00
	PP		Základ z betonu C8/10 bez výztuže pro osvětlovací stožáry a zděný pilíř rozvaděče RVO				
14	K	46027-0117	Zděný pilíř z vápenopískových cihel pro rozvaděč RVO	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
	PP		Zděný pilíř z vápenopískových cihel pro rozvaděč RVO				
15	K	46015-0133	Výkop kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3	m	103,000	180,00	18 540,00
	PP		Výkop kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3				
16	K	46056-0163	Zához kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3	m	103,000	180,00	18 540,00
	PP		Zához kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3				
17	K	46015-0163	Výkop kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3	m	680,000	220,00	149 600,00
	PP		Výkop kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3				
18	K	46056-0163.1	Zához kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3	m	680,000	220,00	149 600,00
	PP		Zához kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3				
19	K	46015-0283	Výkop kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3	m	127,000	260,00	33 020,00
	PP		Výkop kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3				
20	K	46056-0283	Zához kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3	m	127,000	260,00	33 020,00
	PP		Zához kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3				
21	K	46042-1201	Kabelové lože z prohozeného výkopku, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	910,000	150,00	136 500,00
	PP		Kabelové lože z prohozeného výkopku, bez zakrytí, šířky do 65 cm				
22	K	46047-0011	Provizorní zajištění kabelů při křížování	ks	5,000	400,00	2 000,00
	PP		Provizorní zajištění kabelů při křížování				
23	K	46047-0001	Provizorní zajištění potrubí při křížování	ks	4,000	400,00	1 600,00
	PP		Provizorní zajištění potrubí při křížování				
24	K	46049-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky do 34 cm	m	910,000	10,00	9 100,00
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky do 34 cm				
25	K	46012-0013	Zásyp jámy kolem výkopu pro nové stožáry VO - zemina 3	m3	2,000	250,00	500,00
	PP		Zásyp jámy kolem výkopu pro nové stožáry VO - zemina 3				
26	K	46051-0054	Kabelový prostup z plastové trubky průměr 50 mm, včetně dodávky trubky	m	783,000	60,00	46 980,00
	PP		Kabelový prostup z plastové trubky průměr 50 mm, včetně dodávky trubky				
27	K	46051-0056	Kabelový prostup z plastové trubky průměr 90 mm, včetně dodávky trubky	m	127,000	80,00	10 160,00
	PP		Kabelový prostup z plastové trubky průměr 90 mm, včetně dodávky trubky				
28	K	46062-0013	Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3	m2	360,000	10,00	3 600,00
	PP		Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3				
29	K	46062-0007	Zatrávnění povrchu terénu po výkopu	m2	270,000	30,00	8 100,00
	PP		Zatrávnění povrchu terénu po výkopu				
30	K	46060-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km, včetně stožárů, výložníků a svítidel	t	8,000	200,00	1 600,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km, včetně stožárů, výložníků a svítidel				
31	K	46060-0071	Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další km (15 km)	t	125,000	15,00	1 875,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další km (15 km)				
0	K	4	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				
0	K	6	VÝCHOZÍ REVIZE		1,000	6 608,00	6 608,00
	PP		VÝCHOZÍ REVIZE				
0	K	7	SKLÁDKOVNĚ		1,000	18 000,00	18 000,00
	PP		SKLÁDKOVNĚ				
0	K	8	PROVOZ MONTÁŽNÍ PLOŠINY DO 13 METRŮ (6 HOD á 1 200Kč)		1,000	6 608,00	6 608,00
	PP		PROVOZ MONTÁŽNÍ PLOŠINY DO 13 METRŮ (6 HOD á 1 200Kč)				
0	K	9	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ				
0	K	10	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1,000	6 726,00	6 726,00
	PP		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ				