

VÝMĚNA STŘEŠNÍHO A STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ ZIMNÍHO STADIONU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

D.3 POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČERVEN 2026

DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	Výměna střešního a stěnového pláště zimního stadionu Velké Meziříčí
Místo stavby:	katastrální území Velké Meziříčí parc. č. 1320/1, 1320/2, 1320/4, 1320/5, 1320/6 a 5623/4
Stavebník:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí IČO: 00295671
Zpracovatelé dokumentace:	
GP, architekt:	CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6 Tel : +420 774 259 203 www.cuboid.cz Ing. arch. Aleš Papp Ing. arch. Magdalena Pappová
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Aleš Papp č. autorizace A.0: 3034 Autorizovaný architekt ales.papp@cuboid.cz +420 774 259 201
Stupeň:	Dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ)
Část dokumentace:	D.3 POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Zpracovatel části:	PROPBS s.r.o. Ing. Jan Tománek, ČKAIT 0011898 Nádražní 238/7, 682 01 Vyškov
Datum zpracování:	06/2026

Ing. Jan
Tománek

Podepsal Ing. Jan Tománek
DN: cn=Ing. Jan Tománek, c=CZ,
o=Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ou=Elektronické autorizační razítko
Datum: 2026.08.17 14:51:36 +02'00'

Úvod

Cílem této dokumentace je posouzení výměna obvodového pláště u stávajícího objektu zimního stadionu z pohledu požární bezpečnosti staveb.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k rozsahu a druhu stavby je požárně bezpečnostní řešení přiměřeně omezeno v souladu s § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

a) Seznam použitých podkladů pro zpracování¹

Vyhláška č. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. (dále jen „**vyhláška č. 23/2008 Sb.**“);

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o požární prevenci**“);

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Osazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů do Romana Zoufala a kolektivu vydané společností PAVUS a.s. v Praze roku 2009 (dále jen „**Publikace PAVUS**“).

Podklady dodané zadavatelem:

Návrh stavebních úprav – výkresová dokumentace, vypracoval: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., datum: 05/2026.

PBŘ ve stupni DSP na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“ vypracoval: Ing. Zbyněk Semerád, Pelikánova 18, 691 01 Žďár n. Sáz., datum: 04/2002.

PBŘ ve stupni DSP na akci „Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“ vypracoval: Jaroslava Pakostová, Rantířovská 120, 586 05 Jihlava, Tel.723 721 236, datum: 07/2020.

Kategorizace, popis stavby		Pozn.:
Památkově chráněný objekt	Ne	
Počet nadzemních podlaží	1	
Počet podzemních podlaží	1	
Zastavěná plocha	3412 m ²	
Výskyt veřejnosti	Ano	
Spící osoby	Ne	
Spící veřejnost	Ne	
Osoby neschopné evakuace	Ne	
Více než 1000 osob	Ano	
Výskyt hořlavých kapalin/plynů (více než 5 m ³)	Ne	
Výskyt pyrotechniky	Ne	
Výskyt hořlavého nebo hoření podporujícího plynu	Ne	
Stálý úkryt	Ne	
Třída využití	T2	
Kategorie stavby	III.	

¹ Poznámka: v případě nedatovaných odkazů na normy jsou vždy citovány normy platné (včetně jejich změn) v době zpracování projektu.

Požární výška h	0,0 m	
Účel užívání	Stavba pro sport	
Umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě	Samostatně stojící	
Konstrukční systém	Nehořlavý	

b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Historicky byl objekt stadionu pouze nekrytá ledová plocha. V roce 2002 došlo k zastřešení umělé ledové plochy a přilehlého hlediště s kapacitou pro 550 diváků. Současně s tímto zastřešením došlo k rozdělení stavby do požárních úseků. Zastřešená hala ZS tvořila společný PÚ s přízemní budovou strojovny, ve které byla požárně oddělena místnost el. rozvodny. Rovněž došlo k požárnímu oddělení navazujících šaten – toto vychází z dokumentace z roku 2002. PBR ve stupni DSP na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“ vypracoval: Ing. Zbyněk Semerád, Pelikánova 18, 691 01 Žďár n. Sáz., datum: 04/2002.

Navržená přístavba z roku 2020 se bude realizovat až po výměně stávajícího střešního a fasádního pláště, která je řešena tímto PBR.

Aktuální stav:

Zimní stadion v současné době má ocelovou konstrukci vazníků, které nesou zastřešení pultovou střechou. Fasáda má pásové okno. Fasáda restauračního zařízení je hladká omítaná s vystouplými nenosnými pilastry. Statické posouzení nosných konstrukcí provedl zpracovatel statické části předložené dokumentace, který je zároveň zpracovatelem původního projektu, podle kterého byla celá stavba zrealizovaná.

Nový návrh:

Předložená dokumentace řeší výměnu střešního a fasádního pláště stávající budovy zimního stadionu a části fasády navazujícího restauračního zařízení.

Do ulice Vrchovské se hala prezentuje velkým světlíkem. Uspořádání vstupů bylo zachováno ve stávající poloze. Vstup na jihovýchodním rohu je chráněn přepisem fasády a vstup na severovýchodním rohu je nově přestřešen pergolou která pokračuje podél celé východní fasády zázemí a vytváří kryté vstupy a částečně krytá stání. Západní fasáda je navržena tak, aby navazovala na budoucí uvažovanou přístavbu. Před realizací přístavby dojde k demolici současného objektu technologie na západní straně haly.

Materiálově uvažujeme s fasádou z lehkých sendvičových panelů s prosklenou fasádou ze sloupko-příčkového systému s izolačním dvojsklem.

Střešní plášť uvažujeme z trapézového plechu vyplněného akustickou izolací.

Účel objektu a vztah k okolní zástavbě:

Jedná se o objekt zimního stadionu se zázemím a komerční jednotkou.

Koncepce řešení požární ochrany

Změna užívání bude dále posuzována dle § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a dle ČSN 73 0834.

Markýza / přístřešek není považován za garáž v souladu s čl. I.3.1 a I.3.8 ČSN 73 0804, jedná se o konstrukce druhu DP1 bez obvodových stěn, pod kterými nebude více než 3 stání pro vozidla skupina I.

c) Hodnocení změny užívání dle ČSN 73 0834

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 dochází ke změně užívání v případech, kdy dojde:

- ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením součinu ($p_n \cdot a_n \cdot c$) o více než $15 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$;

→ **Stavební úpravou nedochází k navýšení součinu ($p_n \cdot a_n \cdot c$).**

- b. ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu, nebo se prokáže nový počet osob za vyhovující;

→ **Stavební úpravou nedochází ke zvýšení počtu osob.**

- c. ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob;

→ **Nově se nepředpokládá vyšší výskyt osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu.**

- d. k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy.

→ **Nově nedochází k záměně věcné příslušné normy.**

- e. ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

→ **Nově nedochází k nástavbě, vestavbě, přístavbě ani k jiným podstatným stavebním změnám, nově navržené zastřešení vstupu (markýza) není považována za podstatnou stavební změnu. Velikost požárních úseků se nezvětšuje, nemění se ani hranice požárních úseků.**

Na podkladě výše uvedeného nedochází dle ČSN 73 0834 ke změně užívání objektu z hlediska požární bezpečnosti. Změna užívání bude dále posuzována dle čl. 3.3 a) ČSN 73 0834 jako **změna staveb skupiny I**.

d) Zhodnocení požadavků na změnu staveb skupiny I

Dle článku 4 ČSN 73 0834 nevyžadují změny staveb skupiny I další opatření, pokud jsou splněny tyto požadavky:

- a. požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

Posouzení:

Prvky měněných nosných konstrukcí:

- Obvodová stěna na rozhraní s plánovanou přístavbou jedná se o nové keramické tvárnice vykazující požární odolnost REW 45 DP1 při tl. 200 mm dle tab. 6.1.2 Publikace.

Konstrukce ohraničující únikové cesty:

- Do konstrukcí ohraničujících únikové cesty není zasahováno.

Konstrukce oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných:

- Není zasahováno do konstrukcí, které ohraničují předmětný prostor a které jsou současně požárními konstrukcemi.

- b. třídy reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru (při zkoušce ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají;

Posouzení:

Nově nedochází ke zhoršení třídy reakce na oheň stavebních výrobků oproti původnímu stavu. Obvodový plášť stávající PUR panely budou nahrazeny novými panely s jádrem z minerální izolace. Objekt bude zateplen minerální vatou (v místě soklu bude použit polystyren EPS/XPS).

Nové stavební konstrukce a povrchové úpravy vykazují následující třídu reakce na oheň:

- Plech MW panelu: A1 dle čl. A.1.1 ČSN 73 0810;
- Omítky na bázi vápna a cementu: A1 dle čl. A.1.1 ČSN 73 0810;
- Zateplení vnější obálky budovy bude provedeno dle zásad ČSN 73 0810 (viz níže) pomocí minerální vaty (třída reakce na oheň A1 nebo A2). **Třída reakce na oheň izolace** musí být doložena příslušnými doklady dle § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci.

Prvky měněných konstrukcí:

- Obvodový plášť vyhovuje požární odolnosti EW 15 DP1.
- Střešní plášť vyhovuje požární odolnosti EW 15 DP1.
- Nosná konstrukce střechy vyhovuje požární odolnosti R 15 DP1.

Zateplení objektů musí být provedeno podle 3.1.3.2 ČSN 73 0810 (požární výška objektu je $h \leq 12$ m).

Dle čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810 musí vnější kontaktní zateplení splnit tyto minimální požadavky:

- Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B, včetně omítek apod.** → Vyhoví – bude použita minerální vata.
- Tepelněizolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E.** → Vyhoví – bude použita minerální vata.


Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni založení aplikovat požadavky čl. 3.1.3.3 ČSN 73 0810 (tj. body a1 nebo bod b).

→ Vyhoví – v případě varianty založení zateplovacího systému nad terénem, budou dodrženy dané požadavky (viz níže). V případě varianty založení zateplovacího systému pod terénem, není nutné uvedené požadavky aplikovat.

- Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce $i_s = 0 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$.** → Vyhoví – bude použit certifikovaný systém vykazující $i_s = 0 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$.
- Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí.** → Vyhoví – bude se jednat o kontaktní zateplovací systém.

Dle čl. 3.1.3 na zateplení částí obvodových stěn pod terénem je kladen požadavek pouze na třídu reakce na oheň tepelněizolačního materiálu a to minimálně E. Tato část může vystupovat i nad terén, a to do výšky 1,0 m. V místech svažitého terénu, kde by se tepelněizolační materiál A1/A2 při vedení v jedné horizontální úrovni dostával níže než 0,6 m nad terén, může část pod terénem vystupovat až 1,5 m nad terén. V místech vnějších horizontálních konstrukcí (balkonů, lodžii, teras), kde by odstříkující voda taktéž mohla způsobit degradaci tepelněizolačního materiálu, lze na přiléhající stěny použít zateplení podle článku 3.1.3.2 ČSN 73 0810, a to až do výše 0,4 m nad úroveň čisté podlahy dané konstrukce a s vodorovným přesahem nejvýše 0,15 m za hranu dané konstrukce (viz příloha E ČSN 73 0810).

Varianty založení kontaktního zateplovacího systému dle ČSN 73 0810:



Obrázek E.3 – Varianty založení kontaktního zateplení (ETICS)

Zateplení střechy

Nové střešní panely (trapézový plech vyplněný akustickou izolací). Skladba střešního pláště bude odpovídat klasifikaci Broof(t3).

Markýza / přístřešek

V souladu s čl. I.3.1 a I.3.8 ČSN 73 0804 musí být přístřešek z konstrukcí druhu DP1 bez požadavku na požární odolnost. V návaznosti na únikové cesty z vnitřního SP nebude prostor markýzy / přístřešku použitý povrchové úpravy stěnových a stropních nebo podhledových konstrukcí musí být z výrobků třídy reakce na oheň nejhůře B, s1, d0 a s indexem šíření plamene $i_s = 0 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$. V konstrukci střechy, stropu a podhledu lze použít pouze výrobky, které při požáru neodkapávají a neodpadávají podle ČSN 73 0865.

Prostor přístřešku / markýzy nesmí sloužit pro skladování a nesmí se zde vyskytovat žádné požární zatížení (např. hořlavý nábytek apod.).

Aby nedošlo k rozšíření požáru z požárního úseku N1.08/N2 na požární úsek N1.01 nebo zakouření únikové cesty z SP (PÚ N1.01) bude v prostoru markýzy / přístřešku navržena kouřová zástěna.

→ Z důvodu zabránění ohrožení unikajících osob zplodinami hoření při případném požáru, je navržena kouřová zástěna výšky min. 600 mm pod stropem přístřešku, aby zůstala 2,5 m bezkouřová vrstva. Zástěna bude provedena z konstrukce, která bude mít požární odolnost minimálně D_{600} 30 dle čl. 10.4.1 ČSN 73 0810 nebo E 15 DP1 v souladu s čl. 10.4.2 ČSN 73 0810.

- c. šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

Posouzení:

Výměnou obvodového pláště dochází ke zvětšení velikost otvorů v obvodovém plášti. Nové odstupové vzdálenosti jsou vyhodnoceny a posouzeny v kap. d1) z hlediska požárně nebezpečného prostoru. Pro stanovení odstupových vzdáleností je uvažováno s požárním zatížením dle stávajícího PBŘ ve stupni DSP vypracoval Ing. Zbyněk Semerád, datum: 04/2002.0. (PÚ N1.01 $p_v = 20,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$). Od přístřešku dle čl. I.3.1 se nestanovují PNP.

- d. nově zřizované prostupy všemi stěnami podle bodu a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810;

Posouzení:

Nejsou navrženy.

- e. nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

Posouzení:

Nově není zřizováno žádné VZT zařízení, ani není zasahováno do stávajících.

- f. nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810;

Posouzení:

Nově nejsou navrženy žádné prostupy.

- g. v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);

Posouzení:

Nově nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy. Pouze dochází k výměně hlavních vstupních dveří, rozměr dveří bude zachován stejný jakožto původních dveří, potažmo větší. Dveře musí být vybaveny panikovým kováním (hrazda) dle ČSN EN 1125.

- h. je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce; včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

Posouzení:

Nově nevzniká požadavek na vytvoření samostatného požárního úseku.

- i. v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody: u vnitřních hydrantových systému lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem ČSN 73 08xx;

Posouzení:

Stavební úpravy nemají vliv na příjezdové komunikace, nástupní plochy ani na zásahové cesty či na vnější odběrná místa, která jsou zachována.

Přenosné hasicí přístroje jsou stávající a jsou rozmístěny na společné chodbě.

Zhodnocení PBZ bude provedeno v kapitole d2) tohoto PBR.

d1) Odstupové vzdálenosti od řešeného objektu

Požárně nebezpečný prostor objektu je vymezen odstupovými vzdálenostmi, které jsou stanoveny dle čl. 10.4.9 ČSN 73 0802. Hustota tepelného toku je dána výpočtovým požárním zatížením požárního úseku.

Obvodové stěny:

Stěny objektu jsou navrženy s požární odolností a nejsou hodnoceny jako požárně otevřené plochy.

Odstupové vzdálenosti od jednotlivých obvodových stěn v kolmém směru:

Pohled	Požární úsek	Výpočtové požární zatížení p_v [kg·m ⁻²]	Výška plochy h_u [m]	Délka plochy l [m]	Plocha otvoru S_0 [m ²]	Podíl požárně otevřené plochy [%]	Odstupová vzdálenost d_1 [m]	Odstupová vzdálenost d_3 [m]	Pozn.
V	N1.01	20,0	6,00	68,20	200,92	50	4,9	0,0	

Cizí objekty v požárně nebezpečném prostoru řešených požárních úseků:

- Nejbližší zástavbou je dvojpodlažní objekt Flouma ve vzdálenosti 6 m ve směru JV a trafostanice před strojovnou chlazení rovněž 6 m od řešeného objektu.

Konstrukce, které se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku téhož (předmětného) objektu:

- PNP nezasahuje na stavební konstrukce.

Pozemky v požárně nebezpečném prostoru:

- Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemky investora.

Celkové vyhodnocení: Odstupové vzdálenosti vyhovují.

d2) Posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Elektrická požární signalizace (EPS)

Dle stávajícího PBR je EPS nahrazena trvalým požárním dozorem – požární hlídkou.

Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOKT)

Dle stávajícího PBR nemusí být ZOKT navrženo, protože nebude omezen přirozený odvoz zplodin hoření.

Oproti původnímu řešení nedochází ke zmenšení otvorů pro přívod a odvod zplodin hoření.

Stávající $S_o \cdot h_o^{1/2} = 177 \text{ m}$

Nový návrh $S_o \cdot h_o^{1/2} = 261 \text{ m}$

Nouzové osvětlení

Dle stávajícího PBR je objekt vybaven NO.

Závěr

Souhrn všech nutných úprav a opatření pro dodržení podmínek tohoto požárně bezpečnostního řešení:

- Vnější zateplení obvodových stěn bude z minerální izolace (třída reakce na oheň A1 nebo A2). **Třída reakce na oheň izolace bude doložena;**
- Celá skladba střechy bude odpovídat klasifikaci Broof(t3). **Klasifikace Broof(t3) musí být doložena;**
- **Musí být splněny požadavky na stavební konstrukce.**
- Prostor markýzy nesmí sloužit pro skladování a nesmí se zde vyskytovat žádné požární zatížení.
- V prostoru markýzy bude navržena kouřová zástěna.

Stavební úpravy objektu a nově navržené zateplení při dodržení podmínek tohoto PBR z hlediska požární ochrany vyhoví a nemohou negativně ovlivnit požární bezpečnost objektu.

Ve Vyškově dne 10. června 2026
Ing. Jan Tománek