

DODATEK č. 3

ke SMLouvě o dílo č. 22-26, ze dne 6.6.2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městys Želetava**

sídlo: náměstí Míru 1, 675 26 Želetava
zástupce: Ing. Radek Malý, starosta
IČO: 00290751
DIČ: CZ00290751
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **TOMIREKO s.r.o.**

sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 63551
zástupce: Ing. Tomáš Kliner a Milan Šťastný, jednatelé společnosti
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění Dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 3.

2. Předmět smlouvy dle dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 s názvem stavebního díla „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavby RD Želetava, Bítovánky“.
- 2.2. Rozsah změny předmětu díla je sjednán v dodatečných stavebních pracích, které jsou vyvolány vlivem zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby, než předpokládal projekt, kdy se jedná o úpravy ve stavebních objektech komunikací a dešťové kanalizace. Podrobný a úplný rozsah sjednaných změn je dán změnovým listem č. 3 a změnovým položkovým rozpočtem č. 3 (objekty 10.10 a 11.01), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem objednatele.
- 2.4. Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č.	Cena bez DPH	Hodnota změny	Změna celkem	%
rozšíření předmětu smlouvy	+500846,75	500846,75		
zúžení předmětu smlouvy	-25190,00	25190,00		
Hodnota změny ZL 1			526036,75	8,80
Změnový list č. 2				
rozšíření předmětu smlouvy	+516721,73	516721,73		
zúžení předmětu smlouvy	-106027,42	106027,42		
Hodnota změny ZL 2			622749,31	10,42
Změnový list č. 3				
rozšíření předmětu smlouvy	+716267,63	716267,63		
zúžení předmětu smlouvy	-240467,77	240467,77		
Hodnota změny ZL 3			956735,40	16,01
Součet hodnot všech změn (D1+D2+D3)			2105521,46	35,23

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 3, uzavřeného v souladu s ustanovením § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Sjednaná změna ceny díla tímto Dodatkem č. 3 nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 50 % původní sjednané smluvní ceny, jelikož součet všech hodnot změny z Dodatku č.1 a Dodatku č.2 a Dodatku

č.3 je v součtu celkem 35,23%.

Navýšení smluvní ceny na základě Dodatku č.1 (7,96%) a Dodatku č.2 (6,87%) a Dodatku č.3 (7,96%) nepřekročí 30% původní sjednané ceny, jelikož je v celkovém součtu ve výši 22,79%.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla dle dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelem schváleného změnového listu č. 3 v následujícím členění:

Dodatkem č. 3 se cena díla mění a navyšuje o částku + 475 799,86 Kč bez DPH

- 3.2. V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Cena v uzavřené smlouvě o dílo včetně Dodatku č. 2 6 862 893,46 Kč

CENA CELKOVÁ dle Dodatku č. 3 bez DPH 7 338 693,32 Kč

Výše DPH dle sazby 21 % 1 541 125,60 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 3 včetně DPH 8 879 818,92 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 3 upravuje dle obsahu schváleného změnového listu č. 3. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 3.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 3 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s Dodatkem č. 3 nové znění smlouvy o dílo.
- 15.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 15.3 Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 15.4 Objednatel potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku smlouvy byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Zbývající ustanovení čl. 15 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Želetavě, dne: 30.7.2023

Za Objednatele

Ing. Radek Malý, starosta Městyse



V Třebíči, dne:

Za Zhotovitele

Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti




Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **R2022-026 Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovány**

Zadavatel: **Městys Želetava** IČO: **00290751**
náměstí Míru 1 DIČ:
67526 Želetava

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. 48/37 DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			475 799,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			475 799,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	475 799,86 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 475 799,86 CZK

v TREBÍČI

dne 23.3.2023


TOMIreko
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216
 Za zhotovitele


MĚSTYS ŽELETAVA
675 26 -2-
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
10	Změnové listy	0,00	475 799,86		475 799,86	100
10.10	Změn.list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na	0,00	515 862,49		515 862,49	108
11.01	Změn.list č. 11 - SO 301 - Dešťová kanalizace - dorovnání na	0,00	-40 062,63		-40 062,63	-8
Celkem za stavbu					475 799,86	100

Popis stavby: R2022-026 - Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovánky

Popis objektu: 10 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 10.10 - Změn.list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

Popis rozpočtu: 11.01 - Změn.list č. 11 - SO 301 - Dešťová kanalizace - dorovnání na skutečnost

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-12 226,24	-2,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 067,27	-0,2
5	Komunikace pozemní	HSV			319 119,24	67,1
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			122 900,00	25,8
8	Trubní vedení	HSV			-25 313,00	-5,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			73 449,87	15,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 062,74	-0,2
Cena celkem					475 799,86	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítoványky
O:	10	Změnové listy
R:	10.10	Změn. list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
Díl: 5 Komunikace pozemní								
1	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	298,79000	124,00	37 049,96	0,00000	0,00000

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

ze zadání : -1630,0

skutečnost, skladba viz. výkr. č. 1.2.4-Vzorové příčné řezy :

Začátek provozního součtu

živice : 1777,5

drenážní dlažba - park. stání : 151,29

Konec provozního součtu

1928,79

-1 630,00000

1 777,50000

151,29000

1 928,79000

2	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	751,56000	157,00	117 994,92	0,00000	0,00000
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	---------

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

ze zadání : -1915

skutečnost :

Začátek provozního součtu

chodník 6 cm : 276,7

slepecká 6 cm : 2,07

oprava chodníků u napojení KK : 45,00

drenážní dlažba - park. stání : 151,29

živice : 1777,5

podtyp pod obrubníky š. 150 mm v šířce 500 mm : 828,0*0,50

Konec provozního součtu

2666,56

-1 915,00000

276,70000

2,07000

45,00000

151,29000

1 777,50000

414,00000

2 666,56000

3	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	46,00000	196,00	9 016,00	0,00000	0,00000
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

ze zadání : -134

-134,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovány
O:	10	Změnové listy
R:	10.10	Změn. list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
skutečnost :								
vjezdy : 180,00				180,00000				
4	57311115R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	-1 335,00000	72,00	-96 120,00	0,00000	0,00000
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 neprovádí se : -1335				-1 335,00000				
5	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	442,50000	435,00	192 487,50	0,00000	0,00000
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				442,50000				
ze zadání : -1335				-1 335,00000				
skutečnost :								
Začátek provozního součtu								
zaměřená plocha vč. obratiště : 1714,41				1 714,41000				
napojení na krajskou komunikaci : 63,09				63,09000				
Konec provozního součtu								
1777,5				1 777,50000				
6	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	442,50000	20,70	9 159,75	0,00000	0,00000
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				442,50000				
7	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	442,50000	276,00	122 130,00	0,00000	0,00000
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				442,50000				
8	596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pásí strojní tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	-6,23000	260,00	-1 619,80	0,08922	-0,56000
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pásí strojní složen z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdivojtým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2				-6,23000				
ze zadání : -330,00				-330,00000				
skutečnost :								
Začátek provozního součtu								
chodník : 276,70				276,70000				
slepecká 6 cm : 2,07				2,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítoványky
O:	10	Změnové listy
R:	10.10	Změn. list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
		oprava chodníků u napojení KK : 45,00		45,00000				
		Konec provozního součtu		323,77				
9	596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	-86,13000	290,00	-24 977,70	0,11162	-9,61000
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně složená nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm přes 300 m2		-429,00000				
		ze zadání : -429						
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu		180,00000				
		vjezdy : 180,00		151,29000				
		drenážní dlažba - park. stání : 151,29		11,58000				
		slepecká 8 cm : 11,58						
		Konec provozního součtu		342,87000				
10	5924501(R)	dlažba se širokou spárou 200x200x80mm přírodní	m2	-145,14700	485,50	-70 468,87	0,15200	-22,06000
		ze zadání : -297,95		-297,95000				
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu		152,80290				
		drenážní dlažba - park. stání : 151,29*1,01						
		Konec provozního součtu		152,80300				
11	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-8,38300	307,50	-2 577,77	0,13100	-1,10000
		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
		ze zadání : -333,3		-333,30000				
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu		279,46700				
		chodník : 276,7*1,01		45,45000				
		oprava chodníků u napojení KK : 45,00*1,01						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovánky
O:	10	Změnové listy
R:	10.10	Změn.list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
		Konec provozního součtu						
		324,917		324,91700				
12	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	46,46000	393,40	18 277,36	0,15000	6,97000
		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní						
		ze zadání : -135,34		-135,34000				
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu						
		vjezdy : 180,00*1,01		181,80000				
		Konec provozního součtu						
		181,800		181,80000				
13	592451150R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,09100	563,54	1 178,36	0,13150	0,27000
		ze zadání : 0						
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu						
		slepecká 6 cm : 2,07*1,01		2,09070				
		Konec provozního součtu						
		2,091		2,09100				
14	592451157R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	11,69600	648,90	7 589,53	0,17824	2,08000
		ze zadání : 0						
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu						
		slepecká 8 cm : 11,58*1,01		11,69580				
		Konec provozního součtu						
		11,696		11,69600				
Díl: 57		Kryty šterkových a živичných komunikací				122 900,00		0,00000
15	57.01	Nájezd a denní nájem pokládkové bety živичných směsi	den	1,00000	122 900,00	122 900,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovány
O:	10	Změnové listy
R:	10.10	Změn. list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		vzhledem k propojí STL plynovodu bude pokládka živice pro napojení ke krajské komunikaci dodatečně : 1						
								1,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		73 449,87	32,75000			
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	127,00000	278,00	35 306,00	0,15540	19,74000

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do

lože z betonu prostého

ze zadání : -701

skutečnost :

Začátek provozního součtu

silniční 150/250/1000 : 323,5

silniční nájezdový 150/150/1000 : 482,5

silniční přechodový 150-250/250/1000 : 22,0

Konec provozního součtu

828,0

17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	43,30000	237,00	10 262,10	0,12950	5,61000
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého

ze zadání : -405,00

skutečno :

chodníkový 80/250/1000 : 448,3

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

ze zadání : -413,10

skutečnost :

Začátek provozního součtu

chodníkový 80/250/1000 : 403,8*1,02

oprava chodníků u napojení KK : 45,00*1,02

Konec provozního součtu

448,30000

-413,10000

411,87600

45,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítoványky
O:	10	Změnové listy
R:	10.10	Změn. list č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		457,776		457,77600				
19	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	83,13000	220,90	18 363,42	0,04000	3,33000
		obrubník betonový silniční 500x150x250mm						
		ze zadání : -246,84		-246,84000				
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu						
		silniční 150/250/1000 : 323,5		323,50000				
		Konec provozního součtu						
		323,50*1,02		329,97000				
20	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	56,81000	148,00	8 378,28	0,04830	2,73000
		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
		ze zadání : -435,54		-435,54000				
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu						
		silniční nájezdový 150/150/1000 : 482,5*1,02		492,15000				
		Konec provozního součtu						
		492,15		492,15000				
21	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-10,20000	455,00	-4 641,00	0,06567	-0,67000
		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
		ze zadání : -32,64		-32,64000				
		skutečnost :						
		Začátek provozního součtu						
		silniční přechodový 150-250/250/1000 : 22,0*1,02		22,44000				
		Konec provozního součtu						
		22,44		22,44000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					393,38		0,00000
22	99822511R00	Přesun hmot komunikací a leišť, kryt živitný jakékoliv délky objektu	t	8,74167	45,00	393,38	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovánky
O:	10	Změnové listy
R:	10.10	Změn.líst č. 10 - SO 101 Komunikace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		vodoravně do 200 m						

Celkem						515 862,49		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Břítovány
O:	10	Změnové listy
R:	11.01	Změn. list č. 11 - SO 301 - Dešťová kanalizace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce								
1	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	0,00000	260,00	-12 226,24	0,00	0,00000
		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3						-12,01000
pro vsak - rozsah dle PD : 0								
2	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3, strojně	m3	-15,05120	290,00	-4 364,85	0,00000	0,00000
		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3						
172,48*(-17,06/195,50)								
3	16265113(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-7,37202	285,00	-2 101,03	0,00000	0,00000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku dle dispozic zhotovitele								
obsyp potrubí : -6,00372								
lože : -1,36830								
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	-7,37202	15,00	-110,58	0,00000	0,00000
		Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
5	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-6,84145	115,00	-786,77	0,00000	0,00000
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
78,40*(-17,06/195,50)								
6	175151101	Obsypání potrubí strojně strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-6,00372	450,00	-2 701,67	0,00000	0,00000
		Obsypání potrubí strojně strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
68,80*(-17,06/195,50)								
7	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,00000	390,00	0,00	0,00000	0,00000
		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny						
pro vsak - rozsah dle PD : 0								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítoványky
O:	10	Změnové listy
R:	11.01	Změn. list č. 11 - SO 301 - Dešťová kanalizace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
8	58331200	šterkopisek netříděný	t	-12,00744	180,00	-2 161,34	1,00000	-12,01000

šterkopisek netříděný

-6,00372*2

-12,00744

9	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	0,00000	322,40	0,00	1,00000	0,00000
---	----------	------------------------	---	---------	--------	------	---------	---------

šterkopisek frakce 0/8

pro vsak - rozsah dle PD : 0

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					-1 067,27		0,00000
10	45157211	R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	-1,36830	780,00	-1 067,27	0,00000

v otevřeném výkopu,

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Začátek provozního součtu

pro délku potrubí 195,50 m - 15,68 m3 : 15,68*(-17,06/195,50)

Konec provozního součtu

-1,3683

11	45157211	1	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,00000	780,00	0,00	0,00000
----	----------	---	--	----	---------	--------	------	---------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Díl: 8	Trubní vedení					-25 313,00		-0,13000
12	89441112	1R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	0,00000	7 900,00	0,00	2,11676

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

ze zadání : -6

skutečnost : 6

13	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-17,06000	95,00	-1 620,70	0,00002	0,00000
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	---------

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštěného SN 10 DN 250

ze zadání : -195,5

skutečnost - dle zaměření :

Začátek provozního součtu

-195,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovánky
O:	10	Změnové listy
R:	11.01	Změn. list č. 11 - SO 301 - Dešťová kanalizace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		HV-Šd : 29,71		29,71000				
		Š2-Š6 : 1,88+7,83+39,05+49,89+50,08		148,73000				
		Konec provozního součtu		178,44				
14	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousmě DN 250	kus	0,00000	492,00	0,00	0,00002	0,00000
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousměch DN 250						
		ze zadání : -4		-4,00000				
		skutečnost : 4		4,00000				
15	8959311(R)	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1300/1500 mm	kus	0,00000	28 990,00	0,00	2,85764	0,00000
16	89717113	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37						
		Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 30 do 60. m3	m3	0,00000	9 459,00	0,00	0,04333	0,00000
		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulčním objemu přes 30 do 60 m3						
17	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,00000	850,00	0,00	0,21734	0,00000
18	28617021	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600						
		trubka kanalizační PP plnostěnná třířstvá DN 250x6000mm SN10	m	-17,31640	1 368,20	-23 692,30	0,00731	-0,13000
		trubka kanalizační PP plnostěnná třířstvá DN 250x6000mm SN10						
		ze zadání : -198,433		-198,43300				
		skutečnost - dle zaměření :						
		Začátek provozního součtu						
		HV-Šd : 29,71		29,71000				
		Š2-Š6 : 1,88+7,83+39,05+49,89+50,08		148,73000				
		Konec provozního součtu		181,11660				
		178,44*1,015						
19	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	0,00000	1 773,20	0,00	0,00500	0,00000
		odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150						
20	59224060	dno betonové šachtové hranaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	0,00000	8 309,00	0,00	1,03200	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2022-026	Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Želetava - Bítovánky
O:	10	Změnové listy
R:	11.01	Změn. list č. 11 - SO 301 - Dešťová kanalizace - dorovnání na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
		dno betonové šachtové hranaté DN 1000x500, 100x65x15cm						
21	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	0,00000	3 673,00	0,00	0,52100	0,00000
		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm						
22	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	0,00000	322,40	0,00	0,05100	0,00000
		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm						
23	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	0,00000	256,00	0,00	0,02800	0,00000
		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm						
24	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	0,00000	356,10	0,00	0,06800	0,00000
		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm						
25	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	0,00000	389,53	0,00	0,08100	0,00000
		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm						
26	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	0,00000	1 895,00	0,00	0,58500	0,00000
		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm						
27	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D400	kus	0,00000	3 970,40	0,00	0,12000	0,00000
		poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D400						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 456,12			0,00000
28	998276101R00	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-12,13436	120,00	-1 456,12	0,00000	0,00000
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Celkem			-40 062,63			