

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSČ	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

Zadavatel: Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68
Žirovnice, IČ: 00249505, DIČ: CZ00249505

Rekapitulace stavebních nákladů

Stavební objekt		základní cena	DPH - 21%	cena celkem
SO 02	Požadavky objednatele	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	Vozovka a chodníky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 301	Vodovod	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 302	Rekonstrukce kanalizace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 303	Přípojky vodovodu a kanalizace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celé stavby celkem :		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: 622

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

SO 02 Ostatní a vedlejší náklady					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400 Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí za vytýčení podzemních vedení v prostoru stavby bere se jako celek 1 kus	1,00 Kč 0,0000		0,00	0,00
2	02811a Průzkumné práce geotechnické na povrchu prohlídka a posouzení podloží vozovky a objektů geotechnikem včetně návrhu opatření bere se jako celek 1 kus	1,00 ks 0,0000		0,00	0,00
3	02720a Pomoc prac zříz nebo zajišť regul a ochr.dopr. zajištění a realizace dopravně inženýrské opatření včetně potřebných úprav a přemístování v průběhu stavby bere se jako celek 1 ks	1,00 ks 0,0000		0,00	0,00
4	02510a Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele bere se jako celek 1 kus	1,00 ks 1,0000		0,00	0,00
5	02610a Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele bere se jako celek 1 kus	1,00 ks 1,0000		0,00	0,00
6	02520 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou bere se jako celek 1 kus	1,00 Kč 1,0000		0,00	0,00
7	02520a Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou bere se jako celek 1 kus	1,00 ks 1,0000		0,00	0,00
8	02910a Ostatní požadavky - geodetické zaměření zaměření skutečného provedení stavby bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1,00 ks 0,0000		0,00	0,00
9	029101 Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - vytýčení stavby	1,00 ks		0,00	0,00

SO 02 Ostatní a vedlejší náklady					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	vytýčení stavby v rozsahu vytýčovací dokumentace PD bere se jako celek 1 kus	0,0000 1,0000			
10 02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace dokumentace skutečného provedení stavby Uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD. bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1,00 ks 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000		0,00	0,00
11 02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace realizační dokumentace stavby RDS bere se jako celek 1 kus uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD RDS.	1,00 ks 0,0000 1,0000 0,0000		0,00	0,00
12 02821	Průzkumné práce archeologické na povrchu bere se jako celek 1 kus Poznámka: Čerpáno v případě záchranného archeologického výzkumu. Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	1,00 ks 1,0000 0,0000 0,0000		0,00	0,00
13 Stat	Dokumentace statického stavu přílehlé zástavby dokumentace přílehlé zástavby statikem, před zahájením prací bere se jako celek 1 kus	1,00 ks 0,0000 1,0000		0,00	0,00
14 029	Ostatní požadavky - opatření pro zajištění BOZP pro stavbu jako celek 1 kus	1,00 ks 1,0000		0,00	0,00
15 03730	Pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inž. sítí opatření pro zajištění přejezdů obnažených přípojek a otevřených výkopů bere se jako celek 1 ks	1,00 Kč 0,0000 1,0000		0,00	0,00
16	Pojištění dodavatele a pojištění díla	1,0000 Kč		0,00	0,00
17	Bankovní záruky	1,0000 Kč		0,00	0,00
				Celkem :	0,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	0,00

WAY project s.r.o.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 622

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl. 100 mm dle kubatur 1385,5*0,1	138,55 M3 0,0000 138,5500	M3	0,00	0,00
2	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 odstranění st. živého plotu 10,2*0,5 m2	5,10 M2 5,1000	M2	0,00	0,00
3	162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	5,10 M2	M2	0,00	0,00
4	112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 1 kus	1,00 KUS 1,0000	KUS	0,00	0,00
5	112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 1 kus	1,00 KUS 1,0000	KUS	0,00	0,00
6	112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm dle kácení 1 + 1 ks	2,00 KUS 2,0000	KUS	0,00	0,00
7	162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm dle kácení 1 kus	1,00 KUS 1,0000	KUS	0,00	0,00
8	162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm dle kácení 1 kus	1,00 KUS 1,0000	KUS	0,00	0,00
9	162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm dle kácení 1 kus	1,00 KUS 1,0000	KUS	0,00	0,00
10	162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm dle kácení 1 ks	1,00 KUS 1,0000	KUS	0,00	0,00
11	162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm dle kácení 2 ks	2,00 KUS 2,0000	KUS	0,00	0,00
12	113154363 Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase plocha st. asf. vozovky dle kub 2555,6 m2	2 555,60 M2 2 555,6000	M2	0,00	0,00
13	113106521 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného plocha st. dl. vozovky dle kub. 1301,6 m2 dlažba se předpokládá i pod vozovkou s asf. krytem, v 80% plochy	3 346,08 M2 1 301,6000 0,0000	M2	0,00	0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
		2 044,4800		
14	113107241 plocha st. asf. vozovky dle kub. 2555,6*0,8 m2 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm pod vozovkou s asf. krytem, v 20% plochy plocha st. asf. vozovky dle kub. 2555,6*0,2 m2	511,12 M2 0,0000 511,1200		0,00
15	113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm plocha st. asf. vjezdů dle kub. 86,8 m2	0,0000 86,80 M2		0,00
16	113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva dreného tl 200 mm plocha st. asf. vozovky dle kub. 2555,6 m2 plocha st. dl. vozovky dle kub. 1301,6 m2	86,8000 3 857,20 M2 2 555,6000 1 301,6000		0,00
17	113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm plocha st. bet. vjezdů a ploch dle kub. 17,5 m2	17,50 M2 17,5000		0,00
18	113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého plocha st. vjezdů z drob. kostek dle kub. 120,2 m2	120,20 M2 120,2000		0,00
19	113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC plocha st. vjezdů a ploch z lom. kamene dle kub. 16,3 m2	16,30 M2 16,3000		0,00
20	113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plocha st. chodníku ze ZD dle kub. 375,5 m2	375,50 M2 375,5000		0,00
21	113106121 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic plocha st. chodníku z bet. dlaždic dle kub. 246,21+805,8 m2 předlážení st. vjezdu dle kub. 16,0 m2	1 068,01 M2 1 052,0100 16,0000		0,00
22	113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 50 mm plocha st. chodníku z LA dle kub. 189,5 m2	189,50 M2 189,5000		0,00
23	113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm plocha st. asf. vjezdů dle kub. 86,8 m2 plocha st. bet. vjezdů a ploch dle kub. 17,5 m2	224,50 M2 86,8000 17,5000		0,00
24	113107211 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm plocha st. chodníku ze ZD dle kub. 375,5 m2 plocha st. vjezdů z drob. kostek dle kub. 120,2 m2	1 617,01 M2 375,5000 1 052,0100		0,00
25	113201112 Vyhrábání obrub silničních ležatých plocha st. chodníku z LA dle kub. 189,5 m2 plocha st. chodníku z bet. dlaždic dle kub. 246,21+805,8 m2	189,5000 463,20 M 463,2000		0,00
26	113202111 Vyhrábání obrub krajníků obrubníků stojatých plocha st. chodníku z bet. dlaždic dle kub. 258,5+204,7 m	365,40 M		0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	vytrhání kam. krajníků dle kub. 271,1 m	271,1000			
	vytrhání bet. obrubníků dle kub. 94,3 m	94,3000			
27	113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	136,00 M		0,00	0,00
	vytrhání obrub z velk. kostek dle kub. 136,0 m	136,0000			
28	113204111 Vytrhání obrub záhonových	291,00 M		0,00	0,00
	dle kub. 291,0 m	291,0000			
29	122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	1 533,51 M3		0,00	0,00
	výkop dle kubatur 936,37 m3	936,3700			
	přičte se výkop pro výměnu zeminy v podloží tl. 0,3 m	0,0000			
	uvazuje se v 50% plochy nové vozovky, bude upřesněno po posouzení geotechnikem	0,0000			
	(3669+212,5)*0,5*0,30	582,2250			
	přičte se výkop vyježděných a štěrk. ploch, tl. 0,1 m	0,0000			
	dle kub. 149,1*0,1 m3	14,9100			
30	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	1 533,51 M3		0,00	0,00
31	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	628,78 M3		0,00	0,00
	pro výměnu zeminy v podloží - po posouzení geotechnikem	0,0000			
	(3669+212,5)*0,5*0,30	582,2250			
	násyp dle kub. 46,55 m3	46,5500			
32	kam 0-125 Přírodní kamenivo drcené, frakce 0-125mm	214,85 t		0,00	0,00
	nakupovaná zemina pro výměnu zeminy v podloží	0,0000			
	dle uložení do násypu 582,225*1,8	1 048,0050			
	Použije se kamenivo z vybouraných štěrkových vrstev v množství 60%.	0,0000			
	-(2555,6+1301,6)*0,2*1,8*0,6	-833,1552			
33	171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	65,41 M3		0,00	0,00
	dodatečný násyp dle kubatur 65,41 m3	65,4100			
34	132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	189,62 M3		0,00	0,00
	pro drenáž, š. 0,5 m, hl. 0,4 m	0,0000			
	577,0*0,5*0,4	115,4000			
	pro úpravu podzemních vedení, š. 0,6m, hl. prům. 0,5m	0,0000			
	pro doplnění chráničky a příp. zahloubení silových kabelů 240,0*0,5*0,6	72,0000			
	pro základ kam. židky 3,7*0,6*1,0	2,2200			
35	132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	189,62 M3		0,00	0,00
36	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	34,52 M3		0,00	0,00
	pro přípojky ul. vpustí, š. 0,9 m, prům. hl. 1,3 m pod plání	0,0000			

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	uvazuje se 29,5 m v tř. těž. 3	0,0000			
	29,5*1,3*0,9	34,5150			
37	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	34,52 M3		0,00	0,00
38	132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 pro přípojky ul. vpustí, š. 0,9 m, prům. hl. 1,3 m pod pláni uvazuje se 93,5 + 12,0 m v tř. těž. 4, 5 a 6, tř. těž. 4 - 50% (93,5+12)*1,3*0,9*0,5 pro betonovou opěrnou zeď před mlékárnou uvazuje se prům. hl. cca 1,0 m, plocha 10,4 m2 1,0*10,4	72,12 M3 0,0000 0,0000 61,7175 0,0000 0,0000 10,4000		0,00 0,00	0,00 0,00
39	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	72,12 M3		0,00	0,00
40	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 pro přípojky ul. vpustí, š. 0,9 m, prům. hl. 1,3 m pod pláni uvazuje se 93,5 + 12,0 m v tř. těž. 4, 5 a 6, tř. těž. 5 - 25% (93,5+12)*1,3*0,9*0,25	30,86 M3 0,0000 0,0000 30,8588		0,00	0,00
41	132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 pro přípojky ul. vpustí, š. 0,9 m, prům. hl. 1,3 m pod pláni uvazuje se 93,5 + 12,0 m v tř. těž. 4, 5 a 6, tř. těž. 6 - 25% (93,5+12)*1,3*0,9*0,25	30,86 M3 0,0000 0,0000 30,8588		0,00	0,00
42	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro ul. vpustí, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,93 m pod pláni, v tř. těž. 3 - 6+2ks 1,2*1,2*1,93*(6+2*1) pro novou šachtu na přípojce, půd. 1,2x1,2, hl. cca 1,3 m pod pláni 1,2*1,2*1,3*1	24,11 M3 0,0000 22,2336 0,0000 1,8720		0,00	0,00
43	133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	24,11 M3		0,00	0,00
44	133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 uvazuje se 50% tř. těž. 4 a po 25% tř. těž. 5 a 6 pro ul. vpustí, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,93 m pod pláni, 17 ks v tř. těž. 4, 5 a 6 1,2*1,2*1,93*17*0,5 pro dvorní vpustí, půdor 0,9x0,9 m, hl. cca 0,5 m pod pláni 0,9*0,9*0,5*4*0,5	24,43 M3 0,0000 0,0000 23,6232 0,0000 0,8100		0,00 0,00	0,00 0,00
45	133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	24,43 M3		0,00	0,00
46	133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 uvazuje se 50% tř. těž. 4 a po 25% tř. těž. 5 a 6	12,22 M3 0,0000		0,00	0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
	pro ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,93 m pod plání, 17 ks v tř. těž. 4, 5 a 6	0,0000		
	1,2*1,2*1,93*17*0,25	11,8116		
	pro dvorní vpusti, půdor 0,9x0,9 m, hl. cca 0,5 m pod plání	0,0000		
	0,9*0,9*0,5*4*0,25	0,4050		
47	133501101 Hloubení šachet v hornině tř. 6	12,22 M3		0,00
	uvazuje se 50% tř. těž. 4 a po 25% tř. těž. 5 a 6	0,0000		
	pro ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,93 m pod plání, 17 ks v tř. těž. 4, 5 a 6	0,0000		
	1,2*1,2*1,93*17*0,25	11,8116		
	pro dvorní vpusti, půdor 0,9x0,9 m, hl. cca 0,5 m pod plání	0,0000		
	0,9*0,9*0,5*4*0,25	0,4050		
48	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	10,04 M3		0,00
	bourání rušených vpustí, cca 0,3m3/kus	0,0000		
	0,3*22	6,6000		
	ubourání st. zidky do hl. 0,5 m, š. 0,2 m	0,0000		
	0,5*0,2*1,50	0,1500		
	základ stávající kamenné zidky ve vjezdu do č.p. 192	0,0000		
	0,3*0,8*3,7	0,8880		
	základ stávající opěrné zdi před mlékárnou	0,0000		
	0,6*0,5*8,0	2,4000		
49	12090113 Bourání zdiva kamenného maltu cementovou	4,44 M3		0,00
	dřik stávající kamenné zidky ve vjezdu do č.p. 192	0,0000		
	0,3*0,8*3,7/2	0,4440		
	dřik stávající opěrné zdi před mlékárnou	0,0000		
	1,0*0,5*8,0	4,0000		
50	151101101 Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	588,84 M2		0,00
	pro rýhy pro přípojky	0,0000		
	(123+12)*1,3*2	351,0000		
	pro šachty UV	0,0000		
	(1,93*1,2*4*(23+2*1))	231,6000		
	pro šachtu na přípoje	0,0000		
	1,2*1,3*4	6,2400		
51	151101111 Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	588,84 M2		0,00
52	120001101 Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	1 178,67 M3		0,00
	bere se 60% všech výkopů	0,0000		

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	(1533,505+189,62+34,515+72,1175+(2*30,8588)+24,1056+24,4332+(2*12,2166))*0,6	1 178,6683			
53	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu přípojky DN 200 a 150 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí (0,2+0,02+0,3)*0,9*123,0 (0,15+0,02+0,3)*0,9*12,0 odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200 a 150 -(0,11*0,11)*3,14*123,0 -(0,085*0,085)*3,14*12,0	57,69 M3 0,0000 57,5640 5,0760 0,0000 -4,6733 -0,2722 103,85 T 0,0000	M3	0,00	0,00
54	583313450(KAMEN TEZ DROB 0-4 B pro obsyp, cca 1,8 t/m3 57,6945*1,8	103,8501 225,09 M3 157,9501 72,9720 -62,6400 0,0000 -13,6355 0,0000 -0,2400 0,0000 -0,1633 -12,1500 72,0000 0,0000 11,0000	T M3	0,00	0,00
55	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop rýh pro přípojky 34,515+61,7175+(2*30,8588) m3 výkop šachet 24,1056+24,4332+(2*12,2166) m3 odečte se obsyp vč. potrubí -57,564-5,076 odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí -0,3*0,3*3,14*1,93*(23+2) odečte se zemina vytlačená tělesy dvor. vpustí -0,3*0,4*0,5*4 odečte se zemina vytlačená tělesem šachty DN400 -0,2*0,2*3,14*1,3*1 odečte se lože přípojek -0,9*(123+12)*0,1 přičte se zásyp rýh pro úpravu vedení 72,0 m3 přičte se zásyp rušených vpustí, cca 0,5m3/ks +0,5*22				
56	162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkopávka 1533,505 m3 rýhy 189,62+34,515+72,1175 m3 šachty 24,1056+24,4332 m3 odečte se násyp a dod. násyp dle kub. -46,55-65,41 m3 odečte se zásyp -225,0933 m3 přebytek ornice (1385,5-815,9-80,58)*0,1	1 590,15 M3 1 533,5050 296,2525 48,5388 -111,9600 -225,0933 48,9020	M3	0,00	0,00
57	162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m rýhy 2*30,8588 m3	86,15 M3 61,7176	M3	0,00	0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
		24,4332		
58	162701155 Sachty 2*12,2166 m3 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 suť z bet. zdva dle bourání 10,038 m3 suť z kam. zdva dle bourání 4,444 m3	14,48 M3 10,0380 4,4440		0,00
59	162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m na řízenou skládku ve vzdálenosti do 25 km 14,482*(25-10)	217,23 M3 0,0000 217,2300		0,00
60	171201201 Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přemístění 1590,145+86,1508 m3	1 676,30 M3 0,0000		0,00
61	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dle plochy nové kee vozovky 3669,0+221,5 m2 dle plochy nové kee chodníků a chod. přejezdů 1645,5+53,0 m2 dle plocha nové kee park. zálivů 313,0 m2 dle plochy nové kee samostatných vjezdů 212,8 m2 dle plochy nové kee asf. vjezdu 68,0 m2	6 182,80 M2 3 890,5000 1 698,5000 313,0000 212,8000 68,0000		0,00
62	181301111 Rozproštění omnice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 ohumus. na rovině dle kubatur 815,9 m2	815,90 M2 815,9000		0,00
63	180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 dle rozproštění 815,9 m2	815,90 M2 815,9000		0,00
64	182301121 Rozproštění omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm dle ohumusování ve svahu dle kub. 80,58 m2	80,58 M2 80,5800		0,00
65	180402112 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 dle rozproštění 80,58 m2	80,58 M2 80,5800		0,00
66	005724100 SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI uvazuje se cca 0,03kg/m2 (815,9+80,58)*0,03	26,89 KG 0,0000 26,8944		0,00
67	185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 uvazuje se 10x po 10 litrech na m2 (815,9+80,58)*10*10*0,001	89,65 M3 0,0000 89,6480		0,00
68	182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 dle ohumusování ve svahu dle kub. 80,58 m2	80,58 M2 80,5800		0,00
2012/I Celkem :				0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
69	211561111 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 577,0*0,5*0,4	115,40	M3	0,00	0,00
70	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože drenáž dle kubatur 577,0 m	577,00	M	0,00	0,00
71	274311128 Základové pásy, prahy, věnce a ostruby z betonu prostého C 30/37 použije se beton C30/37 XA1 pro základ kam. zídky ve vjezdu k č.p. 192 bez bednění přímo do výšky 3,7*0,6*1,0 pro základ opěrné zdi před mlékárnou 9,52*0,7	8,88	M3	0,00	0,00
72	274354111 Bednění základových pásů - zřízení pro základ opěrné zdi před mlékárnou 18,9*0,7	13,23	M2	0,00	0,00
73	272354211 Bednění základových kleneb - odstranění	13,23	M2	0,00	0,00
2012/I Celkem : 0,00					
3 Svislé konstrukce					
74	327313219 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 30/37 opěrná zeď před mlékárnou plocha bet. části dřiku 4,76 m2, výška 1,0 m, tl. 0,55 m kubatura 4,76*1 m3	4,76	M3	0,00	0,00
75	327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení rub a boky dřiku 10,1*1 m2	10,10	M2	0,00	0,00
76	327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	10,10	M2	0,00	0,00
77	327215132 Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomarsky upraveného s vyspárováním MC opěrná zeď před mlékárnou plocha kam. části dřiku 1,65 m2, výška 1,0 m, tl. 0,2 m kubatura 1,65*1 m3	1,65	M3	0,00	0,00
78	317321021 Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 35/45 řimsa zdi před mlékárnou průřez 0,5x0,3 m, plocha 4,13 m2 kubatura 4,13*0,3 m3	1,24	M3	0,00	0,00
79	317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení svislé 17,5*0,3 m2 vodorovné 0,8 m2	6,05	M2	0,00	0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
80	317353112 Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	6,05 M2		0,00
81	317361011 Výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 216 uvažuje se 120 kg/m3	0,15 T		0,00
	1,239*0,12	0,0000		
82	327215120 Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomarsky upraveného pro základ kam. zdivky ve vjezdu k č.p. 192 tl. 0,5 m, dl. 3,7 m, výška 0,2 - 0,5 m, lichoběžníkový líc plocha líc 1,3 m2	0,1487		
	kubatura 1,3*0,5 m3	0,65 M3		0,00
		0,0000		
		0,0000		
		0,0000		
		0,0000		
83	339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m dle kub. 21,1 m	21,10 M		0,00
		21,1000		
84	592282603 Palisáda betonová přírodní 180/120/800 mm v místě vjezdu s krytem z asf. betonu uvažuje se 98 ks	98,00 ks		0,00
		0,0000		
85	592282602 Palisáda betonová přírodní 180/120/600 mm na vjezdu k č.p. 324 uvažuje se 20 ks	20,00 ks		0,00
		0,0000		
		20,0000		
Celkem :				0,00
4 Vodorovné konstrukce				
86	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého pod přípojky vpustí 0,1*0,9*(123,0+12,0)	12,15 M3		0,00
		12,1500		
87	452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámmů v do 200 mm pro nové uliční vpustí dle kubatur, 2 prstence pro 1 vpust 2*(23+2) kusů pro nové dvorní vpustí dle kubatur, 1 prstenec na vpust 4 kusy	54,00 KUS		0,00
		0,0000		
		50,0000		
		0,0000		
		4,0000		
88	592-213007 Pref.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstenec dle počtu vpustí 23+2 ks	25,00 kus		0,00
		25,0000		
89	592-2130 1t Pref.uliční vpustí TBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten dle počtu vpustí 23+2 ks	25,00 ks		0,00
		25,0000		
90	TBV-Q 300 Pref. dvorní vpustí TBV-Q 690/40 vyr. prsten dle osazení 4 kusy	4,00 ks		0,00
		4,0000		
Celkem :				0,00

5 Komunikace

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
91	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu použije se ACO 11			3 669,00	M2	0,00	0,00
		pl. nově asf. vozovky dle kubatur 3669,0 m2			3 669,00000			
92	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 PS A. pod kryt v množství 0,25kg m2			3 669,00	M2	0,00	0,00
		dle plochy nové vozovky 3669,0 m2			3 669,00000			
93	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m použije se ACP 16+			3 669,00	M2	0,00	0,00
		plocha nové asf. vozovky dle kub. 3669,0 m2			3 669,00000			
94	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm použije se ŠDa 0-32			3 669,00	M2	0,00	0,00
		plocha nové asf. vozovky dle kub. 3669,0 m2			3 669,00000			
95	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm min. 150 mm, prům. 170 mm vlivem rozdílného sklonu pláně použije se ŠDa 0-32			4 035,00	M2	0,00	0,00
		plocha nové asf. vozovky dle kub. 3669,0 m2			3 669,00000			
		plocha nových park. zářív dle kub. 313,0 m2			313,00000			
		plocha zesílených chod. přejezdů dle kub. 53,0 m2			53,00000			
96	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm plocha nové dl. vozovky dle kub. 212,5 m2 plocha nových park. zářív dle kub. 313,0 m2 plocha nových samostatných vjezdů dle kub. 212,8 m2 Použijí se vyzískané kostky.			738,30	M2	0,00	0,00
		plocha nové dl. vozovky dle kub. 212,5 m2			212,50000			
		plocha nových park. zářív dle kub. 313,0 m2			313,00000			
		plocha nových samostatných vjezdů dle kub. 212,8 m2			212,80000			
		Použijí se vyzískané kostky.			0,00000			
97	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm uvazuje se pro MCB tl. 160 mm			212,50	M2	0,00	0,00
		plocha nové dl. vozovky dle kub. 212,5 m2			212,50000			
98	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm plocha nových park. zářív dle kub. 313,0 m2 plocha zesílených chod. přejezdů dle kub. 53,0 m2			366,00	M2	0,00	0,00
		plocha nových park. zářív dle kub. 313,0 m2			313,00000			
		plocha zesílených chod. přejezdů dle kub. 53,0 m2			53,00000			
99	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu použije se vrstva ACO 8			68,00	M2	0,00	0,00
		plocha nové kce asf. vjezdu dle kub. 68,0 m2			68,00000			
100	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm plocha nové kce asf. vjezdu dle kub. 68,0 m2			68,00	M2	0,00	0,00
		plocha nové kce asf. vjezdu dle kub. 68,0 m2			68,00000			

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
101	596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 <i>plocha nových chodníků dle kub. 1645,5 m2</i>	1 645,50 M2 <i>1 645,5000</i>	M2	0,00
102	592453080 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní <i>dle kladení, ztrátě 1% odečteno se varovné a signální pásy (1645,5-90,5)*1,01</i>	1 570,55 m2 <i>0,0000 0,0000</i>	m2	0,00
103	592452670 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid <i>dle kubatur, ztrátě 3% 90,5*1,03</i>	1 570,5500 93,22 m2 <i>0,0000</i>	m2	0,00
104	596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 <i>plocha zesil. chod. přejezdů dle kub. 53,0 m2</i>	93,2150 53,00 M2 <i>53,0000</i>	M2	0,00
105	592453110 Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní <i>dle kladení, ztrátě 3% odečteno se varovné a signální pásy (53,0-11,0)*1,03</i>	43,26 m2 <i>0,0000 0,0000</i>	m2	0,00
106	592452675 Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená, nevid <i>dle kubatur, ztrátě 3% 11,0*1,03</i>	11,33 m2 <i>0,0000</i>	m2	0,00
107	564861112 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm <i>min. 200 mm, prům. 210 mm vlivem rozdílného sklonu pláňe použije se ŠDa 0-63 plocha nové dl. vozovky dle kub. 212,5 m2 plocha nových chodníků dle kub. 1645,5 m2 m2 plocha nové kce asf. vjezdu dle kub. 68,0 m2 plocha nových samostatných vjezdů dle kub. 212,8 m2</i>	2 138,80 M2 <i>0,0000 0,0000 212,5000 1 645,5000 68,0000 212,8000</i>	M2	0,00
108	596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 <i>předklázení st. vjezdu dle kub. 16,0 m2</i>	16,00 M2 <i>16,0000</i>	M2	0,00
109	581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm <i>dobetonování chodníku dle kub. 1,0 m2</i>	1,00 M2 <i>1,0000</i>	M2	0,00
110	569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm <i>dospávka z ŠD dle kubatur 4,50 m2</i>	4,50 M2 <i>4,5000</i>	M2	0,00
2012/I Celkem :				0,00
8	Potrubí			
111	871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	12,00 M		0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
	přípočky DN 150				0,0000			
	dle kub. 12,0 m				12,0000			
112	MC05813 Trouba PP DIN 16961 UR2 SN 10 DN 170/150/6000				2,06 ks		0,00	0,00
	uvazují se 2 ks, ztrátě 3%				0,0000			
	2,0*1,03				2,0600			
113	871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200				123,00 M		0,00	0,00
	přípočky DN 200				0,0000			
	dle kub. 123,0 m				123,0000			
114	MC05833 Trouba PP DIN 16961 UR2 SN 10 DN 225/200/6000				21,63 ks		0,00	0,00
	uvazují se 21 ks, ztrátě 3%				0,0000			
	21,0*1,03				21,6300			
115	877313123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150				1,00 KUS		0,00	0,00
	kolena DN150 pro připojení přípojek na odbočky sběrače				0,0000			
	1 ks				1,0000			
116	MC 05118 Koleno PP 45°, DIN 16961 UR2 DN 150, těs. kroužek				1,00 ks		0,00	0,00
117	877353123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200				15,00 KUS		0,00	0,00
	kolena DN200 pro připojení přípojek na odbočky sběrače				0,0000			
	14+1 ks				15,0000			
118	MC 05138 Koleno PP 45°, DIN 16961 UR2 DN 200, těs. kroužek				14,00 ks		0,00	0,00
119	MC 05137 Koleno PP 30°, DIN 16961 UR2 DN 200, těs. kroužek				1,00 ks		0,00	0,00
120	877353121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200				3,00 KUS		0,00	0,00
	odbočky na přípojkách DN200 a 150				0,0000			
	uvazují se 3 kusy				3,0000			
121	MC 05931 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 200/200				2,00 ks		0,00	0,00
122	MC 05911 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 150/150				1,00 ks		0,00	0,00
123	895941311 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				25,00 KUS		0,00	0,00
	nové ul. vpustí dle kubatur 23+2 ks				25,0000			
124	592-2130 0 Pref. uliční vpustí TBV-Q 500/626 D dno				25,25 ks		0,00	0,00
	ztrátě 1%				0,0000			
	25*1,01				25,2500			
125	592-213018 Pref. uliční vpustí TBV-Q 500/590/200V střední				25,25 ks		0,00	0,00
	ztrátě 1%				0,0000			
	25*1,01				25,2500			
126	592-2130 0 Pref. uliční vpustí TBV-Q 500/290 K horní na koš				25,25 ks		0,00	0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	ztratně 1%	0,0000			
	25*1,01	25,2500			
127	592-2130 05 Pref. ulicní vpusti TBV-Q 500/590 horní	25,25 ks		0,00	0,00
	ztratně 1%	0,0000			
	25*1,01	25,2500			
128	899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	25,00 KUS		0,00	0,00
	nové ul. vpusti dle zřízení 23+2 ks	25,0000			
129	286618160 SLB bahenní koš A4	25,00 ks		0,00	0,00
130	552421380 Vtoková mříž uliční vpusti 500 x 500 D400 s pantem	25,00 ks		0,00	0,00
131	895983219 Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	4,00 KUS		0,00	0,00
	bere se pro dvor. vpusti z bet. dílců	0,0000			
	dle kub. 4 ks	4,0000			
132	TBV-Q 300 Pref. dvorní vpusti TBV-Q 300/270 a dno s PVC	4,00 ks		0,00	0,00
133	TBV-Q 300 Pref. dvorní vpusti TBV-Q 300/200 b střední	4,00 ks		0,00	0,00
134	TBV-Q 230 Pref. dvorní vpusti TBV-Q 230/60 džák koše	4,00 ks		0,00	0,00
135	899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	4,00 KUS		0,00	0,00
	pro dvorní vpusti 4 ks	4,0000			
136	kal. koš DV Kalový koš DIN 1236 K	4,00 ks		0,00	0,00
137	552422150 MRIZ KANAL S RAMEM 300X300	4,00 KUS		0,00	0,00
	pro dvorní vpusti	0,0000			
138	899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	22,00 KUS		0,00	0,00
	rušených vpustí dle kub. 22 ks	22,0000			
139	817354111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	4,00 KUS		0,00	0,00
	pro napojení přípojek na st. bet. potrubí stok	0,0000			
	uvazují se 4 kusy	4,0000			
140	899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	1,00 M3		0,00	0,00
	uvazuje se 0,25 m3/útes	0,0000			
	4*0,25 m3	1,0000			
141	899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	4,00 M2		0,00	0,00
	pro obetonování útesů 1m2/útes	0,0000			
	1*4 m2	4,0000			
142	877373123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	14,00 KUS		0,00	0,00
	redukci z DN200 na DN250 na přípojkách UV	0,0000			
	uvazuje se 14 ks	14,0000			

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
143	UF434300 Redukce UR2 DN 250/200 dle montáže, ztratné 1,5% 14*1,015	14,21 kus 0,0000 14,2100		0,00	0,00
144	877355122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 pro připojení přípojek do st. stok z trub z PVC uvážují se 4 ks	4,00 KUS 0,0000 4,0000		0,00	0,00
145	286117120 NALEPOVACÍ HRDLO KGAM-DN200 dle montáže 4 ks	4,00 KUS 4,0000		0,00	0,00
146	894812212 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok pro šachtu na příp. DN400 dle kub. 1 ks	1,00 KUS 0,0000 1,0000		0,00	0,00
147	894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	1,00 KUS		0,00	0,00
148	894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	1,00 KUS		0,00	0,00
149	894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	1,00 KUS		0,00	0,00
		2012/I Celkem :			0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
150	919735112 Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 100 mm dle kubatur 73,5 m	73,50 M 73,5000		0,00	0,00
151	919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsniciho profilu v křižovatce se silnicí II/132 17,0+15,5 m	32,50 M 0,0000 32,5000		0,00	0,00
152	919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici zálivku v živiničním krytu	32,50 M		0,00	0,00
153	971042231 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm pro zaústění drenáží do těles vpustí (0,007t/ks) 19 ks	19,00 KUS 0,0000 19,0000		0,00	0,00
154	971042341 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm pro propojení těles dvojité vpustí 1 kus	1,00 KUS 1,0000		0,00	0,00
155	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého silniční obrubníky dle kubatur 791,5 m	791,50 M 791,5000		0,00	0,00
156	592175040 Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120 dle osazení, přičte se ztratné 1% 791,5*1,01	799,42 ks 0,0000 799,4150		0,00	0,00
157	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého osazení parkových obrubníků dle kub. 556,2 m	556,20 M 556,2000		0,00	0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)									
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem				
158	592175230 Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm dle osazení, přičte se ztratě 1% 556,2*1,01	561,76 ks 0,0000		0,00	0,00				
159	916241113 Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého kam. obrubníky š. 0.25 m dle kub. 257,0 m kam. obrubníky š. 0.20 m dle kub. 212,1 m Použijí se vyzískané obrubníky, chybějící se doplní novými. OBRUB KAM PRIM OP5 20X20 1/2 A chybějící kam. obrubníky, ztratě 1% (212,1-204,7)*1,01	561,7620 469,10 M 0,0000 257,0000 0,0000 212,1000 0,0000 7,47 M 0,0000 7,4740 260,30 M 0,0000 260,3000 4,25 M 4,2500 9,00 kus 9,0000 5,50 M 5,5000 4,00 KUS 4,0000 4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
160	583803510 OBRUB KAM PRIM OP5 20X20 1/2 A chybějící kam. obrubníky, ztratě 1% (212,1-204,7)*1,01	7,47 M 0,0000 7,4740 260,30 M 0,0000 260,3000 4,25 M 4,2500 9,00 kus 9,0000 5,50 M 5,5000 4,00 KUS 4,0000 4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
161	916241213 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého pro osazení kam. krajníků dle kub. 260,3 m	7,47 M 0,0000 7,4740 260,30 M 0,0000 260,3000 4,25 M 4,2500 9,00 kus 9,0000 5,50 M 5,5000 4,00 KUS 4,0000 4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
162	935111211 Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm dle kub. 4,25 m	4,25 M 4,2500 9,00 kus 9,0000 5,50 M 5,5000 4,00 KUS 4,0000 4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
163	592-279 Příkopové žlaby TBM-Q 590/490 uvazuje se 9 ks	9,00 kus 9,0000 5,50 M 5,5000 4,00 KUS 4,0000 4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
164	935931213 Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení B125 s roštem mřížkovým vnitřní š x hl 100x151 mm dle kub. 5,5 m	5,50 M 5,5000 4,00 KUS 4,0000 4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
165	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami dle počtu ruš. sloupků dle kub. 4 ks	4,00 KUS 4,0000 4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
166	966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol odstranění DZ dle kub. 4 ks	4,00 KUS 4,0000 18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
167	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu nové DZ dle kub. 24 ks odečtou se DZ o ploše do 2 m2 -6 ks	18,00 KUS 24,0000 0,0000 -6,0000 6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
168	914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 6 ks	6,00 KUS 6,0000 23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				
169	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou dle kub. 23,0 ks DZ IP25a a IP25b se osadí na 2 sloupky	23,00 KUS 23,0000 0,0000		0,00	0,00				

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)									
Položka	Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem			
170	DZ S FeZn Sloupek na DZ Fe trubka 60x3mm Zn uvažuje se 3,5 m/ks 3,5*23		80,50 m 0,0000		0,00	0,00			
171	DZ P2 FeZr DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 500x500mm, P2 DZ P2 - Hlavní pozemní komunikace		80,5000 4,00 ks 0,0000		0,00	0,00			
172	DZ P6 FeZr DZ reflex. tř.2, FE s lemem, pozink, 700mm, P6 DZ P4 - Dej přednost v jízdě		4,0000 5,00 ks 0,0000		0,00	0,00			
173	DZ P7 FeZr DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 700mm, P7 DZ P7 - Přednost protijedoucích vozidel		5,0000 1,00 ks 0,0000		0,00	0,00			
174	DZ P8 FeZr DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 500x500mm, P8 DZ P8 - Přednost před protijedoucími vozidly		1,0000 1,00 ks 0,0000		0,00	0,00			
175	DZ E FeZn DZ reflex. tř.2, FeZn plech lisovaná, 500x500mm E DZ E2b - Tvar křižovatky		1,0000 7,00 ks 0,0000		0,00	0,00			
176	DZ IP25a F DZ reflex. tř.2, FeZn plech lisovaná, 1000x1500mm DZ IP25a - Zóna s dopr. omezením (zóna 30)		7,0000 3,00 ks 0,0000		0,00	0,00			
177	DZ IP25b F DZ reflex. tř.2, FeZn plech lisovaná, 1000x1500mm DZ IP25b - Konec zóny s dopr. omezením (zóna 30)		3,0000 3,00 ks 0,0000		0,00	0,00			
178	915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké dle kub. 19,9 m		3 kusy 19,90 M 19,9000		0,00	0,00			
179	979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových vybourané kam. obrubníky 258,5÷204,7 m		463,20 M 463,2000		0,00	0,00			
180	979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních vybourané kam. krajníky 271,1 m		271,10 M 271,1000		0,00	0,00			
181	979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým dle plochy st. vozovky a vjezdů s krytem z drobných kostek dle kub. 1301,6÷120,2 m2		1 421,80 M2 1 421,8000		0,00	0,00			
182	979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC		2 044,48 M2		0,00	0,00			

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
	očištění předpokládné dl. z drob. kostek pod vozovkou s asf. krytem, v 80% plochy	0,0000				
	plocha st. asf. vozovky dle kub 2555,6*0,8 m2	2 044,4800				
183	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	302,20 T		0,00		0,00
	bet. dlaždice 1068,01*0,255	272,3426				
	kam. obrubníky 463,2*0,290	134,3280				
	odečtou se znovu použité obrubníky -(257,0+204,7)*0,29	-133,8930				
	kam. krajníky 271,1*0,145	39,3095				
	odečtou se znovu použité krajníky -260,3*0,145	-37,7435				
	bet. obrubníky silniční 94,3*0,145	13,6735				
	bet. obrubníky záhonové 291,0*0,040	11,6400				
	mříže rušených UV 22*0,100	2,2000				
	sloupky DZ 4*0,082	0,3280				
	dopr. značky 4*0,004	0,0160				
184	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	7 143,75 T		0,00		0,00
	na skládku do 25 km	0,0000				
	bet. dlaždice 1068,01*0,255*(25-1)	6 536,2212				
	bet. obrubníky silniční 94,3*0,145*(25-1)	328,1640				
	bet. obrubníky záhonové 291,0*0,040*(25-1)	279,3600				
		0,0000				
185	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1 072,19 T		0,00		0,00
	na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km	0,0000				
	vybour. asfalt ((511,12+189,5)*0,098)+(86,8*0,181)	84,3716				
	kam. drc. 3857,2*0,235*0,4	362,5768				
	beton 17,5*0,185	3,2375				
	kam. těž. (224,5+1617,01)*0,16	294,6416				
	otvory (19*0,007)+(0,059)	0,1920				
	na deponii dle určení stavebníka, vzdálenost do 1 km	0,0000				
	vyfrézovaný asf. 2556,0*0,128	327,1680				
186	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	17 880,47 T		0,00		0,00
	na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km	0,0000				
	vybour. asfalt ((511,12+189,5)*0,098)+(86,8*0,181)*(25-1)	2 024,9174				
	kam. drc. 3857,2*0,235*0,4*(25-1)	8 701,8432				
	beton 17,5*0,185*(25-1)	77,7000				
	kam. těž. (224,5+1617,01)*0,16*(25-1)	7 071,3984				

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	otvory ((19*0,007)+(0,059))*(25-1)	4,6080			
187	997221561 Vodotrná doprava suti z kusových materiálů do 1 km na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km lomový kámen 16,3*0,586 na deponii dle určení stavebníka, vzdálenost do 1 km drobné kostky 3346,08*0,32 odečtou se znovupoužitě kostky -(212,5+212,8)*0,32 zámková dlažba 375,5*0,260 krajníky z velkých kostek 136,0*0,115	1 057,47 T 0,0000 9,5518 0,0000 1 070,7456 -136,0960 97,6300 15,6400 229,24 T 0,0000 229,2432 675,66 T 8,8880 362,5768 294,6416 9,5518 323,17 T 272,3426 13,6735 11,6400 3,2375 0,1920 22,0836 84,37 T 84,3716 240,00 m 240,0000 0,0000 240,00 m		0,00	0,00
188	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodotrné dopravy suti z kusových materiálů na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km lomový kámen 16,3*0,586*(25-1)			0,00	0,00
189	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) suti z kam. zdiva dle bourání 4,444*2,0 kam. drc. 3857,2*0,235*0,4 kam. těž. (224,5+1617,01)*0,16 lomový kámen 16,3*0,586			0,00	0,00
190	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) bet. dlaždice 1068,01*0,255 bet. obrubníky silniční 94,3*0,145 bet. obrubníky záhonové 291,0*0,040 beton 17,5*0,185 (19*0,007)+(0,059) suti z bet. zdiva dle bourání 10,038*2,2			0,00	0,00
191	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) vybour. asfalt ((511,12+189,5)*0,098)+(86,8*0,181)			0,00	0,00
192	Překl 24 Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany úprava sil. kabelů dle kub. 240,0 m doplnění chráničky a případně zahloubení			0,00	0,00
193	Překl 10 Geodetické zaměření podzemního vedení			0,00	0,00
				Celkem :	0,00
99	Přesun hmot				
194	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	5 900,92 T		0,00	0,00
				2012/I Celkem :	0,00

SO 101 Vozovka a chodníky (KSO 822 27 75)				
Položka	Text		Množství	m.j.
			Cena	Celkem
Celkem			Odbytová cena bez DPH:	
			0,00	

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

Stavba: 622

SO 301 Vodovod (KSO 827 13 12)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
1	Zemní práce							
1	121101101 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m dle kub. 21,5*0,1							
2	132201202 Hlb rýh 2000mm tř. 3 1000m3 výkop rýhy řady A v úseku km 0,220 - km 0,460 dle kub. 248,75 m3							
3	132201209 Přípl za lepivost tř. 3							
4	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 pro řad A v úsecích km 0-0,220 a km 0,460 - KÚ, pro řady A1, A2 a B výkop uvažován z úrovně pláňe, bere se 50% tř. těž. 4 (405,27+16,93+16,52+106,03)*0,5							
5	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4							
6	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 pro řad A v úsecích km 0-0,220 a km 0,460 - KÚ, pro řady A1, A2 a B výkop uvažován z úrovně pláňe, bere se 25% tř. těž. 5 (405,27+16,93+16,52+106,03)*0,25 Možno faturovat po odsouhlasení TDI!							
7	132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 pro řad A v úsecích km 0-0,220 a km 0,460 - KÚ, pro řady A1, A2 a B výkop uvažován z úrovně pláňe, bere se 25% tř. těž. 5 (405,27+16,93+16,52+106,03)*0,25 Možno faturovat po odsouhlasení TDI!							
8	120001101 Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení uvažováno 20% z výkopu rýhy pro všechny řady (687,47+106,03)*0,2							
9	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min čerpání podzemní vody, uvažuje se nepřetržitě po dobu 5 dni uvažuje se 15 prac. dni po 8 hodinách							

SO 301 Vodovod (KSO 827 13 12)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
10	151101101	Pažení příložené hl.do 2m rýhy 15*8 hod pažení výkopu rýhy řadu A, A1 a A2 dle kub. 1742,56 m2 pažení výkopu rýhy řadu B dle kub. 320,62 m2			2 063,18 M2		0,00	0,00
11	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			2 063,18 M2		0,00	0,00
12	175101101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny 0,3 m nad povrch potrubí řadu 0,41*(16,82+630,18)*0,8 0,39*(16,61+99,36)*0,8			248,40 M3		0,00	0,00
13	šterkopísek	Písek, lomové výsivky pro obsyp 248,3986*1,8			447,12 t		0,00	0,00
14	174101101	Zásyp zhutněný jam výkop rýhy 793,5 m3 odečte se obsyp -248,3986 m3 odečte se lože pod potrubí -0,8*0,10*(16,82+16,61+630,18+99,36)			484,06 M3		0,00	0,00
15	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého rušené stávající vodovodní šachty 1 ks, bere se po 1,5 m3 1*1,5 m3			1,50 M3		0,00	0,00
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m dle metodiky ceník zemiň prací 50% z výkopu rýh (248,75+272,375)*0,5			260,56 M3		0,00	0,00
17	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m dle metodiky ceník zemiň prací 50% z výkopu rýh (136,1875+136,1875)*0,5			136,19 M3		0,00	0,00
18	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle určení stavebníka výkop rýh 248,75+272,375 m3 odečte se zásyp -484,0638 m3			37,06 M3		0,00	0,00
19	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m na skládku dle určení stavebníka výkop rýh 136,1875+136,1875 m3			272,38 M3		0,00	0,00
20	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 zbourané šachty 1,5 m3			1,50 M3		0,00	0,00

SO 301 Vodovod (KSO 827 13 12)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
21	162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m na řízenou skládku ve vzdálenosti do 25 km	22,50 M3		0,00	0,00
	1,5*(25-10)	0,0000			
22	171201201 Uložení sypání na skládku	22,5000			
	dle vod. přemístění 37,0612+272,375 m3	309,44 M3		0,00	0,00
		309,4362			
23	181301101 Rozproštění omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	21,50 M2		0,00	0,00
	dle kub. 21,5 m2	21,5000			
24	180402111 Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	21,50 M2		0,00	0,00
25	005724100 SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREACNI	0,65 KG		0,00	0,00
	uvazuje se cca 0,03kg/m2	0,0000			
	21,5*0,03	0,6450			
26	185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	2,15 M3		0,00	0,00
	uvazuje se 10x po 10 litrech na m2	0,0000			
	21,5*10*10*0,001	2,1500			
4 Vodorovné konstrukce		2012/I Celkem :			0,00
27	451572111 Lože výkopu kam drobné těžené	61,04 M3		0,00	0,00
	pod potrubí řadů	0,0000			
	0,8*0,10*(16,82+16,61+630,18+99,36)	61,0376			
28	452313121 Blok B výkop B tř B10	4,00 M3		0,00	0,00
	podle kladecského schéma - I blok á 0,25 m3	0,0000			
	16*0,25	4,0000			
29	452353101 Bednění bloku v otevřeném výkopu	16,00 M2		0,00	0,00
	uvazuje se 1 m2/blok	0,0000			
	1*16	16,0000			
8 Potrubí		2012/I Celkem :			0,00
30	871241121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	114,75 M		0,00	0,00
	potrubí řadů A1 a B bez armatur a tvarovek	0,0000			
	dle kladecského schéma 114,75 m	114,7500			
31	286131150 POTRUBÍ VOD.PE100 SDR11 90MM	116,47 M		0,00	0,00
	délka dle montáže, ztratně 1,5%	0,0000			
	114,75*1,015	116,4713			
32	550008009Příruba ISO pro PE, De90/DN80	4,06 ks		0,00	0,00

SO 301 Vodovod (KSO 827 13 12)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
	dle kladěského schema 4 ks ztrátě 1,5%;				0,0000			
	4*1,015				4,0600			
33	799208000C Spojka WAGA 3000 s přírubou, DN 80, PN 16				2,03 ks		0,00	0,00
	dle kladěského schema 2 ks ztrátě 1,5%;				0,0000			
	2*1,015				2,0300			
34	871251121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm				641,40 M		0,00	0,00
	potrubí řadí A a A2 bez armatur a tvarovek				0,0000			
	dle kladěského schéma 641,4 m				641,4000			
35	286131160 POTRUBÍ VOD.PE100 SDR11 110MM				651,02 M		0,00	0,00
	délka dle montáže, ztrátě 1,5%				0,0000			
	641,4*1,015				651,0210			
36	550010011C Příruba ISO pro PE, De110/DN100				16,24 ks		0,00	0,00
	dle kladěského schema 16 ks ztrátě 1,5%;				0,0000			
	16*1,015				16,2400			
37	857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80				4,00 KUS		0,00	0,00
	koleno s patkou a přírubami DN80, PN 16				0,0000			
	dle kladěského schema 4 ks				4,0000			
38	504908000C Koleno patní přírubové DN 80				4,06 kus		0,00	0,00
	dle kladěského schema 4 ks ztrátě 1,5%				0,0000			
	4*1,015				4,0600			
39	857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100				3,00 KUS		0,00	0,00
	koleno přírubové DN100, 30°				0,0000			
	dle kladěského schema 2 ks				2,0000			
	koleno přírubové DN100, 22,5°				0,0000			
	dle kladěského schema 1 ks				1,0000			
40	552539970 KOLENO PRIR.FFK,Q EPOX DN100 - 30°				2,03 KUS		0,00	0,00
	dle kladěského schema 2 ks ztrátě 1,5%;				0,0000			
	2*1,015				2,0300			
41	552539820 KOLENO PRIR.FFK,Q EPO DN100 22,5°				1,02 KUS		0,00	0,00
	dle kladěského schema 1 ks ztrátě 1,5%;				0,0000			
	1*1,015				1,0150			
42	857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80				2,00 KUS		0,00	0,00
	T-kus, DN 80/80, PN 16				0,0000			
	dle klad. schema 2 ks				2,0000			

SO 301 Vodovod (KSO 827 13 12)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
43	851008008(T KUS 80-80 dle kladěského schema 2 ks ztratné 1,5% 2*1,015	2,03 ks 0,0000		0,00
44	857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 T-kus, DN 100/80, PN 16 dle klad. schema 9 ks T-kus, DN 100/100, PN 16 dle klad. schema 1 ks	10,00 KUS 0,0000 9,0000 0,0000 1,0000		0,00
45	851010008(T KUS 100-80 dle kladěského schema 9 ks ztratné 1,5% 9*1,015	9,14 ks 0,0000 9,1350		0,00
46	851010010(T KUS 100-100 dle kladěského schema 1 ks ztratné 1,5% 1*1,015	1,02 ks 0,0000 1,0150		0,00
47	872100000 Montáž a dodávka kabelu CY 1,5 - vytyč. kabel pro potrubí včetně propojení s armaturami řady A1, A2, A a B 16,82+16,61+630,18+99,36	762,97 m 0,0000 0,0000 762,9700		0,00
48	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 podle kladěského schema 4 ks	4,00 KUS 4,0000		0,00
50	422250000(Hydranty podzemní DN 80/1,25	4,00 Ks		0,00
50	891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 dle kladěského schema 9 ks	9,00 KUS 9,0000		0,00
52	400A08000 Šoupě A přírubové krátké DN80, PN 16 dle kladěského schema 9 ks	9,00 KUS 9,0000		0,00
52	891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 dle kladěského schema 8 ks odečte se jedno v šachtě s ručním kolečkem -1 ks	7,00 KUS 8,0000 -1,0000		0,00
53	891261221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 1 kus	1,00 KUS 1,0000		0,00
55	400A10000 Šoupě A přírubové krátké DN100, PN 16	8,00 ks		0,00
55	950A08000 Zemní souprava teleskop A,130-180 cm pro šoupata DN80 9 ks	16,00 ks 0,0000 9,0000		0,00
Celkem				0,00

SO 301 Vodovod (KSO 827 13 12)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
	pro šoupata DN100	0,0000		
	7 ks	7,0000		
57	422-900001 Kolečko k šoupěti	1,00 ks		0,00
57	899401112 Osaz poklopů litin šoupátkových	16,00 KUS		0,00
	podle kladěského schéma 8+9-1 ks šoupátek	16,0000		
58	1650000000 Poklop šoupátkový	16,00 kus		0,00
59	899401113 Osaz poklopů litin hydrantových	4,00 KUS		0,00
	podle kladěského schéma 4 ks	4,0000		
60	1950000000 Poklop hydrantový	4,00 kus		0,00
61	899713111 Orientační tabulky na sloupku	1,00 KUS		0,00
	-pro označení šoupátek a hydrantů, včetně dodání a osazení sloupků 1 ks	0,0000		
62	899712111 Orientační tabulky na zdivu	10,00 KUS		0,00
	dle klad. schéma 10 ks	10,0000		
63	892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	115,97 M		0,00
	délka celého vodovodu 16,61+99,36 m	115,9700		
64	892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	647,00 M		0,00
	délka celého vodovodu 16,82+630,18 m	647,0000		
65	892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	762,97 M		0,00
	délka celého vodovodu 16,61+99,36+16,82+630,18 m	762,9700		
66	899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	1,00 KUS		0,00
	demontáž stávajících poklopů dle bour. 1 ks	1,0000		
2012/I Celkem :				0,00
9	Ostatní konstrukce a práce			
67	8Provizor Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou	1,00 ks		0,00
	zajištění zásobování pitnou vodou přílehlých nemovitostí	0,0000		
	po dobu stavby pomocí povrchovodu	0,0000		
	uvazováno jako komplet 1 ks na celou stavbu	1,0000		
68	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	3,60 T		0,00
	1,5*2,4 t	3,6000		
69	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	0,15 T		0,00
	poklopy 0,15*1	0,1500		
2012/I Celkem :				0,00
99	Přesun hmot			

SO 301 Vodovod (KSO 827 13 12)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
70	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	583,55	T	0,00
2012/I Celkem :				0,00
Odbytová cena bez DPH:				0,00
Celkem				

Stavba: 622

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1	112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm <i>dle kub. l ks</i>	1,00 KUS 1,0000		0,00	0,00
2	112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm	1,00 KUS		0,00	0,00
3	162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	1,00 KUS		0,00	0,00
4	162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	1,00 KUS		0,00	0,00
5	162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	1,00 KUS		0,00	0,00
6	121112011 Sejmутí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění <i>tl. 0,1 m</i>	9,05 M3 0,0000		0,00	0,00
7	113154123 Frézování živiničního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>dle kub. 90,5*0,1</i> <i>vozovka ulice Příční</i>	436,50 M2 0,0000		0,00	0,00
8	113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničních tl 50 mm <i>dle kub. 436,5 m2</i> <i>rozebr. kce v ul. Příční v místech rýh</i>	211,90 M2 0,0000		0,00	0,00
9	113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm <i>dle kub. 211,9 m2</i> <i>rozebr. kce v ul. Příční v místech rýh</i>	211,90 M2 0,0000		0,00	0,00
10	131101101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 <i>dle kub. 211,9 m2</i> <i>pro dlažbu z lom. kamene na vyústění stoky A3 do rybníka</i>	1,08 M3 0,0000		0,00	0,00
11	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>dle kub. 3,6*0,3</i> <i>pro prahy dl. na vyústění stoky A3 do rybníka</i>	2,02 M3 0,0000		0,00	0,00
12	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 <i>dle kub. 6,3*0,8*0,4</i>	2,0160		0,00	0,00
13	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 <i>pro stoku A3-1. výkop uvažován z úrovně pláně</i>	2,02 M3 140,21 M3 0,0000		0,00 0,00	0,00 0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)								
Položka	Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem		
	výkop dle kub. 29,23 m3		29,2300					
	pro stoku A3 v úseku km 0-0,10650, výkop uvažován z úrovně pláně		0,0000					
	výkop dle kub. 110,98 m3		110,9800					
14	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	140,21	M3	0,00			0,00
15	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	290,22	M3	0,00			0,00
	pro stoku A1, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 35% tř. těž. 4		0,0000					
	výkop dle kub. 223,2*0,35 m3		78,1200					
	pro stoku A2, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 45% tř. těž. 4		0,0000					
	výkop dle kub. 94,65*0,45 m3		42,5925					
	pro stoku A3, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 40% tř. těž. 4		0,0000					
	úseku km 0,10650-0,18450, celkem v úseku 108,08 m3		0,0000					
	výkop dle kub. 108,08*0,40 m3		43,2320					
	pro stoku A4, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 40% tř. těž. 4		0,0000					
	výkop dle kub. 315,70*0,40 m3		126,2800					
16	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	290,22	M3	0,00			0,00
17	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	233,65	M3	0,00			0,00
	pro stoku A1, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 35% tř. těž. 5		0,0000					
	výkop dle kub. 223,2*0,35 m3		78,1200					
	pro stoku A2, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 30% tř. těž. 5		0,0000					
	výkop dle kub. 94,65*0,30 m3		28,3950					
	pro stoku A3, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 30% tř. těž. 5		0,0000					
	úseku km 0,10650-0,18450, celkem v úseku 108,08 m3		0,0000					
	výkop dle kub. 108,08*0,30 m3		32,4240					
	pro stoku A4, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 30% tř. těž. 5		0,0000					
	výkop dle kub. 315,70*0,30 m3		94,7100					
	Možno furturovat po odsouhlasení TDI!		0,0000					
18	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	217,76	M3	0,00			0,00
	pro stoku A1, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 30% tř. těž. 6		0,0000					
	výkop dle kub. 223,2*0,30 m3		66,9600					
	pro stoku A2, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 25% tř. těž. 6		0,0000					
	výkop dle kub. 94,65*0,25 m3		23,6625					
	pro stoku A3, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 30% tř. těž. 6		0,0000					
	úseku km 0,10650-0,18450, celkem v úseku 108,08 m3		0,0000					
	výkop dle kub. 108,08*0,30 m3		32,4240					

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	pro stoku A4, výkop uvažován z úrovně pláně, bere se 30% tř. těž. 6 výkop dle kub. 315,70*0,30 m3 Možno fakturovat po odsouhlasení TDI!	0,0000 94,7100 0,0000			
19	120001101 Přípl. zřízení výkop vedení podzemní uvažováno 20% z výkopu rýhy pro všechny stoky (223,2+94,65+219,06+29,23+315,70)*0,20	176,37 M3 0,0000 176,3680	M3	0,00	0,00
20	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 výkop pro dno šachet podle dnem výkopu rýhy stok hl. 0,25 m na stkách A3 a A3-I cekem 8 šachet 1,5*1,5*0,25*8 rozšíření výkopu rýhy v místech šachet, prům. hl. 1,05 m na stkách A3 a A3-I cekem 8 šachet 1,05*0,45*1,5*8	10,17 M3 0,0000 0,0000 4,5000 0,0000 0,0000 5,6700	M3	0,00	0,00
21	133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	10,17 M3	M3	0,00	0,00
22	133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 rozšíření výkopu rýhy v místech šachet stoka A1, prům. hl. 2,05, bere se 35% tř. těž. 4 0,5*1,5*2,05*4*0,35 stoka A2, prům. hl. 1,91, bere se 45% tř. těž. 4 0,5*1,5*1,91*2*0,45 stoka A3, prům. hl. 2,08, bere se 40% tř. těž. 4 (šachty Š7 a Š8) 0,5*1,5*2,08*2*0,40 stoka A4, prům. hl. 2,14, bere se 40% tř. těž. 4 0,5*1,5*2,14*5*0,40	0,0000 0,0000 2,1525 0,0000 1,2893 0,0000 1,2480 0,0000 3,2100			
23	133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	7,90 M3	M3	0,00	0,00
24	133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 rozšíření výkopu rýhy v místech šachet stoka A1, prům. hl. 2,05, bere se 35% tř. těž. 5 0,5*1,5*2,05*4*0,35 stoka A2, prům. hl. 1,91, bere se 30% tř. těž. 5 0,5*1,5*1,91*2*0,30 stoka A3, prům. hl. 2,08, bere se 30% tř. těž. 5 (šachty Š7 a Š8) 0,5*1,5*2,08*2*0,30 stoka A4, prům. hl. 2,14, bere se 30% tř. těž. 5	6,36 M3 0,0000 0,0000 2,1525 0,0000 0,8595 0,0000 0,9360 0,0000	M3	0,00	0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
25	133501101	0,5*1,5*2,14*5*0,30 Hloubení šachet v hornině tř. 6 výkop pro dno šachet podle dnem výkopu rýhy stok hl. 0,25 m na skátech A1, A2, A3 a A4, celkem 5+2+2+5 šachet 1,5*1,5*0,25*15 rozšíření výkopu rýhy v místech šachet stoka A1, prům. hl. 2,05, bere se 30% tř. těž. 6 0,5*1,5*2,05*4*0,30 stoka A2, prům. hl. 1,91, bere se 25% tř. těž. 6 0,5*1,5*1,91*2*0,25 stoka A3, prům. hl. 2,08, bere se 30% tř. těž. 6 (šachty Š7 a Š8) 0,5*1,5*2,08*2*0,30 stoka A4, prům. hl. 2,14, bere se 30% tř. těž. 6 0,5*1,5*2,14*5*0,30				2,4075 14,34 M3 0,0000 0,0000 8,4375 0,0000 0,0000 1,8450 0,0000 0,7163 0,0000 0,9360 0,0000 2,4075	0,00	0,00
26	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m pro všechny stoky dle kub. 425,08+157,3+205,78+219,54 m2				1 007,70 M2 0,0000	0,00	0,00
27	151101111	Odsranění pažení rýh hl. 2m příl.				1 007,70 M2	0,00	0,00
28	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m pro stoku A4				245,16 M2 0,0000	0,00	0,00
29	151101112	Odsranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m dle kub. 245,16 m2				245,16 M2	0,00	0,00
30	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody uvazuje se 20 prac. dní po 8 hod 20*8 hod				160,00 HOD 0,0000 0,0000 160,0000	0,00 0,00	0,00
31	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS uvazuje se pro násyp na břehu rybníka dle kub. 6,33 m3 Použije se vhodná sypanina z výkopu rýh pro kanalizaci.				6,33 M3 6,3300 0,0000	0,00	0,00
32	175101101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny 0,3 m nad povrch potrubí DN 300 1,05*(0,34+(0,3)*(106,5-4,5)+(2-1)) 0,3 m nad povrch potrubí DN 400 1,35*(0,45+(0,3)*(6,96-1))				352,44 M3 0,0000 69,2160 0,0000 6,0345	0,00	0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)				Celkem		
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena		
	0,3 m nad povrch potrubí DN 500	0,0000				
	$1,50 * (0,56 + 0,3) * (104,5 - 4)$	129,6450				
	0,3 m nad povrch potrubí DN 600	0,0000				
	$1,60 * (0,67 + 0,3) * (27,0 - 0,5)$	41,1280				
	0,3 m nad povrch potrubí DN 250	0,0000				
	$1,0 * (0,28 + 0,3) * ((125 - 4,5) + (70 - 2) + (78 - 2) + (28 - 2))$	168,4900				
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 250	0,0000				
	$-3,14 * 0,14 * 0,14 * ((125 - 4,5) + (70 - 2) + (78 - 2) + (28 - 2))$	-17,8785				
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 300	0,0000				
	$-3,14 * 0,17 * 0,17 * ((106,5 - 4,5) + (2 - 1))$	-9,3468				
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 400	0,0000				
	$-3,14 * 0,225 * 0,225 * (6,96 - 1)$	-0,9474				
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 500	0,0000				
	$-3,14 * 0,28 * 0,28 * (104,5 - 4)$	-24,7407				
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 600	0,0000				
	$-3,14 * 0,335 * 0,335 * (27,0 - 1)$	-9,1620				
33	šterkopisek Písek, lomové výsivky	634,39 t		0,00		0,00
	pro obsyp 352,4381 * 1,8	634,3886				
34	174101101 Zásyp zhutněný jam	412,80 M3		0,00		0,00
	rýhy 140,21 + 290,2245 + 233,649 + 217,7565	881,8400				
	šachty 8,8988 + 8,4379 + 6,8936 + 14,8036	39,0339				
	odečte se obsyp včetně potrubí -69,216 - 6,0345 - 129,645 - 41,128 - 168,495	-414,5185				
	odečte se lože pod potrubí DN 250	0,0000				
	$-0,1 * 1,0 * ((125 - 4,5) + (70 - 2) + (78 - 2) + (28 - 2))$	-29,0500				
	odečte se lože pod potrubí DN 300	0,0000				
	$-0,1 * 1,05 * ((106,5 - 4,5) + (2 - 1))$	-10,8150				
	odečte se lože pod potrubí DN 400	0,0000				
	$-0,1 * 1,35 * (6,96 - 1)$	-0,8046				
	odečte se lože pod potrubí DN 500	0,0000				
	$-0,1 * 1,5 * (104,5 - 4)$	-15,0750				
	odečte se lože pod potrubí DN 600	0,0000				
	$-0,1 * 1,6 * (27 - 1)$	-4,1600				
	odečtou se tělesa šachet	0,0000				
	$-0,62 * 0,62 * 3,14 * ((1,68 * 4) + (1,33 * 2) + (1,16 * 8) + (0,91 * 2) + (1,48 * 5))$	-33,6516				

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
35	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého rušené stávající šachty 6 ks, bere se po 1,5 m3 6*1,5			9,00 M3		0,00	0,00
36	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 rýhy 2,016+140,21+290,2245 m3 jámy 1,08 m3 šachty 10,17+7,8998 m3 odečte se zásyp -412,7992 m3 odečte se násyp na břehu rybníka -6,33 m3			32,47 M3 432,4505 1,0800 18,0698 -412,7992 -6,3300		0,00	0,00
37	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m rýhy 233,649+217,7565 m3 šachty 6,3555+14,3423 m3			472,10 M3 451,4055 20,6978		0,00	0,00
38	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 výbour, bet. šachty 9,0 m3			9,00 M3		0,00	0,00
39	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m na řízenou skládku ve vzdálenosti do 25 km 9,0*(25-10)			135,00 M3		0,00	0,00
40	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bere se 50% výkopu rýhy do hl. 2,5 m dle hloubení (140,21+290,2245)*0,5			215,22 M3		0,00	0,00
41	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m bere se 50% výkopu rýhy do hl. 2,5 m dle hloubení (233,649+217,7565-35,03)*0,5			215,2173		0,00	0,00
42	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m bere se 100% výkopu rýhy přes hl. 2,5 m do 4 m 35,03 m3			208,19 M3		0,00	0,00
43	171201201	Uložení sypaniny na skládku zemina 1-4 32,4711 m3 zemina 5-7 472,1033 m3			35,03 M3		0,00	0,00
44	181301101	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 dle kub. 90,5 m2			504,57 M3		0,00	0,00
45	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5			90,50 M2 90,5000 90,50 M2		0,00	0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)							
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
47	005724100 SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI uvažuje se cca 0,03 kg/m2 90,5*0,03	2,72 KG 0,0000 2,7150		0,00	0,00		
47	119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů stávající sdělovací a síťové kabely uvažuje se (15*1,0)+(4*1,05)+(5*1,5)+(2*1,6)	29,90 M 0,0000 29,9000		0,00	0,00		
					2012/1 Celkem :		
4	Vodorovné konstrukce						
48	451572111 Lože výkopu kam drobné těžené lože pod potrubí DN 250 0,1*1,0*((125-4,5)+(70-2)+(78-2)+(28-2)) lože pod potrubí DN 300 0,1*1,05*((106,5-4,5)+(2-1)) lože pod potrubí DN 400 0,1*1,35*(6,96-1) lože pod potrubí DN 500 0,1*1,5*(104,5-4) lože pod potrubí DN 600 0,1*1,6*(27-1)	59,90 M3 0,0000 29,0500 0,0000 10,8150 0,0000 0,8046 0,0000 15,0750 0,0000 4,1600		0,00	0,00		
49	452112111 Osaz B prstenců výšky do 100mm vyrovnávací prstence pod poklopy šachet dle tabulek šachet 10+4+11+3+5 ks	33,00 KUS 0,0000 33,0000		0,00	0,00		
50	592240130 Vyr. dílce tl.90 + 120mm AR-V 625x100 podle tabulek šachet ztracené 1% (1+2+8)*1,01	11,11 ks 0,0000 11,1100		0,00	0,00		
51	592240120 Vyr. dílce tl.90+120mm AR-V 625x80 podle tabulek šachet ztracené 1% (3+1+2+1+1)*1,01	8,08 kus 0,0000 8,0800		0,00	0,00		
52	592240110 Vyr. dílce tl.90+120mm AR-V 625x60 podle tabulek šachet ztracené 1% (6+1+1+2+4)*1,01	14,14 kus 0,0000 14,1400		0,00	0,00		
53	452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého na vyústění stoky A3 do rybníka dle kub. 6,3*0,8*0,4	2,02 M3 0,0000 2,0160		0,00	0,00		

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
54	451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého vodotěsného pod dlažbu tl do 100 mm na vyústění stoky A3 do rybníka dle kub. 3,6 m2	3,60 M2 0,0000		0,00
55	465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm na vyústění stoky A3 do rybníka dle kub. 3,6 m2	3,60 M2 0,0000 3,6000		0,00
		2012/I Celkem :		0,00
5	Komunikace			
56	577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu pro nový kryt vozovky ul. Příční, použije se ACO 11 dle kub. 436,5 m2	436,50 M2 0,0000 436,5000		0,00
57	573211111 Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 PS A, pod kryt v množství 0,5kg/m2 dle kub. 436,5 m2	436,50 M2 0,0000 436,5000		0,00
58	566904112 Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OK) vyspravení rýh po kanalizaci a vodovodu v ul. Příční uvažuje se ACP 16+, tl. 50 mm dle kub. 211,9*0,05 m3	10,60 M3 0,0000 0,0000 10,5950		0,00
59	566903112 Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým dreným vyspravení rýh po kanalizaci a vodovodu v ul. Příční uvažuje se ŠDa 0/32, tl. 2x 150 mm dle kub. 211,9*0,15*2 m3	63,57 M3 0,0000 0,0000 63,5700		0,00
		2012/I Celkem :		0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
60	617633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných uvažuje se pro opravu vnitřních stěn stávající OK na stoce A4 plocha 2*(1,8+1,2)*1,0 Způsob úpravy stěn je popsán v Technické zprávě. Včetně výměny dřevěného hrazení.	6,00 M2 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000		0,00
		2012/I Celkem :		0,00
8	Potrubi			
61	871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 potrubí DN 250	368,19 M 0,0000		0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
	(125-4,5)+(70-2)+(78-2)+(28-2)				290,5000			
	odečte se dl. tvarovek odbočných -(4+16+3+9+5+11)*0,450				-21,6000			
	potrubí DN 300				0,0000			
	(106,5-4,5)+(2-1)				103,0000			
	odečte se dl. tvarovek odbočných -(5+2)*0,530				-3,7100			
62	MC05853	Trouba PP DIN 16961 UR2 SN 10 DN 280/250/6000			45,00 ks		0,00	0,00
		dle montáže se uvažuje 45 ks			45,0000			
63	MC05873	Trouba PP DIN 16961 UR2 SN 10 DN 335/300/6000			17,00 ks		0,00	0,00
		dle montáže se uvažuje 17 ks			17,0000			
64	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400			126,63 M		0,00	0,00
		potrubí DN 400			0,0000			
		6,96-1			5,9600			
		potrubí DN 500			0,0000			
		104,5-4			100,5000			
		odečte se dl. tvarovek odbočných -12*0,486			-5,8320			
		potrubí DN 600			0,0000			
		27,0-1			26,0000			
65	MC05883	Trouba PP DIN 16961 UR2 SN 10 DN 450/400/6000			1,00 ks		0,00	0,00
		dle montáže se uvažuje 1 ks			1,0000			
66	MC05893	Trouba PP DIN 16961 UR2 SN 10 DN 560/500/6000			16,00 ks		0,00	0,00
		dle montáže se uvažuje 16 ks			16,0000			
67	MC45893	Trouba UltraCor, PP, SN 12, DN 600, dl. 6.0 m			4,00 ks		0,00	0,00
		dle montáže se uvažuje 4 ks			4,0000			
68	MC45891	Trouba UltraCor, PP, SN 12, DN 600, dl. 3.0 m			1,00 ks		0,00	0,00
		dle montáže se uvažuje 1 ks			1,0000			
69	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300			55,00 KUS		0,00	0,00
		odbočka 250/250			0,0000			
		dle kub. 4+3+5 ks			12,0000			
		odbočka 250/150			0,0000			
		dle kub. 16+9+11 ks			36,0000			
		odbočka 300/150			0,0000			
		dle kub. 5 ks			5,0000			
		odbočka 300/200			0,0000			
		dle kub. 2 ks			2,0000			

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text							
70	MC 05952 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 250/150 dle montáže ztrátě 1,5 % 36*1,015				36,54 ks 0,0000		0,00	0,00
71	MC 05951 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 250/250 dle montáže ztrátě 1,5 % 12*1,015				12,18 ks 0,0000		0,00	0,00
72	MC 05973 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 300/150 dle montáže ztrátě 1,5 % 5,0*1,015				5,08 ks 0,0000		0,00	0,00
73	MC 05972 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 300/200 dle montáže ztrátě 1,5 % 2,0*1,015				2,03 ks 0,0000		0,00	0,00
74	877393121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400 odbočka 500/150				12,00 KUS 0,0000		0,00	0,00
75	MC 05190 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 500/150 dle montáže ztrátě 1,5 % 12*1,015				12,18 ks 0,0000		0,00	0,00
76	894211121 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 pro šachty S9 na stoce A3				1,00 KUS 0,0000		0,00	0,00
77	894211151 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30 l ks				1,00 KUS 0,0000		0,00	0,00
78	894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 pro stoky DN250 a DN300 3+2+6+2 ks				13,00 KUS 0,0000		0,00	0,00
79	894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 na stoce DN400				1,00 KUS 0,0000		0,00	0,00
80	894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 na stoce DN500				1,00 KUS 0,0000		0,00	0,00
81	896211111 Spadistě kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300				1,00 KUS 0,0000		0,00	0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	šachta Š2 s regulátorem odtoku na stoe A3 1 kus	0,0000 1,0000			
82	896221111 Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 350 nebo 400 spadiště SP3 na stoe A1 1 ks	1,00 KUS 0,0000 1,0000		0,00	0,00
	Složí se z preabr. dílů dle tabulky šachet.	0,0000			
83	896231111 Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 500 spadiště SP3 a SP4 na stoe A4 2 ks	2,00 KUS 0,0000 2,0000		0,00	0,00
	Složí se z preabr. dílů dle tabulky šachet.	0,0000			
84	592240550 Šacht. skruže tl. 120mm SH-M 1000/625x670LS+K dle tabulky šachet 3+2+4+1 ks	10,00 ks 10,0000		0,00	0,00
85	592241300 Přechod. desky tl. 90+120mm AP-M 1000/625x270Z dle tabulky šachet 1+4+2+4	11,00 ks 11,0000		0,00	0,00
86	BETA 2151 Šacht. skruže tl. 120mm SR-M 1000x250 LS dle tabulky šachet 2+2+1+3 ks	8,00 ks 8,0000		0,00	0,00
87	BETA 2151 Šacht. skruže tl. 120mm SR-M 1000x500 LS dle tabulky šachet 3+2 ks	5,00 ks 5,0000		0,00	0,00
88	BETA 2151 Šacht. skruže tl. 120mm SR-M 1000x1000 Ls dle tabulky šachet 1+2 ks	3,00 ks 3,0000		0,00	0,00
89	SU-M 1000. Šachtové dno SU-M 1000x685, pro DN250 BB dle tab šachet 3+2+2+2 ks	9,00 ks 9,0000		0,00	0,00
90	SU-M 1000. Šachtové dno SU-M 1000x785, pro DN300 BB dle tab šachet 4 ks	4,00 ks 4,0000		0,00	0,00
91	SU-M 1000. Šachtové dno SU-M 1000x985, pro DN500 BB	4,00 ks		0,00	0,00
92	SU-M 1000. Šachtové dno SU-M 1000x1085, pro DN600 BB dle tabulky šachet 1 ks	1,00 ks 1,0000		0,00	0,00
93	894812322 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° šachta Š2 na stoe A1 1 kus	1,00 KUS 0,0000 1,0000		0,00	0,00
94	894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	1,00 KUS		0,00	0,00
95	894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	1,00 KUS		0,00	0,00
96	894812351 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem	1,00 KUS		0,00	0,00
97	899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	6,00 KUS		0,00	0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					Celkem		
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena			
	rušené stávající šachty dle bourání 6 ks	6,0000					
98	899104111 Osaz poklopů s rámem nad 150kg dle tabulky šachet 4+2+8+2+5 ks	21,00 KUS		0,00			0,00
100	592246600 POKLOP SACHT D400-BEGU-B1 BEZ ODVET dle osazení 21 ks	21,00 KUS		0,00			0,00
100	891372121 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 uvažuje se pro vortexový regulátor odtoku osazený v šachtě S2 na stoce A3 dle kub. 1 ks	2,00 KUS		0,00			0,00
	hraditko do távající OK 1 ks	0,0000					
	Po posouzení funkčnosti stávajícího.	1,0000					
101	regulátor Vortexový nerezový regulátor odtoku, max. průtok 6l/s	1,00 ks		0,00			0,00
102	hraditko DN Kanalizační ocelové hraditko DN400 hraditko do stávající OK 1 ks	1,00		0,00			0,00
	Po posouzení stávajícího, po odsouhlasení TDI.	1,0000					
103	899100000 Prověrka kanalizace průmyslovou televizí prov šachty stoky 125+70+184,5+28+131,5m	539,00 m		0,00			0,00
104	892442121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým berou se úseky mezi šachtami, na stoce A4 1 úsek	1,00 úsek		0,00			0,00
	Včetně ucpávek přípojek.	0,0000					
105	892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým berou se úseky mezi šachtami, na stoce A4 4 úseky	4,00 úsek		0,00			0,00
	Včetně ucpávek přípojek.	0,0000					
106	892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým berou se úseky mezi šachtami na stoce A3 6 úseků	6,00 úsek		0,00			0,00
	Včetně ucpávek přípojek.	0,0000					
107	892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým berou se úseky mezi šachtami na stoce A1, A2, A3 a A3-1 11 úseků	11,00 úsek		0,00			0,00
	Včetně ucpávek přípojek.	0,0000					
		11,0000					
		0,0000					
				2012/I Celkem :			0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
108	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm uvazuje se v křižovatce ulic Příční a Nový svět dl. 19,0 m	19,00 M 0,0000 19,0000		0,00	0,00
109	úprava3 Výšková úprava stávajícího oplocení Výšková úprava oplocení na hranici parcely č. 48/2 dle kub. 6,5 m	6,50 m 0,0000 6,5000 0,0000		0,00	0,00
111	911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného nové zábradlí pro stávající OK dl. 6,0 m	6,00 M 6,0000		0,00	0,00
111	zábradlí 3 Zábradlí se dvěma madly	6,00 m		0,00	0,00
112	966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami pro odstranění zábradlí stávající OK bere se cca 6,0 m	6,00 M 0,0000 6,0000		0,00	0,00
113	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km poklopy 0,15*6 zábradlí 6*0,035	1,11 T 0,9000 0,2100		0,00	0,00
114	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km vybour. asfalt 211,9*0,098 kam. drc. 211,9*0,235 na deponii dle určení stavebníka, vzdálenost do 1 km vyřezovaný asf. 436,5*0,128	126,43 T 0,0000 20,7662 49,7965 0,0000 55,8720		0,00	0,00
115	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km vybour. asfalt 211,9*0,098*(25-1) kam. drc. 211,9*0,235*(25-1)	1 693,50 T 0,0000 498,3888 1 195,1160		0,00	0,00
116	979099115 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) vybourané bet. šachty 9,0*2,4	21,60 T 21,6000		0,00	0,00
117	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) vybour. asfalt 211,9*0,098	20,77 T 20,7662		0,00	0,00
118	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) kam. drc. 211,9*0,235	49,80 T 49,7965		0,00	0,00
119	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	1 092,69 T		0,00	0,00
2012/I Celkem :					0,00

SO 302 Rekonstrukce kanalizace (KSO 827 22 15)				
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>
Odbytová cena bez DPH:				<i>Celkem</i>
Celkem				0,00

WAY project s.r.o.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 622

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

SO 303 Přípojky vodovodu a kanalizace (KSO 827 13 12)

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm dle pl. rozebrání stávající kce vozovky dle kub. 33,1 m2 Uvažuje se pouze pro přípojky v ul. Příchů.	33,10 M2		0,00	0,00
	v ostatních případech je rozebrání souč. SO 101.	33,1000			
		0,0000			
		0,0000			
2	113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm dle pl. rozebrání stávající kce vozovky dle kub. 33,1 m2	33,10 M2		0,00	0,00
		0,0000			
3	113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic předláždění chodníku ZD dle kub. 29,9 m2	29,90 M2		0,00	0,00
		29,9000			
4	113106121 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic předláždění odrazného proužku dle kub. 3,6 m2	3,60 M2		0,00	0,00
		3,6000			
5	113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm předláždění chodníku ZD dle kub. 29,9 m2	33,50 M2		0,00	0,00
		29,9000			
		3,6000			
6	113202111 Vyrubání obrub krajníků obrubníků stojatých dle kub. 26,6 m	26,60 M		0,00	0,00
		26,6000			
7	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 pro vodovodní přípojky dle kub. 95,68 m3 pro kanalizační přípojky dle kub. 87,39 m3	183,07 M3		0,00	0,00
		95,6800			
		87,3900			
8	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	183,07 M3		0,00	0,00
9	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 uvažuje se 50% tř. těž. 4, 25% tř. těž. 5 a 25% tř. těž. 6 pro vodovodní přípojky dle kub. 208,62*0,5 m3 pro kanalizační přípojky dle kub. 272,78*0,5 m3	240,70 M3		0,00	0,00
		0,0000			
		104,3100			
		136,3900			
10	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	240,70 M3		0,00	0,00
11	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 uvažuje se 50% tř. těž. 4, 25% tř. těž. 5 a 25% tř. těž. 6 pro vodovodní přípojky dle kub. 208,62*0,25 m3	120,35 M3		0,00	0,00
		0,0000			
		52,1550			

SO 303 Přípojky vodovodu a kanalizace (KSO 827 13 12)					Celkem		
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena			
12	132501201 pro kanalizační přípojky dle kub. 272,78*0,25 m3 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 uvažuje se 50% tř. těž. 4, 25% tř. těž. 5 a 25% tř. těž. 6 pro vodovodní přípojky dle kub. 208,62*0,25 m3 pro kanalizační přípojky dle kub. 272,78*0,25 m3	68,1950 120,35 M3 0,0000 52,1550 68,1950		0,00	0,00		
13	120001101 Přípl zřízení vykop vedení podzemní uvažováno 50% ze všech výkopů rýh pro přípojky (95,68+208,62+87,39+272,78)*0,5	332,24 M3 0,0000 332,2350		0,00	0,00		
14	151101101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy 1,3*(99,2+217,4)*2 pro vodovodní přípojky, prům. hl. rýhy pod plání 1.3 m pro kanalizační přípojky, prům. hl. rýhy pod plání 1.2 m 1,2*(84,5+266,6)*2	1 665,80 M2 823,1600 0,0000 0,0000 842,6400		0,00	0,00		
15	151101111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.	1 665,80 M2		0,00	0,00		
16	175101101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny pro vodovodní přípojky DN 32, uvažuje se tl. 0,3 m vč. přípojky 0,8*0,3*(99,2+217,4)-60*0,40) kanalizační přípojky DN150 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí (0,15+0,02+0,3)*0,9*(84,5+266,6) odečte se zemina vytlačená potrubím DN150 -(0,085*0,085)*3,14*(84,5+266,6) odečte se obsyp započtený v obsypu jednotliv. stok -(42*0,5*0,9*0,47)-(7*0,525*0,9*0,47)-(13*0,75*0,9*0,47)-(1*0,8*0,9*0,47)	195,87 M3 0,0000 70,2240 0,0000 148,5153 0,0000 -7,9652 0,0000 -14,9002		0,00	0,00		
17	17520 Kamenivo pro obsyp pro obsyp 195,8739*1,8	352,57 t 352,5730		0,00	0,00		
18	174101101 Zásyp zhutněný jam rýhy 183,07+240,7+120,35+120,35 m3 odečte se obsyp vodovod. přípojek - 70,224 m3 odečte se obsyp kanal. přípojek včetně potrubí bez obsypu v rýhách stok -(148,5153-14,9002) m3 odečte se lože pod potrubí vodovod. přípojek bez lože započteného v rýhách řadu -((99,2+217,4)-60*0,40)*0,8*0,1 odečte se lože pod potrubí kanal. přípojek bez lože započteného v rýhách stok -((84,5+266,6)*0,9*0,1)-(42*0,5*0,9*0,1)-(7*0,525*0,9*0,1)-(13*0,75*0,9*0,1)-(1*0,8*0,9*0,1))	408,79 M3 664,4700 -70,2240 0,0000 -133,6151 0,0000 -23,4080 0,0000 -28,4288		0,00	0,00		

SO 303 Přípojky vodovodu a kanalizace (KSO 827 13 12)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
19	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m dle metody ceník zemních prací 50% z výkopu rýh (183,07+240,7)*0,5 m3	211,89 M3 0,0000		0,00
20	161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m dle metody ceník zemních prací 50% z výkopu rýh (120,35+120,35)*0,5 m3	211,8850 120,35 M3 0,0000		0,00
21	162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle hloubení rýh 183,07+240,7 m3 odečte se zásep -408,7941 m3	120,3500 14,98 M3 423,7700 -408,7941		0,00
22	162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m dle hloubení rýh 120,35+120,35 m3	240,70 M3 240,7000		0,00
23	171201201 Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přepravy 14,9759+240,7 m3	255,68 M3 255,6759		0,00
24	119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů stávající sdělovací a silové kabely 60+42+7+13+1 m	123,00 M 123,0000		0,00
4 Vodorovné konstrukce		2012/I Celkem :		0,00
25	451572111 Lože výkopu kam drobné těžené pod potrubí vodovod. přípojek bez lože započteného v rýhách řadů (99,2+217,4)-60*0,40)*0,8*0,1 pod potrubí kanál. přípojek bez lože započteného v rýhách stok (((84,5+266,6)*0,9*0,1)-(42*0,5*0,9*0,1)-(7*0,525*0,9*0,1)-(13*0,75*0,9*0,1)-(1*0,8*0,9*0,1))	51,84 M3 0,0000 23,4080 0,0000 28,4288		0,00
5 Komunikace		2012/I Celkem :		0,00
26	566903112 Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným uvazuje se 2x 150 mm vrstva z ŠDa 0-32 ve vozovce v místech rozebr. kee vozovky nad rýhami přípojek dle kub. 33,1*(2*0,15) uvazuje se 200 mm vrstva z ŠDa 0-32 v chodníku a odr. proužku v místech rozebr. kee chodníku nad rýhami přípojek dle kub. (29,9+3,6)*0,2	16,63 M3 0,0000 0,0000 9,9300 0,0000 0,0000 6,7000		0,00
27	566904112 Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OK) uvazuje se 50 mm vrstva z ACP 16+ ve vozovce v místech rozebr. kee vozovky nad rýhami přípojek	1,66 M3 0,0000 0,0000		0,00

SO 303 Přípojky vodovodu a kanalizace (KSO 827 13 12)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	dle kub. 33,1*0,05	1,6550			
	Kryt vozovky je součástí SO 302.	0,0000			
28	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 v místech rozebr. kce chodníku nad rýhami přípojek předláždění chodníku dle kub. 29,9 m2 Použije se vybouraná dlažba.	29,90 M2 0,0000 29,9000 0,0000		0,00	0,00
29	596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 v místech rozebr. kce odraz. proužku nad rýhami přípojek předláždění odraz. proužku dle kub. 3,6 m2 Použije se vybouraná dlažba.	3,60 M2 0,0000 3,6000 0,0000		0,00	0,00
2012/I Celkem :					0,00
8	Potrubí				
30	871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm potrubí vodovodních přípojek včetně tvarovek 99,2+217,4 m	316,60 M 0,0000 316,6000		0,00	0,00
31	286131100 POTRUBÍ VOD.PE100 SDR11 32MM dle montáže, ztrátě 1.5%	321,35 M 0,0000 321,3490		0,00	0,00
32	891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 uvažuje se na potrubí PE100 110/10 dle kub. 48 ks	48,00 KUS 0,0000 48,0000		0,00	0,00
33	381010003-PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - UNI ZAK, 100/34	48,00 ks		0,00	0,00
34	891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 uvažuje se na potrubí PE100 90x8,2 dle kub. 12 ks	12,00 KUS 0,0000 12,0000		0,00	0,00
35	381008003-PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - UNI ZAK, 80/34	12,00 ks		0,00	0,00
36	281003203-ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG, 32/34 dle mž navrtávacích pasů 48+12 ks	60,00 ks 60,0000		0,00	0,00
37	960103400(SOUPRAVA TELESKOP 1,3-1,8	60,00 ks		0,00	0,00
38	899401111 Osazení poklopů litinových ventilových pro VODOVODNÍ přípojky 48+12 ks	60,00 KUS 60,0000		0,00	0,00
39	165000000(POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ ventilový	60,00 ks		0,00	0,00
40	899712111 Orientační tabulky na zdivu	60,00 KUS		0,00	0,00
41	892233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	316,60 M		0,00	0,00

SO 303 Přípojky vodovodu a kanalizace (KSO 827 13 12)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	pro vodovodní přípojky dl 99,2+217,4 m	316,6000			
42	892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	316,60 M		0,00	0,00
	pro vodovodní přípojky dl 99,2+217,4 m	316,6000			
43	871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	351,10 M		0,00	0,00
	dle kub. 84,5+266,6 m	351,1000			
44	MC05813 Trouba PP DIN 16961 UR2 SN 10 DN 170/150/6000	59,89 ks		0,00	0,00
	uvazuje se 59 ks, ztratné 1,5%	0,0000			
	59*1,015	59,8850			
45	877353121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	4,00 KUS		0,00	0,00
	uvazuje se pro odbočky DN 150/150	0,0000			
	dle kub. 4 ks	4,0000			
46	MC 05911 Odbočka 45° UREA/UR DIN 16961 DN 150/150	4,06 ks		0,00	0,00
	dle montáže, ztratné 1,5%	0,0000			
	4*1,015	4,0600			
47	877355122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	1,00 KUS		0,00	0,00
	uvazuje se pro navrtávací sedlo na potrubí DN600	0,0000			
	dle kub. 1 kus	1,0000			
48	UR2 45685 Navrtávací sedlo DN 600/150	1,00 ks		0,00	0,00
49	877313123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	126,00 KUS		0,00	0,00
	přechod UR na KG hrdlo 63ks	63,0000			
	kolena pro napojení na odbočky stok	0,0000			
	dle kub. 42+7+13+1 ks	63,0000			
50	MC05362 Přechod UR2 na KG hrdlo DN150	63,00 ks		0,00	0,00
51	MC 05118 Koleno PP 45°, DIN 16961 UR2 DN 150, těs. kroužek	63,00 ks		0,00	0,00
	dle mž 63 ks	63,0000			
52	872100000 Montáž a dodávka kabelu CY 1,5 - vytyč. kabel	316,60 m		0,00	0,00
	pro potrubí vod. přípojek včetně propojení s armaturami	0,0000			
	dle kub. 99,2+217,4 m	316,6000			
Celkem :					0,00
9 Ostatní konstrukce a práce					
53	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	26,60 M		0,00	0,00
	zpětné osazení obrub dle kub. 26,6 m	26,6000			
	Použijí se vyhrané obrubníky.	0,0000			
54	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	13,14 T		0,00	0,00

SO 303 Přípojky vodovodu a kanalizace (KSO 827 13 12)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
	na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km			
	kam. drcené 33,1*0,235	0,0000		
	kam. těžené 33,5*0,160	7,7785		
55	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	315,32 T		0,00
	na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km	0,0000		
	kam. drcené 33,1*0,235*(25-I)	186,6840		
	kam. těžené 33,5*0,160*(25-I)	128,6400		
56	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	3,24 T		0,00
	na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km	0,0000		
	asfalt 33,1*0,098	3,2438		
57	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	77,85 T		0,00
	na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 25 km	0,0000		
	asfalt 33,1*0,098*(25-I)	77,8512		
58	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	3,24 T		0,00
	asfalt 33,1*0,098	3,2438		
		0,0000		
59	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	13,14 T		0,00
	kam. drcené 33,1*0,235	7,7785		
	kam. těžené 33,5*0,160	5,3600		
60	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	509,51 T		0,00
Celkem				2012/I Celkem :
				0,00
				Odbytová cena bez DPH:
				0,00