

Zadavatel : **Město Morkovice – Slížany**
Sídlo: **768 33 Morkovice – Slížany, Náměstí 29**
IČ: **00287504**
Akce : **“Zateplení požární zbrojnice Morkovice“**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2

1.Dotaz:

U pol. Z/5, Z/6 - sekční vrata s u=1,20. Chybí doplnit ve výkresech a v rozpočtu nadpraží (a pravděpodobně i ostění) pro montáž kování!!! A podle výšky nadpraží určit druh kování pro klasická sekční vrata (i s vloženými dveřmi-dle požadavku investora) s certifikací. Rovněž asi bude třeba přizdít ostění?

Odpověď

Bude doplněno nadpraží (včetně kotvicích prvků) kotveno do nadpraží z dřevěného lepeného profilu (KVH profil) tl. 140 mm a šířky 240 mm, z vnitřní strany bude profil pohledový (opatřit nátěrem), z vnější strany a spodní bude opatřen zateplením tl. 100 mm (XPS). Nadpraží tak bude výšky 250 mm. Toto bude provedeno u pol. Z/5 a Z/6. Velikost sekčních vrat bude zmenšena (opraveno ve výkazu výměr), před objednáním nutno velikost vrat přeměřit dle skutečnosti. Ostění bude zatepleno v tloušťce 100 mm (XPS). Zateplení dřevěného prvku, nadpraží i ostění v tl. 100 je přidáno do položky č. 32 ve výkazu výměr.

2.Dotaz:

Pol. Z/11 jedná se o typové dveře nebo to bude atyp s atestem, ale vzniká problém s certifikátem? Mohou být kovové bez požadavku na uD? (jsou umístěny mimo vytápěnou zónu). Je třeba jednoznačně určit a opravit v PD!!

Odpověď

Jedná se o dveře kovové dle PD bez požadavku na tepelnou izolaci, informace o tepelném odporu opravena ve výkazu výměr.

3. Dotaz:

Ve VV chybí položka pro demontáž vlastního plechového „podbití“ okapových říms – ve VV je pol.76, ale chybí položka pro demontáž plechu

Odpověď

Jedná se o agregovanou vlastní položku, tzn. výkaz výměr obsahuje i demontáž plechového podbití. Doplněn text do výkazu výměr.

4. Dotaz:

Ve VV chybí přívody elektro k ovládání sekčních vrat **Z/5 - Z/6**. Zřejmě to souvisí i s úpravou rozvodů nad vraty v nadpraží jednotlivých garáží – viz pol. 167 ve VV (5ks, ale vrat je nyní celkem 7ks; a chybí výpočet výměr /m/).

Odpověď:

Opraven počet ks, opraveny délky přívodů elektro.

5. Dotaz:

Pro vstupní plastové dveře P/8 je potřeba zvětšit výšku otvoru na 950/2050mm, stáv. otvor 900/2000mm je nedostatečný! Malá výměra u Pol.162. Pozor, u osekání nadpraží!! Půjde to vůbec?

Odpověď:

Šířka ostění po vybourání stávajících zárubní je dostatečná, nadpraží bude osekáno až na stávající překlad, což by mělo být dostatečné. Osekání nadpraží (omítky) je doplněno do výkazu výměr. Výměra u pol. 162 se netýká těchto dveří, ale dveří P/4, jak je uvedeno.

6. Dotaz:

Pol. 112 (Z/26) hromosvod - ve VV není jednoznačně zadán. Všechny původní svody se zruší a budou namontovány **nové** od úrovně okapů? Jímací soustava neodpovídá současně platné ČSN. Dle mého názoru chybí alespoň doplnit min 2 nové svody vč. zemnění na severní fasádě. Počet nových svodů a celkový počet musí jednoznačně určit projektant.

Odpověď:

V příloze přikládáme doplnění výkresové dokumentace o výkres půdorysu hromosvodu, technickou zprávu a samostatný výkaz výměr.

7. Dotaz:

Ve VV u pol 155 chybí výměra pro podélné oboustranné (shora+zespodu; je třeba přerezat výztuž!) odřezání betonových stříšek nad 6 vraty a vstup. dveřmi.

Odpověď:

Ve výkazu výměr uvedeno jednostranné řezání betonových stříšek o hloubce 100 mm, což je dostatečné pro přerezáni výztuže „najednou“. Pro zjednodušení při provádění je položka nahrazena položkou o hloubce řezu 50 mm a dvojnásobnou délkou. Navíc byla doplněna délka nadstřešení nad vstupními dveřmi na východní fasádě.

8. Dotaz:

Ve VV u pol 156 chybí výměra pro bourání stříšky nad vstup. dveřmi Z/10. Tím se změní i výměra u pol. 168-174.

Odpověď:

Opravena výměra u položky 156 a 168-174.

9. Dotaz:

Nadpraží vrat a vchodových dveří ve štítu by mělo být zatepleno minerální vlnou dle ČSN 73 0810!?

Odpověď:

Tato norma byla nově revidována a pro objekty do 12 m není toto nutné.

10. Dotaz:

Ve VV chybí položka vč. výměr na provedení kamenného koberce na schodech - v. D 10 Pohl východní a D08

Odpověď:

Doplněno do výkazu výměr.

11.Dotaz:

V projektu není řešeno a ve VV chybí položky pro posun pat dešťových odpadů od fasády vč. zemních prací

Odpověď:

Součástí položky č. 83 je i úprava napojení dešťových odpadů na kanalizaci, tím se má na mysli i posun pat svodů a nezbytné zemní práce.

12.Dotaz:

Ve VV chybí položka pro demontáže plechových krytů oken v 1.PP na severní fasádě (ozn. H) vč. likvidace

Odpověď:

Doplněna položka do výkazu výměr.

Příloha: aktualizovaný výkaz výměr

Položkový rozpočet – hromosvod

Technická zpráva + výkres – hromosvod

V Morkovicích – Slížanech dne 9.1.2017

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností